

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/08/001	ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ
O:	SO 01.1	01.1 - stavební část
R:	01	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
						24 015,10		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek okap. chodník na J straně : (3,5+5,2)*0,5	m2	4,35000				
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek u vstupů na J straně : (0,7*0,4)+(1,45*0,45)	m2	0,93250				
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek u vstupů na J straně : (2*0,4)+(2*0,45)	m	1,70000				
4	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonové bloky u vstupů na J straně : (1,0*0,9)*0,6+(1,45*0,85)*0,6 kce pod stávajícím venkovním schodištěm - odhad : 0,75	m3	2,02950				
5	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek pod základ schodiště u rampy - strojně cca 2/3 : (((1,45*1,1)+(1,15*1,45))*1,4)*0,667	m3	3,04652				
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek pod beton. blok na J straně : (1,67*1,3)*0,2+(1,45*0,45)*0,3 pod základ schodiště u rampy - ruční dočištění cca 1/3 : (((1,45*1,1)+(1,15*1,45))*1,4)*0,333 podesta u schodiště : (2,35*1,65)*0,13 základ pod ZB na JZ rohu objektu (vyrovnání výšek) : (1,3*0,4)*0,8 pod část nových žlabovek : ((5,2+3,5)*0,6)*0,1	m3	3,59300				
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, k použití na místě k terénním úpravám : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,59300	m3	3,59300				
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, pod část žlabovek : 0,5	m3	0,50000				
9	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 11,72500	m2	11,72500				
10	181006114R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 200 do 300 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 mezi žlabovkami a stávající rampou : (5,2+4,8)*0,75 Začátek provozního součtu ostatní plochy - přebývajících zemina : 3,595-0,5-(7,5*0,3) Konec provozního součtu 0,845/0,2	m2	11,72500				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. pod blok před vchodem na J straně : 1,67*1,3 podesta u schodiště : 2,35*1,65	m2	6,04850				
12	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá 33 g / m2 : (11,752*0,033)*1,05	kg	0,40721				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
						41 337,93		
13	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnice tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 8 mm; S 4 s výplní betonem, bez výtluže, schodiště : 1,4*0,25+1,4*1,0 2*(1,45*0,5)+2*(1,15*0,75) ----- : základ pod ZB na JZ rohu objektu (vyrovnání výšek) : 1,3*0,75	m2	5,90000				
14	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3 Začátek provozního součtu základ schodiště u rampy : ((1,45+1,15)*0,6)*1,4 Konec provozního součtu 2,184*1,035 dobetonování mezi zdívkou ze ZB pod schodiště a původním zdívkou ze ZB u rampy : ((1,45*0,5)+(1,15*0,75))*0,15 základ pod ZB na JZ rohu objektu (vyrovnání výšek) : ((1,3*0,4)*0,8)*1,035	m3	2,92913				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/08/001	ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ
O:	SO 01.1	01.1 - stavební část
R:	01	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,05666				
		pod schodiště :						
		výztuž ze spodního stupně základu pro napojení ZB : ((6*0,5+6*0,75+10*0,75)*0,888)*1,1*0,001		0,01465				
		do ZB - svislá R12 + vodorovná R10 : ((14,3*0,888)*1,1)*0,001+((28,2*0,617)*1,1)*0,001		0,03311				
		----- :						
		na JZ rohu objektu (vyrovnání výšek) - svislá R12 + vodorovná R10 : ((5*1,1)*0,888)*1,1*0,001+((4*1,3)*0,617)*1,1*0,001		0,00890				
16	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	1,79759				
		blok před vchodem : ((1,67*1,3)*0,8)*1,035		1,79759				
17	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	1,17000				
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapaž včetně případných vzpěr,						
		blok před vchodem : 2*(1,3*0,45)		1,17000				
18	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	1,17000				
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapaž včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,17000		1,17000				
19	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí, , , drát d 6,0 mm, oka 100 x 100 mm	t	0,04081				
		včetně distančních prvků						
		Začátek provozního součtu						
		blok před vchodem : (2*(1,62*1,25)+2*(1,62*0,75)+2*(1,25*0,75))*1,1		9,19050				
		Konec provozního součtu						
		9,1905*4,44*0,001		0,04081				
20	721176226R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 250 mm, tloušťka stěny 6,2 mm, DN 250	m	1,67000				
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		osazení potrubí pod plochou u vchodu na J straně objektu : 1,67		1,67000				
21	R.00201.02	Úprava zdíva ze ZB pro osazení schod. stupňů (seřiznutí příp. dobetonování)	m	7,68000				
		2*(8*(0,33+0,15))		7,68000				
22	R.00201.05	Příplatek za konečnou úpravu betonu - kartáčováním	m2	2,46100				
		plocha před vchodem : 1,67*1,3+1,45*0,2		2,46100				
Díl: 3						94 341,01		
Svislé a kompletní konstrukce								
23	310236251R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	1,00000				
		včetně pomocného pracovního lešení						
		dozdění otvoru po osazení potrubí VZT - V strana : 1		1,00000				
24	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,94470				
		včetně pomocného pracovního lešení						
		0,6*1,18*0,3		0,21240				
		0,4*2,13*0,3		0,25560				
		0,5*2,1*0,25		0,26250				
		0,84*0,85*0,3		0,21420				
25	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1,73700				
		včetně pomocného pracovního lešení						
		(1,1*2,2)*0,45		1,08900				
		(0,9*1,6)*0,45		0,64800				
26	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdíva 300 mm	m3	0,43200				
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		zazdívka otvorů po vybourání oknech :						
		m. č. 105 : (1*(0,9*1,6))*0,3		0,43200				
27	311361921R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,00178				
		včetně distančních prvků						
		sokl sprch. boxu : ((1,5+2,35)*0,15)*3,08*0,001		0,00178				
28	317168124R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000				
		mezi m. č. 103 x 104 : 1		1,00000				
29	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,74066				
		jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
		5*(1,85*0,32*0,25)-5*(2*(1,8*0,13*0,03))		0,66980				
		1*(1,35*0,24*0,25)-1*(2*(1,3*0,13*0,03))		0,07086				
30	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120	t	0,01166				
		bez zazdění hlav, s napezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		I120 nad níkou pro rozvaděč : 1,05*11,1*0,001		0,01166				
31	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	0,55584				
		bez zazdění hlav, s napezáním nosníků na potřebný rozměr,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/08/001	ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ
O:	SO 01.1	01.1 - stavební část
R:	01	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5*(((4*1,8)*14,4)*0,001)			0,51840			
		1*(((2*1,3)*14,4)*0,001)			0,03744			
32	319201311R00	Výrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	6,98500				
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,			3,15000			
		ostění u vybouraných otvorů : 3*(2*(0,25*2,1))			0,75500			
		1*(1*(0,25*2,1))+1*(0,25*(2,1-1,18)))			0,52500			
		1*(1*(0,25*2,1))			0,52500			
		1*(1*(0,25*2,1))			1,19000			
		nika pro rozvaděč : (2*0,7+2*0,9)*0,175+(0,7*0,9)			0,84000			
		úprava ostění u vchodových dveří č. 1 (popis dle výpisu prvků) : 2*(0,2*2,1)			0,21000			
33	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	0,21000				
		včetně pomocného pracovního lešení			0,21000			
		zazdívky otvorů po vybouraných dveřích : 1*((1,0*2,1)*0,1)			0,47628			
34	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	0,47628				
		včetně pomocného pracovního lešení			0,47628			
		zazdívky otvorů po vybouraných dveřích : 1*((1,0*2,1)*0,15)+1*((0,84*1,28)*0,15)			4,50000			
35	342255028R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	4,50000				
		včetně pomocného lešení			4,50000			
		mezi m. č. 103 x 104 : 2,4*3,1-(1,4*2,1)			6,20000			
36	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	6,20000				
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.			6,20000			
		příčka mezi m. č. 103 x 104 : 2*3,1			1,20320			
37	346244371R00	Zazdívka ryh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva:...	m2	1,20320				
		z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.			1,20320			
		niky po rozvaděčích : 2*(0,64*0,94)			6,79000			
38	346244381R00	Přentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva:...	m2	6,79000				
		jakýmkoliv cihlami,			6,30000			
		5*(2*(1,8*0,35))			0,36400			
		1*(2*(1,3*0,14))			0,12600			
		1*(1*(1,05*0,12))			1,00000			
39	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy do 2,5 m2	kus	1,00000				
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu			5,00000			
40	642944221R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy přes 2,5 m2	kus	5,00000				
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu			1,00000			
41	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubní a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha přes 2,5 do 4,5 m	kus	1,00000				
42	553307131R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy kapsové	kus	1,00000				
43	55330715R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy kapsové	kus	5,00000				
44	55330716R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 1 400 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy kapsové	kus	1,00000				
45	RSP.00301.05	Příplatek za atypický rozměr ocelové zárubně - 1200/1970 mm, dle výpisu - prvek 6a, 6b	ks	5,00000				
		prvek č. 6a : 1			1,00000			
		prvek č. 6b : 4			4,00000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				16 868,74		
46	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	0,27000				
		úprava napojení nového schodiště a původního zdiva ze ZB u rampy : (2,7*0,5)*0,2			0,27000			
47	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,28000				
		úprava napojení nového schodiště a původního zdiva ze ZB u rampy : (2*2,7+2*0,5)*0,2			1,28000			
48	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,28000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,28000			1,28000			
49	417361921R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí	t	0,00659				
		Včetně distančních prvků.			0,00659			
		úprava napojení nového schodiště a původního zdiva ze ZB u rampy : ((2,7*0,5)*4,44)*1,1*0,001			9,00000			
50	434121416R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice drsných	m	9,00000				
		s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny			9,00000			
		přístupové schodiště : 9*1,0			1,00000			
51	R.00401.05	Demontáž schod. stupně (podesta x rampa) a zpětná montáž po zhotovení nové podesty	kus	1,00000				
52	59228521R	stupeň schodišťový betonový; l = 100,0 cm; š = 33,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný	kus	9,00000				
Díl: 5		Komunikace				6 100,69		
53	564831111R00	Podklad ze štěrku do 3 mm s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	3,87750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/08/001	ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ
O:	SO 01.1	01.1 - stavební část
R:	01	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podesta u schodiště : 2,35*1,65			3,87750			
54	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, , Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem podesta u schodiště : (2,35*1,65)*0,18	m3	0,69795				
55	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení podesta u schodiště : (2*2,35+2*1,65)*0,18	m2	1,44000				
56	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,44000	m2	1,44000				
57	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků podesta u schodiště : (((2,35*1,65)*2)*3,301)*1*1,0,001	t	0,02816				
58	R.00501.05	Příplatek za konečnou úpravu betonu - kartáčováním podesta u schodiště : 2,35*1,65	m2	3,87750				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				284 322,41		
59	602011141RT1	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 24,07000	m2	24,07000				
60	602016191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách pod perlinku a pod štuk - zazdívkový otvorů : m. č. 103 x 106, 109 x 110 : (1*(0,84*2,13)+1*(1,0*2,1))*2 příčka mezi m. č. 103 x 104 : ((2,4*3,1-1,4*2,1)*2)*2 zazděné otvory oken - m. č. 105 : (1*(0,9*1,6))*2	m2	28,65840				
61	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu následně po odkrytí, 11*(0,9*1,8)+1*(1,45*2,0)	m2	20,72000				
62	611403399R00	Hrubé zaplnění rýh ve strozech maltou z komponent jakékoliv šířky po vybouraných příčkách : (1,5+3,1+2,55+4,15)*0,1 (2*4,15+1,55)*0,1 (4,15+3,25+0,95+1,9+0,95+1,75+0,9+0,75+2,35)*0,1 (4*2,4+0,8+3,5+1,1)*0,1+2,4*0,15	m2	5,67000				
63	611421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárných a klenb v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových plochy dle tab. na půdorysu 1. np : 41,0+5,7+31,5+29,35+16,2+37,0+22,6+15,1	m2	198,45000				
64	612401291R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, dozdění otvoru po osazení potrubí VZT - V strana (vnitřní i vnější) : 2	kus	2,00000				
65	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nad novými otvory : 6*2 niky po rozvaděčích : 2	kus	14,00000				
66	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, po vybouraných příčkách : (4*3,0+1*1,0)*0,1+(9*3,1)*0,1+(12*3,0+1*2,0)*0,1+(2*3,1)*0,15	m2	8,82000				
67	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou u keram. soklů : Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 119,20000 nad obklady : m. č. 106 : (2*6,9+2*4,15+2*0,15-1,0*1,2)-4*0,9+4*0,15 m. č. 107 : (2*3,75+2*4,15)-2*0,9+2*0,15	m	150,70000				
68	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké pod nový obklad - m. č. 106 : (2*6,9+2*4,15-1*1,25-1,0)*1,8-4*(0,9*0,9) pod nový obklad - m. č. 107 : (2*3,75+2*4,15)*2,2-1*(1,0*2,1)-2*(0,9*1,3)-1*(1,25*2,0)	m2	60,31000				
69	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové zdivo u nových otvorů v nosných stěnách : 2*(0,6*1,18)+2*(0,4*2,13)+1*(0,5*0,2)+1*(1,1*2,2) 1*(0,9*1,6) zazdívkový otvorů v příčkách po vybouraných dveřích : 1*(1,0*2,1)+1*(0,84*2,13)+1*(1,0*2,1+1,0*0,3) po otlučených obkladech : 2*((1,1+2*0,1)*1,1,8) (0,45+1,8)*1,6	m2	21,64920				
70	612421431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových dle půdorysu 1. np : (3,8+2,4+3,8)*6,0-1*(1,4*2,1)-1*(1,4*2,1)+1*((1,4+2*2,1)*0,25) (2*1,2+3,5+2*1,28)*1,4+3,5*3,0+(2*8,65+2,4)*3,0-1*(1,25*2,0)-4*(1,4*2,1) (2*7,33+2*4,15)*3,0-1*(0,9*1,8)-1*(1,0*2,0)-1*(1,4*2,1)-4*(0,9*1,8)+2*((2,1+2*2,7)*0,2)	m2	351,31340				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/08/001	ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ
O:	SO 01.1	01.1 - stavební část
R:	01	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*6,9+2*4,15)*1,2-4*(0,9*0,9)+2*(0,84*0,33)-2*(1,4*0,3)+(2*3,75+2*4,15)*0,8-2*(0,9*0,5)+1*((2,1+2*0,5)*0,2)		35,35440				
		(2*8,62+2*4,15+2*0,15)*3,0-1*(0,9*1,8)+1*((0,9+2*1,8)*0,25)-5*(0,9*1,8)+2*((2,1+2*2,7)*0,2)+1*((0,9+2*2,7)*0,2)-1*(1,4*2,1)-1*(1,0*2,2,1)-1*(0,9*1,8)		66,42500				
		(2*5,36+2*4,15+2*0,15)*3,0-3*(0,9*1,8)+1*((2,1+2*2,7)*0,2)+1*((0,9+2*2,7)*0,2)-1*(1,4*2,1)-1*(1,0*2,2,1)		50,82000				
		(2*3,54+2*4,15)*3,0-2*(0,9*1,8)+1*((2,1+2*2,7)*0,2)-2*(1,0*2,2,1)+1*((1,0+2*2,1)*0,2)		41,24000				
		odpočet sanační omítky na části ploch : -(4,15-1,0+2*0,15+8,62+6*0,15+5,36+2*0,45+3,54+1,0+2*0,15)*1,0)		-24,07000				
71	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou	m2	4,60000				
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, pod obklady - m. č. 106, 107 : 2*(2*(0,2*1,8))+1*(2*(0,2*1,8))		2,16000				
		(1,0+2*2,1)*0,3+1*(2*(0,2*2,2))		2,44000				
72	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	8,31500				
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ostění a nadpraží nově vybouraných otvorů : 5*((1,4+2*2,13)*0,25)+1*((1,0+2*0,3)*0,25)		7,47500				
		úprava ostění u vchodových dveří č. 1 (popis dle výpisu prvků) : 2*(0,2*2,1)		0,84000				
73	612433212RT1	Omítka vnitřní sanační pro střední zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 25 mm,	m2	24,07000				
		na části ploch : (4,15-1,0+2*0,15+8,62+6*0,15+5,36+2*0,45+3,54+1,0+2*0,15)*1,0		24,07000				
74	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	14,32920				
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.)						
		zazdívkový otvor - m. č. 103 x 106, 109 x 110 : 1*(0,84*2,13)+1*(1,0*2,1)		3,88920				
		příčka mezi m. č. 103 x 104 : (2,4*3,1-1,4*2,1)*2		9,00000				
		zazděné otvory oken - m. č. 105 : 1*(0,9*1,6)		1,44000				
75	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	14,32920				
		zazdívkový otvor - m. č. 103 x 106, 109 x 110 : 1*(0,84*2,13)+1*(1,0*2,1)		3,88920				
		příčka mezi m. č. 103 x 104 : (2,4*3,1-1,4*2,1)*2		9,00000				
		zazděné otvory oken - m. č. 105 : 1*(0,9*1,6)		1,44000				
76	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků	m2	9,70000				
		s postříkem cementovou maltou (s dodáním hmot),						
		5*((2*1,8)*0,35)+5*((2*1,45)*0,15)		8,47500				
		1*((2*1,3)*0,35)		0,91000				
		1*((1*1,05)*0,3)		0,31500				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 339,36		
77	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	2,88000				
		po jednotlivých vrstvách						
		pod perlinku a pod štuk :						
		zazděné otvory oken - m. č. 105 : (1*(0,9*1,6))*2		2,88000				
78	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2	m2	1,44000				
		zazděné otvory oken - m. č. 105 : 1*(0,9*1,6)		1,44000				
79	622471317R00	Nátěry a nátěrky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2,	m2	1,44000				
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		zazděné otvory oken - m. č. 105 : 1*(0,9*1,6)		1,44000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 927,47		
80	311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý třídy C 16/20; Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	0,05775				
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 m						
		sokl sprch. boxu : (1,5+2,35)*(0,15*0,1)		0,05775				
81	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, , Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 2	m3	0,16500				
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		spád. beton ve sprch. boxu : (1,5*2,2)*0,05		0,16500				
82	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20, , Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2	m3	0,67320				
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		m. č. 104 - vyspádování od vstupu : (2,4*2,04+1,55*0,28+1,4*0,2)*0,12		0,67320				
83	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,28000				
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		Začátek provozního součtu						
		nové otvory v nosných stěnách : 5*(1,7*0,3)+1*(1,0*0,25)		2,80000				
		Konec provozního součtu						
		2,8*0,1		0,28000				
84	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,66700				
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		Začátek provozního součtu						
		po vybouraných příčkách : (1,5+3,1+2,55+4,15)*0,1		1,13000				
		(2*4,15+1,55)*0,1		0,98500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/08/001	ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ
O:	SO 01.1	01.1 - stavební část
R:	01	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,15+3,25+0,95+1,9+0,95+1,75+0,9+0,75+2,35)*0,1		1,69500				
		(4*2,4+0,8+3,5+1,1)*0,1+2,4*0,15+1*1,0		2,86000				
		Konec provozního součtu						
		6,67*0,1		0,66700				
85	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení sokl sprch. boxu : (1,65+1,5+2,35+2,2)*0,1	m2	1,00200				
		nová podlaha ve vstupu na J straně : 1,45*0,16		0,77000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,00200		0,23200				
86	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	1,00200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,00200		1,00200				
87	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,00660				
		včetně distančních prvků						
		spád. beton ve sprch. boxu : (1,5*2,2)*1,999*0,001		0,00660				
88	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,01921				
		včetně distančních prvků						
		m. č. 104 - vyspádování od vstupu : (2,4*2,04+1,55*0,28+1,4*0,2)*3,113*1,1*0,001		0,01921				
Díl: 8		Trubní vedení				17 546,24		
89	721242111R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000				
90	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	2,00000				
91	831350111RA0	Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 800x1200 mm	m	10,00000				
		od lapačů - předpoklad : 2*5,0		10,00000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				7 273,01		
92	935112211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tváric, šířky přes 500 do 800 mm	m	12,00000				
		s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm						
		J strana : 5,2+4,8+2,0		12,00000				
93	59227001R	Žlab odvodňovací beton; l = 295,5 mm; š = 665 mm; h = 155,0 mm; barva přírodní	kus	41,01523				
		J strana : ((5,2+4,8+2,0)/0,2955)*1,01		41,01523				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				26 598,96		
94	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	203,60500				
		opravy omítek :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 198,45000*0,9		178,60500				
		nové otvory : 5*(2*(2,5*1,0))		25,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 000,00		
95	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičiho přístroje	kus	5,00000				
		dle výpisu prvků : 5		5,00000				
96	713552131R1X	Protipožární ucpávka, 45 min, průměr do D 110 mm (dle PBR)	kus	3,00000				
97	R.09501.05	Utěsnění stávajících stoupaček (min. pož. odolnost A1)	soubor	1,00000				
98	R.09501.IS.01	Informační systém (požární značení, únikové cesty ap.) - D+M	soubor	1,00000				
99	XSP.095.PHP.01	hasičí přístroj práškový 9kg, 27A/144B/C	kus	5,00000				
		dle výpisu prvků : 5		5,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				135 296,05		
100	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm	m2	136,81000				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a kg/m2),						
		(1,5+3,1+2,55+4,15)*3,1-4*(0,8*2,0)		28,63000				
		----- :						
		(2*4,15+1,55)*3,1-2*(0,6*2,0)-1*(0,8*2,0)-1*(0,9*2,0)		24,73500				
		(4,15+3,25+0,95+1,9+0,95+1,75+0,9+0,75+2,35)*3,1-7*(0,6*2,0)		44,14500				
		----- :						
		(4*2,4+0,8+3,5+1,1)*3,1-6*(0,6*2,0)		39,30000				
101	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	7,44000				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a kg/m2),						
		2,4*3,1		7,44000				
102	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	12,00000				
		8*1,5		12,00000				
103	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,04704				
		uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		předpoklad : (1*(2*1,2))*(0,14*0,14)		0,04704				
104	964011221R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,48564				
		uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		(1*(2*1,2)+3*(2*1,5)+1*(2*2,4))*(0,14*0,19)		0,43092				
		(1*(2*1,2))*(0,12*0,19)		0,05472				
105	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,56100				
		m. č. 104 - vybourání z důvodu spádování od vstupu : (2,4*2,04+1,55*0,28+1,4*0,2)*0,1		0,56100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/08/001	ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ
O:	SO 01.1	01.1 - stavební část
R:	01	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 podesta u stávajícího venkovního schodiště : (2,35*1,65)*0,15	m3	0,58163				
107	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm m. č. 104 - vybourání z důvodu spádování od vstupu : (2,4*2,04+1,55*0,28+1,4*0,2)*0,1	m3	0,56100				
108	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm podesta u stávajícího venkovního schodiště : (2,35*1,65)*0,15	m3	0,58163				
109	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 3*0,9 0,95+0,9+0,8+1,0	m2	6,35000				
110	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 2,85+7,65+18,35+6,65+22,6+15,1 9,3+1,3+1,2+5,25+2,5+6,4+14,9 17,0+12,55+22,5+3,7+2,6+1,3+2,0+1,5+1,7+3,2+1,3	m2	183,40000				
111	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár (2*2,65+2*2,4-1*0,8)+(2*3,5+2*1,5-1*0,7-2*0,6)+(2*1,2+2*1,1-2*0,6) (2*1,55+2*2,4-4*0,6) (2*1,8+2*1,5-1*1,0+2*0,2-2*0,8)+(2*3,0+2*2,55-2*0,8)+(2*5,02+2*4,15-3*0,8+1*(2*0,25))+(2*4,15+2*1,6-1*0,8)	m	67,34000				
112	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 190 (150 kg/m2), u vybouraných otvorů : 3*(2*(0,3*2,1)) 1*(1*(0,3*2,1)+1*(0,3*(2,1-1,18))) 1*(1*(0,3*2,1)) 1*(1*(0,25*2,1)) úprava u vchodových dveří č. 1 (popis dle výpisu prvků) : 2*(0,2*2,1)	m2	6,68100				
113	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	34,00000				
114	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), J strana - prvek č. 2 : 2*(0,9*1,8) V strana - prvek č. 3 : 10*(0,9*1,8)	m2	19,44000				
115	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dveře č. 1 : 1,45*2,1	m2	3,04500				
116	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	3,00000				
117	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 20*(0,6*2,0)+1*(0,7*2,0)+9*(0,8*2,0)+2*(0,9*2,0)	m2	43,40000				
118	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 venkovní dveře : 1*(1,0*2,2)+1*(1,45*2,1)	m2	5,24500				
119	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm VZT - prům. 120 mm : 5*0,35	m	1,75000				
120	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm VZT - prům. 150 mm : 2*0,35	m	0,70000				
121	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm řez za vstupem (vybourání z důvodu spádování od vstupu) : 2,4	m	2,40000				
122	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, VZT - V strana : 1	kus	1,00000				
123	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 níka pro rozvaděč : (0,7*0,9)*0,175	m3	0,11025				
124	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm zazdívkový otvorů po vybouraných dveřích : 1*(2*2,1)	m	4,20000				
125	973031813R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm zazdívkový otvorů po vybouraných dveřích : 2*(2*2,1) 1*(2*1,28)	m	10,96000				
126	973031844R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm	m	7,11000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/08/001	ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ
O:	SO 01.1	01.1 - stavební část
R:	01	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*(1*2,1)		2,10000				
		1*(1*1,18)		1,18000				
		1*(1*2,13)		2,13000				
		1*(2*0,85)		1,70000				
127	973031845R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na maltu cementovou, tloušťky do 450 mm	m	7,71000				
		1*(1*1,18)+1*(1*2,13)		3,31000				
		1*(2*2,2)		4,40000				
128	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	22,25000				
		pro překlady z lč. 140 : 5*(2*1,85)+1*(2*1,35)		21,20000				
		I120 nad nikou pro rozvaděč : 1,05		1,05000				
129	978011111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 5 %	m2	198,45000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 198,45000		198,45000				
130	978013111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %	m2	351,31340				
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 351,31340		351,31340				
131	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	63,74000				
		pod sanační omítku na části ploch : (1,0+2,55+1,5-0,9+2*0,3-1,0+2*0,15+1,8+5,02+4*0,15+1,6+2*0,15+5,36+0,45+0,45+3,54+1,0+2*0,15)*1,0		24,47000				
		----- :						
		pod obklady na původních štukových plochách - m. č. 106 : (2*6,9+2*4,15-1*1,25-1,0)*1,8-4*(0,9*0,9)+8*(0,15*1,8)		34,65000				
		- m. č. 107 : (2*3,75+2*4,15-1,5)*0,4-2*(0,9*0,4)-		4,62000				
		1*(1,25*0,4)+2*(0,15*0,4)						
132	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	98,33600				
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		(0,45+1,8)*1,6		3,60000				
		(12*1,1+2*1,2+6*0,8+2*1,03+2*2,4-9*0,6)*1,6		34,97600				
		(2*0,95+2*1,35-1*0,6)*1,8+(2*1,65+2*0,85+2*0,2-1*0,6)*1,8		15,84000				
		(2*1,9+2*0,8-1*0,6)*1,8+(2*2,15+2*0,95+2*0,25-3*0,6)*1,8+(2*1,0+2*0,95-2*0,6)*1,8		22,32000				
		(4*1,0+4*1,25+4*0,88+4*0,77-6*0,6)*1,8		21,60000				
133	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,68000				
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		(2*1,65+2*1,55-1*0,6)*1,8		10,44000				
		(2*1,7+2*1,75+2*0,25-1*0,6)*1,8		12,24000				
134	970031400R1X	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 400 mm	m	0,70000				
		VZT - prům. 400 mm : 2*0,35		0,70000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25 623,95		
135	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	62,30899				
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				15 222,60		
136	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2, Hmoty nátěrová asfaltová; typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: kov, beton, keramika, minerální; barva: h...	m2	5,61000				
		m. č. 104 : 2,4*2,04+1,55*0,28+1,4*0,2		5,61000				
137	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	5,61000				
		m. č. 104 : 2,4*2,04+1,55*0,28+1,4*0,2		5,61000				
138	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Hmoty nátěrová epoxidová (EP); typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; vrstva: podkladní; interié; podklad: beto...	m2	12,18500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 12,18500		12,18500				
139	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti, Hmoty vodotěsná pod keramické obklady	m2	12,18500				
		m. č. 106 : (2*6,9+2*4,15+8*0,15-1,1+2*0,3-1*1,25)*0,15		3,23250				
		m. č. 107 : (2*3,75-1,65+2*0,15+2*4,15-2,35-1,0-1*1,25)*0,15+(2,35*2,0)+(0,9+0,15)*2,0+0,75*0,9		8,95250				
140	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š. 120 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnicí	m	41,45000				
		m. č. 106 : (2*6,9+2*4,15+8*0,15-1,1+2*0,3-1*1,25)+24*0,15		25,15000				
		m. č. 107 : (2*3,75+2*4,15-1,0-1*1,25)+5*0,15+1*2,0		16,30000				
141	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	6,45150				
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 5,61000*1,15		6,45150				
142	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	t	0,06826				
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				7 854,57		
143	764817163RT2	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 630 mm, dodávka + montáž lepením	m	2,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/08/001	ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ
O:	SO 01.1	01.1 - stavební část
R:	01	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		úprava napojení nového schodiště a původního zdiva ze ZB u rampy : 2,75			2,75000			
144	764816133RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	12,60000				
		včetně rohů						
		dle výpisu - prvek K/1 : 12,6			12,60000			
145	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	12,60000				
		dle výpisu - prvek K/1 : 12,6			12,60000			
146	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,03755				
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				343 213,32		
147	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2	kus	11,00000				
		dle výpisu prvků - č. 2, 3 : 1+10			11,00000			
148	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří,	m	7,10000				
		dveře č. 1 : 2*1,45+2*2,1			7,10000			
149	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000				
		prvek č. 4 : 1			1,00000			
150	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	6,00000				
		prvek č. 6a, 6b : 1+4			5,00000			
		prvek č. 7 : 1			1,00000			
151	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,00000				
		na stávající dveře s PO - prvek č. 5 : 1			1,00000			
152	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00000				
153	766694111R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	11,00000				
		dle výpisu prvků - O1, O2 : 1+10			11,00000			
154	54917035R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný	kus	1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 1,00000			1,00000			
155	60775513R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý	m	10,89000				
		dle výpisu prvků - O1, O2 : ((1+10)*0,9)*1,1			10,89000			
156	RSP.76601.D01	dveře vchodové plastové 2křídlové, plné, bezpečnostní, otvor 145 x 210 cm, průchod 90+40 x 197 cm, bližší specifikace dle výpisu prvků PSV - č. 1	kus	1,00000				
		přesná specifikace dle výpisu prvků - č. 1 : 1			1,00000			
157	RSP.76601.O02	okno plastové jednoduché 90 x 180 cm O, S s částí výplně jako prostup pro VZT, bližší specifikace dle výpisu prvků PSV - č. 2	kus	1,00000				
		přesná specifikace dle výpisu prvků - č. 2 : 1			1,00000			
158	RSP.76601.O03	okno plastové jednoduché 90 x 180 cm O, S, bližší specifikace dle výpisu prvků PSV - č. 3	kus	10,00000				
		přesná specifikace dle výpisu prvků - č. 3 : 10			10,00000			
159	XSP.76601.D04	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90 x 197 cm, HPL laminát, kování, vlož. zámek, dle výpisu - prvek č. 4	kus	1,00000				
		prvek č. 4 : 1			1,00000			
160	XSP.76601.D06	Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 120 x 197 cm (asymetrické 80+40), HPL laminát, kování, vlož. zámek, dle výpisu - prvek č. 6a, 6b	kus	5,00000				
		prvek č. 6a : 1			1,00000			
		prvek č. 6b : 4			4,00000			
161	XSP.76601.D07	Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 145 x 197 cm (asymetrické 90+55), HPL laminát, kování, vlož. zámek, seřiznutí dveří vzhledem k vyspádování podlahy - dle výpisu - prvek č. 7	kus	1,00000				
		prvek č. 7 : 1			1,00000			
162	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1,06437				
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				16 996,85		
163	767662120R1X	Demontáž (vybourání) ocelových mříží před otvory	m2	26,30500				
		J strana - okna, dveře : 2*(0,9*2,7)+1*(1,45*2,1)+1*(1,0*2,2)			10,10500			
		V strana - okna : 10*(0,9*1,8)			16,20000			
164	767662120R3X	Úprava vybouraných ocelových mříží a jejich zpětná montáž před okna	m2	17,82000				
		V strana - okna : 10*(0,9*1,8)			16,20000			
		1*(0,9*1,8)			1,62000			
165	767200001RA0	Schodišťové zábradlí madlo, nátěr	m	2,70000				
		z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva (10 kg/m zábradlí), dodávka a montáž dřevěných průběžných madel, nátěr z dvojnásobný vrchní, nátěr madla lazurovacím lakem dvojnásobný s napuštěním.						
166	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,17820				
		50 m vodorovně						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				32 884,46		
167	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	119,20000				
		m. č. 103 : 2*16,29+2*2,4-1*1,25-1*1,45-5*1,25-1*0,9+4*(2*0,25)			29,53000			
		m. č. 104 : 2*2,04+2*2,45-1*1,45-1*1,45+1*(2*0,3)			6,68000			
		m. č. 105 : 2*7,33+2*4,15+6*0,15-1*1,25+1*(2*0,25)			23,11000			
		m. č. 108 : 2*8,62+2*4,15+8*0,15-1*1,25+1*(2*0,25)			25,99000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/08/001	ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ
O:	SO 01.1	01.1 - stavební část
R:	01	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. 109 : 2*5,36+2*4,15+6*0,15-1*1,25			18,67000			
		m. č. 110 : 2*3,54+2*4,15+2*0,22+2*0,15-1*0,9			15,22000			
168	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	119,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 119,20000			119,20000			
169	59764205R1X	Dlažba tl. 9 mm - rozměr a typ dle výběru investora	m2	13,11200				
		Začátek provozního součtu						
		m. č. 103 : 2*16,29+2*2,4-1*1,25-1*1,45-5*1,25-1*0,9+4*(2*0,25)			29,53000			
		m. č. 104 : 2*2,04+2*2,45-1*1,45-1*1,45+1*(2*0,3)			6,68000			
		m. č. 105 : 2*7,33+2*4,15+6*0,15-1*1,25+1*(2*0,25)			23,11000			
		m. č. 108 : 2*8,62+2*4,15+8*0,15-1*1,25+1*(2*0,25)			25,99000			
		m. č. 109 : 2*5,36+2*4,15+6*0,15-1*1,25			18,67000			
		m. č. 110 : 2*3,54+2*4,15+2*0,22+2*0,15-1*0,9			15,22000			
		Konec provozního součtu						
		(119,2*0,1)*1,1			13,11200			
170	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,28989				
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				12 518,22		
171	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	91,71000				
		(2*5,36+2*4,15-2*0,8)+(2*3,54+2*4,15+4*0,15+2*0,25-2*0,8)+(2*5,9+2*2,4+3*(2*0,25)+2*0,15-2*0,8-3*0,6-1*1,25)			46,05000			
		(2*4,23+2*3,0+2*5,25+6*4,15+1*(2*0,25)+8*0,15-4*0,8-3*0,9)			45,66000			
172	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	104,65000				
		22,6+15,1+14,9+17,0+12,55+22,5			104,65000			
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				266 467,25		
173	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	198,45000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 198,45000			198,45000			
174	777811202R00	Podlaha litá polyuretanová pro parkovací plochy, garáže, medicínský průmysl, automobilový průmysl, podlahy skladů a nákupní centra, skladba: penetrace, polyuretanová samonivelační stěrka prosypaná křemičitým pískem, uzavírací nátěr	m2	198,45000				
		plochy dle tab. na půdorysu 1. np (m. č. 103 - 110) : 41,0+5,7+31,5+29,35+16,2+37,0+22,6+15,1			198,45000			
175	R.77701.05	Příplatek za provedení detailu u soklu v m. č. 107	m	4,00000				
		sokl u sprch. boxu - m. č. 107 : 1,65+2,35			4,00000			
176	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	1,93886				
		50 m vodorovně						
Díl: 781		Obklady keramické				88 575,35		
177	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	15,20000				
		i nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		m. č. 106 : 6*1,8			10,80000			
		m. č. 108 : 2*2,2			4,40000			
178	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	7,80000				
		i nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		otvor mezi m. č. 106 x 107 : 2*2,1			4,20000			
		nika v m. č. 106 (zazděný otvor) : 2*1,8			3,60000			
179	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	63,95200				
		plochy :						
		m. č. 106 : (2*6,9+2*4,15-1,0-1*1,2)*1,8-4*(0,9*0,9)			32,58000			
		m. č. 107 : (2*3,75+2*4,15)*2,2-(1,0*2,1)-1*(1,25*2,0)-2*(0,9*1,3)			27,82000			
		ostění :						
		m. č. 106 : 4*(1,8*0,15)+2*(1,8*0,2)+2*(0,26*2,1)			2,89200			
		m. č. 108 : 2*(2,2*0,15)			0,66000			
180	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	60,40000				
		m. č. 106 : (2*6,9+2*4,15-1,0-1*1,2)*1,8-4*(0,9*0,9)			32,58000			
		m. č. 107 : (2*3,75+2*4,15)*2,2-(1,0*2,1)-1*(1,25*2,0)-2*(0,9*1,3)			27,82000			
181	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	60,40000				
182	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	55,80000				
		m. č. 106 : (2*6,9+2*4,15-1,0-1*1,2)+8*1,8-4*0,9+8*0,15			31,90000			
		m. č. 107 : (2*3,75+2*4,15)+2*2,2+(1,0+2*2,1)-2*0,9+2*0,15			23,90000			
183	59760102.R1X	Lišta rohová nerez na obklad ukončovací 8 mm	m	58,59000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 55,80000*1,05			58,59000			
184	59782320.R1X	Dlaždice, rozměr a typ dle výběru investora	m2	67,32720				
		Začátek provozního součtu						
		plochy :						
		m. č. 106 : (2*6,9+2*4,15-1,0-1*1,2)*1,8-4*(0,9*0,9)			32,58000			
		m. č. 107 : (2*3,75+2*4,15)*2,2-(1,0*2,1)-1*(1,25*2,0)-2*(0,9*1,3)			27,82000			
		Konec provozního součtu						
		60,4*1,05			63,42000			
		ostění :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/08/001	ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ
O:	SO 01.1	01.1 - stavební část
R:	01	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m. č. 106 : $4*((1,8*0,15)*1,1)+2*((1,8*0,2)*1,1)+2*((0,26*2,1)*1,1)$ m. č. 108 : $2*((2,2*0,15)*1,1)$			3,18120 0,72600			
185	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,55310				
Díl: 783		Nátěry				10 443,73		
186	783224900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jedonosobné s 1x emailováním, na vzduchu schnoucích V strana - mříže na oknech : $(10*(0,9*1,8))*2$ zárubně : $1*1,18+5*1,25+1*1,3$	m2	41,13000	32,40000 8,73000			
187	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly V strana - mříže na oknech : $(10*(0,9*1,8))*2$ zárubně : $1*1,18+5*1,25+1*1,3$	m2	41,13000	32,40000 8,73000			
Díl: 784		Malby				61 077,86		
188	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 351,31340	m2	351,31340	351,31340			
189	784111201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jedonosobná Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 450,34000	m2	450,34000	450,34000			
190	784115312R00	Malby z malířských směsí , , bělost 93 %, dvojnásobné m. č. 103 : $(2*16,29+2*2,4)*3,0+41,0$ m. č. 104 : $(2*2,04+2*2,45)*3,0+5,7$ m. č. 105 : $(2*7,33+2*4,15+2*0,15)*2,9+31,5$ m. č. 108 : $(2*8,62+2*4,15+2*0,15)+37,0$ m. č. 109 : $(2*5,36+2*4,15+2*0,15)+22,6$ m. č. 110 : $(2*3,54+2*4,15)*2,9+(1,0+2*2,1)*0,22+15,1$	m2	450,34000	153,14000 32,64000 98,95400 62,84000 41,92000 60,84600			
191	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek , stropy : $198,45*0,3$ stěny : $(2*0,25)+(14*1,0)+21,6492+(351,3134*0,5)+8,315+24,07+14,3292$	m2	318,05510	59,53500 258,52010			
Díl: 786		Zastíňující technika				110 078,94		
192	R.78601.O03a	Předokenní roleta, viditelný box, elektropohon, 90 x 180 cm, kompletní D+M, bližší specifikace dle výpisu prvků PSV - č. 3a	kus	10,00000				
193	998786101R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,10000				
Díl: 799.1		Laboratorní vybavení				61 655,00		
194	R.799101.09	Laboratorní nerez, pracovní stůl, rozměr cca 3000/1200/890 mm, vestavěný dřez, skříňky, komplet. D+M, přesné provedení odsouhlasí investor při realizaci - dle výpisu, prvek č. 9	kus	1,00000				
195	R.799101.10	Nerezový mycí stůl, rozměr cca 1800/700/900 mm, odkládací police, mycí vana, komplet. D+M, přesné provedení odsouhlasí investor při realizaci - dle výpisu, prvek č. 10	kus	1,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				68 038,63		
196	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů dle dem. hmotností jednotlivých položek : 53,3642 -(6,6868+1,5422) -0,112 -0,2631	t	44,76010	53,36420 -8,22900 -0,11200 -0,26310			
197	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů obklady, dlažby : 6,6868+1,5422	t	8,22900	8,22900			
198	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů dle dem. hmotností jednotlivých položek : 0,112	t	0,11200	0,11200			
199	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	53,36416				
200	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	480,27745				
201	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	53,36416				
202	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	53,36416				
Celkem						1 804 617,70		