

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 20. 2. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodou smluvních stran na základě
ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na stavební akci

„UK - 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4“

číslo smlouvy objednatele: **2022L-0026**

číslo smlouvy zhotovitele: 16-I/UK-1.LF-ALBERTOV-PLÁŠŤ/22

evidenční č. Dodatku č. 1 u objednatele: 2022L-0026-001

1. Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Karlova

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku se nezapisuje

Sídlo: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Ve věci součásti: **1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2** (zároveň adresa pro doručování)

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: pijj9b4

Zastoupen ve věcech smluvních: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc.,
děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Zastoupen ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: KB Praha, č.ú: 37434021/0100

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Sídlo: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

Zastoupen ve věcech smluvních: Janem Koškou, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických: xxx

IČO: 41190840

DIČ: CZ41190840

Bankovní spojení: 401082/0800

ID datové schránky: reszr2k

Zapsaný v obchodním rejstříku ANO

Spisová značka: C 3445 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen „zhotovitel“

na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním jednáním, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle čl. 14. odst. 6. smlouvy (Závěrečná ustanovení) tento

Dodatek č. 1

(dále také jen „dodatek“).

kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy.

1.

Smluvní strany postupují v souladu s čl. 2. odst. 13 smlouvy a dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť se jedná o změnu smlouvy, která svým charakterem a hodnotou odpovídá ust. § 222 odst. 4 zákona, tj. nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena, a její hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty smlouvy (15 % z původní hodnoty smlouvy činí 11.999.486,99 Kč bez DPH).

2.

Do článku **2. s názvem „Předmět smlouvy a místo plnění, postup prací“** se doplňuje nový **odst. 16.** který zní takto:

- 16.** Předmětem smlouvy a součástí díla je rovněž závazek zhotovitele provést pro objednatele jako součást díla stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku s názvem „**UK - 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4**“. Tyto dodatečné stavební práce jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech č. 3, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12A, 14, 15A, 16A, 17, 18 a 19A, vypracovaných dle čl. 2. odst. 13. smlouvy a dle čl. 3. odst. 4. smlouvy. Uvedené Změnové listy jsou obsaženy v Příloze č. 5/1 Dodatku č. 1. Celková hodnota dodatečných stavebních prací na základě těchto změnových listů je 8.138.677,22 Kč bez DPH, 9.847.799,44 Kč s DPH.

3.

Do článku **2. s názvem: „Předmět smlouvy a místo plnění, postup prací“** se doplňuje nový **odst. 17.**, který zní takto:

- 17.** Předmětem smlouvy a součástí díla nejsou stavební práce (méněpráce – odpočty) uvedené ve Změnových listech č. 2, 4B, 12B, 15B, 16B a 19B, vypracovaných dle čl. 2. odst. 13. smlouvy. Uvedené Změnové listy jsou uvedeny v Příloze č. 6/1 Dodatku č. 1. Celková hodnota méněprací na základě těchto Změnových listů je 1.793.248,72 Kč bez DPH, 2.169.830,95 Kč s DPH.

4.

Celkové navýšení ceny smlouvy dle čl. 2. a 3. tohoto dodatku, tj. na základě všech výše uvedených Změnových listů, je 6.345.428,50 Kč bez DPH, 7.677.968,49 Kč s DPH.

Původní cena díla dle smlouvy byla:

Cena bez DPH : 79.996.579,91 Kč

DPH: 16.799.281,78 Kč

Cena s DPH: 96.795.861,69 Kč

Cena díla uvedená v čl. 3. odst. 2. smlouvy se na základě tohoto dodatku mění takto:

Neinvestiční náklady		
Cena bez DPH	86.342.008,41	Kč
sazba DPH	21	%
výše DPH	18.131.821,77	Kč
Cena celkem s DPH	104.473.830,18	Kč

Celková cena díla na základě tohoto dodatku včetně DPH činí **104.473.830,18 Kč**, tj. slovy: sto čtyři milionů čtyři sta sedmdesát tři tisíc osm set třicet korun českých a osmnáct haléřů.

Podkladem pro stanovení celkové ceny díla je položkový rozpočet (oceněný Soupis prací) obsažený ve věcné a cenové nabídce zhotovitele. Cena je stanovena na základě původní cenové nabídky, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. Dále je celková cena díla stanovena na základě souboru Změnových listů č. 3, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12A, 14, 15A, 16A, 17, 18 a 19A, které tvoří jako Příloha č. 5/1 nedílnou součást smlouvy ve znění tohoto dodatku k ní a souboru Změnových listů č. 2, 4B, 12B, 15B, 16B a 19B, které tvoří jako Příloha č. 6/1 nedílnou součást smlouvy ve znění tohoto dodatku k ní.

Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu a Změnových listech jsou pevné do data ukončení díla.

Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření tohoto dodatku. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona o dani z přidané hodnoty ovlivní její výši, a tedy i celkovou cenu díla vč. DPH.

Cena dodatečných stavebních prací byla stanovena dle nabídky zhotovitele jakožto dodavatele dodatečných stavebních prací. Jednotlivé Změnové listy na dodatečné práce byly vytvořeny na základě položkových rozpočtů sestavených způsobem uvedeným v čl. 2. odst. 13. a čl. 3. odst. 4. smlouvy. Obsah Změnových listů byl zkontrolován a potvrzen autorským dozorem i technickým dozorem objednatele.

Rozsah neprovedených prací (méněprací) byl stanoven po projednání se zhotovitelem. Změnové listy na neprovedené práce byly vytvořeny na základě položkových rozpočtů při použití jednotkových cen ze smlouvy, resp. její Přílohy č. 1.

5.

1. Tento dodatek je opatřen zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný okamžikem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv objednatel, a to neprodleně po jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství, a žádnou jeho část ani jeho metadata proto nevyloučily z uveřejnění.
4. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis a dále výslovně prohlašují, že jsou vázány obsahem smlouvy, jejíž jednotlivá ustanovení nejsou zněním Dodatku č. 1 dotčena.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soubor Změnových listů č. 3, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12A, 14, 15A, 16A, 17, 18 a 19A, obsahující oceněný soupis dodatečných stavebních prací (víceprací) -Příloha č. 5/1 a soupis neprovedených prací (méněprací) č. 2, 4B, 12B, 15B, 16B a 19B – Příloha č. 6/1. Celková rekapitulace (Soupis změnových listů) tvoří Přílohu č. 7/1 tohoto dodatku.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je dále aktualizovaná Příloha č. 3/1 Platební plán, která nahrazuje Přílohu smlouvy č. 3 Platební plán.

Přílohy

Příloha č. 3/1: Platební plán

Příloha č. 5/1: Soubor Změnových listů – vícepráce

Příloha č. 6/1: Soubor Změnových listů - méněpráce

Příloha č. 7/1: Celková rekapitulace Změnových listů

V Praze dne (viz elektronický podpis)
6. 9. 2024

Za objednatele:

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

Praze dne (viz elektronický podpis)
2. 9. 2024

Za zhotovitele:

Jan Koška
jednatel
AVERS, spol s r.o.

UK - 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

PŘÍLOHA č. 3/1 DODATKU SMLOUVY č.1 - PLATEBNÍ PLÁN

CENA DÍLA						
ROK 2023						
Čerpání bez DPH celkem za rok 2023						
34 419 934,32						
Čerpání včetně DPH celkem za rok 2023						
41 648 120,53						
ROK 2024						
LEDEN - ČERVENEC - SKUTEČNOST	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	
Čerpání bez DPH měsíčně						
31 220 135,39	7 048 835,96	6 726 550,00	6 726 552,74	100 000,00	100 000,00	
Čerpání s DPH měsíčně						
37 776 363,82	8 529 091,51	8 139 125,50	8 139 128,82	121 000,00	121 000,00	
Čerpání bez DPH celkem za rok 2024						
51 922 074,09						
Čerpání včetně DPH celkem za rok 2024						
62 825 709,65						
CENA DÍLA A DODATKU CELKEM BEZ DPH						
86 342 008,41						
CENA DÍLA A DODATKU CELKEM VČETNĚ DPH						
104 473 830,18						

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 3

Pořadové číslo změnového listu:

3 NINV

Změna:

X

 D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl:	18-SO-01-FAS 05.2 19-SO-01-FAS 05.3 22-SO-01-FAS 06.2 23-SO-01-FAS 07 24-SO-01-FAS 08 25-SO-01-FAS 09	Číslo (pod)objektu:	Název: Instalace imitace pískovaného skla na okna sociálních zařízení fólií Mat Blanc PREMIUM
-----------------	--	---------------------	---

Popis změny:
Instalace folie imitující pískované sklo na okna sociálních zařízení fólií Mat Blanc PREMIUM, která je bílá, průsvitná, ale neprůhledná, určená k instalaci na plochá skla ze strany interiéru.

Zdůvodnění změny:
Dodatečný požadavek uživatele objektu na zajištění neprůhlednosti oken v prostorách sociálních zařízení. Tato skutečnost vznikla až v průběhu a projednávání realizace stavby a nebyla známa v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasí	Posouzení změny - TDI Souhlasí
--	--

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	18-SO-01-FAS 05.2 19-SO-01-FAS 05.3 22-SO-01-FAS 06.2 23-SO-01-FAS 07 24-SO-01-FAS 08 25-SO-01-FAS 09	Změnový list č: 3 NINV
--	-----------------	----	--	------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	189 626,06 Kč 229 447,53 Kč
		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč

Navrhovatel změny : xxx připravář staveb AVERS spol. s r.o.
Podpis:

Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Věcná kontrola:

Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Podpis:

Závěrečné stanovisko:

Celková cena změnového listu č.3 INV :		189 626,06 Kč
s DPH	21%	229 447,53 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Okenní fólie fasád 06.2, 07, 05.2, 05.3, 08 a 09	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DIČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	18.10.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	73 840,08	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	115 785,98	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	189 626,06		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 189 626,06			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	189 626,06	39 821,47
								Cena s DPH 229 447,53			
								E Přípočty a odpochty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Objekt: Okenní fólie fasád 06.2, 07, 05.2, 05.3, 08 a 09

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32

Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha

Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	73 840,08	115 785,98	189 626,06	0,000	0,000
787	Dokončovací práce - zasklívání	73 840,08	115 785,98	189 626,06	0,000	0,000
	Celkem	73 840,08	115 785,98	189 626,06	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Okenní fólie fasád 06.2, 07, 05.2, 05.3, 08 a 09

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 18. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
PSV Práce a dodávky PSV 73 840,08 115 785,98 189 626,06 0,000 0,000													
787 Dokončovací práce - zasklívání 73 840,08 115 785,98 189 626,06 0,000 0,000													
1	R	ZL003/R001	Dodávka imitace pískovaného skla - fólie Mat Blanc PREMIUM šíře 1,52 m na okna sociálních zařízení	m2	92,00	600,00	55 198,80		55 198,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
okna fasády 06-2 a fasádu 07 vč. přidání 2 cm na přesný ořez při instalaci dle šíře skla:													
1000/520 mm - 16 ks				m2	9,32								
600/520 mm - 8 ks				m2	2,87								
800/520 mm - 4 ks				m2	1,88								
1010/720 mm - 8 ks				m2	6,38								
900/720 mm - 2 ks				m2	1,43								
800/720 mm - 2 ks				m2	1,28								
930/580 mm - 8 ks				m2	4,81								
prořez - šířka fólie je 1,52 m, tzn. že velmi závisí na velikosti okna				m2	24,03								
okna fasády 05-2, fasád 05-3, fasády 08 a fasády 09 vč. přidání 2 cm na přesný ořez při instalaci dle šíře skla:													
640/500 mm - 16 ks				m2	5,88								
970/500 mm - 52 ks				m2	28,36								
prořez - šířka fólie je 1,52 m, tzn. že velmi závisí na velikosti okna				m2	5,76								
2	R	ZL003/R002	Montáž imitace pískovaného skla - fólie Mat Blanc PREMIUM šíře 1,52 m na okna sociálních zařízení	m2	59,30	1 450,00		85 980,36	85 980,36	0,00000	0,000	0,00000	0,000
okna fasády 06-2 a fasádu 07 vč. přidání 2 cm na přesný ořez při instalaci dle šíře skla:													
1000/520 mm - 16 ks				m2	8,32								
600/520 mm - 8 ks				m2	2,50								
800/520 mm - 4 ks				m2	1,66								
1010/720 mm - 8 ks				m2	5,82								
900/720 mm - 2 ks				m2	1,30								
800/720 mm - 2 ks				m2	1,15								
930/580 mm - 8 ks				m2	4,32								
okna fasády 05-2, fasád 05-3, fasády 08 a fasády 09 vč. přidání 2 cm na přesný ořez při instalaci dle šíře skla:													
640/500 mm - 16 ks				m2	5,88								
970/500 mm - 52 ks				m2	28,36								
3	R	ZL003/R001	Dodávka imitace pískovaného skla - fólie Mat Blanc PREMIUM šíře 1,52 m na okna sociálních zařízení	m2	31,07	600,00	18 641,28		18 641,28	0,00000	0,000	0,00000	0,000
okna fasády 10 a fasádu 06.1 vč. přidání 2 cm na přesný ořez při instalaci dle šíře skla:													
OKN 10/15 700/2170				m2	1,64								
OKN 10/16 700/2170				m2	1,64								
OKN 10/33 720/1720				m2	1,34								
OKN 10/34 720/1720				m2	1,34								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Okenní fólie fasád 06.2, 07, 05.2, 05.3, 08 a 09

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 18. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			OKN 10/25 720/2590	m2	2,00								
			prořez - šířka fólie je 1,52 m, tzn. že velmi závisí na velikosti okna	m2	2,09								
			okna fasády 06.1 vč. přidání 2 cm na přesný ořez při instalaci dle šíře skla:										
			OKN 6.1/01 500/1330	m2	0,74								
			OKN 6.1/02 500/1330	m2	0,74								
			OKN 6.1/03 500/1330	m2	0,74								
			OKN 6.1/04 500/1330	m2	0,74								
			OKN 6.1/05 500/2170	m2	1,19								
			OKN 6.1/06 500/2170	m2	1,19								
			OKN 6.1/07 500/2170	m2	1,19								
			OKN 6.1/08 500/2170	m2	1,19								
			OKN 6.1/11 500/2260	m2	1,24								
			OKN 6.1/12 500/2260	m2	1,24								
			OKN 6.1/13 500/1420	m2	0,79								
			OKN 6.1/14 500/1420	m2	0,79								
			prořez - šířka fólie je 1,52 m, tzn. že velmi závisí na velikosti okna	m2	4,80								
			okna fasády 09-1. NP (uklízečky) vč. přidání 2 cm na přesný ořez při instalaci dle šíře skla:										
			OKN 09/14 1300/2880 ve spodní části	m2	1,78								
			prořez - šířka fólie je 1,52 m, tzn. že velmi závisí na velikosti okna	m2	2,66								
4	R	ZL003/R002	Montáž imitace pískovaného skla - fólie Mat Blanc PREMIUM šíře 1,52 m na okna sociálních zařízení	m2	20,56	1 450,00		29 805,62	29 805,62	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			okna fasády 10 a fasádu 06.1 vč. přidání 2 cm na přesný ořez při instalaci dle šíře skla:										
			OKN 10/15 700/2170	m2	1,52								
			OKN 10/16 700/2170	m2	1,52								
			OKN 10/33 720/1720	m2	1,24								
			OKN 10/34 720/1720	m2	1,24								
			OKN 10/25 720/2590	m2	1,86								
			prořez - šířka fólie je 1,52 m, tzn. že velmi závisí na velikosti okna	m2									
			okna fasády 06.1 vč. přidání 2 cm na přesný ořez při instalaci dle šíře skla:										
			OKN 6.1/01 500/1330	m2	0,67								
			OKN 6.1/02 500/1330	m2	0,67								
			OKN 6.1/03 500/1330	m2	0,67								
			OKN 6.1/04 500/1330	m2	0,67								
			OKN 6.1/05 500/2170	m2	1,09								
			OKN 6.1/06 500/2170	m2	1,09								
			OKN 6.1/07 500/2170	m2	1,09								
			OKN 6.1/08 500/2170	m2	1,09								
			OKN 6.1/11 500/2260	m2	1,13								
			OKN 6.1/12 500/2260	m2	1,13								
			OKN 6.1/13 500/1420	m2	0,71								
			OKN 6.1/14 500/1420	m2	0,71								
			prořez - šířka fólie je 1,52 m, tzn. že velmi závisí na velikosti okna	m2									
			okna fasády 09-1. NP (uklízečky) vč. přidání 2 cm na přesný ořez při instalaci dle šíře skla:										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Okenní fólie fasád 06.2, 07, 05.2, 05.3, 08 a 09

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 18. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			OKN 09/14 1300/2880 ve spodní části prořez - šířka fólie je 1,52 m, tzn. že velmi závisí na velikosti okna	m2 m2	2,50								
			Celkem				73 840,08	115 785,98	189 626,06		0,000		0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 04A

Pořadové číslo změnového listu:

04A NINV

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Stavební oddíl:	PRAHA-UK-29 - SO-01-FAS 10 PRAHA-UK-25 - SO-01-FAS 09 PRAHA-UK-23 - SO-01-FAS 07 PRAHA-UK-22 - SO-01-FAS 06.2 PRAHA-UK-11 - SO-01-FAS 03.2,FAS 03.4 UK-01 - SO-01-FAS 01.1 UK-16 - SO-01-FAS 04.5 UK-04 - SO-01-FAS 01.4	Číslo (pod)objektu:	Název: Okna - změna barvy plastových oken, pákové ovladače, nová okna, zasklení connex, výměna již dodaných a namontovaných křídel s úpravou pro klimatizaci za standardní nová se sklem
-----------------	---	---------------------	--

Popis změny:
Upřesnění oken, resp. dveří na základě náleзовé situace, kdy původně navržená repase nedává smysl a okna, resp. dveře jsou ve velmi špatném stavu, proto je navržena náhrada za nové (okno 9/22, 10/45 a dveře 10/04). Doplnění chybějících oken oproti rozpočtu (pozice 10/45 a 9/22). Z důvodu architektonického sjednocení je navržena změna barvy plastových oken oproti projektu (okna na fasádě 6.2 a 07). V protorách fasády 06.2, 07 a 03.4 jsou částečně okna doplněna o pákové ovladače, důvodem je nemožnost otevírat okna standardně. Okna 04.5/05-08 a okno 01.1/07 budou mít na vnějších spodních křídlech lepené sklo s folií Connex - požadavek na zabezpečení prostor. Výměna již dodaných a namontovaných křídel s úpravou pro klimatizaci za standardní nová se sklem u okna 01_06. Ve fasádě 01.4 u vstupních dveří chybí mosazná klika, je nutné ji nově odlít. Zasklení tří vstupních dveří hlavního vstupu do budovy mají poškozené zasklení, stávající sklo je křehké a proto PP navrhuje všechna dveřní křídla přesklit 4mm zrcadlovým sklem s fazetou 20 mm, a opětovně olištovat novou dubovou lištou včetně zasilíkonování

Zdůvodnění změny:
Náleзовá situace na stavbě vyžaduje změny z původního zadání, důvodem je, že v době zpracování PD nebylo možné veškeré prostory projít z interiéru, tudíž nebylo možné tyto změny zapracovat do původního projektu. Stejně tak stav vstupních dveří se zásadně zhoršil oproti stavu při realizaci zadávací PD. Tyto skutečnosti vznikly až v průběhu a projednávání realizace stavby a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasí	Posouzení změny - TDI Souhlasí
---	---------------------------------------

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	PRAHA-UK-29 - SO-01-FAS 10 PRAHA-UK-25 - SO-01-FAS 09 PRAHA-UK-23 - SO-01-FAS 07 PRAHA-UK-22 - SO-01-FAS 06.2 PRAHA-UK-11 - SO-01-FAS 03.2,FAS 03.4 UK-01 - SO-01-FAS 01.1 UK-16 - SO-01-FAS 04.5 UK-04 - SO-01-FAS 01.4	Změnový list č: 04A NINV
--	-----------------	----	---	--------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne
	do časového plánu:	zpracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o: 21%	473 889,84 Kč 573 406,71 Kč
		snížení o: 21%	0,00 Kč 0,00 Kč

Navrhovatel změny :
xxx, připravář staveb AVERS spol.
s r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Podpis:

Věcná kontrola:

Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Podpis:

Závěrečné stanovisko:

Celková cena změnového listu č.04A INV :	473 889,84 Kč
s DPH 21%	573 406,71 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Okna - změna barvy plastových oken, pákové ovladače, nová okna	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DIČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.10.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 304,24	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	234 703,80	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	231 881,80	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		473 889,84	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 473 889,84			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	473 889,84	99 516,87
								Cena s DPH 573 406,71			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Objekt: Okna - změna barvy plastových oken, pákové ovladače, nová okna

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32

Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha

Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:

Datum: 23. 10. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	7 304,24	7 304,24	0,000	0,963
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	5 077,09	5 077,09	0,000	0,963
997	Přesun sutě	0,00	2 227,15	2 227,15	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	234 703,80	231 881,80	466 585,60	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	234 703,80	231 881,80	466 585,60	0,000	0,000
	Celkem	234 703,80	239 186,04	473 889,84	0,000	0,963

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Okna - změna barvy plastových oken, pákové ovladače, nová okna

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 23. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV					Práce a dodávky HSV		0,00	7 304,24	7 304,24		0,000		0,860
9					Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00	5 077,09	5 077,09		0,000		0,860
1	R	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	10,656	371,72	0,00	3 961,05	3 961,05	0,00000	0,000	0,05500	0,636
			okno 10/45										
			0,43*2*0,6+1,02*2*0,6		1,740								
			okno 9/22										
			0,93*2*0,6+1,04*2*0,6		2,364								
			okno 7/39										
			0,88*2*0,6+0,57*2*0,6		1,740								
			okno 10/08										
			0,615*2*0,6+0,615*2*0,6		1,476								
			dveře 10/04										
			0,76*2*0,6+2,02*2*0,6		3,336								
			Součet		10,656								
2	R	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,286	292,07	0,00	667,67	667,67	0,00000	0,000	0,04700	0,107
			okno 10/45										
			1,02*0,43		0,439								
			okno 9/22										
			0,93*1,04		0,967								
			okno 7/39										
			0,88*0,57		0,502								
			okno 10/08										
			0,615*0,615		0,378								
			Součet		2,286								
3	R	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,535	292,06	0,00	448,37	448,37	0,00000	0,000	0,07600	0,117
			dveře 10/04										
			0,76*2,02		1,535								
			Součet		1,535								
997					Přesun sutě		0,00	2 227,15	2 227,15		0,000		0,000
4	R	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,860	1 274,46	0,00	1 095,65	1 095,65	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,860	387,65	0,00	333,26	333,26	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Okna - změna barvy plastových oken, pákové ovladače, nová okna

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 23. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
6	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,040	16,99	0,00	204,56	204,56	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			0,860*14		12,040								
7	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,860	690,33	0,00	593,68	593,68	0,00000	0,000	0,00000	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV					234 703,80	231 881,80	466 585,60		0,000		0,000
766		Konstrukce truhlářské					234 703,80	231 881,80	466 585,60		0,000		0,000
8	R	766001	D+M replika dveří dřevěných masiv vč. nátěru a kování 760/2020mm	ks	1,000	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			dveře 10/04		1,000								
9	R	ZL004/R001	Příplatek za změnu barvy plast. oken z bílé na RAL 1015 - slon. kost	ks	9,000	3 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			UK- - SO-22-FAS 06.2										
			OKN_06.2/03:										
			1		1,000								
			OKN_06.2/04:										
			1		1,000								
			OKN_06.2/05:										
			1		1,000								
			OKN_06.2/06:										
			1		1,000								
			UK-23 - SO-01-FAS 07										
			OKN_07/01:										
			1		1,000								
			OKN_07/02:										
			1		1,000								
			OKN_07/03:										
			1		1,000								
			OKN_07/04:										
			1		1,000								
			OKN_07/05:										
			1		1,000								
			Součet		9,000								
10	R	ZL004/R002	D+M pákových ovladačů u plastových oken	ks	5,000	6 290,00	0,00	31 450,00	31 450,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Okna - změna barvy plastových oken, pákové ovladače, nová okna

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 23. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			UK- - SO-22-FAS 06.2										
			OKN_06.2/03:										
			1		1,000								
			OKN_06.2/04:										
			1		1,000								
			OKN_06.2/05:										
			1		1,000								
			OKN_06.2/06:										
			1		1,000								
			UK-23 - SO-01-FAS 07										
			OKN_07/04:										
			1		1,000								
			Součet		5,000								
11	R	ZL004/R003	D+M pákových ovladačů u dřevěných oken - čajovna - dvoukřídlá okna, tj. 2 ks na 1 okně	ks	10,000	6 290,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			UK- - SO-11-FAS 03.4:										
			OKN_03.4/01:										
			1*2		2,000								
			OKN_03.4/02:										
			1*2		2,000								
			OKN_03.4/03:										
			1*2		2,000								
			OKN_03.4/04:										
			1*2		2,000								
			OKN_03.4/05:										
			1*2		2,000								
			Součet		10,000								
12	R	766002	Replika dřevěných oken zasklení izolačním dvojsklem vč. kování, nátěru a vnitřního dřevěného parapetu a deštění, stávající vnější parapet dopasovat	m2	2,362	16 275,16	0,00	38 441,93	38 441,93	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			UK-23 - SO-01-FAS 07										
			OKN_07/39:										
			0,88*0,57		0,502								
			UK-29 - SO-01-FAS 10										
			OKN_010/08:										
			0,615*0,615		0,378								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Okna - změna barvy plastových oken, pákové ovladače, nová okna

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 23. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
OKN_10/45:													
1,12*0,46					0,515								
UK-25 - SO-01-FAS 09													
OKN_09/22:													
0,93*1,04					0,967								
Součet					2,362								
13	R	766002	Přesklení již vyrobených oken na sklo Connex Dodávka nového skla Stratobel 33.2, Swisspacer bílý Vysklení původních skel, očištění křídél od silikonu Nové zasklení Connex vč. nových zasklívacích lišt	ks	10,000	6 643,78	66 437,80	0,00	66 437,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
UK-16 - SO-01-FAS 04.5													
OKN_04.5/05					2,000								
OKN_04.5/06					2,000								
OKN_04.5/07					2,000								
OKN_04.5/08					2,000								
UK-01 - SO-01-FAS 01.1													
OKN_01/07					2,000								
Součet					10,000								
14		ZL004/R004	Výroba nových křídél s výplní sklo (zrušena klimatizace) - demontáž již dodaných prvků a jejich likvidace, D+M nových křídél	m2	3,480	6 500,00	22 620,00	0,00	22 620,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
UK-1 - SO-01-FAS 01.1:													
OKN_01/06 o rozměrech 1820/1910					3,480								
15	R	ZL004/R005	Odlítí kopie mosazné kliky, oprava povrchu všech klik včetně spasování a doplnění otřepů pasířem	kpl.	1,000	18 998,00	18 998,00	0,00	18 998,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
UK 04-SO-01-FAS 01.4 vstupní dveře													
16	R	ZL004/R006	Vytažení okenních tabulek, výměna za 4mm sklo zrcadlové s fazetou 20 mm, opětovné zasklení a olištování novou dubovou lištou - 72 ks včetně zasílikonování	ks	72,000	1 759,00	126 648,00	0,00	126 648,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
UK-04 SO-01-FAS 01.4 vstupní dveře 3x													
17	R	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	3,000	4 529,96	0,00	13 589,87	13 589,87	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							234 703,80	239 186,04	473 889,84		0,000		0,963

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 05

Pořadové číslo změnového listu:

05 NINV

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Stavební oddíl:	UK16 - fasáda 04.5 UK05 - fasáda 01.5	Číslo (pod)objektu:	Název: Větrací mřížky parapetů
-----------------	--	---------------------	--------------------------------

Popis změny:
V posluchárně farmakologického ústavu budou do nových dřevěných parapetních desek nad otopnými tělesy dodatečně dodány a osazeny AL větrací mřížky. Zároveň budou instalovány větrací mřížky do parapetních desek oken fasády 01.5 (okna 42, 43).

Zdůvodnění změny:
Z důvodu větší šířky parapetních desek oken pro zajištění těsnosti předokenních zatemňovacích rolet sjíždějících až na parapet, bude nutné pro zachování účinnosti topných těles osadit do těchto nových parapetních desek větrací mřížky. Tato skutečnost vznikla až v průběhu a projednávání realizace stavby a nebyla známa v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasí	Posouzení změny - TDI Souhlasí
---	---------------------------------------

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	UK16 - fasáda 04.5 UK05 - fasáda 01.5	Změnový list č: 05 NINV
--	-----------------	----	--	-------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne
	do časového plánu:	zpracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	9 519,11 Kč 11 518,13 Kč
		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč

Navrhovatel změny : xxx, připravář staveb AVERS spol. s r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	Podpis:
---	---------

Věcná kontrola:	Cenová kontrola:
-----------------	------------------

Vyjádření zhotovitele:	Podpis:
------------------------	---------

Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.06 INV :		9 519,11 Kč
	s DPH	21%	11 518,13 Kč

V Praze dne:

Přilohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Větrací mřížky parapetů	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DiČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.03.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	867,14	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	1 211,42	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	5 106,24	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	2 334,31	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		9 519,11	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 9 519,11			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	9 519,11	1 999,01
						Cena s DPH 11 518,13			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Větrací mřížky parapetů

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 3. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	867,14	1 211,42	2 078,56	0,006	0,055
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	867,14	1 063,53	1 930,67	0,006	0,055
997	Přesun sutě	0,00	142,47	142,47	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	5,42	5,42	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	5 106,24	2 334,31	7 440,55	0,010	0,000
767	Konstrukce zámečnické	5 106,24	2 334,31	7 440,55	0,010	0,000
	Celkem	5 973,38	3 545,73	9 519,11	0,02	0,055

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Větrací mřížky parapetů

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				867,14	1 211,42	2 078,56		0,006		0,055
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				867,14	1 063,53	1 930,67		0,006		0,055
1	014	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	27,660	69,80	867,14	1 063,53	1 930,67	0,00022	0,006	0,00200	0,055
			m.č.3.067 - posluchárna farmakologie:										
			11,4*1,2		13,680								
			(12,85-1,2)*1,2		13,980								
			Součet		27,660								
997			Přesun sutě				0,00	142,47	142,47		0,000		0,000
2	SOD	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,055	1 274,48	0,00	70,10	70,10	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	SOD	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,055	387,66	0,00	21,32	21,32	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	SOD	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,770	16,99	0,00	13,08	13,08	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			0,055*14		0,770								
5	SOD	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,055	690,35	0,00	37,97	37,97	0,00000	0,000	0,00000	0,000
998			Přesun hmot				0,00	5,42	5,42		0,000		0,000
6	SOD	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,006	902,76	0,00	5,42	5,42	0,00000	0,000	0,00000	0,000
PSV			Práce a dodávky PSV				5 106,24	2 334,31	7 440,55		0,010		0,000
767			Konstrukce zámečnické				5 106,24	2 334,31	7 440,55		0,010		0,000
7	767	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	12,000	165,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	ELD	6	LGL 80x1000 přírodní elox	kus	12,000	425,52	5 106,24	0,00	5 106,24	0,00082	0,010	0,00000	0,000
			větrací mřížka přírodní elox										
			OKN_04.5/16										
			2		2,000								
			OKN_04.5/17										
			2		2,000								
			OKN_04.5/18										
			2		2,000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Větrací mřížky parapetů

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			OKN_04.5/19										
			2		2,000								
			OKN_01.5/42										
			2		2,000								
			OKN_01.5/43										
			2		2,000								
			Součet		12,000								
9	SOD	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,050	7 086,24	0,00	354,31	354,31	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							5 973,38	3 545,73	9 519,11		0,016		0,055

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 06

Pořadové číslo změnového listu:

06 NINV

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Stavební oddíl:	UK24 - fasáda 08 UK25 - fasáda 09 UK27 - fasáda 14	Číslo (pod)objektu:	Název: Dodatečné práce v posluchárně m.č.3050
-----------------	--	---------------------	---

Popis změny:
Pro výměnu oken ve velké posluchárně, m.č.3050 bude nutné zakrýt vlysovou podlahu v místnosti geotextilií a OSB deskami. Dále bude zakryta OSB deskami katedra. V prostoru posluchárny bude postaveno atypické lešení pro osazení oken z interiéru včetně ochranné kce promítacího plátna. Po montáži oken dojde k odstranění zákrytů a jejich likvidaci.

Zdůvodnění změny:
Na základě upřesnění technologie výroby, dodávky a montáže oken bylo zjištěno že bez vnitřního lešení není reálné okna osadit. Aby nebyla poškozena vlysová podlaha, katedra a promítací plátno stavebními pracemi bude nutné je zakrýt. Tyto skutečnosti vznikly až v průběhu a projednávání realizace a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasí	Posouzení změny - TDI Souhlasí
--	--

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	UK24 - fasáda 08 UK25 - fasáda 09 UK27 - fasáda 14	Změnový list č: 06 NINV
--	-----------------	----	--	-------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ne
	do časového plánu:	zpracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	271 140,72 Kč 328 080,27 Kč
		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč

Navrhovatel změny : xxx, připravář staveb AVERS spol. s r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	Podpis:
--	---------

Věcná kontrola:	Cenová kontrola:
------------------------	-------------------------

Vyjádření zhotovitele:
Podpis:



Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.06 INV :		271 140,72 Kč
	s DPH	21%	328 080,27 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Posluchárna	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DiČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		23.10.2023	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	110 775,57	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	160 365,15	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		271 140,72	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 271 140,72			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	271 140,72	56 939,55
								Cena s DPH 328 080,27			
								E Přípočty a odpochty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Objekt: Posluchárna

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32

Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha

Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:

Datum: 23. 10. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	110 775,57	160 365,15	271 140,72	2,572	3,042
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	61 290,57	25 776,53	87 067,10	2,572	3,042
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 485,00	124 386,88	173 871,88	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	7 879,84	7 879,84	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	2 321,90	2 321,90	0,000	0,000
	Celkem	110 775,57	160 365,15	271 140,72	2,572	3,042

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Posluchárna

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 23. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							110 775,57	160 365,15	271 140,72		2,572		3,042
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							61 290,57	25 776,53	87 067,10		2,572		3,042
1	014	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek vč. pozdějšího odstranění	m2	107,300	501,00	42 534,79	11 222,51	53 757,30	0,01764	1,893	0,02000	2,146
					m.č.3050, prostor bočních lavic:								
					(8,5*2,9)*2								
					49,300								
					prostor před plátnem vč. šikmých stěn po stranách:								
					(5+10+5)*2,9								
					58,000								
					Součet								
					107,300								
2	014	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek vč. pozdějšího odstranění	m2	31,000	758,00	14 292,86	9 205,14	23 498,00	0,02093	0,649	0,02000	0,620
					katedra:								
					5*2+5*1,5*2+2*1,5*2								
					31,000								
3	014	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií vč. pozdějšího odstranění	m2	138,000	71,10	4 462,92	5 348,88	9 811,80	0,00022	0,030	0,00200	0,276
					m.č. 3050:								
					107								
					107,000								
					katedra:								
					5*2+5*1,5*2+2*1,5*2								
					31,000								
					Součet								
					138,000								
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							49 485,00	124 386,88	173 871,88		0,000		0,000
4	003	941122111/R001	Montáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m - atypické lešení ve schodišti	m2	292,600	103,00	0,00	30 137,80	30 137,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					199,2+93,4								
					292,600								
5	003	941122211/R002	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez podlah do 300 kg/m2 v do 10 m za každý den použití - atypické lešení ve schodišti	m2	8 778,000	1,25	10 972,50	0,00	10 972,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					pronájem 1 měsíc:								
					30*292,6								
					8 778,000								
6	003	941122811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m - atypické lešení ve schodišti	m2	292,600	62,70	0,00	18 346,02	18 346,02	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Posluchárna

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 23. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
7	003	949421111	Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	39,500	1 040,00	0,00	41 080,00	41 080,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
štíť:													
4*3,5					14,000								
4*5,2					20,800								
rozšíření:													
14+14+11,5-34,8					4,700								
Součet					39,500								
8	003	949421211	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v do 10 m za každý den použití	m	1 185,000	32,50	38 512,50	0,00	38 512,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
doba pronájmu 1 měsíc:													
30*39,5					1 185,000								
9	003	949421811	Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	39,500	733,00	0,00	28 953,50	28 953,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	003	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	292,600	15,40	0,00	4 506,04	4 506,04	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	003	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	292,600	4,66	0,00	1 363,52	1 363,52	0,00000	0,000	0,00000	0,000
997 Přesun sutě							0,00	7 879,84	7 879,84	0,000	0,000	0,000	0,000
12	R	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	3,042	1 274,48	0,00	3 876,97	3 876,97	0,00000	0,000	0,00000	0,000
13	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,042	387,66	0,00	1 179,26	1 179,26	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,588	16,99	0,00	723,57	723,57	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3,042*14					42,588								
Součet					42,588								
15	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,042	690,35	0,00	2 100,04	2 100,04	0,00000	0,000	0,00000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	2 321,90	2 321,90	0,000	0,000	0,000	0,000
16	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,572	902,76	0,00	2 321,90	2 321,90	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							110 775,57	160 365,15	271 140,72	2,572	0,000	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 07

Pořadové číslo změnového listu:

07 NINV

Změna:

☐	D - dokumentace
☐	P - příprava
☒	R - realizace

Stavební oddíl:	01-SO-01-FAS 01.1 02-SO-01-FAS 01.2 03-SO-01-FAS 01.3 04-SO-01-FAS 01.4 05-SO-01-FAS 01.5 06-SO-01-FAS 01.6 07-SO-01-FAS 02.1 08-SO-01-FASW 02.2, FAS 02.4, FAS 02.5 09-SO-01-FAS 02.3 10-SO-01-FAS 03.1 11-SO-01-FAS-03.2, FAS 03.4 12-SO-01-FAS 03.3 13-SO-01-FAS 03.5 14-SO-01-FAS 04.1, FAS 04.2, FAS 04.4 15-SO-01-FAS 04.3 16-SO-01-FAS 04.5 17-SO-01-FAS 05.1 18-SO-01-FAS 05.2 19-SO-01-FAS 05.3 20-SO-01-FAS 05.4 21-SO-01-FAS 06.1 22-SO-01-FAS 06.2 23-SO-01-FAS 07 24-SO-01-FAS 08 25-SO-01-FAS 09 26-SO-01-FAS 11, FAS 12 27-SO-01-FAS 13, FAS 14 29-SO-01-FAS 10	Číslo (pod)objektu:	Název: Klempířské práce
-----------------	---	---------------------	-------------------------

Popis změny:
Výměna částí parapetů oken za nové. Překrytí připojovací spáry oken k parapetům přeplech. Výměna dešťových odpadních potrubí vedoucích po fasádě za nové z Al plechu v barvě hnědé. Malá římsa objektu a stávající parapety PZn a TiZn budou natřeny do hnědé barvy.

Zdůvodnění změny:
Na základě zjištění technického stavu paraeptů po instalaci lešení bylo zjištěno, že některé parapety jsou již neopravitelné a musí být vyměněny. Po osazení okna bylo zjištěno, že mezi novými okny a stávajícími venkovními parapety vznikly široké spáry, které nepřekryjí stávající parapetní plechy. Bude tedy nutné tyto mezery překrýt novým krycími lištami z Cu plechu. Po postavení lešení bylo zjištěno, že dešťová odpadní potrubí vedoucí po fasádě jsou v havarijním stavu a neopravitelné, budou proto vyměněny za nové. Dále bylo zjištěno, že některé parapety a oplechování říms nejsou z Cu plechu, nýbrž jen z pozinkovaného plechu, který z důvodu odolnosti proti korozi musí být natřen. Tyto skutečnosti vznikly až v průběhu a projednávání realizace a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasí	Posouzení změny - TDI Souhlasí
---	---------------------------------------

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4		Číslo stavby: 1	SO	01-SO-01-FAS 01.1 02-SO-01-FAS 01.2 03-SO-01-FAS 01.3 04-SO-01-FAS 01.4 05-SO-01-FAS 01.5 06-SO-01-FAS 01.6 07-SO-01-FAS 02.1 08-SO-01-FASW 02.2, FAS 02.4, FAS 02.5 09-SO-01-FAS 02.3 10-SO-01-FAS 03.1 11-SO-01-FAS-03.2, FAS 03.4 12-SO-01-FAS 03.3 13-SO-01-FAS 03.5 14-SO-01-FAS 04.1, FAS 04.2, FAS 04.4 15-SO-01-FAS 04.3 16-SO-01-FAS 04.5 17-SO-01-FAS 05.1 18-SO-01-FAS 05.2 19-SO-01-FAS 05.3 20-SO-01-FAS 05.4 21-SO-01-FAS 06.1 22-SO-01-FAS 06.2 23-SO-01-FAS 07 24-SO-01-FAS 08 25-SO-01-FAS 09 26-SO-01-FAS 11, FAS 12 27-SO-01-FAS 13, FAS 14 29-SO-01-FAS 10	Změnový list č: 07 NINV
Dopady:		do projektové dokumentace:	zapracovány	ne	
		do časového plánu:	zapracovány	ne	
		do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	709 915,04 Kč 858 997,20 Kč	
			snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč	
Navrhovatel změny : xxx připravář staveb AVERS spol. s r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha 4		Podpis:			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:					
		Podpis:			
Vyjádření objednatele:		Podpis:			
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.06 INV : 709 915,04 Kč s DPH 21% 858 997,20 Kč			

V Praze dne:

Přilohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Klempířské práce	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DIČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.01.2024	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	23 450,62	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	293 313,71	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	393 150,72	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		709 915,04	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 709 915,04			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	709 915,04	149 082,16
								Cena s DPH 858 997,20			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Klempířské práce

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 9. 1. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	23 450,62	23 450,62	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	22 624,58	22 624,58	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	826,04	826,04	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	293 313,71	393 150,72	686 464,42	0,906	0,291
764	Konstrukce klempířské	293 313,71	201 822,84	495 136,55	0,906	0,291
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	191 327,88	191 327,88	0,000	0,000
	Celkem	293 313,71	416 601,34	709 915,04	0,906	0,291

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Klempřské práce

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 9. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	23 450,62	23 450,62	0,000	0,000
-----	---------------------	------	-----------	-----------	-------	-------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	22 624,58	22 624,58	0,000	0,000
---	--	------	-----------	-----------	-------	-------

1	SOD	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou <i>zalepení fasády a rámu nových oken před nátěrem páskou</i> zalepení fasády a rámu nových oken před nátěrem páskou: 263*1,5	m2	394,500	57,35	0,00	22 624,58	22 624,58	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					394,500								

997	Přesun sutě	0,00	826,04	826,04	0,000	0,000
-----	-------------	------	--------	--------	-------	-------

2	SOD	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,321	1 274,48	0,00	409,11	409,11	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	SOD	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,321	387,66	0,00	124,44	124,44	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	SOD	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,172	16,99	0,00	70,88	70,88	0,00000	0,000	0,00000	0,000

0,298*14 4,172
Součet 4,172

5	SOD	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,321	690,35	0,00	221,60	221,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--------	------	--------	--------	---------	-------	---------	-------

PSV	Práce a dodávky PSV	293 313,71	393 150,72	686 464,42	0,906	0,321
-----	---------------------	------------	------------	------------	-------	-------

764	Konstrukce klempřské	293 313,71	201 822,84	495 136,55	0,906	0,321
-----	----------------------	------------	------------	------------	-------	-------

6	764	764001901	Napojení klempřských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m - PŘEPLÉCHY FAS 01.1: 22 FAS 01.2: 9 FAS 01.3: 36 FAS 01.4: 6 FAS 01.5: 36	kus	546,000	269,00	0,00	146 874,00	146 874,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Klempířské práce

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 9. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			FAS 02.1:										
			15		15,000								
			FAS 02.2, 02.4, 02.5:										
			8		8,000								
			FAS 02.3:										
			35		35,000								
			FAS 03.1:										
			28		28,000								
			FAS 03.2, 03.4:										
			9		9,000								
			FAS 03.3:										
			11		11,000								
			FAS 03.5:										
			22		22,000								
			FAS 04.1, 04.2, 04.4:										
			6		6,000								
			FAS 04.3:										
			31		31,000								
			FAS 04.5:										
			20		20,000								
			FAS 05.1:										
			8		8,000								
			FAS 05.2:										
			35		35,000								
			FAS 05.3:										
			17		17,000								
			FAS 05.4:										
			23		23,000								
			FAS 06.1:										
			20		20,000								
			FAS 06.2:										
			19		19,000								
			FAS 07:										
			30		30,000								
			FAS 08:										
			23		23,000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Klempířské práce

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 9. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			FAS 09:										
			21		21,000								
			FAS 15:										
			22		22,000								
			FAS 10:										
			34		34,000								
			Součet		546,000								
7	196	19620101	plech Cu střešní tl 0,55mm svitek š 1000mm	kg	455,000	416,00	189 280,00	0,00	189 280,00	0,00100	0,455	0,00000	0,000
			Hmotnost: 4,9 kg/m										
8	138	14183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	0,290	53 400,00	15 507,36	0,00	15 507,36	1,00000	0,290	0,00000	0,000
			Hmotnost: 4,4 kg/m2										
9	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	86,050	98,10	0,00	8 441,51	8 441,51	0,00000	0,000	0,00167	0,144
			17,4+32+24,4+10,2+2,05		86,050								
10	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	45,000	79,90	0,00	3 595,50	3 595,50	0,00000	0,000	0,00394	0,177
11	764	764236400	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 100 mm	m	17,400	490,00	5 034,17	3 491,83	8 526,00	0,00063	0,011	0,00000	0,000
			FAS 07:										
			3*4,3		12,900								
			FAS 05.3:										
			4,5		4,500								
			Součet		17,400								
12	764	764236401	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 150 mm	m	32,000	621,00	13 093,12	6 778,88	19 872,00	0,00091	0,029	0,00000	0,000
			FAS 07:										
			2		2,000								
			FAS 01.1:										
			6		6,000								
			FAS 02.5:										
			6		6,000								
			FAS 15:										
			8		8,000								
			FAS 1,5:										
			6		6,000								
			FAS 10:										
			4		4,000								
			Součet		32,000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Klempířské práce

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 9. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
13	764	764236402	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 200 mm	m	24,400	758,00	13 012,03	5 483,17	18 495,20	0,00119	0,029	0,00000	0,000
			FAS 09:										
			3,1		3,100								
			ZVÍŘETNÍK:										
			5,3		5,300								
			FAS 01.4:										
			8		8,000								
			FAS 05.4:										
			8		8,000								
			Součet		24,400								
14	764	764236405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm	m	10,200	1 290,00	10 459,90	2 698,10	13 158,00	0,00232	0,024	0,00000	0,000
			FAS 05.2:										
			4,1		4,100								
			FAS 09:										
			2,05		2,050								
			FAS 08:										
			2,05		2,050								
			KOTELNA PŘÍZEMÍ:										
			2		2,000								
			Součet		10,200								
15	764	764236406	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 500 mm	m	2,050	1 570,00	2 611,13	607,37	3 218,50	0,00289	0,006	0,00000	0,000
			FAS 09:										
			2,05		2,050								
16	764	764236465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Cu plechu rš do 400 mm	kus	35,000	105,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			35		35,000								
17	764	764236467	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Cu plechu rš přes 400 mm	kus	2,000	127,00	0,00	254,00	254,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
18	764	764238447	Příplatek k cenám římsy rovné z Cu plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	2,000	192,00	0,00	384,00	384,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
19	764	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	45,000	1 250,00	44 316,00	11 934,00	56 250,00	0,00138	0,062	0,00000	0,000
			FAS 05.3 / FAS 09:										
			3		3,000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Klempířské práce

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 9. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			FAS 05.4 / FAS 10:										
			3,5		3,500								
			FAS 06.1 / FAS 10:										
			3,5		3,500								
			FAS 03.4:										
			5		5,000								
			FAS 03.2:										
			5		5,000								
			FAS 05.2:										
			3		3,000								
			FAS 06.2:										
			4		4,000								
			FAS 03.1:										
			3,5		3,500								
			FAS 02.5 / FAS 02.4:										
			3,5		3,500								
			FAS 15:										
			2,5+5		7,500								
			FAS 03.5:										
			3,5		3,500								
			Součet		45,000								
20	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 875,311	1,56	0,00	7 605,48	7 605,48	0,00000	0,000	0,00000	0,000

783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	191 327,88	191 327,88	0,000	0,000
-----	----------------------------	------	------------	------------	-------	-------

21	URS 01-2024	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	314,500	102,00	0,00	32 079,00	32 079,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			malá římsa všechny fasády dle zaměření:										
			565*0,25		141,250								
			stávající parapety Pz a TiZn, všechny fasády dle zaměření:										
			495*0,35		173,250								
			Součet		314,500								
22	URS 01-2024	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	314,500	102,00	0,00	32 079,00	32 079,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Klempířské práce

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 9. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
23	URS 01-2024	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	314,500	13,80	0,00	4 340,10	4 340,10	0,00000	0,000	0,00000	0,000
24	URS 01-2024	783401601	Osušení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	314,500	10,50	0,00	3 302,25	3 302,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000
25	URS 01-2024	783491021	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských kcí pl do 2 m2	m2	173,250	23,70	0,00	4 106,03	4 106,03	0,00000	0,000	0,00000	0,000
26	URS 01-2024	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	314,500	128,00	0,00	40 256,00	40 256,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
27	URS 01-2024	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	314,500	118,00	0,00	37 111,00	37 111,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
28	URS 01-2024	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	314,500	121,00	0,00	38 054,50	38 054,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							293 313,71	416 601,34	709 915,04		0,91		0,32

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 8

Pořadové číslo změnového listu:

8 NINV

Změna:

X

 D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl:	PRAHA -UK-02-SO -01 - FAS 01.2 PRAHA - UK-25 - SO 01 - FAS 09 PRAHA -UK-24 - SO 01 - FAS 08 Kotelna	Číslo (pod)objektu:	Název: Doplnění ploch fasád - stropy průjezdů, doplnění opravy omítky stěn kotelny
-----------------	--	---------------------	--

Popis změny:
Doplnění opravy ploch fasád - stropy průjezdů, doplnění opravy omítky plochy kotelny

Zdůvodnění změny:
V PD nebylo uvažováno s opravou omítky stropů průjezdů, jelikož nejsou v dokumentaci pohledů viditelné a jsou v dobrém stavebně - technickém stavu. Dále PD neuvažovala s opravou omítky kotelny, která byla k objektu dodatečně přistavěna a není tudíž přímou součástí objektu. V rámci sjednocení vzhledu a barevnosti bylo ale rozhodnuto, že omítka bude opravena i na těchto částech stavby. Tyto požadavky vznikly až v průběhu projednávání realizace stavby a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasí	Posouzení změny - TDI Souhlasí
---	---------------------------------------

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	PRAHA -UK-02-SO -01 - FAS 01.2 PRAHA - UK-25 - SO 01 - FAS 09 PRAHA -UK-24 - SO 01 - FAS 08 Kotelna	Změnový list č: 8 NINV
--	-----------------	----	--	------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:		
	zvýšení o:	442 278,26 Kč	
	s DPH 21%	535 156,69 Kč	
	snížení o:	0,00 Kč	
	s DPH 21%	0,00 Kč	

Navrhovatel změny : xxx připravář staveb Podpis:

AVERS spol. s r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Věcná kontrola:

Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Podpis:

Závěrečné stanovisko:

Celková cena změnového listu č.8 INV :	442 278,26 Kč
s DPH 21%	535 156,69 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO		
Název objektu	Fasáda - skutečná výměra (průjezdy, podchody, kotelna)	EČO		
		Místo		Praha 2 - Albertov 2048/4
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32	IČO		
Projektant		Energy Benefit Centre a.s. Praha	DiČ	
Zhotovitel		AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		23.10.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	332 646,93	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	109 631,33	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		442 278,26	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 442 278,26			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	442 278,26	92 878,43
								Cena s DPH 535 156,69			
								E Přípočty a odpochty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Fasáda - skutečná výměra (průjezdy, podchody, kotelna)

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
 Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
 Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
 Datum: 23. 10. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	332 646,93	332 646,93	6,056	4,638
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	302 467,21	302 467,21	6,056	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	12 576,61	12 576,61	0,000	4,638
997	Přesun sutě	0,00	12 014,13	12 014,13	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	5 588,98	5 588,98	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	109 631,33	109 631,33	0,134	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	109 631,33	109 631,33	0,134	0,000
	Celkem	0,00	442 278,26	442 278,26	6,191	4,638

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Fasáda - skutečná výměra (průjezdy, podchody, kotelna)

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 23. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV					Práce a dodávky HSV		0,00	332 646,93	332 646,93		6,056		0,000
6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00	302 467,21	302 467,21		6,056		0,000
1	R	622131121	Penetrační minerální nátěr vnějších stěn nanášený ručně ředění 1:1 s vodou Spec hmotnost 1,17 g/cm3 PH 11	m2	169,220	94,52	0,00	13 112,40	13 112,40	0,00026	0,044	0,00000	0,000
					PRAHA -UK-02-SO -01 - FAS 01.2:								
					6*3,61		21,660						
					PRAHA -UK-24 - SO 01 - FAS 08:								
					3,37+2,33+2,35 +20,96		29,010						
					popsáno jako teraco 4,58		4,580						
					PRAHA - UK-25 - SO 01 - FAS 09:								
					3,37+2,33+2,35		8,050						
					popsáno jako teraco 4,88		4,880						
					strop průjezdu - 5,26*4		21,040						
					KOTELNA:								
					80		80,000						
					Součet		169,220						
2	R	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm Propustnostpro páru μ:cca 10 Nasákavost W2 Pevnost v tahu >0,08 N/mm2 ,CZII	m2	169,220	265,52	0,00	44 930,87	44 930,87	0,00400	0,677	0,00000	0,000
3	R	622325317	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 65% Propustnost pro páru μ:cca 9 Pevnost v tahu> 0,18 N/mm3 Objem hmotnost 1600kg m3 pevnost v tlaku 1,5-5N/mm,CZ II	m2	169,220	1 316,97	0,00	222 857,12	222 857,12	0,03153	5,336	0,00000	0,000
4	R	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	169,220	127,45	0,00	21 566,82	21 566,82	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					159,76+9,46		169,220						
9					Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00	12 576,61	12 576,61		0,000		4,638
5	R	978019371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 65%	m2	98,680	127,45	0,00	12 576,61	12 576,61	0,00000	0,000	0,04700	4,638
997					Přesun sutě		0,00	12 014,13	12 014,13		0,000		0,000
9	R	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	4,638	1 274,48	0,00	5 911,01	5 911,01	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,638	387,66	0,00	1 797,93	1 797,93	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Fasáda - skutečná výměra (průjezdy, podchody, kotelna)

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 23. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
11	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,932	16,99	0,00	1 103,40	1 103,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					4,638*14	64,932							
12	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,638	690,35	0,00	3 201,79	3 201,79	0,00000	0,000	0,00000	0,000
998 Přesun hmot								0,00 5 588,98	5 588,98	0,000		0,000	
6	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,191	902,76	0,00	5 588,98	5 588,98	0,00000	0,000	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV								0,00 109 631,33	109 631,33	0,134		0,000	
783 Dokončovací práce - nátěry								0,00 109 631,33	109 631,33	0,134		0,000	
7	R	783801243	Očištění 2x odstraňovač dispersních nátěrů okartáčováním /tlaková voda /omítek členitosti 3 PH 7,5 při 10g/l Specifická hustota cca 1g/cm3	m2	169,220	382,35	0,00	64 700,45	64 700,45	0,00078	0,132	0,00000	0,000
8	R	78382712	Krycí dvojnásobný nátěr fasády barvou SOL - silikátové bázi vč. penetrace	m2	169,220	265,52	0,00	44 930,87	44 930,87	0,00036	0,061	0,00000	0,000
Celkem								0,00 442 278,26	442 278,26	6,191		4,638	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 9

Pořadové číslo změnového listu:

9 NINV

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl:	PRAHA-UK-17 - SO-01-FAS 05.1 PRAHA-UK-18 - SO-01-FAS 05.2 PRAHA-UK-19 - SO-01-FAS 05.3 PRAHA-UK-20 - SO-01-FAS 05.4 PRAHA-UK-22 - SO-01-FAS 06.2 PRAHA-UK-23 - SO-01-FAS 07 PRAHA-UK-24 - SO-01-FAS 08 PRAHA-UK-25 - SO-01-FAS 09 PRAHA-UK-29 - SO-01-FAS 10 PRAHA-UK-12 - SO-01-FAS 03.3 PRAHA-UK-11 - SO-01-FAS 03.2,FAS 03.4 PRAHA-UK-13 - SO-01-FAS 03.5 PRAHA-UK-21 - SO-01-FAS 06.1 PRAHA-UK-14 - SO-01-FAS 04.1,FAS 04.2,FAS 04.4 PRAHA-UK-15 - SO-01-FAS 04.3 PRAHA-UK-16 - SO-01-FAS 04.5 PRAHA-UK-01 - SO-01-FAS 01.1 PRAHA-UK-02 - SO-01-FAS 01.2 PRAHA-UK-03 - SO-01-FAS 01.3 PRAHA-UK-04 - SO-01-FAS 01.4 PRAHA-UK-05 - SO-01-FAS 01.5 PRAHA-UK-28 - SO-01-FAS 15 PRAHA-UK-07 - SO-01-FAS 02.1 PRAHA-UK-09 - SO-01-FAS 02.3 PRAHA-UK-08 - SO-01-FAS 02.5 PRAHA-UK-10 - SO-01-FAS 03.1	Číslo (pod)objektu:	Název: Osazení a dodávka dřevěných lakovaných lišt v barvě oken vč. výměny parapetů
-----------------	---	---------------------	---

Popis změny:

Dodávka a montáž dřevěných lakovaných lišt v barvě oken na zakrytí spáry mezi okenním rámem a ostěním, dle odsouhlaseného vzorku. Výměna již dodaných dřevěných parapetů dle požadavků uživatele.

Zdůvodnění změny:

Po osazení oken bylo zjištěno, že stávající okenní a dveřní ostění jsou značně nerovné a pouhé zaspárování okenních rámců tmelem je nedostačující. Bylo proto rozhodnuto, že spáry budou zakryty dřevěnými lakovanými lištami. Někteří uživatelé dotčených prostor po osazení jednotných vnitřních dřevěných parapetů požadovali parapety širší, vzhledem k vestavěnému nábytku vyrobené na míru. Tyto požadavky vznikly až v průběhu projednávání realizace stavby a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasí

Posouzení změny - TDI

Souhlasí

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4		Číslo stavby: 1	SO	PRAHA-UK-17 - SO-01-FAS 05.1 PRAHA-UK-18 - SO-01-FAS 05.2 PRAHA-UK-19 - SO-01-FAS 05.3 PRAHA-UK-20 - SO-01-FAS 05.4 PRAHA-UK-22 - SO-01-FAS 06.2 PRAHA-UK-23 - SO-01-FAS 07 PRAHA-UK-24 - SO-01-FAS 08 PRAHA-UK-25 - SO-01-FAS 09 PRAHA-UK-29 - SO-01-FAS 10 PRAHA-UK-12 - SO-01-FAS 03.3 PRAHA-UK-11 - SO-01-FAS 03.2,FAS 03.4 PRAHA-UK-13 - SO-01-FAS 03.5 PRAHA-UK-21 - SO-01-FAS 06.1 PRAHA-UK-14 - SO-01-FAS 04.1,FAS 04.2,FAS 04.4 PRAHA-UK-15 - SO-01-FAS 04.3 PRAHA-UK-16 - SO-01-FAS 04.5 PRAHA-UK-01 - SO-01-FAS 01.1 PRAHA-UK-02 - SO-01-FAS 01.2 PRAHA-UK-03 - SO-01-FAS 01.3 PRAHA-UK-04 - SO-01-FAS 01.4 PRAHA-UK-05 - SO-01-FAS 01.5 PRAHA-UK-28 - SO-01-FAS 15 PRAHA-UK-07 - SO-01-FAS 02.1 PRAHA-UK-09 - SO-01-FAS 02.3 PRAHA-UK-08 - SO-01-FAS 02.5 PRAHA-UK-10 - SO-01-FAS 03.1	Změnový list č: 9 NINV
Dopady:		do projektové dokumentace:	zapracovány	ano	
		do časového plánu:	zapracovány	ano	
		do ceny:	zvýšení o:	988 157,99 Kč	
			s DPH 21%	1 195 671,17 Kč	
			snížení o:	0,00 Kč	
			s DPH 21%	0,00 Kč	
Navrhovatel změny :			Podpis:		
xxx přípravitel staveb AVERS spol. s r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha 4					
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:					
			Podpis:		
Vyjádření objednatele:			Podpis:		
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.9 INV :		988 157,99 Kč	
		s DPH 21%		1 195 671,17 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Dřevěné okenní lišty, chybějící parapety	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DIČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.01.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	352 127,31	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	636 030,68	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		988 157,99	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 988 157,99			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	988 157,99	207 513,18
								Cena s DPH 1 195 671,17			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Dřevěné okenní lišty, chybějící parapety

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 12. 1. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	352 127,31	636 030,68	988 157,99	0,914	0,000
766	Konstrukce truhlářské	352 127,31	636 030,68	988 157,99	0,914	0,000
	Celkem	352 127,31	636 030,68	988 157,99	0,91	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Dřevěné okenní lišty, chybějící parapety

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 12. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

PSV	Práce a dodávky PSV	352 127,31	636 030,68	988 157,99	0,914	0,000
-----	---------------------	------------	------------	------------	-------	-------

766	Konstrukce truhlářské	352 127,31	636 030,68	988 157,99	0,914	0,000
-----	-----------------------	------------	------------	------------	-------	-------

1	614	61418101/ZL009/R001	lišta dřevěná profilovaná - š. 40 mm, tl. 8 mm borovice, A+, bez cinkování	m	4 568,722	70,00	319 810,56	0,00	319 810,56	0,00020	0,914	0,00000	0,000
					2063,81 * 1,15		4 568,722						
2	R	766/ZL009/R002	Nátěr lišt dvojitý v barvě oken RAL 1015	m	3 972,802	30,00	0,00	119 184,06	119 184,06	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	R	766//ZL009/R003	Mezibrus lišt mezi nátěry	m	3 972,802	35,00	0,00	139 048,07	139 048,07	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	766	766699763	Montáž překrytí stěnových spár lištou profilovanou	m	3 972,802	83,50	0,00	331 728,97	331 728,97	0,00000	0,000	0,00000	0,000

fasáda 05.1:	
50,088	50,088
fasáda 05.2:	
197,88	197,880
fasáda 05.3:	
97,576	97,576
fasáda 05.4:	
154,034	154,034
fasáda 06.2:	
76,576	76,576
fasáda 07:	
191,996	191,996
fasáda 08:	
206,78	206,780
fasáda 09:	
190,438	190,438
fasáda 10:	
193,876	193,876
fasáda 03.3:	
111,252	111,252
fasáda 03.4:	
22,22	22,220
fasáda 03.5:	
134,148	134,148

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Dřevěné okenní lišty, chybějící parapety

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 12. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			fasáda 06.1:										
			18,032		18,032								
			fasáda 03.2:										
			18,352		18,352								
			fasáda 04.1:										
			40,75		40,750								
			fasáda 04.3:										
			203,66		203,660								
			fasáda 04.5:										
			156,152		156,152								
			fasáda 03.1:										
			201,608		201,608								
			fasáda 02.5										
			66,132		66,132								
			fasáda 02.3										
			264,53		264,530								
			fasáda 02.1										
			125,82		125,820								
			fasáda 15										
			285,854		285,854								
			fasáda 01.5										
			309,06		309,060								
			fasáda 01.4										
			61,424		61,424								
			fasáda 01.3										
			307,26		307,260								
			fasáda 01.2										
			81,136		81,136								
			fasáda 01.1										
			206,168		206,168								
			Součet		3 972,802								
5	R	766/ZL009/R004	Nátěr spojů a hřebíků po montáži vč. kytu a broušení	ks	3 084,000	4,80	0,00	14 803,20	14 803,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			předpoklad 6 na okno										
			celkem oken 514										
			6*514		3 084,000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Dřevěné okenní lišty, chybějící parapety

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 12. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
6	URS 01-2024	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	7,500	176,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			OKN_01.5/10 150 cm x 22 cm		1,500								
			OKN_01.5/11 150 cm x 24 cm		1,500								
			OKN_01.5/15 150 cm x 22 cm		1,500								
			OKN_01.5/17 150 cm x 22 cm		1,500								
			OKN_01.5/18 150 cm x 22 cm		1,500								
			Součet		7,500								
7	URS 01-2024	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	4,380	266,00	0,00	1 165,08	1 165,08	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			OKN_06.2/07 146 cm x 44 cm		1,460								
			OKN_06.2/08 146 cm x 44 cm		1,460								
			OKN_06.2/09 146 cm x 44 cm		1,460								
			Součet		4,380								
8	R	766/ZL009/R005	Dodávka parapetu dřevěného š do 30 cm - náhrada již dodaných	m	7,500	2 480,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	R	766/ZL009/R006	Dodávka parapetu dřevěného š 44 cm - náhrada již dodaných	m	4,380	2 950,00	12 921,00	0,00	12 921,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	URS 01-2024	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm - demontáž již dodaných prvků	m	7,500	62,30	467,25	0,00	467,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	URS 01-2024	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	4,380	75,00	328,50	0,00	328,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
12	SOD	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,030	959 376,69	0,00	28 781,30	28 781,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					3/100	0,030							
Celkem							352 127,31	636 030,68	988 157,99	0,914		0,000	

Fasáda 05.01

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 05.1/01	1 396	1 921	3 str	5 238
OKN 05.1/02	1 396	1 921	3 str	5 238
OKN 05.1/03	2 216	2 346	3 str	6 908
OKN 05.1/04	2 216	2 346	3 str	6 908
OKN 05.1/05	2 196	2 806	3 str	7 808
OKN 05.1/06	2 196	2 806	3 str	7 808
OKN 05.1/07	2 136	2 098	3 str	6 332
OKN 05.1/08	696	1 576	3 str	3 848

CELKEM m: 50,088

Fasáda 5.2

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 05.2/06	1376	1586	3	4548
OKN 05.2/07	1376	1586	3	4548
OKN 05.2/08	1376	1586	3	4548
OKN 05.2/09	686	1586	4	4544
OKN 05.2/10	686	1586	4	4544
OKN 05.2/11	686	1586	4	4544
OKN 05.2/12	686	1586	4	4544
OKN 05.2/13	1366	2774	3	6914
OKN 05.2/14	1376	2774	3	6924
OKN 05.2/15	1376	2774	3	6924
OKN 05.2/18	686	2256	4	5884
OKN 05.2/19	686	2256	4	5198
OKN 05.2/20	686	2256	4	5884
OKN 05.2/21	686	2256	4	5884
OKN 05.2/22	1986	1186	4	6344
OKN 05.2/23	1366	2774	3	6914
OKN 05.2/24	1376	2774	3	6924
OKN 05.2/25	1376	2774	3	6924
OKN 05.2/26	1376	2774	3	6924
OKN 05.2/27	686	2166	4	5704
OKN 05.2/28	686	2166	4	5704
OKN 05.2/29	686	2166	4	5704
OKN 05.2/30	686	2166	4	5704
OKN 05.2/31	1986	2774	3	7534
OKN 05.2/32	1396	2774	3	6944
OKN 05.2/33	1376	2774	3	6924
OKN 05.2/34	1376	2774	3	6924
OKN 05.2/35	1376	2774	3	6924
OKN 05.2/36	686	2166	4	5704
OKN 05.2/37	686	2166	4	5704
OKN 05.2/38	686	2166	4	5704
OKN 05.2/39	686	2166	4	5704
OKN 05.2/40	1986	2774	4	7534

CELKEM m: 197,878

Fasáda 5.3

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 05.3/01	686	1586	4	4544
OKN 05.3/02	686	1586	4	4544
OKN 05.3/03	686	1586	4	4544
OKN 05.3/04	686	1586	4	4544
OKN 05.3/05	1976	1176	4	6304
OKN 05.3/06	686	2256	4	5884
OKN 05.3/07	686	2256	4	5884
OKN 05.3/08	1976	2776	3	7528
OKN 05.3/09	686	2206	4	5784
OKN 05.3/10	686	2206	4	5784
OKN 05.3/11	686	2206	4	5784
OKN 05.3/12	686	2206	4	5784
OKN 05.3/13	1976	2776	3	7528
OKN 05.3/14	686	2206	4	5784
OKN 05.3/15	686	2206	4	5784
OKN 05.3/16	686	2206	4	5784
OKN 05.3/17	686	2206	4	5784

CELKEM m: 97576

Fasáda 5.4

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 05.4/01	1376	1606	3	4588
OKN 05.4/02	1376	1606	3	4588
OKN 05.4/03	1376	1606	3	4588
OKN 05.4/04	2176	1606	3	5388
OKN 05.4/05	2176	1606	3	5388
OKN 05.4/06	1376	2776	3	6928
OKN 05.4/07	1366	2776	3	6918
OKN 05.4/08	1376	2776	3	6928
OKN 05.4/09	1376	2776	3	6928
OKN 05.4/10	2176	2776	3	7728
OKN 05.4/11	2176	2776	3	7728
OKN 05.4/12	1376	2776	3	6928
OKN 05.4/13	1376	2776	3	6928
OKN 05.4/14	1376	2776	3	6928
OKN 05.4/15	1376	2776	3	6928
OKN 05.4/16	2176	2776	3	7728
OKN 05.4/17	2176	2776	3	7728
OKN 05.4/18	1376	2776	3	6928
OKN 05.4/19	1376	2776	3	6928
OKN 05.4/20	1376	2776	3	6928
OKN 05.4/21	1376	2776	3	6928
OKN 05.4/22	2176	2776	3	7728
OKN 05.4/23	2176	2776	3	7728

CELKEM m: 154,034

Fasáda 06.2

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 06.2/01	xxx	xxx	4 str.	

OKN 06.2/02	xxx	xxx	4 str.	
OKN 06.2/07	<i>bude doměřeno</i>			
OKN 06.2/08	<i>bude doměřeno</i>			
OKN 06.2/09	<i>bude doměřeno</i>			
OKN 06.2/10	706	1 516	4 str.	4 444
OKN 06.2/11	706	1 516	4 str.	4 444
OKN 06.2/12	706	1 516	4 str.	4 444
OKN 06.2/13	706	1 516	4 str.	4 444
OKN 06.2/15	706	2 316	4 str.	6 044
OKN 06.2/16	706	2 316	4 str.	6 044
OKN 06.2/17	706	2 316	4 str.	6 044
OKN 06.2/18	706	2 316	4 str.	6 044
OKN 06.2/19	706	2 316	4 str.	6 044
OKN 06.2/20	706	2 316	4 str.	6 044
OKN 06.2/21	706	2 316	4 str.	6 044
OKN 06.2/22	706	2 316	4 str.	6 044
OKN 06.2/23	706	1 906	4 str.	5 224
OKN 06.2/24	706	1 906	4 str.	5 224

CELKEM m.: 76,576

Fasáda 07

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 07/6	901	1 931	4 str.	5 664
OKN 07/7	1 406	1 931	3 str.	5 268
OKN 07/8	1 406	1 931	3 str.	5 268
OKN 07/9	1 406	1 931	4 str.	6 674
OKN 07/10	1 406	1 931	3 str.	5 268
OKN 07/11	1 406	1 931	3 str.	5 268
OKN 07/13	901	2 341	4 str.	6 484
OKN 07/14	901	2 341	4 str.	6 484
OKN 07/15	1 406	2 341	3 str.	6 088
OKN 07/16	1 406	2 341	3 str.	6 088
OKN 07/17	1 406	2 341	3 str.	6 088
OKN 07/18	1 406	2 341	3 str.	6 088
OKN 07/19	1 406	2 341	3 str.	6 088
OKN 07/20	2 206	2 886	4 str.	10 184
OKN 07/21	901	2 696	4 str.	7 194
OKN 07/22	901	2 696	4 str.	7 194
OKN 07/23	1 406	2 796	3 str.	6 998
OKN 07/24	1 406	2 796	3 str.	6 998
OKN 07/25	1 406	2 796	3 str.	6 998
OKN 07/26	1 406	2 796	4 str.	8 404
OKN 07/27	1 406	2 796	3 str.	6 998
OKN 07/28	2 011	2 176	3 str.	6 363
OKN 07/29	2 011	2 176	3 str.	6 363
OKN 07/30	901	1 906	4 str.	5 614
OKN 07/31	901	1 906	4 str.	5 614
OKN 07/32	1 416	2 176	3 str.	5 768
OKN 07/33	1 416	2 176	4 str.	7 184
OKN 07/34	1 416	2 176	3 str.	5 768
OKN 07/35	1 416	2 176	3 str.	5 768
OKN 07/36	1 416	2 176	3 str.	5 768

CELKEM m: 191,996

Fasáda 8

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 08/02	2156	2558	4	9428
OKN 08/03	2156	2558	4	9428
OKN 08/04	2156	2558	4	9428
OKN 08/05	2236	2636	4	9744
OKN 08/06	2236	2636	4	9744
OKN 08/07	2236	2636	4	9744
OKN 08/08	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxx
OKN 08/09	2156	2027	4	8366
OKN 08/10	2026	3026	3	8078
OKN 08/11	1516	3026	3	7568
OKN 08/12	1516	3026	3	7568
OKN 08/13	736	2276	4	6024
OKN 08/14	736	2186	4	5844
OKN 08/15	2156	4990	4	14292
OKN 08/16	2026	3996	3	10018
OKN 08/17	1486	3806	3	9098
OKN 08/18	1486	4566	3	10618
OKN 08/19	1486	5496	3	12478
OKN 08/20	1486	6266	3	14018
OKN 08/21	1486	7046	3	15578
OKN 08/22	1266	4296	3	9858
OKN 08/23	1266	4296	3	9858

CELKEM m: 206,78

Fasáda 09

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 09/01	2226	2636	3	7498
OKN 09/02	2226	2636	3	7498
OKN 09/03	2226	2636	3	7498
OKN 09/04	2226	2636	3	7498
OKN 09/05	2226	1426	3	5078
OKN 09/06	736	2276	4	6024
OKN 09/07	1266	4296	3	9858
OKN 09/08	1266	4296	3	9858
OKN 09/09	1486	3806	3	9098
OKN 09/10	1486	4566	3	10618
OKN 09/11	1486	5496	3	12478
OKN 09/12	1486	6266	3	14018
OKN 09/13	1486	7046	3	15578
OKN 09/14	1516	3026	3	7568
OKN 09/15	1516	3026	3	7568
OKN 09/16	2026	3026	3	8078
OKN 09/17	2156	2027	3	8366
OKN 09/18	736	2276	4	6024
OKN 09/19	2026	3996	3	10018
OKN 09/20	2156	4990	4	14292
OKN 09/21	736	2226	4	5924

CELKEM m: 190,438

Fasáda 10

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 10/01	1426	1926	3	4778
OKN 10/02	1426	1926	3	5278
OKN 10/03	1426	1926	3	5278
OKN 10/04	1426	1926	3	5278
OKN 10/05	1426	1926	3	5278
OKN 10/06	1426	1926	3	5278
OKN 10/07	xxx	xxx	0	xxx
OKN 10/08	xxx	xxx	0	xxx
OKN 10/09	1436	2326	3	6088
OKN 10/10	1436	2326	3	6088
OKN 10/11	1436	2326	3	6088
OKN 10/12	1436	2326	3	6088
OKN 10/13	1436	2326	3	6088
OKN 10/14	1436	2326	3	6088
OKN 10/15	926	2326	4	6504
OKN 10/16	926	2326	4	6504
OKN 10/17	xxx	xxx	0	xxx
OKN 10/18	1426	2796	3	7018
OKN 10/19	1426	2796	3	7018
OKN 10/20	1426	2796	3	7018
OKN 10/21	1426	2796	3	4222
OKN 10/22	1426	2796	3	7018
OKN 10/23	1426	2796	3	7018
OKN 10/24	926	2796	4	7444
OKN 10/25	926	2796	4	7444
OKN 10/26	xxx	xxx	0	xxx
OKN 10/27	1426	2186	3	5798
OKN 10/28	1426	2186	3	5798
OKN 10/29	1426	2186	3	5798
OKN 10/30	1426	2186	3	5798
OKN 10/31	1426	2186	3	5798
OKN 10/32	1426	2186	3	5798
OKN 10/33	926	1926	4	5704
OKN 10/34	926	1926	4	5704
OKN 10/35	2016	2186	3	6388
OKN 10/36	2016	2186	3	6388

CELKEM m: 193,876

Fasáda 3.3

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 03.3/03	1486	7046	3	15578
OKN 03.3/04	1486	7046	3	15578
OKN 03.3/05	1196	4296	3	9788
OKN 03.3/06	1196	4296	3	9788
OKN 03.3/07	1196	4296	3	9788
OKN 03.3/08	1196	4296	3	9788
OKN 03.3/09	1196	4296	3	9788
OKN 03.3/10	1486	7046	3	15578
OKN 03.3/11	1486	7046	3	15578

CELKEM m: 111,252

Fasáda 03.4

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 03.4/01	1420	1320	3	4060
OKN 03.4/02	1900	1320	3	4540
OKN 03.4/03	1900	1320	3	4540
OKN 03.4/04	1900	1320	3	4540
OKN 03.4/05	1900	1320	3	4540

CELKEM m: 22,22

Fasáda 03.5

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 03.5/01	1216	1676	4	5784
OKN 03.5/02	1216	1676	4	5784
OKN 03.5/03	1216	1436	4	5304
OKN 03.5/04	1216	1436	4	5304
OKN 03.5/05	1216	1436	4	5304
OKN 03.5/06	1526	2326	3	6178
OKN 03.5/07	1526	2326	3	6178
OKN 03.5/08	1566	2366	3	6298
OKN 03.5/09	1526	2326	3	6178
OKN 03.5/10	1526	2326	3	6178
OKN 03.5/11	1506	4286	4	10078
OKN 03.5/12	1506	2876	3	7258
OKN 03.5/13	1506	2876	3	7258
OKN 03.5/14	1506	2876	3	7258
OKN 03.5/15	1506	2876	3	7258
OKN 03.5/16	1506	2876	3	7258
OKN 03.5/17	1506	2176	3	5858
OKN 03.5/18	1506	2176	3	5858
OKN 03.5/19				
OKN 03.5/20	1506	2176	3	5858
OKN 03.5/21	1506	2176	3	5858
OKN 03.5/22	1506	2176	3	5858

CELKEM m: 134,148

Fasáda 06.1

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 06.1/15	1924	1292	3	4508
OKN 06.1/16	1924	1292	3	4508
OKN 06.1/17	1924	1292	3	4508
OKN 06.1/18	1924	1292	3	4508

CELKEM m: 18,032

Fasáda 03.2

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 03.2/01	1924	1332	3	4588
OKN 03.2/02	1924	1332	3	4588
OKN 03.2/03	1924	1332	3	4588
OKN 03.2/04	1924	1332	3	4588

CELKEM m: 18,352

Fasáda 04.1

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 04.1/01	1596	1346	4	5884
OKN 04.1/02	1596	1346	4	5634
OKN 04.1/03	2236	2346	3	6928
OKN 04.1/04	2216	2896	3	8008
OKN 04.1/05	1946	2956	3	7858
OKN 04.1/06	2026	2206	3	6438

CELKEM m: 40,75

Fasáda 04.3

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 04.3/01	1426	1356	4	5564
OKN 04.3/02	1426	1356	4	5564
OKN 04.3/03	1426	1456	4	5764
OKN 04.3/04	1426	1456	4	5764
OKN 04.3/05	1426	1456	4	5764
OKN 04.3/06	1426	1456	4	5764
OKN 04.3/07	1426	1456	4	5764
OKN 04.3/08	1836	2356	3	6548
OKN 04.3/09	1836	2356	3	6548
OKN 04.3/10	1836	2356	3	6548
OKN 04.3/11	1836	2356	3	6548
OKN 04.3/12	1836	2356	3	6548
OKN 04.3/13	1836	2356	3	6548
OKN 04.3/14	1836	2356	3	6548
OKN 04.3/15	1836	2356	3	6548
OKN 04.3/16	1806	2916	3	7638
OKN 04.3/17	1806	2916	3	7638

OKN 04.3/18	1806	2916	3	7638
OKN 04.3/19	1806	2916	3	7638
OKN 04.3/20	1806	2916	3	7638
OKN 04.3/21	1806	2916	3	7638
OKN 04.3/22	1806	2916	3	7638
OKN 04.3/23	1806	2916	3	7638
OKN 04.3/24	1846	2216	3	6278
OKN 04.3/25	1846	2216	3	6278
OKN 04.3/26	1846	2216	3	6278
OKN 04.3/27	1846	2216	3	6278
OKN 04.3/28	1846	2216	3	6278
OKN 04.3/29	1846	2216	3	6278
OKN 04.3/30	1846	2216	3	6278
OKN 04.3/31	1846	2216	3	6278

CELKEM m: 203,66

Fasáda 04.5

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	
OKN 04.5/01	1636	1066	4	5404
OKN 04.5/02	1636	1066	4	5404
OKN 04.5/03	1636	1066	4	5404
OKN 04.5/04	1636	1066	4	5404
OKN 04.5/05	1970	2926	3	7822
OKN 04.5/06	1970	2926	3	7822
OKN 04.5/07	1970	2926	3	7822
OKN 04.5/08	1970	2926	3	7822
OKN 04.5/09	1846	2906	4	9504
OKN 04.5/10	1976	2926	3	7828
OKN 04.5/11	1976	2926	3	7828
OKN 04.5/12	1976	2926	3	7828
OKN 04.5/13	1976	2926	3	7828
OKN 04.5/14	3476	3506	3	10488
OKN 04.5/15	1846	2906	4	9504
OKN 04.5/16	2036	3226	3	8488
OKN 04.5/17	2036	3226	3	8488
OKN 04.5/18	2036	3226	3	8488
OKN 04.5/19	2036	3226	3	8488
OKN 04.5/20	2036	3226	3	8488

CELKEM m: 156,152

Fasáda 03.1

č. okna/pozice	krycí lišta			délka
	šířka	výška	olištované str.	

OKN 03.1/01	1256	1366	4	5244
OKN 03.1/02	1256	1366	4	5244
OKN 03.1/03	1256	1016	4	4544
OKN 03.1/04	1256	1016	4	4544
OKN 03.1/05				
OKN 03.1/06	1276	1866	4	6284
OKN 03.1/07	1276	1866	4	6284
OKN 03.1/08	1276	1866	4	6284
OKN 03.1/09	1276	1866	4	6284
OKN 03.1/10	1276	1866	4	6284
OKN 03.1/11	1576	2366	4	7884
OKN 03.1/12	1596	2406	4	8004
OKN 03.1/13	1596	2406	4	8004
OKN 03.1/14	1596	2406	4	8004
OKN 03.1/15	1526	2406	4	7864
OKN 03.1/16	1526	2406	4	7864
OKN 03.1/17	1576	4306	4	11764
OKN 03.1/18	1616	2976	4	9184
OKN 03.1/19	1616	2976	4	9184
OKN 03.1/20	1616	2976	4	9184
OKN 03.1/21	1526	2946	4	8944
OKN 03.1/22	1526	2946	4	8944
OKN 03.1/23	1616	2256	4	7744
OKN 03.1/24	1616	2256	4	7744
OKN 03.1/25	1616	2256	4	7744
OKN 03.1/26	1576	2096	4	7344
OKN 03.1/27	1546	2256	4	7604
OKN 03.1/28	1546	2256	4	7604

CELKEM m: 201,608

Fasáda 02.5

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 02.5/01	1666	1666	4	6664
OKN 02.5/02	1666	1666	4	6664
OKN 02.5/03	1666	1846	4	7024
OKN 02.5/04	1666	1846	4	7024
OKN 02.5/05	2256	2406	4	9324
OKN 02.5/06	2256	2936	4	10384
OKN 02.5/07	2076	2256	4	8664
OKN 02.5/08	2256	2936	4	10384

CELKEM m: 66,132

Fasáda 02.3

č. okna/pozice	krycí lišta	
----------------	-------------	--

	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 02.3/01	1430	1365	4	5590
OKN 02.3/02	1430	1365	4	5590
OKN 02.3/03	1430	1365	4	5590
OKN 02.3/04	1430	1365	4	5590
OKN 02.3/05	1430	1365	4	5590
OKN 02.3/06	1430	1365	4	5590
OKN 02.3/07	1430	1365	4	5590
OKN 02.3/08	1450	1815	4	6530
OKN 02.3/09	1450	1815	4	6530
OKN 02.3/10	1450	1815	4	6530
OKN 02.3/11	1450	1815	4	6530
OKN 02.3/12	1450	1815	4	6530
OKN 02.3/13	1450	1815	4	6530
OKN 02.3/14	1450	1815	4	6530
OKN 02.3/15	1790	2385	4	8350
OKN 02.3/16	1790	2385	4	8350
OKN 02.3/17	1790	2385	4	8350
OKN 02.3/18	1790	2385	4	8350
OKN 02.3/19	1790	2385	4	8350
OKN 02.3/20	1790	2385	4	8350
OKN 02.3/21	1790	2385	4	8350
OKN 02.3/22	1790	2905	4	9390
OKN 02.3/23	1790	2905	4	9390
OKN 02.3/24	1790	2905	4	9390
OKN 02.3/25	1790	2905	4	9390
OKN 02.3/26	1790	2905	4	9390
OKN 02.3/27	1790	2905	4	9390
OKN 02.3/28	1790	2905	4	9390
OKN 02.3/29	1770	2195	4	7930
OKN 02.3/30	1770	2195	4	7930
OKN 02.3/31	1770	2195	4	7930
OKN 02.3/32	1770	2195	4	7930
OKN 02.3/33	1770	2195	4	7930
OKN 02.3/34	1770	2195	4	7930
OKN 02.3/35	1770	2195	4	7930

CELKEM m: 264,53

Fasáda 02.1

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 02.1/01	1676	1346	4	6044
OKN 02.1/02	1676	1346	4	6044
OKN 02.1/03	1676	1346	4	6044
OKN 02.1/04	1656	2536	4	8384
OKN 02.1/05	1656	2536	4	8384
OKN 02.1/06	1656	2536	4	8384
OKN 02.1/07	2056	2386	4	8884
OKN 02.1/08	2056	2386	4	8884
OKN 02.1/09	2056	2386	4	8884
OKN 02.1/10	2066	2956	4	10044
OKN 02.1/11	2066	2956	4	10044
OKN 02.1/12	2066	2956	4	10044
OKN 02.1/13	2066	2226	4	8584

OKN 01.5/24	1730	2915	4	9290
OKN 01.5/25	1730	2915	4	9290
OKN 01.5/26	1730	2915	4	9290
OKN 01.5/27	1730	2915	4	9290
OKN 01.5/28	1740	2885	4	9250
OKN 01.5/29	1740	2885	4	9250
OKN 01.5/30	1740	2885	4	9250
OKN 01.5/31	1740	2885	4	9250
OKN 01.5/32	1740	2885	4	9250
OKN 01.5/33	1740	2885	4	9250
OKN 01.5/34	1740	2885	4	9250
OKN 01.5/35	1740	2885	4	9250
OKN 01.5/36	1740	2885	4	9250
OKN 01.5/37	1720	2895	4	9230
OKN 01.5/38	1720	2895	4	9230
OKN 01.5/39	1720	2895	4	9230
OKN 01.5/40	1720	2895	4	9230
OKN 01.5/41	1720	2895	4	9230
OKN 01.5/42	1720	2895	4	9230
OKN 01.5/43	1720	2895	4	9230
OKN 01.5/44	1720	2895	4	9230
OKN 01.5/45	1720	2895	4	9230

CELKEM m: 309,06

Fasáda 01.4

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 01.4/01	1726	3676	4	10804
OKN 01.4/02	1726	3676	4	10804
OKN 01.4/03	1726	3676	4	10804
OKN 01.4/04	1706	2906	4	9224
OKN 01.4/05	1706	2906	4	9224
OKN 01.4/06	1726	3556	4	10564

CELKEM m: 61,424

Fasáda 01.3

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 01.3/01	1430	1795	4	6450
OKN 01.3/02	1430	1795	4	6450
OKN 01.3/03	1430	1795	4	6450
OKN 01.3/04	1430	1795	4	6450
OKN 01.3/05	1430	1795	4	6450
OKN 01.3/06	1430	1795	4	6450
OKN 01.3/07	1430	1795	4	6450
OKN 01.3/08	1430	1795	4	6450
OKN 01.3/09	1430	1795	4	6450
OKN 01.3/10	1730	2885	4	9230
OKN 01.3/11	1730	2885	4	9230
OKN 01.3/12	1730	2885	4	9230
OKN 01.3/13	1730	2885	4	9230

OKN 01.3/14	1730	2885	4	9230
OKN 01.3/15	1730	2885	4	9230
OKN 01.3/16	1730	2885	4	9230
OKN 01.3/17	1730	2885	4	9230
OKN 01.3/18	1730	2885	4	9230
OKN 01.3/19	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/20	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/21	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/22	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/23	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/24	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/25	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/26	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/27	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/28	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/29	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/30	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/31	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/32	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/33	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/34	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/35	1720	2895	4	9230
OKN 01.3/36	1720	2895	4	9230

CELKEM m: 307,26

Fasáda 01.2

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 01.2/01	1296	1576	4	5744
OKN 01.2/02	1296	1576	4	5744
OKN 01.2/03	1736	2896	4	9264
OKN 01.2/04	1736	2896	4	9264
OKN 01.2/05	3526	3526	4	14104
OKN 01.2/06	1736	2896	4	9264
OKN 01.2/07	1736	2896	4	9264
OKN 01.2/08	1736	2886	4	9244
OKN 01.2/09	1736	2886	4	9244

CELKEM m: 81,136

Fasáda 01.1

č. okna/pozice	krycí lišta			
	šířka	výška	olištované str.	délka
OKN 01.1/01	2046	1416	4	6924
OKN 01.1/02	2046	1416	4	6924
OKN 01.1/03	2046	1416	4	6924
OKN 01.1/04	1446	1526	4	5944
OKN 01.1/05	1446	1526	4	5944
OKN 01.1/06	2046	2106	4	8304
OKN 01.1/07	2036	2106	4	8284

OKN 01.1/08	2036	2106	4	8284
OKN 01.1/09	1886	2896	4	9564
OKN 01.1/10	1886	2886	4	9544
OKN 01.1/11	1886	2896	4	9564
OKN 01.1/12	1886	2896	4	9564
OKN 01.1/13	1796	4026	4	11644
OKN 01.1/14	1766	3206	4	9944
OKN 01.1/15	1766	3206	4	9944
OKN 01.1/16	1766	3206	4	9944
OKN 01.1/17	1766	3206	4	9944
OKN 01.1/18	1886	2896	4	9564
OKN 01.1/19	3116	3526	4	13284
OKN 01.1/20	1886	2896	4	9564
OKN 01.1/21	3116	3526	4	13284
OKN 01.1/22				
OKN 01.1/23	3116	3526	4	13284

CELKEM m:	206,168
-----------	---------

celkem

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4**

Číslo stavby: **10**

Pořadové číslo změnového listu:

10 NINV

Změna:

☐	D - dokumentace
☐	P - příprava
☒	R - realizace

Stavební oddíl:	UK14 - SO-01-FAS 04.1,FAS 04.2,FAS 04.4 UK16 - SO-01-FAS 04.5 UK29 - SO-01-FAS 10 UK01 - SO-01-FAS 01.1 UK02 - SO-01-FAS 01.2 UK03 - SO-01-FAS 01.3 UK05 - SO-01-FAS 1.5 UK07 - SO-01-FAS 02.1 UK09 - SO-01-FAS 02.3	Číslo (pod)objektu:	Název: Ztížený přesun nových oken po budově, montáž rozložených oken, vč. jejich úpravy ve výrobě
-----------------	--	---------------------	--

Popis změny:

Zejména některá velká okna nebude reálně transportovat vnitřními prostory budovy ani po lešení. Budou proto přivezena a transportována objektem rozložená a smontována až v samotné místnosti či přímo ve stavebním otvoru.

Zdůvodnění změny:

Při přípravě projektové dokumentace nebyla známa přesná technologie dopravy a montáže oken. Při realizaci bylo zjištěno že vnitřní prostory budovy jsou zaplněny velkým nábytkem, který je krajně obtížné stěhovat, laboratorním vybavením a přístroji, vnitřní prostory jsou přepaženy dodatečně vzniklými příčkami, což znemožňuje transport velkých oken po budově. Tato skutečnost byla zjištěna až v průběhu projednávání realizace a nebyla známa v době zpracování projektové dokumentace, neboť projekt neřešil vnitřní dispozice budovy.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	Posouzení změny - TDI
Souhlasí	Souhlasí

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	UK14 - SO-01-FAS 04.1,FAS 04.2,FAS 04.4 UK16 - SO-01-FAS 04.5 UK29 - SO-01-FAS 10 UK01 - SO-01-FAS 01.1 UK02 - SO-01-FAS 01.2 UK03 - SO-01-FAS 01.3 UK05 - SO-01-FAS 1.5 UK07 - SO-01-FAS 02.1 UK09 - SO-01-FAS 02.3	Změnový list č: 10 NINV
---	------------------------	----	--	--------------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	157 176,00 Kč
		s DPH 21%	190 182,96 Kč
		snížení o:	0,00 Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč

Navrhovatel změny :

xxx přípravař staveb

Podpis:

AVERS spol. s r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Věcná kontrola:

Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Podpis:

Závěrečné stanovisko:

Celková cena změnového listu č.14a INV :	157 176,00 Kč
s DPH 21%	190 182,96 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Ztížený přesun oken po budově, montáž rozložených oken, vč. jejich úpravy ve výrobě	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DiČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	15.01.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00		0		0,00		0		0,00	
Rozpočtové náklady v CZK											
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	157 176,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		157 176,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D	Celkem bez DPH 157 176,00		
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	157 176,00	33 006,96
								Cena s DPH 190 182,96			
								E	Přípočty a odpočty		
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Ztížený přesun oken po budově, montáž rozložených oken, vč. jejich úpravy ve výrobě

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 15. 1. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	157 176,00	157 176,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	157 176,00	157 176,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	157 176,00	157 176,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Ztlžený přesun oken po budově, montáž rozložených oken, vč. jejich úpravy ve výrobě

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 15. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
PSVPráce a dodávky PSV							0,00	157 176,00	157 176,00		0,000		0,000
766Konstrukce truhlářské							0,00	157 176,00	157 176,00		0,000		0,000
1	R	766/ZL010/R001	Příplatek za montáž rozložených oken, vč. jejich úpravy ve výrobě	ks	37,000	4 248,00	0,00	157 176,00	157 176,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
<i>úpravy oken ve výrobě:</i> <i>1) Po složení výplně se musí rozebrat na části (kastl, vnitřní okno, deštění).</i> <i>2) Obsahuje dvojnásobnou manipulaci včetně zvýšených nákladů na balení a logistiku.</i> <i>doprava:</i> <i>1) Dojde ke zvýšení nákladů na dopravu - rozebranych oken se vejde méně na závoz, tzn., více závozu- jízdy.</i> <i>montáž:</i> <i>1) Je zde dvojnásobná manipulace na stavbě</i> <i>2) Spasování okna do sebe, slepení, sešroubování.</i> <i>3) Opravy spojů (kytování, broušení, lakování) - práce a drobný materiál (šrouby kyt, spoje, brusivo, barva)</i>													
DVE_10/03													
1					1,000								
DVE_04.1/01													
1					1,000								
OKN_04.5/14													
1					1,000								
OKN_04.1/03													
1					1,000								
OKN_04.1/04													
1					1,000								
OKN_01.1/09													
1					1,000								
OKN_01.1/10													
1					1,000								
OKN_01.2/03													
1					1,000								
OKN_01.2/04													
1					1,000								
OKN_01.3/10													
1					1,000								
OKN_01.3/11													
1					1,000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Ztlžený přesun oken po budově, montáž rozložených oken, vč. jejich úpravy ve výrobě

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 15. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			OKN_01.3/12										
			1		1,000								
			OKN_01.3/13										
			1		1,000								
			OKN_01.3/14										
			1		1,000								
			OKN_01.3/15										
			1		1,000								
			OKN_01.3/16										
			1		1,000								
			OKN_01.3/17										
			1		1,000								
			OKN_01.3/18										
			1		1,000								
			OKN_01.5/42										
			1		1,000								
			OKN_01.5/43										
			1		1,000								
			OKN_02.1/07										
			1		1,000								
			OKN_02.1/08										
			1		1,000								
			OKN_02.1/09										
			1		1,000								
			OKN_02.3/15										
			1		1,000								
			OKN_02.3/16										
			1		1,000								
			OKN_02.3/17										
			1		1,000								
			OKN_02.3/18										
			1		1,000								
			OKN_02.3/19										
			1		1,000								
			OKN_02.3/20										
			1		1,000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Ztlžený přesun oken po budově, montáž rozložených oken, vč. jejich úpravy ve výrobě

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 15. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			OKN_02.3/21										
			1		1,000								
			OKN_02.3/22										
			1		1,000								
			OKN_02.3/23										
			1		1,000								
			OKN_02.3/24										
			1		1,000								
			OKN_02.3/25										
			1		1,000								
			OKN_02.3/26										
			1		1,000								
			OKN_02.3/27										
			1		1,000								
			OKN_02.3/28										
			1		1,000								
			Součet		37,000								
			Celkem				0,00	157 176,00	157 176,00		0,000		0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 11

Pořadové číslo změnového listu:

11 NINV

Změna:

☐	D - dokumentace
☐	P - příprava
☒	R - realizace

Stavební oddíl:	UK-18-FAS 05.2	Číslo (pod)objektu:	Název: Zazdívka falešného okna
-----------------	----------------	---------------------	--------------------------------

Popis změny:

Na fasádě 05.2 v 1.PP za výtahovou šachtou bude provedena zazdívka původního, nyní již nefunkčního okna ve fasádě. Zazdívka bude provedena na šířku zdiva 35 cm.

Zdůvodnění změny:

Pozice falešného okna za výtahovou šachtou byla zjištěna až při stavbě lešení a kontrole prostor z interiéru, které byly zahrazeny vestavěným nábytkem. Tato skutečnost byla zjištěna až v průběhu projednávání realizace a nebyla známa v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasí

Posouzení změny - TDI

Souhlasí

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	UK-18-FAS 05.2	Změnový list č: 11 NINV
--	-----------------	----	----------------	-------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	16 924,47 Kč
	s DPH 21%	20 478,61 Kč	
	snížení o:	0,00 Kč	
	s DPH 21%	0,00 Kč	

Navrhovatel změny :

xxx, připravář staveb AVERS spol.
s r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Podpis:

Věcná kontrola:

Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele:				
		Podpis:		
Vyjádření objednatele:				
Podpis:				
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.11 INV :		16 924,47	Kč
	s DPH	21%	20 478,61	Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Zazdívka okna	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DIČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.03.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky												
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		
0		0,00		0		0,00		0		0,00		
Rozpočtové náklady v CZK												
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	6 141,87	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	10 782,60	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	796,56	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		16 924,47	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D		Celkem bez DPH 16 924,47		
								DPH		%	Základ daně	DPH celkem
								snížená		15,0	0,00	0,00
								základní		21,0	16 924,47	3 554,14
								Cena s DPH				20 478,61
								E		Přípočty a odpochty		
								Dodá zadavatel			0,00	
								Klouzavá doložka			0,00	
								Zvýhodnění			0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Zazdívka okna

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 3. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	6 141,87	9 986,04	16 127,91	2,079	0,141
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 141,87	1 827,63	7 969,50	1,971	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	5 040,12	5 040,12	0,107	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	876,21	876,21	0,000	0,141
997	Přesun sutě	0,00	365,24	365,24	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	1 876,84	1 876,84	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	796,56	796,56	0,001	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	796,56	796,56	0,001	0,000
	Celkem	6 141,87	10 782,60	16 924,47	2,080	0,141

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Zazdívka okna

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSVPráce a dodávky HSV							6 141,87	9 986,04	16 127,91		2,079		0,141
3Svislé a kompletní konstrukce							6 141,87	1 827,63	7 969,50		1,971		0,000
2	014	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,050	7 590,00	6 141,87	1 827,63	7 969,50	1,87750	1,971	0,00000	0,000
Falešné okno F05.2 1.PP za výtahem:													
2000/1500 tl. stěny 35 cm:													
2*1,5*0,35					1,050								
Součet					1,050								
6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	5 040,12	5 040,12		0,107		0,000
3	R	622131121	Penetrační minerální nátěr vnějších stěn nanášený ručně ředění 1:1 s vodou Spec hmotnost 1,17 g/cm3 PH 11	m2	3,000	94,52	0,00	283,56	283,56	0,00026	0,001	0,00000	0,000
F_05.2 1.PP za výtahem - falešné okno 2000/1500:													
2*1,5					3,000								
Součet					3,000								
4	R	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm Propustnostpro páru μ:cca 10 Nasákavost W2 Pevnost v tahu >0,08 N/mm2 ,CZII	m2	3,000	265,52	0,00	796,56	796,56	0,00400	0,012	0,00000	0,000
5	URS	622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	3,000	1 320,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,03153	0,095	0,00000	0,000
9Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	876,21	876,21		0,000		0,141
9	R	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,000	292,07	0,00	876,21	876,21	0,00000	0,000	0,04700	0,141
F_05.2 1.PP za výtahem - falešné okno 2000/1500:													
2*1,5					3,000								
Součet					3,000								
997Přesun sutě							0,00	365,24	365,24		0,000		0,000
10	R	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,141	1 274,48	0,00	179,70	179,70	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,141	387,66	0,00	54,66	54,66	0,00000	0,000	0,00000	0,000
12	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,974	16,99	0,00	33,54	33,54	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Zazdívka okna

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
0,141*14					1,974								
13	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,141	690,35	0,00	97,34	97,34	0,00000	0,000	0,00000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	1 876,84	1 876,84		0,000		0,000
7	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,079	902,76	0,00	1 876,84	1 876,84	0,00000	0,000	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	796,56	796,56		0,001		0,000
783 Dokončovací práce - nátěry							0,00	796,56	796,56		0,001		0,000
8	R	78382712	Krycí dvojnásobný nátěr fasády barvou SOL - silikátové bázi vč. penetrace	m2	3,000	265,52	0,00	796,56	796,56	0,00036	0,001	0,00000	0,000
Celkem							6 141,87	10 782,60	16 924,47		2,080		0,141

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 12A

Pořadové číslo změnového listu:

12A NINV

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Stavební oddíl:	UK-28-FAS 15 UK-07-FAS 02.1 UK-09-FAS 02.3 UK-08-FAS 02.2, FAS 02.4, FAS 02.5 UK-10-FAS 03.1 UK-23-FAS 07 UK-29-FAS 09 UK-13-FAS 03.5 UK-16-FAS 04.5	Číslo (pod)objektu:	Název: Dveřní kování, samozavírače, zamykací klíčky
-----------------	--	---------------------	---

Popis změny:
Dodávka a montáž zamykacích klíčků na okna. V rámci zvýšení bezpečnosti objektu bude nutné vyměnit již dodané zámky vstupních dveří z ulice za panikové kování včetně samozavíračů.

Zdůvodnění změny:
Na základě zvýšených požadavků na bezpečnost objektu bude nutné dodat na některá okna zamykací klíčky. Dále na všechny vstupní dveře do objektu budou osazeny samozamykací kování s panikovou funkcí a samozavíračem, který zajistí jejich automatické uzavření. Tyto požadavky vznikly až v průběhu projednávání realizace stavby a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	Posouzení změny - TDI
Souhlasí	Souhlasí

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	UK-28-FAS 15 UK-07-FAS 02.1 UK-09-FAS 02.3 UK-08-FAS 02.2, FAS 02.4, FAS 02.5 UK-10-FAS 03.1 UK-23-FAS 07 UK-29-FAS 09 UK-13-FAS 03.5 UK-16-FAS 04.5	Změnový list č: 12A NINV
--	-----------------	----	--	--------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	278 986,28 Kč 337 573,40 Kč
		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč

Navrhovatel změny :
xxx, přípravař staveb AVERS spol. s
r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Podpis:

Věcná kontrola:

Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Podpis:

Závěrečné stanovisko:

Celková cena změnového listu č.11 INV :	278 986,28 Kč
s DPH 21%	337 573,40 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Dveřní kování, samozavírače, zamykací klíčky	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DIČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.04.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	278 986,28	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		278 986,28	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 278 986,28			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	278 986,28	58 587,12
						Cena s DPH 337 573,40			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Dveřní kování, samozavírače, zamykací klíčky

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 4. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	278 986,28	278 986,28	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	278 986,28	278 986,28	0,000	0,000
	Celkem	0,00	278 986,28	278 986,28	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Dveřní kování, samozavírače, zamykací klíčky

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

PSV		Práce a dodávky PSV					0,00	278 986,28	278 986,28		0,000		0,000
766		Konstrukce truhlářské					0,00	278 986,28	278 986,28		0,000		0,000
1	SOD	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,030	281 376,00	0,00	8 441,28	8 441,28	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	R	ZL012/R001	Výměna stávajících klíčků za zamykací klíčky - D+M	ks	42,000	518,00	0,00	21 756,00	21 756,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

OKN_15/03:		
15		15,000
OKN_15/04:		
1		1,000
OKN_15/05:		
11		11,000
OKN_02.1/01:		
1		1,000
OKN_02.1/02:		
1		1,000
OKN_02.1/03:		
1		1,000
OKN_02.3/01:		
1		1,000
OKN_02.3/02:		
1		1,000
OKN_02.3/03:		
1		1,000
OKN_02.3/04:		
1		1,000
OKN_02.3/05:		
1		1,000
OKN_02.3/06:		
1		1,000
OKN_02.3/07:		
1		1,000
OKN_02.5/01:		
1		1,000
OKN_02.5/02:		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Dveřní kování, samozavírače, zamykací klíčky

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			1		1,000								
			OKN_03.1/01:										
			1		1,000								
			OKN_03.1/02:										
			1		1,000								
			OKN_03.1/03:										
			1		1,000								
			Součet		42,000								
3	R	ZL012/R002	Výměna stávajícího kování dveří na panikové	ks	4,000	37 349,00	0,00	149 396,00	149 396,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			Dodávka nového kování, demontáž původně dodaného, montáž panikového kování										
			Složení panikového kování: KfV EP960E 20/55/92/9 B001 KfV BS60-733-2EQ B001prava KfV zástrč V7710-733-2 prava Hoppe FS-E86G/3332ZA/138/9/F69 doprava servisního technika + výměna zámku + úprava dveří, frézování apod.										
			DVE_07/01:										
			1		1,000								
			DVE_10/01:										
			1		1,000								
			DVE_09/03:										
			1		1,000								
			DVE_03.5/01:										
			1		1,000								
			Součet		4,000								
4	R	ZL012/R004	Výměna stávajícího kování dveří na panikové	ks	2,000	33 247,00	0,00	66 494,00	66 494,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			Dodávka nového kování, montáž panikového kování - dveře, které ještě nebyly dodány										
			Složení panikového kování: KfV EP960E 20/55/92/9 B001 KfV BS60-733-2EQ B001prava KfV zástrč V7710-733-2 prava Hoppe FS-E86G/3332ZA/138/9/F69 úprava dveří, frézování apod.										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Dveřní kování, samozavírače, zamykací klíčky

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
DVE_04.5/01:													
1					1,000								
DVE_03.1/01:													
1					1,000								
Součet					2,000								
5	R	ZL012/R005	D+M samozavíračů dveří GEZE TS 4000	ks	5,000	4 373,00	0,00	21 865,00	21 865,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
DVE_07/01:													
1					1,000								
DVE_10/01:													
1					1,000								
DVE_03.5/01:													
1					1,000								
DVE_04.5/01:													
1					1,000								
DVE_03.1/01:													
1					1,000								
Součet					5,000								
6	R	ZL012/R006	D+M pevné sítě ve špaletě, hliníkový rám	ks	2,000	5 517,00	0,00	11 034,00	21 865,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
OKN_02.3/17:													
1					1,000								
OKN_02.3/18:													
1					1,000								
Součet					2,000								
Celkem							0,00	278 986,28	278 986,28		0,000		0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 14

Pořadové číslo změnového listu:

14 NINV

Změna:

☐	D - dokumentace
☐	P - příprava
☒	R - realizace

Stavební oddíl:	UK13 - fasáda 03.5 UK14 - fasáda 04.1 UK15 - fasáda 04.3 UK 16- fasáda 04.5 UK 01- fasáda 01.1 UK 02 - fasáda 01.2 UK 03 - fasáda 01.3 UK 04 - fasáda 01.4 UK 05 - fasáda 01.5 UK 06 - fasáda 15 UK 07 - fasáda 02.1 UK 09 - fasáda 02.3 UK 08 - fasáda 02.5 UK 10 - fasáda 03.1 UK 20 - fasáda 05.4 UK 23 - fasáda 07 UK 29 - fasáda 10 UK 17 - fasáda 05.1	Číslo (pod)objektu:	Název: Instalace stínících horizontálních meziokenních žaluzií, lamela slonová kost a elektrických meziokenních rolety Pure, látka B 371, motor Somfy
-----------------	---	---------------------	---

Popis změny:

Instalace horizontálních meziokenních žaluzií - lamela slonová kosti. Umístění na vnější straně interiérového křídla. Ovládání tyčkou a šňůrkou na vnitřní straně interiérového křídla. Navržené řešení umožňuje manipulaci se žaluzií bez otevírání okna a na žaluzie se nepráší. Je počítáno s žaluzií na každém vnitřním křídle okna.

Dodávka a montáž elektrických meziokenních rolet Pure, látka B 371, motor Somfy do seminárních místností.

Zdůvodnění změny:

Dodatečné požadavky uživatelů jednotlivých prostor na zastínění oken. Tyto požadavky vznikly až v průběhu projednávání realizace stavby a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	Posouzení změny - TDI
Souhlasí	Souhlasí

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	UK13 - fasáda 03.5 UK14 - fasáda 04.1 UK15 - fasáda 04.3 UK 16- fasáda 04.5 UK 01- fasáda 01.1 UK 02 - fasáda 01.2 UK 03 - fasáda 01.3 UK 04 - fasáda 01.4 UK 05 - fasáda 01.5 UK 06 - fasáda 15 UK 07 - fasáda 02.1 UK 09 - fasáda 02.3 UK 08 - fasáda 02.5 UK 10 - fasáda 03.1 UK 20 - fasáda 05.4 UK 23 - fasáda 07 UK 29 - fasáda 10 UK 17 - fasáda 05.1	Změnový list č: 14 NINV
--	-----------------	----	---	--------------------------------

Dopady: do projektové dokumentace: zapracovány **ano**

do časového plánu:	zapracovány	ano
do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	2 162 853,00 Kč 2 617 052,13 Kč
	snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč
Navrhovatel změny : xxx připravář staveb AVERS spol. s r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha 4		Podpis:
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:
Vyjádření zhotovitele:		
		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.14a INV : s DPH 21%	2 162 853,00 Kč 2 617 052,13 Kč

V Praze dne:

Přilohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Žaluzie, rolety	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	22.11.2023
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 775 773,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	387 080,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 162 853,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 2 162 853,00			
								DPH % Základ daně DPH celkem			
								snížená 15,0 0,00 0,00			
								základní 21,0 21 628,53 454 199,13			
								Cena s DPH 2 617 052,13			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel 0,00			
								Klouzavá doložka 0,00			
								Zvýhodnění 0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Objekt: Žaluzie, rolety

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32

Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha

Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:

Datum: 22. 11. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	1 775 773,00	387 080,00	2 162 853,00	0,000	0,000
787	Dokončovací práce - zasklívání	1 775 773,00	387 080,00	2 162 853,00	0,000	0,000
	Celkem	1 775 773,00	387 080,00	2 162 853,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Žaluzie

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 22. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PSV	Práce a dodávky PSV	1 775 773,00	387 080,00	2 162 853,00	0,000	0,000
-----	---------------------	--------------	------------	--------------	-------	-------

787	Dokončovací práce - zasklívání	1 775 773,00	387 080,00	2 162 853,00	0,000	0,000
-----	--------------------------------	--------------	------------	--------------	-------	-------

1	R	ZL014/R001	Dodávka meziskelní horizontální žaluzie umístění na vnitřní straně interiérových křídla, ovládání tyčkou a šňůrkou na interiérové straně interiérového křídla (není potřeba otevírat při manipulaci s žaluzií, na žaluzii se nepráší) lamela slonová kost žaluzie na každém křídle okna fasáda 03.5: OKN_03.5/06 OKN_03.5/07 OKN_03.5/12 OKN_03.5/13 OKN_03.5/17 OKN_03.5/18 OKN_03.5/20 OKN_03.5/21 OKN_03.5/22 OKN_03.5/08 OKN_03.5/09 OKN_03.5/10 OKN_03.5/14 OKN_03.5/15 OKN_03.5/16 fasáda 04.1: OKN_04.1/05 OKN_04.1/06 OKN_04.1/03 OKN_04.1/04 fasáda 04.3: OKN_04.3/15 OKN_04.3/10 OKN_04.3/11 OKN_04.3/12 OKN_04.3/13	ks	852,000	1 140,00	971 280,00	0,00	971 280,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
---	---	------------	---	----	---------	----------	------------	------	------------	---------	-------	---------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Žaluzie

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 22. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OKN_04.3/14	4									
			OKN_04.3/24	4									
			OKN_04.3/25	4									
			OKN_04.3/26	4									
			OKN_04.3/27	4									
			OKN_04.3/28	4									
			OKN_04.3/29	4									
			OKN_04.3/30	4									
			OKN_04.3/31	4									
			OKN_04.3/08	4									
			OKN_04.3/09	4									
			OKN_04.3/16	4									
			OKN_04.3/17	4									
			OKN_04.3/18	4									
			OKN_04.3/19	4									
			OKN_04.3/20	4									
			OKN_04.3/21	4									
			OKN_04.3/22	4									
			OKN_04.3/23	4									
			fasáda 04.5:										
			OKN_04.5/01	2									
			OKN_04.5/02	2									
			OKN_04.5/03	2									
			OKN_04.5/04	2									
			OKN_04.5/05	4									
			OKN_04.5/06	4									
			OKN_04.5/07	4									
			OKN_04.5/08	4									
			OKN_04.5/10	4									
			OKN_04.5/11	4									
			fasáda 01.1:										
			OKN_01.1/01	2									
			OKN_01.1/02	2									
			OKN_01.1/03	2									
			OKN_01.1/04	2									
			OKN_01.1/05	2									
			OKN_01.1/06	2									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Žaluzie

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 22. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OKN_01.1/07	2									
			OKN_01.1/08	2									
			OKN_01.1/09	4									
			OKN_01.1/10	4									
			OKN_01.1/11	4									
			OKN_01.1/12	4									
			OKN_01.1/18	4									
			OKN_01.1/20	4									
			fasáda 01.2:										
			OKN_01.2/01	4									
			OKN_01.2/02	4									
			OKN_01.2/03	4									
			OKN_01.2/04	4									
			OKN_01.2/06	4									
			OKN_01.2/07	4									
			fasáda 01.3:										
			OKN_01.3/01	4									
			OKN_01.3/02	4									
			OKN_01.3/03	4									
			OKN_01.3/04	4									
			OKN_01.3/05	4									
			OKN_01.3/06	4									
			OKN_01.3/07	2									
			OKN_01.3/10	4									
			OKN_01.3/11	4									
			OKN_01.3/12	4									
			OKN_01.3/13	4									
			OKN_01.3/14	4									
			OKN_01.3/15	4									
			OKN_01.3/16	4									
			OKN_01.3/17	4									
			OKN_01.3/18	4									
			OKN_01.3/22	4									
			OKN_01.3/23	4									
			OKN_01.3/24	4									
			OKN_01.3/25	4									
			OKN_01.3/26	4									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Žaluzie

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 22. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OKN_01.3/27	4									
			OKN_01.3/28	4									
			OKN_01.3/29	4									
			OKN_01.3/30	4									
			OKN_01.3/31	4									
			OKN_01.3/32	4									
			OKN_01.3/33	4									
			OKN_01.3/34	4									
			OKN_01.3/35	4									
			OKN_01.3/36	4									
			fasáda 01.4:										
			OKN_01.4/01	2									
			OKN_01.4/02	2									
			OKN_01.4/03	2									
			OKN_01.4/04	2									
			OKN_01.4/05	2									
			OKN_01.4/06	2									
			DVE_1.4/04	2									
			DVE_1.4/05	2									
			DVE_1.4/06	2									
			DVE_1.4/07	2									
			fasáda 01.5:										
			OKN_01.5/10	4									
			OKN_01.5/11	4									
			OKN_01.5/12	4									
			OKN_01.5/13	4									
			OKN_01.5/14	4									
			OKN_01.5/15	xx									
			OKN_01.5/16	4									
			OKN_01.5/17	4									
			OKN_01.5/18	4									
			OKN_01.5/19	4									
			OKN_01.5/20	4									
			OKN_01.5/21	4									
			OKN_01.5/30	4									
			OKN_01.5/31	4									
			OKN_01.5/32	4									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Žaluzie

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 22. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OKN_01.5/33	4									
			OKN_01.5/37	4									
			OKN_01.5/38	4									
			OKN_01.5/39	4									
			OKN_01.5/40	4									
			OKN_01.5/41	4									
			OKN_01.5/42	4									
			OKN_01.5/43	4									
			OKN_01.5/44	4									
			OKN_01.5/45	4									
			fasáda 02.1:										
			OKN_02.1/04	4									
			OKN_02.1/05	4									
			OKN_02.1/06	4									
			OKN_02.1/07	4									
			OKN_02.1/08	4									
			OKN_02.1/09	4									
			OKN_02.1/13	4									
			OKN_02.1/14	4									
			OKN_02.1/15	0									
			fasáda 02.3:										
			OKN_02.3/08	4									
			OKN_02.3/09	4									
			OKN_02.3/10	4									
			OKN_02.3/11	4									
			OKN_02.3/12	4									
			OKN_02.3/13	4									
			OKN_02.3/14	4									
			OKN_02.3/15	4									
			OKN_02.3/16	4									
			OKN_02.3/17	4									
			OKN_02.3/18	4									
			OKN_02.3/19	4									
			OKN_02.3/20	4									
			OKN_02.3/21	4									
			OKN_02.3/22	4									
			OKN_02.3/23	4									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Žaluzie

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 22. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OKN_02.3/24	4									
			OKN_02.3/25	4									
			OKN_02.3/26	4									
			OKN_02.3/27	4									
			OKN_02.3/28	4									
			OKN_02.3/29	4									
			OKN_02.3/30	4									
			OKN_02.3/31	4									
			OKN_02.3/32	4									
			OKN_02.3/33	4									
			OKN_02.3/34	4									
			OKN_02.3/35	4									
			fasáda 02.5:										
			OKN_02.5/03	4									
			OKN_02.5/04	4									
			OKN_02.5/05	6									
			OKN_02.5/06	6									
			OKN_02.5/07	4									
			OKN_02.5/08	6									
			fasáda 03.1:										
			OKN_03.1/06	4									
			OKN_03.1/07	4									
			OKN_03.1/08	4									
			OKN_03.1/09	4									
			OKN_03.1/10	4									
			OKN_03.1/12	4									
			OKN_03.1/13	4									
			OKN_03.1/14	4									
			OKN_03.1/15	4									
			OKN_03.1/16	4									
			OKN_03.1/18	4									
			OKN_03.1/19	4									
			OKN_03.1/20	4									
			OKN_03.1/21	4									
			OKN_03.1/22	4									
			OKN_03.1/23	4									
			OKN_03.1/24	4									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Žaluzie

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 22. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OKN_03.1/25	4									
			OKN_03.1/26	4									
			OKN_03.1/27	4									
			OKN_03.1/28	4									
			fasáda 05.4:										
			OKN_05.4/06	4									
			OKN_05.4/07	4									
			OKN_05.4/08	4									
			OKN_05.4/09	4									
			OKN_05.4/16	4									
			OKN_05.4/16	4									
			fasáda 07:										
			OKN_07/20	4									
			OKN_07/28	6									
			OKN_07/29	6									
			OKN_07/32	4									
			OKN_07/33	4									
			OKN_07/34	4									
			fasáda 10:										
			OKN_10/26	6									
			OKN_10/35	6									
			OKN_10/36	6									
			fasáda 05.1:										
			OKN_05.1/05	6									
			OKN_05.1/06	6									
			Celkem	852									
2	R	ZL014/R002	Montáž meziskelní horizontální žaluzie	ks	852,000	355,00	0,00	302 460,00	302 460,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			umístění na vnitřní straně interiérových křídla, ovládání tyčkou a šňůrkou na interiérové straně interiérového křídla (není potřeba otevírat při manipulaci s žaluzií, na žaluzii se nepráší)										
			lamela slonová kost										
			žaluzie na každém křídle okna										
3	R	ZL014/R003	Dodávka elektrické meziokenní rolety	ks	17,000	12 205,00	207 485,00	0,00	207 485,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			látková roleta Pure, látka B 371, motor Somfy										
			OKN_04.5/12		1,000								
			OKN_04.5/13		1,000								
			OKN_02.1/10		1,000								
			OKN_02.1/11		1,000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Žaluzie

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 22. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OKN_02.1/12		1,000								
			OKN_02.1/15		1,000								
			OKN_01.5/22		1,000								
			OKN_01.5/23		1,000								
			OKN_01.5/24		1,000								
			OKN_01.5/25		1,000								
			OKN_01.5/26		1,000								
			OKN_01.5/27		1,000								
			OKN_01.5/28		1,000								
			OKN_01.5/29		1,000								
			OKN_01.5/34		1,000								
			OKN_01.5/35		1,000								
			OKN_01.5/36		1,000								
			Celkem		17,000								
4	R	ZL014/R004	Montáž elektrické meziokenní rolety	ks	17,000	1 337,00	0,00	22 729,00	22 729,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			montáž, demontáž stávající, zapojení, doprava										
5	R	ZL014/R005	Dodávka elektrické meziokenní rolety - rotunda - horní okna - FAS 15	ks	11,000	13 424,00	147 664,00	0,00	147 664,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	R	ZL014/R006	Dodávka elektrické meziokenní rolety vč. relé - rotunda - spodní okna - FAS 15	ks	32,000	14 042,00	449 344,00	0,00	449 344,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	R	ZL014/R007	Montáž elektrické meziokenní rolety - FAS 01.6	ks	43,000	1 337,00	0,00	57 491,00	57 491,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			montáž, demontáž stávající, zapojení, doprava										
8	R	ZL014/R008	Demontáž původních interiérových rolet a vodící kolejnice, včetně likvidace	ks	4,000	1 100,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			OKN_01.5/33		1,000								
			OKN_01.5/34		1,000								
			OKN_01.5/35		1,000								
			OKN_01.5/36		1,000								
			Celkem				1 775 773,00	387 080,00	2 162 853,00		0,000		0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 15A

Pořadové číslo změnového listu:

15A NINV

Změna:

☐	D - dokumentace
☐	P - příprava
☒	R - realizace

Stavební oddíl:	UK - 10 - FAS 03.1 UK - 07 - FAS 02.1 UK -09 -FAS 02.3 UK -15 -FAS 04.3 UK -16 - FAS 04.5 UK -17 - FAS 05.1 UK- 18 - FAS 05.2 UK -19 - FAS 05.3 UK -23 - FAS 07 UK -29 - FAS 10 UK -13 -FAS 03.5 UK -14 - FAS 04.1,FAS 04.2,FAS 04.4 UK-05 -FAS 01.5 UK-28 -FAS 15 UK-08 - FAS 02.2,FAS 02.4,FAS 02.5 Hlavní schodiště UK-24 - FAS 08 UK-01-FAS 01.1 UK-02-FAS 01.2 1. průjezd Hlavova	Číslo (pod)objektu:	Název: Zámečnické práce, mřížky na oknech, zábradlí, mřížky
-----------------	---	---------------------	---

Popis změny:

Osazení nových větracích žárově zinkovaných mřížek jednotného vzhledu.

Na fasádě 2.1 budou stávající novodobé mříže vybourány a nahrazeny kopiemi historických mříží. V 1. PP fasády 2. bude mříž okna 03.1.05 přesunuta na okno 03.1/04 a upravena na otevírací mříž a přesunuta před okno 03.1/04. Okno 03.1/05 bude zazděno.

Okna 01.1/19, 21, 23, 012/05, 04.5/14 (seminární místnosti pod terasou) mají nízké parapety, proto je zde navrženo nové venkovní zábradlí, z důvodu zajištění bezpečnosti osob a vzhledem k navrženému způsobu otvírání okenních křídel.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku MHMP Odboru památkové péče budou stávající různorodé větrací mřížky na fasádách nahrazeny jednotnými historického vzhledu.

Na základě požadavku MHMP Odboru památkové péče budou stávající novodobé mříže na oknech nahrazeny jednotnými původního vzhledu.

Na základě kontroly koordinátora BOZP bylo sděleno, že současná dřevěná prkna nahrazující zábradlí v seminární místnosti, osazená před stávajícími okny s nízkými parapety nevyhoví z hlediska bezpečnosti provozu pro nová okna ani nově navrženému způsobu otvírání okeních křídel. Proto bylo rozhodnuto osadit nové venovní zábradlí, které zajistí bezpečnost osob v učebně. Tyto požadavky vznikly až v průběhu projednávání realizace stavby a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Posouzení změny - TDI

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4		Číslo stavby: 1	SO	UK - 10 - FAS 03.1 UK - 07 - FAS 02.1 UK -09 -FAS 02.3 UK -15 -FAS 04.3 UK -16 - FAS 04.5 UK -17 - FAS 05.1 UK- 18 - FAS 05.2 UK -19 - FAS 05.3 UK -23 - FAS 07 UK -29 - FAS 10 UK -13 -FAS 03.5 UK -14 - FAS 04.1,FAS 04.2,FAS 04.4 UK-05 -FAS 01.5 UK-28 -FAS 15 UK-08 - FAS 02.2,FAS 02.4,FAS 02.5 Hlavní schodiště UK-24 - FAS 08 UK-01-FAS 01.1 UK-02-FAS 01.2 1. průjezd Hlavova	Změnový list č: 15A NINV
Dopady: do projektové dokumentace: zpracovány ano do časového plánu: zpracovány ano do ceny: zvýšení o: s DPH 21% 464 771,31 Kč 562 373,29 Kč snížení o: s DPH 21% 0,00 Kč 0,00 Kč					
Navrhovatel změny : xxx, připravář staveb AVERS spol. s r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 Podpis:					
Věcná kontrola:			Cenová kontrola:		
Vyjádření zhotovitele: Podpis:					
Vyjádření objednatele: Podpis:					
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.14a INV : 464 771,31 Kč s DPH 21% 562 373,29 Kč			

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Zámečnické práce, mříže na oknech	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.03.2024	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 800,20	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	451 971,11	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		464 771,31	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 464 771,31			
								DPH % Základ daně DPH celkem			
								snížená 15,0 0,00 0,00			
								základní 21,0 464 771,31 97 601,98			
								Cena s DPH 562 373,29			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel 0,00			
								Klouzavá doložka 0,00			
								Zvýhodnění 0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Zámečnické práce, mříže na oknech

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	451 971,11	0,00	451 971,11	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	451 971,11	0,00	451 971,11	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	12 800,20	0,00	12 800,20	1,84	0,22
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 177,71	0,00	3 177,71	0,000	0,218
997	Přesun sutě	523,26	0,00	523,26	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 438,20	0,00	7 438,20	1,840	0,000
998	Přesun hmot	1 661,03	0,00	1 661,03	0,000	0,000
	Celkem	464 771,31	0,00	464 771,31	1,84	0,22

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Zámečnické práce, mříže na oknech, zábradlí, mřížky

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
PSV		Práce a dodávky PSV					451 971,11	0,00	451 971,11		0,000		0,000
767		Konstrukce zámečnické					451 971,11	0,00	451 971,11		0,00		0,00
1	R	767001/ZL015/R001	Repase mříže 1000x800 mm včetně její úpravy na pantovou mříž	ks	1,000	15 199,00	15 199,00	0,00	15 199,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
FAS 03.1:													
1						1,000							
Součet						1,000							
2	R	767001/ZL015/R002	D+M nové mříže 2400x1400 mm včetně nátěru dle historického vzoru	ks	3,000	20 688,00	62 064,00	0,00	62 064,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
FAS 02.1:													
3						3,000							
Součet						3,000							
3	R	767002/R004	D+M větrací mřížka v historickém stylu- rámeček ocelový výplň z kulatiny 5mm vč. nátěru 200/300 mm, resp. 150/150 mm	ks	29,000	2 655,18	77 000,08	0,00	77 000,08	0,00000	0,000	0,00000	0,000
PRAHA-UK-09 - SO-01-FAS 02.3													
navýšení o 8 ks						8,000							
PRAHA-UK-18 - SO-01-FAS 05.2													
navýšení o 1 ks						1,000							
PRAHA-UK-19 - SO-01-FAS 05.3													
navýšení o 1 ks						1,000							
PRAHA-UK-23 - SO-01-FAS 07													
navýšení o 1 ks						1,000							
PRAHA-UK-13 -SO-01-FAS 03.5													
navýšení o 1 ks						1,000							
PRAHA-UK-14 - SO-01-FAS 04.1,FAS 04.2,FAS 04.4													
navýšení o 5 ks						5,000							
PRAHA-UK-05 - SO-01-FAS 01.5													
navýšení o 5 ks						5,000							
PRAHA-UK-28 - SO-01-FAS 15													
navýšení o 1 ks						1,000							
PRAHA-UK-08 - SO-01-FAS 02.2,FAS 02.4,FAS 02.5													
navýšení o 4 ks						4,000							
Hlavní schodiště													
navýšení o 2 ks						2,000							
Součet						29,000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Zámečnické práce, mříže na oknech, zábradlí, mřížky

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
4	R	767002/R005	D+M repliky nových dvířek 490/590 mm vč. pantů a zámku, repase rámu, vč. nátěru	ks	1,000	9 119,00	9 119,00	0,00	9 119,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
FAS 07 - hydrant:													
1					1,000								
Součet					1,000								
5	R	767002/R006	Repase el. skříně 490/590 mm	ks	1,000	7 599,00	7 599,00	0,00	7 599,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
FAS 07 - el. skříně:													
1					1,000								
Součet					1,000								
6	R	767002/R007	Repase zábradlí	ks	1,000	9 119,00	9 119,00	0,00	9 119,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
FAS 08:													
1					1,000								
Součet					1,000								
7	R	767002/R008	Repase elektroskříně 1500/1000 mm	ks	1,000	6 079,00	6 079,00	0,00	6 079,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
FAS 10:													
1					1,000								
Součet					1,000								
8	R	767002/R009	Repase krytu světlíku u sklepních oken	ks	4,000	1 520,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
FAS 05.2:													
4					4,000								
Součet					4,000								
9	R	767002/R010	D+M atypického zábradlí včetně osazení a nátěrů	m2	16,600	8 391,00	139 290,60	0,00	139 290,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
FAS 01.1:													
před okny O_01.1/19					3,400								
před okny O_01.1/21					3,400								
před okny O_01.1/23					3,400								
FAS 01.2:													
před okny O_01.2/05					3,200								
FAS 04.5:													
před okny O_04.5/14					3,200								
10	R	767002/R011	D+M oplechování VZT na nosném roštu v průjezdu vč. nátěru - atypická konstrukce	m2	5,300	6 714,72	35 588,00	0,00	35 588,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
1. průjezd ul. Hlavova													

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Zámečnické práce, mříže na oknech, zábradlí, mřížky

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
11	R	767002/R12	D+M repliky držáku vlajky	ks	1,000	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
12	R	767002/R13	Příplatek za úpravu žárovým pozinkováním venkovních mřížek rozměru 150x150 mm 53 ks rozměru 300x200 mm 24 ks	kpl.	1,000	57 991,00	57 991,00	0,00	57 991,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
13	SOD	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,050	430 448,68	21 522,43	0,00	21 522,43	0,00000	0,000	0,00000	0,000
HSV		Práce a dodávky HSV					12 800,20	0,00	12 800,20	1,84		0,22	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 177,71	0,00	3 177,71	0,00		0,22	
14	SOD	968072456	Vybourání mříží	m2	10,880	292,07	3 177,71	0,00	3 177,71	0,00000	0,000	0,02000	0,218
FAS 03.1: demontáž mříže													
1*0,8					0,800								
FAS 02.1: zrušena mříž 2400/1400 mm 3 ks													
2,4*1,4*3					10,080								
997		Přesun sutě					523,26	0,00	523,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SOD	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,202	1 274,48	257,45	0,00	257,45	0,00000	0,000	0,00000	0,000
16	SOD	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,202	387,66	78,31	0,00	78,31	0,00000	0,000	0,00000	0,000
17	SOD	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,828	16,99	48,06	0,00	48,06	0,00000	0,000	0,00000	0,000
0,202*14													
18	SOD	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,202	690,35	139,45	0,00	139,45	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce					7 438,20	0,00	7 438,20	1,84			
19	URS 01-2024	310239411	Zazdivka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,980	7 590,00	7 438,20	0,00	7 438,20	1,87750	1,840	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Zámečnické práce, mříže na oknech, zábradlí, mřížky

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
0,98*1					0,980								
998		Přesun hmot					1 661,03	0,00	1 661,03				
20	SOD	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,840	902,76	1 661,03	0,00	1 661,03	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							464 771,31	0,00	464 771,31	1,84		0,22	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 16A

Pořadové číslo změnového listu:

16A NINV

Změna:

X

 D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl:	UK-01-FAS 01.1	Číslo (pod)objektu:	Název: Změna lešení z řadového na visuté na Fasádě 01.1
-----------------	----------------	---------------------	---

Popis změny:
Na ulici Albertov dojde k souběhu prací na opravě fasády a výstavbě nového vodovodu zajišťovaného TSK Praha, nebude tedy možné postavit standardní řadové lešení pro opravu obvodového pláště objektu. V prostoru, kde by se mělo lešení instalovat bude v termínu opravy fasády hluboký pažený výkop. Z těchto důvodů bude nutné navrhnout atypické konzoly na fasádě na které bude postaveno visuté lešení.

Zdůvodnění změny:
Oprava fasády Purkyňova ústavu probíhá pouze jako údržba objektu a proto nebylo součástí přípravy realizace koordinace s TSK hl.m. Prahy. Realizace obnovy vodovodního řadu byla oznámena až v průběhu opravy fasády a nebylo tak možné s ní počítat dopředu a upravit postup prací. Tyto skutečnosti byly zjištěny až v průběhu realizace stavby a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasí	Posouzení změny - TDI Souhlasí
--	--

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	UK-01-FAS 01.1	Změnový list č: 16A NINV
--	-----------------	----	----------------	--------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	211 967,00 Kč 256 480,07 Kč
		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč

Navrhovatel změny : xxx přípravař staveb AVERS spol. s r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Podpis:

Věcná kontrola:	Cenová kontrola:
------------------------	-------------------------

Vyjádření zhotovitele:

		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.16 INV :		211 967,00 Kč
	s DPH	21%	256 480,07 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Lešení	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DIČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	20.03.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	211 967,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		211 967,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 211 967,00			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	211 967,00	44 513,07
						Cena s DPH 256 480,07			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Lešení

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 20. 3. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	211 967,00	211 967,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	211 967,00	211 967,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	211 967,00	211 967,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Lešení na fasádě 01.1

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 20. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV							0,00	211 967,00	211 967,00		0,000		0,000
9							0,00	211 967,00	211 967,00		0,000		0,000
1	URS 01-2024	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	16,000	1 140,00	0,00	18 240,00	18 240,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	URS 01-2024	946321121	Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m	m2	127,500	197,00	0,00	25 117,50	25 117,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			FAS 01.1:										
			127,5										
3	URS 01-2024	946321221	Příplatek k lešení zavěšenému řadovému dílcovému přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m2	15 300,000	3,81	0,00	58 293,00	58 293,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			FAS 01.1: předpoklad 4 měsíce										
			127,5*4*30		15 300,000								
4	URS 01-2024	946321821	Demontáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m	m2	127,500	119,00	0,00	15 172,50	15 172,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	R	942322112R001/ ZL016	Montáž konzol na chemickou kotvu	ks	4,000	12 511,00	0,00	50 044,00	50 044,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	R	942322112R002/ ZL016	Příplatek za každý den použití konzol - 4 M	ks	480,000	63,00	0,00	30 240,00	30 240,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	R	942322112R003/ ZL016	Demontáž konzol na chemickou kotvu	ks	4,000	3 715,00	0,00	14 860,00	14 860,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	211 967,00	211 967,00		0,000		0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 17

Pořadové číslo změnového listu:

17 NINV

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Stavební oddíl:	UK-04-FAS 01.4 UK-1 FAS 01.1 UK-18 FAS 05.2 UK-19 FAS 05.3	Číslo (pod)objektu:	Název: Balkony, terasa a ploché střechy
-----------------	---	---------------------	--

Popis změny:

Na terase přístupné z posluchárny farmakologického ústavu bude demontována betonová dlažba, odstraní se degradovaná izolace z asfaltových pásů, bude upravena podkladní vrstva a bude položena nová hydroizolace z PVC fólie na kterou bude položena nová betonová dlažba do plastových podkladních terčů. Bude provedena oprava havarijního stavu hydroizolace plochých střech a balkonů, náhrada degradovaných asfaltových pásů novou PVC fólií.

Zdůvodnění změny:

Havarijní stav byl zjištěn po instalaci lešení a zajištění přístupu na terasu, balkony a ploché střechy při opravě fasády a jejího oplechování. Afaltové pásy zajišťující hydroizolaci jsou na hraně své životnosti, hrozí zatečení do objektu a poškození vnitřních prostor budovy. Z důvodu snadného přístupu z lešení, postaveného za účelem opravy fasády, je provedení opravy střech výrazně jednodušší a levnější než z vnitřních prostor (posluchárna, laboratoře a pracovny). Tento stav byl zjištěn až v průběhu realizace stavby a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	Posouzení změny - TDI
Souhlasí	Souhlasí

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	UK-04-FAS 01.4 UK-1 FAS 01.1 UK-18 FAS 05.2 UK-19 FAS 05.3	Změnový list č: 17 NINV
--	-----------------	----	---	-------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	506 809,89 Kč 613 239,97 Kč
		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč

Navrhovatel změny : xxx, připravář staveb AVERS spol. s r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Podpis:

Věcná kontrola:

Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele:			
		Podpis:	
Vyjádření objednatele:			
		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.16 INV :	
		506 809,89 Kč	
		s DPH 21%	
		613 239,97 Kč	

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Balkony, ploché střechy	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DiČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	13.05.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	114 657,19	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	93 717,99	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	209 882,75	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	88 551,96	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		506 809,89	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 506 809,89			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	506 809,89	106 430,08
						Cena s DPH 613 239,97			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Balkony, ploché střechy

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 13. 5. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	114 657,19	95 481,99	210 139,18	9,958	8,580
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	114 657,19	52 269,60	166 926,79	9,958	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	9 672,00	9 672,00	0,000	8,580
997	Přesun sutě	0,00	25 794,71	25 794,71	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	7 745,68	7 745,68	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	209 882,75	86 787,96	296 670,71	0,894	2,772
712	Povlakové krytiny	194 690,99	85 819,72	280 510,71	0,884	2,772
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 191,76	968,24	16 160,00	0,010	0,000
	Celkem	324 539,94	182 269,95	506 809,89	10,852	11,352

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Balkony, ploché střechy

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 13. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				114 657,19	95 481,99	210 139,18		9,958		8,580
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				114 657,19	52 269,60	166 926,79		9,958		0,000
1	R	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	168,000	127,45	0,00	21 411,60	21 411,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			FAS 01.4 balkon 3. NP:										
			26		26,000								
			Terasa farmakologie:										
			78		78,000								
			FAS 05.2 a 05.3:										
			64		64,000								
			Součet		168,000								
17	783	783501401	Ometení krytiny sklonu do 10°	m2	168,000	10,50	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14	011	636311124	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 100 do 150 mm	m2	78,000	988,00	47 970,00	29 094,00	77 064,00	0,00200	0,156	0,00000	0,000
			terasa farmakologie:										
			78		78,000								
15	592	59246009	dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm trýskaný povrch	m2	87,516	762,00	66 687,19	0,00	66 687,19	0,11200	9,802	0,00000	0,000
			78*1,1		85,800								
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	9 672,00	9 672,00		0,000		8,580
13	013	965081427	Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o výšce přes 100 mm plochy přes 1 m2	m2	78,000	124,00	0,00	9 672,00	9 672,00	0,00000	0,000	0,11000	8,580
			TERASA FARMAKOLOGIE:										
			78		78,000								
997			Přesun sutě				0,00	25 794,71	25 794,71		0,000		0,000
21	R	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	9,958	1 274,48	0,00	12 691,27	12 691,27	0,00000	0,000	0,00000	0,000
22	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,958	387,66	0,00	3 860,32	3 860,32	0,00000	0,000	0,00000	0,000
23	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	139,412	16,99	0,00	2 368,61	2 368,61	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			9,958*14		139,412								
			Součet		139,412								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Balkony, ploché střechy

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 13. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
24	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smésného kód odpadu 17 09 04	t	9,958	690,35	0,00	6 874,51	6 874,51	0,00000	0,000	0,00000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	7 745,68	7 745,68	0,000	0,000	0,00000	0,000
18	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	8,580	902,76	0,00	7 745,68	7 745,68	0,00000	0,000	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							209 882,75	86 787,96	296 670,71	0,894	0,894	0,00000	0,000
712 Povlakové krytiny							194 690,99	85 819,72	280 510,71	0,884	0,884	0,00000	0,000
12	712	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	168,000	64,80	0,00	10 886,40	10 886,40	0,00000	0,000	0,01650	2,772
25	712	712362114	Povlaková krytina střech plochých na vodorovné ploše vakuově kotvená hydroizolační fólie tl. 2,0 mm	m2	168,000	835,00	117 759,60	22 520,40	140 280,00	0,00293	0,492	0,00000	0,000
19	712	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	4,000	460,00	796,00	1 044,00	1 840,00	0,00750	0,030	0,00000	0,000
20	283	28342010	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35	kus	4,000	120,00	480,00	0,00	480,00	0,00010	0,000	0,00000	0,000
4	712	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	234,000	193,00	27 803,88	17 358,12	45 162,00	0,00060	0,140	0,00000	0,000
5	712	712363385	Příplatek za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu atypické výroby profilu	m	234,000	27,20	0,00	6 364,80	6 364,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	712	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií střechy sklon do 5°	m2	168,000	45,90	0,00	7 711,20	7 711,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	DEK	DEK.2600701000	DEKSEPAR II. 0,2mm 50m x 4m (200m2/bal.)	m2	194,040	16,86	3 271,51	0,00	3 271,51	0,00019	0,037	0,00000	0,000
168 * 1,155					194,040								
26	712	712862114	Povlaková krytina střech vytažení na konstrukce převyšující úroveň střechy hydroizolační fólií pro vakuově kotvení přilepenou bodově tl fólie 2,0 mm	m2	60,000	895,00	44 580,00	9 120,00	53 700,00	0,00307	0,184	0,00000	0,000
120/2					60,000								
7	712	998712292	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun do 100 m	%	2 696,959	0,37	0,00	997,87	997,87	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	712	998712312	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 696,959	3,64	0,00	9 816,93	9 816,93	0,00000	0,000	0,00000	0,000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							15 191,76	968,24	16 160,00	0,010	0,010	0,00000	0,000
9	721	721233213	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střechy svislý odtok DN 125	kus	4,000	4 040,00	15 191,76	968,24	16 160,00	0,00243	0,010	0,00000	0,000
Celkem							324 539,94	182 269,95	506 809,89	10,852	10,852	0,00000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 18

Pořadové číslo změnového listu:

18 NINV

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl:	PRAHA-UK-01-SO-01-FAS 01.1 PRAHA-UK-02-SO-01-FAS 01.2 PRAHA-UK-03-SO-01-FAS 01.3 PRAHA-UK-04-SO-01-FAS 01.4 PRAHA-UK-05-SO-01-FAS 01.5 PRAHA-UK-06-SO-01-FAS 01.6 PRAHA-UK-07-SO-01-FAS 02.1 PRAHA-UK-08-SO-01-FAS 02.2, FAS 02.4, FAS 05.5 PRAHA-UK-09-SO-01-FAS 02.3 PRAHA-UK-10-SO-01-FAS 03.1 PRAHA-UK-11-SO-01-FAS 03.2, FAS 03.4 PRAHA-UK-12-SO-01-FAS 03.3 PRAHA-UK-13-SO-01-FAS 03.5 PRAHA-UK-14-SO-01-FAS 04.1, FAS 04.2, FAS 04.4 PRAHA-UK-15-SO-01-FAS 04.3 PRAHA-UK-16-SO-01-FAS 04.5 PRAHA-UK-17-SO-01-FAS 05.1 PRAHA-UK-18-SO-01-FAS 05.2 PRAHA-UK-19-SO-01-FAS 05.3 PRAHA-UK-20-SO-01-FAS 05.4 PRAHA-UK-21-SO-01-FAS 06.1 PRAHA-UK-22-SO-01-FAS 06.2 PRAHA-UK-23-SO-01-FAS 07 PRAHA-UK-24-SO-01-FAS 08 PRAHA-UK-25-SO-01-FAS 09 PRAHA-UK-26-SO-01-FAS 011, FAS 12 PRAHA-UK-27-SO-01-FAS 013, FAS 14 PRAHA-UK-28-SO-01-FAS 15 PRAHA-UK-29-SO-01-FAS 10	Číslo (pod)objektu:	Název: Zakrývání vybavení a úklid místností
Popis změny: V rámci osazení oken, případně dveří bude nutné provést částečné zakrývání ploch podlah v místnostech a zakrýt nábytku. Pro potřeby tohoto změnového listu uvažujeme s 20 %. Dále je nutné provést následný úklid zametením a omytím, kdy vytírání bude probíhat většinou v cyklech, změnový list uvažuje se dvěma úklidy v průběhu stavby.			
Zdůvodnění změny: Dodatečné požadavky uživatelů jednotlivých prostor na větší rozsah zakrývání nábytku a podlah. Dodatečný požadavek uživatelů jednotlivých prostor na zlepšení úklidu nad rámec běžného úklidu stavebního odpadu a suti. Tyto požadavky vznikly až v průběhu projednávání realizace stavby a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasí		Posouzení změny - TDI Souhlasí	

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	PRAHA-UK-02-SO-01-FAS 01.2 PRAHA-UK-03-SO-01-FAS 01.3 PRAHA-UK-04-SO-01-FAS 01.4 PRAHA-UK-05-SO-01-FAS 01.5 PRAHA-UK-06-SO-01-FAS 01.6 PRAHA-UK-07-SO-01-FAS 02.1 PRAHA-UK-08-SO-01-FAS 02.2, FAS 02.4, FAS 05.5 PRAHA-UK-09-SO-01-FAS 02.3 PRAHA-UK-10-SO-01-FAS 03.1 PRAHA-UK-11-SO-01-FAS 03.2, FAS 03.4 PRAHA-UK-12-SO-01-FAS 03.3 PRAHA-UK-13-SO-01-FAS 03.5 PRAHA-UK-14-SO-01-FAS 04.1, FAS 04.2, FAS 04.4 PRAHA-UK-15-SO-01-FAS 04.3 PRAHA-UK-16-SO-01-FAS 04.5 PRAHA-UK-17-SO-01-FAS 05.1 PRAHA-UK-18-SO-01-FAS 05.2 PRAHA-UK-19-SO-01-FAS 05.3 PRAHA-UK-20-SO-01-FAS 05.4 PRAHA-UK-21-SO-01-FAS 06.1 PRAHA-UK-22-SO-01-FAS 06.2 PRAHA-UK-23-SO-01-FAS 07 PRAHA-UK-24-SO-01-FAS 08 PRAHA-UK-25-SO-01-FAS 09 PRAHA-UK-26-SO-01-FAS 011, FAS 12 PRAHA-UK-27-SO-01-FAS 013, FAS 14 PRAHA-UK-28-SO-01-FAS 15 PRAHA-UK-29-SO-01-FAS 10	Změnový list č: 18 NINV																
<table> <tr> <td>Dopady:</td> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>zpracovány</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny:</td> <td> zvýšení o: s DPH 21% </td> <td> 493 517,55 Kč 597 156,24 Kč </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> snížení o: s DPH 21% </td> <td> 0,00 Kč 0,00 Kč </td> </tr> </table>					Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano		do časového plánu:	zpracovány	ano		do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	493 517,55 Kč 597 156,24 Kč			snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano																	
	do časového plánu:	zpracovány	ano																	
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	493 517,55 Kč 597 156,24 Kč																	
		snížení o: s DPH 21%	0,00 Kč 0,00 Kč																	
Navrhovatel změny : xxx, přípravič staveb AVERS spol. s r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha 4		Podpis:																		
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:																		
Vyjádření zhotovitele:																				
		Podpis:																		
Vyjádření objednatele:																				
Závěrečné stanovisko:		<table> <tr> <td>Celková cena změnového listu č.14a INV :</td> <td>493 517,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>597 156,24 Kč</td> </tr> </table>			Celková cena změnového listu č.14a INV :	493 517,55 Kč	s DPH 21%	597 156,24 Kč												
Celková cena změnového listu č.14a INV :	493 517,55 Kč																			
s DPH 21%	597 156,24 Kč																			

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Zakrývání a úklid místností	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DiČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	16.04.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	493 517,55	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 493 517,55			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	493 517,55	103 638,69
						Cena s DPH 597 156,24			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Zakrývání a úklid místností

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 16. 4. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	493 517,55	493 517,55	0,178	0,194
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	196 184,49	196 184,49	0,178	0,194
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	296 294,16	296 294,16	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	526,90	526,90	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	512,00	512,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	493 517,55	493 517,55	0,178	0,194

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Zakrývání a úklid místností

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 16. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV					Práce a dodávky HSV		0,00	493 517,55	493 517,55		0,567		0,194
6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00	196 184,49	196 184,49		0,178		0,194
1	SOD	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	1 620,422	57,35	0,00	92 931,20	92 931,20	0,00011	0,178	0,00006	0,097
					předpoklad 20%								
					20%*8102,1	1 620,422							
2	SOD	629991001	Zakrytí ploch podlah a konstrukcí fólií	m2	1 620,422	63,72	0,00	103 253,29	103 253,29	0,00000	0,000	0,00006	0,097
					předpoklad 20%								
					20%*8102,1	1 620,422							
9					Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00	296 294,16	296 294,16		0,389		0,000
3	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	8 102,110	4,17	0,00	33 785,80	33 785,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					2.PP:								
					1.PP:								
					1. NP:								
					2. NP:								
					3.NP:								
					4.NP:								
					součet:		8 102,110						
4	014	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	9 722,532	27,00	0,00	262 508,36	262 508,36	0,00004	0,389	0,00000	0,000
					předpoklad 1,2x		9 722,532						
997					Přesun sutě		0,00	526,90	526,90		0,000		0,000
5	SOD	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,194	1 274,48	0,00	247,82	247,82	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	SOD	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,194	387,66	0,00	75,38	75,38	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	SOD	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,088	16,99	0,00	69,46	69,46	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					0,292*14								
8	SOD	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,194	690,35	0,00	134,24	134,24	0,00000	0,000	0,00000	0,000
998					Přesun hmot		0,00	512,00	512,00		0,000		0,000
9	SOD	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,567	902,76	0,00	512,00	512,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Zakrývání a úklid místností

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 16. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
Celkem							0,00	493 517,55	493 517,55		0,000		0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4**

Číslo stavby: **19A**

Pořadové číslo změnového listu:

19A NINV

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Stavební oddíl:	PRAHA-UK-01-SO-01-FAS 01.1 PRAHA-UK-02-SO-01-FAS 01.2 PRAHA-UK-04-SO-01-FAS 01.4 PRAHA-UK-07-SO-01-FAS 02.1 PRAHA-UK-08-SO-01-FAS 02.2, FAS 02.4, FAS 05.5 PRAHA-UK-13-SO-01-FAS 03.5 PRAHA-UK-14-SO-01-FAS 04.1, FAS 04.2, FAS 04.4 PRAHA-UK-26-SO-01-FAS 011, FAS 12 PRAHA-UK-28-SO-01-FAS 15	Číslo (pod)objektu:	Název: Kamenické práce doplnění
-----------------	---	---------------------	--

Popis změny:

Otryskání, omytí a následné 100% spárování kamenného obkladu soklu a sloupů podloubí objektu. Oprava prasklin a vytlučených míst v kamenném obkladu a teracu. Změnový list nahrazuje původní řešení dle PD, které bude nově nahrazeno potřebnými úpravami.

Zdůvodnění změny:

Po očištění kamenného soklu a teraca bylo zjištěno, že je na nich nanесena ještě jedna vrstva cementové neprodyšné omítky. Ta bude muset být mechanicky otryskána z důvodu repase původních povrchů. Dále bylo zjištěno že kamenný sokl a teraco vykazují mnoho skrytých prasklin a degradovaných míst , které budou muset být kamenicky opraveny včetně nového spárování. Tento stav byl zjištěn až v průběhu realizace stavby a nebyl znám v době zpracování projektové

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Posouzení změny - TDI	
Souhlasí		Souhlasí	
Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	PRAHA-UK-01-SO-01-FAS 01.1 PRAHA-UK-02-SO-01-FAS 01.2 PRAHA-UK-04-SO-01-FAS 01.4 PRAHA-UK-07-SO-01-FAS 02.1 PRAHA-UK-08-SO-01-FAS 02.2, FAS 02.4, FAS 05.5 PRAHA-UK-13-SO-01-FAS 03.5 PRAHA-UK-14-SO-01-FAS 04.1, FAS 04.2, FAS 04.4 PRAHA-UK-26-SO-01-FAS 011, FAS 12 PRAHA-UK-28-SO-01-FAS 15
		Změnový list č: 19A NINV	

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	761 144,69 Kč
		s DPH 21%	920 985,07 Kč
		snížení o:	0,00 Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč

Navrhovatel změny :
xxx, přípravař staveb AVERS spol. s
r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Podpis:

Věcná kontrola:

Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Podpis:

Závěrečné stanovisko:

Celková cena změnového listu č.14a INV :	761 144,69 Kč
s DPH 21%	920 985,07 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Kamenické práce - doplnění	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DiČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	29.04.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 733,71	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	279 557,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	121 112,25	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	357 741,07	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		761 144,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 761 144,69			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	761 144,69	159 840,38
						Cena s DPH 920 985,07			
						E Přípočty a odpochty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Kamenické práce - doplnění

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 29. 4. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	2 733,71	279 557,66	282 291,37	2,674	2,773
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 733,71	262 673,97	265 407,68	2,674	2,773
997	Přesun sutě	0,00	14 469,71	14 469,71	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	2 413,98	2 413,98	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	121 112,25	357 741,07	478 853,32	3,418	2,813
772	Podlahy z kamene	0,00	61 218,40	61 218,40	0,000	0,000
773	Podlahy z litého teraca	9 567,80	75 666,42	85 234,22	0,416	0,000
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	100 744,31	199 565,00	300 309,31	2,918	2,813
783	Dokončovací práce - nátěry	10 800,14	21 291,25	32 091,39	0,083	0,000
	Celkem	123 845,96	637 298,73	761 144,69	6,092	5,586

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Kamenické práce - doplnění

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 29. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

HSV	Práce a dodávky HSV	2 733,71	279 557,66	282 291,37	2,674	2,773
-----	---------------------	----------	------------	------------	-------	-------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 733,71	262 673,97	265 407,68	2,674	2,773
---	--	----------	------------	------------	-------	-------

1	R	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	792,380	127,45	0,00	100 988,83	100 988,83	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					396,19*2	792,380							

2	014	629995213	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného povrchu	m2	396,190	415,00	2 733,71	161 685,14	164 418,85	0,00675	2,674	0,00700	2,773
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	----------	------------	------------	---------	-------	---------	-------

FAS 01.1:
17,1 17,100
FAS 01.2:
15,26 15,260
FAS 01.4:
"SCHODY"46,69 46,690
"PODESTA" 64,4 64,400
FAS 15:
50,19 50,190
FAS 02.1:
22,2 22,200
FAS 02.2:
6,93 6,930
FAS 04.4, FAS 04.5:
31,42 31,420
FAS 11, FAS 01.1:
"SLOUPY" 142 142,000
Součet 396,190

997	Přesun sutě	0,00	14 469,71	14 469,71	0,000	0,000
-----	-------------	------	-----------	-----------	-------	-------

3	R	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	5,586	1 274,48	0,00	7 119,25	7 119,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,586	387,66	0,00	2 165,47	2 165,47	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,204	16,99	0,00	1 328,69	1 328,69	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					5,586*14	78,204							
					Součet	78,204							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Kamenické práce - doplnění

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 29. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
6	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smésného kód odpadu 17 09 04	t	5,586	690,35	0,00	3 856,30	3 856,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	2 413,98	2 413,98		0,000		0,000
7	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,674	902,76	0,00	2 413,98	2 413,98	0,00000	0,000	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							121 112,25	357 741,07	478 853,32		3,418		2,813
772 Podlahy z kamene							0,00	61 218,40	61 218,40		0,000		0,000
8	772	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	590,000	3,76	0,00	2 218,40	2 218,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					59000/100		590,000						
9	R	ZL019/R001	Dodávka schodišťové podesty 1660/770/170 mm žula Mrákotín	ks	1,000	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	R	ZL019/R002	Dodávka a montáž schodišťových stříšek snímaných žula Mrákotín	ks	2,000	14 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
773 Podlahy z litého teraca							9 567,80	75 666,42	85 234,22		0,416		0,000
11	773	773512911	Oprava přírodního litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch do 0,10 m2	kus	55,000	1 510,00	9 567,80	73 482,20	83 050,00	0,00757	0,416	0,00000	0,000
12	773	998773311	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v do 6 m	%	830,500	2,63	0,00	2 184,22	2 184,22	0,00000	0,000	0,00000	0,000
782 Dokončovací práce - obklady z kamene							100 744,31	199 565,00	300 309,31		2,918		2,813
13	782	782991911	Oprava spárování obkladů z kamene aktivovanou maltou do 9 ks/m2	m2	396,190	527,00	50 209,16	158 582,97	208 792,13	0,00710	2,813	0,00710	2,813
14	782	782993912	Oprava obkladů z kamene opravným tmelem vysprávaná plocha přes 2 do 5 cm2	kus	65,000	178,00	2 176,20	9 393,80	11 570,00	0,00010	0,007	0,00000	0,000
15	782	782994922	Obklady z kamene oprava - zpevňující - konsolidace	m2	396,190	190,00	48 358,95	26 917,15	75 276,10	0,00025	0,099	0,00000	0,000
16	782	998782211	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	2 956,382	1,58	0,00	4 671,08	4 671,08	0,00000	0,000	0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry							10 800,14	21 291,25	32 091,39		0,083		0,000
17	783	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr kamenného zdiva	m2	396,190	81,00	10 800,14	21 291,25	32 091,39	0,00021	0,083	0,00000	0,000
Celkem							123 845,96	637 298,73	761 144,69		6,092		5,586

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 2

Pořadové číslo změnového listu:

2 NINV

Změna:

X

 D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl:	01-SO-01-FAS 01.1 02-SO-01-FAS 01.2 03-SO-01-FAS 01.3 04-SO-01-FAS 01.4 05-SO-01-FAS 01.5 06-SO-01-FAS 01.6 07-SO-01-FAS 02.1 08-SO-01-FASW 02.2, FAS 02.4, FAS 02.5 09-SO-01-FAS 02.3 10-SO-01-FAS 03.1 11-SO-01-FAS-03.2, FAS 03.4 12-SO-01-FAS 03.3 13-SO-01-FAS 03.5 14-SO-01-FAS 04.1, FAS 04.2, FAS 04.4 15-SO-01-FAS 04.3 16-SO-01-FAS 04.5 17-SO-01-FAS 05.1 18-SO-01-FAS 05.2 19-SO-01-FAS 05.3 20-SO-01-FAS 05.4 21-SO-01-FAS 06.1 22-SO-01-FAS 06.2 23-SO-01-FAS 07 24-SO-01-FAS 08 25-SO-01-FAS 09 26-SO-01-FAS 11, FAS 12 27-SO-01-FAS 13, FAS 14 29-SO-01-FAS 10	Číslo (pod)objektu:	Název: Odpočet dodatečné izolace zdiva nízkotlakou injektáží
Popis změny: Odpočet dodatečné horizontální izolace suterénního zdiva nízkotlakou injektáží, která nebude prováděna.			
Zdůvodnění změny: Důvodem je záporné stanovisko MHMP OPP č. j. MHMP 11684/2022, Sp. Zn. S-MHMP 1811770/2021 ze dne 4.1.2022, které zakazuje použití tohoto způsobu zdiva. Stanovisko bylo získáno až po dokončení a předání projektové dokumentace a nebylo tedy známo v době zpracování projektové dokumentace.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasí		Posouzení změny - TDI Souhlasí	

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO 01-SO-01-FAS 01.1 02-SO-01-FAS 01.2 03-SO-01-FAS 01.3 04-SO-01-FAS 01.4 05-SO-01-FAS 01.5 06-SO-01-FAS 01.6 07-SO-01-FAS 02.1 08-SO-01-FASW 02.2, FAS 02.4, FAS 02.5 09-SO-01-FAS 02.3 10-SO-01-FAS 03.1 11-SO-01-FAS-03.2, FAS 03.4 12-SO-01-FAS 03.3 13-SO-01-FAS 03.5 14-SO-01-FAS 04.1, FAS 04.2, FAS 04.4 15-SO-01-FAS 04.3 16-SO-01-FAS 04.5 17-SO-01-FAS 05.1 18-SO-01-FAS 05.2 19-SO-01-FAS 05.3 20-SO-01-FAS 05.4 21-SO-01-FAS 06.1 22-SO-01-FAS 06.2 23-SO-01-FAS 07 24-SO-01-FAS 08 25-SO-01-FAS 09 26-SO-01-FAS 11, FAS 12 27-SO-01-FAS 13, FAS 14 29-SO-01-FAS 10	Změnový list č: 2 NINV
---	------------------------	--	-------------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	Kč
	s DPH	21%	Kč
		snížení o:	-1 326 339,83 Kč
	s DPH	21%	-1 604 871,20 Kč

Navrhovatel změny :
xxx přípravař staveb AVERS spol. s
r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Věcná kontrola:

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření objednatele:

Závěrečné stanovisko:

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací
2 - Závazné stanovisko MHMP OPP č.j. MHMP 11684/2022, Sp. Zn. S-MHMP 1811770/2021 ze 4.1.2022

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	ZL 002 Odpočet dodatečných injekcí	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		20. 4. 2023	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-1 326 339,83	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 326 339,83	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -1 326 339,83			
								DPH % Základ daně DPH celkem			
								snížená 15,0 0,00 0,00			
								základní 21,0 -1 326 339,83 -278 531,36			
								Cena s DPH -1 604 871,20			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel 0,00			
								Klouzavá doložka 0,00			
								Zvýhodnění 0,00			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: UK - 1.LF - Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Název objektu ZL 002 Odpočet dodatečných injektáží

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32

Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha

Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:

Datum: 23.08.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL002	Injektáže opočet	-1 326 339,83	0,00	-278 531,36	-1 604 871,20	0,00	-1 326 339,83	0,00	0,00	0,00
01-Injektáže	01-SO-01-FAS 01.1	-41 050,55	0,00	-8 620,61	-49 671,16	0,00	-41 050,55	0,00	0,00	0,00
02-Injektáže	02-SO-01-FAS 01.2	-26 229,62	0,00	-5 508,22	-31 737,85	0,00	-26 229,62	0,00	0,00	0,00
03-Injektáže	03-SO-01-FAS 01.3	-53 213,64	0,00	-11 174,86	-64 388,50	0,00	-53 213,64	0,00	0,00	0,00
04-Injektáže	04-SO-01-FAS 01.4	-71 458,72	0,00	-15 006,33	-86 465,06	0,00	-71 458,72	0,00	0,00	0,00
05-Injektáže	05-SO-01-FAS 01.5	-60 012,53	0,00	-12 602,63	-72 615,16	0,00	-60 012,53	0,00	0,00	0,00
06-Injektáže	06-SO-01-FAS 01.6	-88 297,79	0,00	-18 542,54	-106 840,33	0,00	-88 297,79	0,00	0,00	0,00
07-Injektáže	07-SO-01-FAS 02.1	-33 276,67	0,00	-6 988,10	-40 264,77	0,00	-33 276,67	0,00	0,00	0,00
08-Injektáže	08-SO-01-FASW 02.2, FAS 02.4, FAS 02.5	-8 663,73	0,00	-1 819,38	-10 483,11	0,00	-8 663,73	0,00	0,00	0,00
09-Injektáže	09-SO-01-FAS 02.3	-46 328,71	0,00	-9 729,03	-56 057,74	0,00	-46 328,71	0,00	0,00	0,00
10-Injektáže	10-SO-01-FAS 03.1	-20 998,88	0,00	-4 409,76	-25 408,64	0,00	-20 998,88	0,00	0,00	0,00
11-Injektáže	11-SO-01-FAS-03.2, FAS 03.4	-43 574,93	0,00	-9 150,73	-52 725,66	0,00	-43 574,93	0,00	0,00	0,00
12-Injektáže	12-SO-01-FAS 03.3	-18 646,55	0,00	-3 915,78	-22 562,33	0,00	-18 646,55	0,00	0,00	0,00
13-Injektáže	13-SO-01-FAS 03.5	-74 126,49	0,00	-15 566,56	-89 693,05	0,00	-74 126,49	0,00	0,00	0,00
14-Injektáže	14-SO-01-FAS 04.1, FAS 04.2, FAS 04.4	-35 657,67	0,00	-7 488,11	-43 145,78	0,00	-35 657,67	0,00	0,00	0,00
15-Injektáže	15-SO-01-FAS 04.3	-62 508,24	0,00	-13 126,73	-75 634,97	0,00	-62 508,24	0,00	0,00	0,00
16-Injektáže	16-SO-01-FAS 04.5	-49 742,95	0,00	-10 446,02	-60 188,97	0,00	-49 742,95	0,00	0,00	0,00
17-Injektáže	17-SO-01-FAS 05.1	-18 302,44	0,00	-3 843,51	-22 145,95	0,00	-18 302,44	0,00	0,00	0,00
18-Injektáže	18-SO-01-FAS 05.2	-44 866,24	0,00	-9 421,91	-54 288,16	0,00	-44 866,24	0,00	0,00	0,00
19-Injektáže	19-SO-01-FAS 05.3	-17 814,05	0,00	-3 740,95	-21 555,00	0,00	-17 814,05	0,00	0,00	0,00
20-Injektáže	20-SO-01-FAS 05.4	-47 390,63	0,00	-9 952,03	-57 342,66	0,00	-47 390,63	0,00	0,00	0,00
21-Injektáže	21-SO-01-FAS 06.1	-59 467,69	0,00	-12 488,21	-71 955,90	0,00	-59 467,69	0,00	0,00	0,00
22-Injektáže	22-SO-01-FAS 06.2	-52 783,50	0,00	-11 084,53	-63 868,03	0,00	-52 783,50	0,00	0,00	0,00
23-Injektáže	23-SO-01-FAS 07	-90 333,78	0,00	-18 970,09	-109 303,87	0,00	-90 333,78	0,00	0,00	0,00
24-Injektáže	24-SO-01-FAS 08	-76 765,57	0,00	-16 120,77	-92 886,34	0,00	-76 765,57	0,00	0,00	0,00
25-Injektáže	25-SO-01-FAS 09	-74 757,35	0,00	-15 699,04	-90 456,40	0,00	-74 757,35	0,00	0,00	0,00
26-Injektáže	26-SO-01-FAS 11, FAS 12	-35 198,86	0,00	-7 391,76	-42 590,62	0,00	-35 198,86	0,00	0,00	0,00
27-Injektáže	27-SO-01-FAS 13, FAS 14	-30 494,21	0,00	-6 403,78	-36 897,99	0,00	-30 494,21	0,00	0,00	0,00
29-Injektáže	29-SO-01-FAS 10	-44 377,85	0,00	-9 319,35	-53 697,20	0,00	-44 377,85	0,00	0,00	0,00
Celkem		-1326339,83	0,00	-278531,36	-1604871,20	0,00	-1326339,83	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 01-SO-01-FAS 01.1

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 23. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-41 050,55	-41 050,55		-0,017		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-41 035,20	-41 035,20		-0,017		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-14,310	2 867,59	0,00	-41 035,20	-41 035,20	0,00119	-0,017	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-15,35	-15,35		0,000		0,000
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,017	902,76	0,00	-15,35	-15,35	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-41 050,55	-41 050,55		-0,017		-0,000

1,06207

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02- Injektáže odpočet
Část: 02-SO-01-FAS 01.2

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 23. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-26 229,62	-26 229,62		-0,011		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-26 219,69	-26 219,69		-0,011		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-9,140	2 867,59	0,00	-26 209,76	-26 209,76	0,00119	-0,011	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-9,93	-9,93		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,011	902,76	0,00	-9,93	-9,93	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-26 229,62	-26 229,62		-0,011		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 03-SO-01-FAS 01.3

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-53 213,64	-53 213,64		-0,022		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-53 193,78	-53 193,78		-0,022		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-18,550	2 867,59	0,00	-53 193,78	-53 193,78	0,00119	-0,022	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-19,86	-19,86		0,000		0,000
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,022	902,76	0,00	-19,86	-19,86	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-53 213,64	-53 213,64		-0,022		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL02 - Injektáže odpočet
Část: 04-SO-01-FAS 01.4

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-71 458,72	-71 458,72		-0,030		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-71 431,64	-71 431,64		-0,030		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-24,910	2 867,59	0,00	-71 431,64	-71 431,64	0,00119	-0,030	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-27,08	-27,08		0,000		0,000
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,030	902,76	0,00	-27,08	-27,08	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-71 458,72	-71 458,72		-0,030		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 05-SO-01-FAS 01.5

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-60 012,53	-60 012,53		-0,025		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-59 989,96	-59 989,96		-0,025		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-20,920	2 867,59	0,00	-59 989,96	-59 989,96	0,00119	-0,025	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-22,57	-22,57		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,025	902,76	0,00	-22,57	-22,57	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-60 012,53	-60 012,53		-0,025		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 06-SO-01-FAS 01.6

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-88 297,79	-88 297,79		-0,037		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-88 264,39	-88 264,39		-0,037		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-30,780	2 867,59	0,00	-88 264,39	-88 264,39	0,00119	-0,037	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-33,40	-33,40		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,037	902,76	0,00	-33,40	-33,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-88 297,79	-88 297,79		-0,037		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 07-SO-01-FAS 02.1

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-33 276,67	-33 276,67		-0,014		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-33 264,03	-33 264,03		-0,014		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-11,600	2 867,59	0,00	-33 264,03	-33 264,03	0,00119	-0,014	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-12,64	-12,64		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,014	902,76	0,00	-12,64	-12,64	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-33 276,67	-33 276,67		-0,014		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 08-SO-01-FASW 02.2, FAS 02.4, FAS 02.5

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-8 663,73	-8 663,73		-0,004		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-8 660,12	-8 660,12		-0,004		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-3,020	2 867,59	0,00	-8 660,12	-8 660,12	0,00119	-0,004	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-3,61	-3,61		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,004	902,76	0,00	-3,61	-3,61	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-8 663,73	-8 663,73		-0,004		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 09-SO-01-FAS 02.3

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-46 328,71	-46 328,71		-0,019		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-46 311,56	-46 311,56		-0,019		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-16,150	2 867,59	0,00	-46 311,56	-46 311,56	0,00119	-0,019	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-17,15	-17,15		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,019	902,76	0,00	-17,15	-17,15	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-46 328,71	-46 328,71		-0,019		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 10-SO-01-FAS 03.1

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-20 998,88	-20 998,88		-0,009		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-20 990,75	-20 990,75		-0,009		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-7,320	2 867,59	0,00	-20 990,75	-20 990,75	0,00119	-0,009	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-8,12	-8,12		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,009	902,76	0,00	-8,12	-8,12	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-20 998,88	-20 998,88		-0,009		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 11-SO-01-FAS-03.2, FAS 03.4

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-43 574,93	-43 574,93		-0,018		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-43 558,68	-43 558,68		-0,018		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-15,190	2 867,59	0,00	-43 558,68	-43 558,68	0,00119	-0,018	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-16,25	-16,25		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,018	902,76	0,00	-16,25	-16,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-43 574,93	-43 574,93		-0,018		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 12-SO-01-FAS 03.3

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-18 646,55	-18 646,55		-0,008		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-18 639,33	-18 639,33		-0,008		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-6,500	2 867,59	0,00	-18 639,33	-18 639,33	0,00119	-0,008	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-7,22	-7,22		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,008	902,76	0,00	-7,22	-7,22	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-18 646,55	-18 646,55		-0,008		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 13-SO-01-FAS 03.5

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-74 126,49	-74 126,49		-0,031		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-74 098,50	-74 098,50		-0,031		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-25,840	2 867,59	0,00	-74 098,50	-74 098,50	0,00119	-0,031	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-27,99	-27,99		0,000		0,000
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,031	902,76	0,00	-27,99	-27,99	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-74 126,49	-74 126,49		-0,031		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 14-SO-01-FAS 04.1, FAS 04.2, FAS 04.4

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-35 657,67	-35 657,67		-0,015		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-35 644,13	-35 644,13		-0,015		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-12,430	2 867,59	0,00	-35 644,13	-35 644,13	0,00119	-0,015	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-13,54	-13,54		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,015	902,76	0,00	-13,54	-13,54	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-35 657,67	-35 657,67		-0,015		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 15-SO-01-FAS 04.3

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-62 508,24	-62 508,24		-0,026		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-62 484,76	-62 484,76		-0,026		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-21,790	2 867,59	0,00	-62 484,76	-62 484,76	0,00119	-0,026	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-23,47	-23,47		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,026	902,76	0,00	-23,47	-23,47	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-62 508,24	-62 508,24		-0,026		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 16-SO-01-FAS 04.5

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-49 742,95	-49 742,95		-0,021		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-49 723,99	-49 723,99		-0,021		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-17,340	2 867,59	0,00	-49 723,99	-49 723,99	0,00119	-0,021	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-18,96	-18,96		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,021	902,76	0,00	-18,96	-18,96	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-49 742,95	-49 742,95		-0,021		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 17-SO-01-FAS 05.1

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-18 302,44	-18 302,44		-0,008		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-18 295,22	-18 295,22		-0,008		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-6,380	2 867,59	0,00	-18 295,22	-18 295,22	0,00119	-0,008	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-7,22	-7,22		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,008	902,76	0,00	-7,22	-7,22	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-18 302,44	-18 302,44		-0,008		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 18-SO-01-FAS 05.2

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-44 866,24	-44 866,24		-0,019		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-44 849,09	-44 849,09		-0,019		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-15,640	2 867,59	0,00	-44 849,09	-44 849,09	0,00119	-0,019	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-17,15	-17,15		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,019	902,76	0,00	-17,15	-17,15	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-44 866,24	-44 866,24		-0,019		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 19-SO-01-FAS 05.3

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-17 814,05	-17 814,05		-0,007		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-17 807,73	-17 807,73		-0,007		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-6,210	2 867,59	0,00	-17 807,73	-17 807,73	0,00119	-0,007	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-6,32	-6,32		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,007	902,76	0,00	-6,32	-6,32	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-17 814,05	-17 814,05		-0,007		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 20-SO-01-FAS 05.4

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-47 390,63	-47 390,63		-0,020		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-47 372,57	-47 372,57		-0,020		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-16,520	2 867,59	0,00	-47 372,57	-47 372,57	0,00119	-0,020	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-18,06	-18,06		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,020	902,76	0,00	-18,06	-18,06	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-47 390,63	-47 390,63		-0,020		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 21-SO-01-FAS 06.1

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-59 467,69	-59 467,69		-0,025		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-59 445,12	-59 445,12		-0,025		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-20,730	2 867,59	0,00	-59 445,12	-59 445,12	0,00119	-0,025	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-22,57	-22,57		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,025	902,76	0,00	-22,57	-22,57	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-59 467,69	-59 467,69		-0,025		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 22-SO-01-FAS 06.2

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-52 783,50	-52 783,50		-0,022		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-52 763,64	-52 763,64		-0,022		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-18,400	2 867,59	0,00	-52 763,64	-52 763,64	0,00119	-0,022	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-19,86	-19,86		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,022	902,76	0,00	-19,86	-19,86	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-52 783,50	-52 783,50		-0,022		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 23-SO-01-FAS 07

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-90 333,78	-90 333,78		-0,037		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-90 300,38	-90 300,38		-0,037		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-31,490	2 867,59	0,00	-90 300,38	-90 300,38	0,00119	-0,037	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-33,40	-33,40		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,037	902,76	0,00	-33,40	-33,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-90 333,78	-90 333,78		-0,037		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 24-SO-01-FAS 08

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-76 765,57	-76 765,57		-0,032		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-76 736,68	-76 736,68		-0,032		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-26,760	2 867,59	0,00	-76 736,68	-76 736,68	0,00119	-0,032	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-28,89	-28,89		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,032	902,76	0,00	-28,89	-28,89	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-76 765,57	-76 765,57		-0,032		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 25-SO-01-FAS 09

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-74 757,35	-74 757,35		-0,031		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-74 729,37	-74 729,37		-0,031		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-26,060	2 867,59	0,00	-74 729,37	-74 729,37	0,00119	-0,031	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-27,99	-27,99		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,031	902,76	0,00	-27,99	-27,99	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-74 757,35	-74 757,35		-0,031		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 26-SO-01-FAS 11, FAS 12

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-35 198,86	-35 198,86		-0,015		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-35 185,32	-35 185,32		-0,015		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-12,270	2 867,59	0,00	-35 185,32	-35 185,32	0,00119	-0,015	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-13,54	-13,54		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,015	902,76	0,00	-13,54	-13,54	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-35 198,86	-35 198,86		-0,015		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 27-SO-01-FAS 13, FAS 14

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-30 494,21	-30 494,21		-0,013		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-30 482,47	-30 482,47		-0,013		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-10,630	2 867,59	0,00	-30 482,47	-30 482,47	0,00119	-0,013	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-11,74	-11,74		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,013	902,76	0,00	-11,74	-11,74	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-30 494,21	-30 494,21		-0,013		-0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: ZL 02 - Injektáže odpočet
Část: 29-SO-01-FAS 10

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-44 377,85	-44 377,85		-0,018		-0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-44 361,60	-44 361,60		-0,018		-0,000
1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-15,470	2 867,59	0,00	-44 361,60	-44 361,60	0,00119	-0,018	0,00001	-0,000
998 Přesun hmot							0,00	-16,25	-16,25		0,000		0,000
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,018	902,76	0,00	-16,25	-16,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-44 377,85	-44 377,85		-0,018		-0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 04B

Pořadové číslo změnového listu:

04B NINV

Změna:

☐	D - dokumentace
☐	P - příprava
☒	R - realizace

Stavební oddíl:	PRAHA-UK-29 - SO-01-FAS 10 PRAHA-UK-25 - SO-01-FAS 09	Číslo (pod)objektu:	Název:	Okna - odpočet repasí oken			
Popis změny: Upřesnění oken, resp. dveří na základě nálezkové situace, kdy původně navržená repase nedává smysl a okna, resp. dveře jsou ve velmi špatném stavu, proto je navržena náhrada za nové (okno 9/22, 10/45 a dveře 10/04).							
Zdůvodnění změny: Nálezková situace na stavbě vyžadovala změny z původního zadání, důvodem je, že v době zpracování PD nebylo možné veškeré prostory projít z interiéru, tudíž nebylo možné tyto změny zpracovat do původního projektu. Tyto skutečnosti vznikly až v průběhu a projednávání realizace a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.							
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Posouzení změny - TDI				
Souhlasí			Souhlasí				
Stavba:	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby:	1	SO	PRAHA-UK-29 - SO-01-FAS 10 PRAHA-UK-25 - SO-01-FAS 09	Změnový list č:	04B NINV
Dopady:							
do projektové dokumentace:		zpracovány		ne			
do časového plánu:		zpracovány		ne			
do ceny:		zvýšení o:		0,00 Kč			
		s DPH 21%		0,00 Kč			
		snížení o:		-135 383,58 Kč			
		s DPH 21%		-163 814,13 Kč			
Navrhovatel změny : xxx, připravář staveb AVERS spol. s r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha 4				Podpis:			
Věcná kontrola:				Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:							

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Podpis:

Závěrečné stanovisko:

Celková cena změnového listu č.06 INV :

-135 383,58 Kč

s DPH

21%

-163 814,13 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Objekt: Odpočet repasí oken	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DIČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.10.2023	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	-135 383,58	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-135 383,58	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH -135 383,58				
							DPH % Základ daně DPH celkem				
							snížená 15,0 0,00 0,00				
							základní 21,0 -135 383,58 -28 430,55				
							Cena s DPH -163 814,13				
							E Přípočty a odpochty				
							Dodá zadavatel 0,00				
							Klouzavá doložka 0,00				
							Zvýhodnění 0,00				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Objekt: Odpočet repasí oken

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32

Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha

Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:

Datum: 23. 10. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-135 383,58	-135 383,58	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-22 650,69	-22 650,69	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	-112 732,89	-112 732,89	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-135 383,58	-135 383,58	0,000	0,963

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Odpočet repasí oken

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 23. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
766							0,00	-22 650,69	-22 650,69		0,000		0,000
1	R	766003	Repase dveří vstupních dřevěných -kování,zasklení,nátěry 650/1930,mm	ks	-1,000	12 744,58	0,00	-12 744,58	-12 744,58	0,00000	0,000	0,00000	0,000
DV 10/04													
-1					-1,000								
2	R	766004	Repase okna dřevěného do strojovny 1020/430mm-kování,zasklení,nátěry	ks	-1,000	9 246,38	0,00	-9 246,38	-9 246,38	0,00000	0,000	0,00000	0,000
SO-01-FAS 10													
okno do strojovny 10/45													
-1					-1,000								
3	R	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	3,000	-219,91	0,00	-659,73	-659,73	0,00000	0,000	0,00000	0,000
767							0,00	-112 732,89	-112 732,89		0,000		0,000
4	R	767004	Repase okna ocelového do strojovny 930/1040mm-kování,zasklení,nátěr	ks	-1,000	11 682,77	0,00	-11 682,77	-11 682,77	0,00000	0,000	0,00000	0,000
SO01 - FAS 09													
okno do výtahové šachty 9/22:													
-1					-1,000								
		767007	Repase sklepního ocelového okna -kování,zasklení,nátěr 7008580mm	ks	-1,000	95 681,89	0,00	-95 681,89	-95 681,89	0,00000	0,000	0,00000	0,000
SO01 - FAS 10													
okno 10/08													
-1					-1,000								
5	R	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	5,000	-1 073,65	0,00	-5 368,23	-5 368,23	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-135 383,58	-135 383,58		0,000		0,963

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 12B

Pořadové číslo změnového listu:

12B NINV

Změna:

☐	D - dokumentace
☐	P - příprava
☒	R - realizace

Stavební oddíl:	UK-28-FAS 15 UK-07-FAS 02.1 UK-09-FAS 02.3 UK-08-FAS 02.2, FAS 02.4, FAS 02.5 UK-10-FAS 03.1 UK-16-FAS 04.5	Číslo (pod)objektu:	Název: Dvevní kování, samozavírače, zamykací klíčky oken, odpočet původně navrženého kování
-----------------	--	---------------------	---

Popis změny:

Dodávka a montáž zamykacích klíčků na okna. V rámci zvýšení bezpečnosti objektu bude nutné vyměnit již dodané zámky vstupních dveří za panikové kování včetně samozavíračů. Odpočet původního standartního kování dveří a okenních klíčků bez zamykání.

Zdůvodnění změny:

Na základě zvýšených požadavků na bezpečnost objektu bude nutné dodat na některá okna zamykací klíčky. Dále na všechny vstupní dveře do objektu osadit samozamykací kování s panikovou funkcí a samozavíračem, který zajistí jejich automatické uzavření. Tyto požadavky vznikly až v průběhu projednávání realizace a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	Posouzení změny - TDI
Souhlasí	Souhlasí

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	UK-28-FAS 15 UK-07-FAS 02.1 UK-09-FAS 02.3 UK-08-FAS 02.2, FAS 02.4, FAS 02.5 UK-10-FAS 03.1 UK-16-FAS 04.5	Změnový list č: 12B NINV
--	-----------------	----	--	--------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	0,00 Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč
		snížení o:	-20 286,88 Kč
		s DPH 21%	-24 547,12 Kč

Navrhovatel změny :

xxx, přípravitel staveb

Podpis:

AVERS spol. s r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Věcná kontrola:

Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Podpis:

Závěrečné stanovisko:

Celková cena změnového listu č.11 INV :	-20 286,88 Kč
s DPH 21%	-24 547,12 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Dveřní kování, samozavírače, zamykací klíčky	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DIČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	26.04.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	-20 286,88	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-20 286,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -20 286,88			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-20 286,88	-4 260,24
				Cena s DPH -24 547,12			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Dveřní kování, samozavírače, zamykací klíčky

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 26. 4. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-20 286,88	-20 286,88	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-20 286,88	-20 286,88	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-20 286,88	-20 286,88	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Dveřní kování, samozavírače, zamykací klíčky

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 26. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-20 286,88	-20 286,88	0,000	0,000
-----	---------------------	------	------------	------------	-------	-------

766	Konstrukce truhlářské	0,00	-20 286,88	-20 286,88	0,000	0,000
-----	-----------------------	------	------------	------------	-------	-------

1	SOD	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,030	-19 696,00	0,00	-590,88	-590,88	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	R	ZL012/R001	Výměna stávajících klíčků za zamykací klíčky - odpočet klíčků bez zámků	ks	42,000	-204,00	0,00	-8 568,00	-8 568,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

OKN_15/03:	
15	15,000
OKN_15/04:	
1	1,000
OKN_15/05:	
11	11,000
OKN_02.1/01:	
1	1,000
OKN_02.1/02:	
1	1,000
OKN_02.1/03:	
1	1,000
OKN_02.3/01:	
1	1,000
OKN_02.3/02:	
1	1,000
OKN_02.3/03:	
1	1,000
OKN_02.3/04:	
1	1,000
OKN_02.3/05:	
1	1,000
OKN_02.3/06:	
1	1,000
OKN_02.3/07:	
1	1,000
OKN_02.5/01:	
1	1,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Dveřní kování, samozavírače, zamykací klíčky

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 26. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			OKN_02.5/02:										
			1		1,000								
			OKN_03.1/01:										
			1		1,000								
			OKN_03.1/02:										
			1		1,000								
			OKN_03.1/03:										
			1		1,000								
			Součet		42,000								
3	R	ZL012/R002	Výměna stávajícího kování dveří na panikové	ks	2,000	-5 564,00	0,00	-11 128,00	-11 128,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			Dodávka nového kování, demontáž původně dodaného, montáž panikového kování										
			DVE_04.5/01:										
			1		1,000								
			DVE_03.1/01:										
			1		1,000								
			Součet		2,000								
			Celkem				0,00	-20 286,88	-20 286,88		0,000		0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 15B

Pořadové číslo změnového listu:

15B NINV

Změna:

☐	D - dokumentace
☐	P - příprava
☒	R - realizace

Stavební oddíl:	UK -15 -FAS 04.3 UK -16 - FAS 04.5 UK -17 - FAS 05.1 UK -29 - FAS 10	Číslo (pod)objektu:	Název: Zámečnické práce, mříže na oknech, zábradlí, mřížky
-----------------	---	---------------------	--

Popis změny:

Osazení nových větracích žárovně zinkovaných mřížek jednotného vzhledu. Odpočet původních mřížek, které nebyly Odborem památkové péče MHMP odsouhlaseny.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku MHMP Odboru památkové péče budou stávající různorodé větrací mřížky na fasádách nahrazeny jednotnými shodného vzhledu. Tyto požadavky vznikly až v průběhu projednávání realizace stavby a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasí

Posouzení změny - TDI

Souhlasí

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	UK -15 -FAS 04.3 UK -16 - FAS 04.5 UK -17 - FAS 05.1 UK -29 - FAS 10	Změnový list č: 15B NINV
--	-----------------	----	---	--------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	0,00 Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč
		snížení o:	-30 667,27 Kč
		s DPH 21%	-37 107,40 Kč

Navrhovatel změny :

xxx, připravář staveb AVERS spol. s
r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Podpis:

Věcná kontrola:

Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele:			
	Podpis:		
Vyjádření objednatele:			
Podpis:			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.14a INV :	-30 667,27	Kč
	s DPH 21%	-37 107,40	Kč

V Praze dne:

Přilohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Zámečnické práce, mříže na oknech	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DIČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	15.03.2024
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-30 667,27	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-30 667,27	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -30 667,27			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-30 667,27	-6 440,13
								Cena s DPH -37 107,40			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodávatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Zámečnické práce, mříže na oknech

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	-30 667,27	0,00	-30 667,27	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	-30 667,27	0,00	-30 667,27	0,000	0,000
	Celkem	-30 667,27	0,00	-30 667,27	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Zámečnické práce, mříže na oknech, zábradlí, mřížky

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
PSV		Práce a dodávky PSV					-30 667,27	0,00	-30 667,27		0,000		0,000
767		Konstrukce zámečnické					-30 667,27	0,00	-30 667,27		0,00		0,00
1	SOD	767002/R004	D+M větrací mřížka v historickém stylu rámeček ocelový výplň z kulatiny 5mm vč. nátěru 200/300 mm, resp. 150/150 mm	ks	-11,000	2 655,18	-29 206,93	0,00	-29 206,93	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					PRAHA-UK-15 - SO-01-FAS 04.3								
					ponížení o 2 ks (původně 10 ks)								
					-2,000								
					PRAHA-UK-16 - SO-01-FAS 04.5								
					ponížení o 1 ks (původně 4 ks)								
					-1,000								
					PRAHA-UK-17 - SO-01-FAS 05.1								
					ponížení o 4 ks (původně 8 ks)								
					-4,000								
					PRAHA-UK-29 - SO-01-FAS 10								
					ponížení o 4 ks (původně 9 ks)								
					-4,000								
					Součet								
					-11,000								
2	SOD	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,050	-29 206,93	-1 460,35	0,00	-1 460,35	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							-30 667,27	0,00	-30 667,27		0,00		0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 16B

Pořadové číslo změnového listu:

16B NINV

Změna:

☐	D - dokumentace
☐	P - příprava
☒	R - realizace

Stavební oddíl:	UK-01-FAS 01.1	Číslo (pod)objektu:	Název: Změna lešení z řadového na visuté na Fasádě 01.1
-----------------	----------------	---------------------	---

Popis změny:

Na ulici Albertov dojde k souběhu prací na opravě fasády a výstavbě nového vodovodu zajišťovaného TSK Praha, nebude tedy možné postavit standardní řadové lešení pro opravu fasády. V prostoru, kde by se mělo lešení postavit bude v termínu opravy fasády hluboký výkop. Z těchto důvodů bude nutné instalovat v této části stavby atypické konzoly na fasádě na které se ukotví visuté lešení. Ve ZL je odečteno původní řešení lešení, které nebude možné zrealizovat.

Zdůvodnění změny:

Oprava fasády Purkyňova ústavu probíhá pouze jako údržba objektu a proto nebylo součástí přípravy realizace koordinace s TSK Praha. Realizace obnovy vodovodního a kanalizačního řadu byla tak oznámena až v průběhu stavby - opravy fasády a nebylo tak možné s ní počítat ve fázi zadání celé zakázky,

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	Posouzení změny - TDI
Souhlasí	Souhlasí

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	UK-01-FAS 01.1	Změnový list č: 16B NINV
--	-----------------	----	----------------	--------------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	0,00 Kč
	s DPH 21%	0,00 Kč	
	snížení o:	-26 405,72 Kč	
s DPH 21%	-31 950,92 Kč		

Navrhovatel změny :

xxx, přípravitel staveb AVERS spol. s r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Podpis:

Věcná kontrola:

Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele:

		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.16 INV :		-26 405,72 Kč
	s DPH	21%	-31 950,92 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Lešení	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DIČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	20.03.2024		

Měrné a účelové jednotky												
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		
0		0,00		0		0,00		0		0,00		
Rozpočtové náklady v CZK												
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-26 405,72	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-26 405,72	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D	Celkem bez DPH -26 405,72			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
								snížená	15,0	0,00	0,00	
								základní	21,0	-26 405,72	-5 545,20	
								Cena s DPH				-31 950,92
								E	Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel							0,00			
		Klouzavá doložka							0,00			
		Zvýhodnění							0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Lešení

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 20. 3. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	-26 405,72	-26 405,72	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-26 405,72	-26 405,72	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-26 405,72	-26 405,72	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Lešení na fasádě 01.1

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 20. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušě	Hmotnost sušě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-26 405,72	-26 405,72		0,000		0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	-26 405,72	-26 405,72		0,000		0,000
1	SOD	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	-127,500	49,39	0,00	-6 296,75	-6 296,75	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			FAS 01.1: odpočet		-127,500								
2	SOD	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	-15 300,000	1,01	0,00	-15 437,19	-15 437,19	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			FAS 01.1: odpočet										
			-80,64*30*4		-15 300,000								
3	SOD	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	-127,500	36,64	0,00	-4 671,78	-4 671,78	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-26 405,72	-26 405,72		0,000		0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

Číslo stavby: 19B

Pořadové číslo změnového listu:

19B NINV

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Stavební oddíl:	PRAHA-UK-01-SO-01-FAS 01.1 PRAHA-UK-02-SO-01-FAS 01.2 PRAHA-UK-04-SO-01-FAS 01.4 PRAHA-UK-07-SO-01-FAS 02.1 PRAHA-UK-08-SO-01-FAS 02.2, FAS 02.4, FAS 05.5 PRAHA-UK-10-SO-01-FAS 03.1 PRAHA-UK-16-SO-01-FAS 04.5 PRAHA-UK-26-SO-01-FAS 011, FAS 12 PRAHA-UK-28-SO-01-FAS 15	Číslo (pod)objektu:	Název: Kamenické práce odpočet
-----------------	---	---------------------	---------------------------------------

Popis změny:

Otryskání, omytí a následné 100% spárování kamenného obkladu soklu objektu. Oprava prasklin a vytlučených míst v kamenném soklu a teracu. Změnový list odečítá původní řešení, které bude nahrazeno nově požadovaným.

Zdůvodnění změny:

Po očištění kamenného soklu a teraca se ukázalo, že je na nich nanесena ještě jedna vrstva cementové neprodyšné omítky. Ta bude muset být otryskána. Dále bylo zjištěno že kamenný sokl a teraco vykazují plno prasklin a vytlučených míst , které budou muset být kamenicky opraveny. Tento stav byl zjištěn až v průběhu realizace stavby a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasí		Posouzení změny - TDI Souhlasí	
Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	Číslo stavby: 1	SO	PRAHA-UK-01-SO-01-FAS 01.1 PRAHA-UK-02-SO-01-FAS 01.2 PRAHA-UK-04-SO-01-FAS 01.4 PRAHA-UK-07-SO-01-FAS 02.1 PRAHA-UK-08-SO-01-FAS 02.2, FAS 02.4, FAS 05.5 PRAHA-UK-10-SO-01-FAS 03.1 PRAHA-UK-16-SO-01-FAS 04.5 PRAHA-UK-26-SO-01-FAS 011, FAS 12 PRAHA-UK-28-SO-01-FAS 15
			Změnový list č: 19B NINV

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	0,00 Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč
		snížení o:	-254 165,44 Kč
		s DPH 21%	-307 540,18 Kč

Navrhovatel změny :

Podpis:

xxx AVERS spol. s r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.14a INV :		-254 165,44 Kč
	s DPH	21%	-307 540,18 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4	JKSO	
Název objektu	Kamenické práce odpočet	EČO	
		Místo	Praha 2 - Albertov 2048/4
		IČO	DiČ
Objednatel	UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s. Praha		
Zhotovitel	AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	20.05.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK													
A		Základní rozp. náklady			B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště				0,00	
2		Montáž	-254 165,44	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		-254 165,44	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH -254 165,44			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	-254 165,44	-53 374,74
						Cena s DPH -307 540,18			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Kamenické práce odpočet

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 20. 5. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	-254 165,44	-254 165,44	-1,157	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	-199 266,39	-199 266,39	-0,852	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-53 854,56	-53 854,56	-0,305	0,000
998	Přesun hmot	0,00	-1 044,49	-1 044,49	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-254 165,44	-254 165,44	-1,157	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Kamenické práce odpočet

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	-254 165,44	-254 165,44	-1,157	0,000
-----	---------------------	------	-------------	-------------	--------	-------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	-199 266,39	-199 266,39	-0,852	0,000
---	--	------	-------------	-------------	--------	-------

1	SOD	62263501.1	Oprava spárování kamenného zdiva stěn MC v rozsahu do 20 %	m2	-375,238	531,04	0,00	-199 266,39	-199 266,39	0,00227	-0,852	0,00000	0,000
			FAS 01.1:										
			-64,44		-64,440								
			FAS 01.2:										
			-90,68		-90,680								
			FAS 01.4:										
			-48,056		-48,056								
			FAS 02.1:										
			-19,232		-19,232								
			FAS 02.2, FAS 02.4,FAS 02.5:										
			-6,4		-6,400								
			FAS 03.1:										
			-0,23		-0,230								
			FAS 04.5:										
			-31,6		-31,600								
			FAS 11, FAS 12:										
			-68,47		-68,470								
			FAS 15:										
			-46,13		-46,130								
			Součet		-375,238								

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-53 854,56	-53 854,56	-0,305	0,000
---	-------------------------------------	------	------------	------------	--------	-------

2	SOD	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-324,006	127,45	0,00	-41 294,56	-41 294,56	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			FAS 01.1:										
			-45,11		-45,110								
			FAS 01.2:										
			-26,28		-26,280								
			FAS 01.4:										
			-48,056		-48,056								
			FAS 02.1:										
			-19,23		-19,230								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4
Objekt: Kamenické práce odpočet

Objednatel: UK - 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32
Zhotovitel: AVERS spol. s.r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha
Místo: Praha 2 - Albertov 2048/4

Zpracoval:
Datum: 20. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			FAS 02.2, FAS 02.4, FAS 02.5:										
			-6,4		-6,400								
			FAS 03.1:										
			-32,73		-32,730								
			FAS 04.5:										
			-31,6		-31,600								
			FAS 11, FAS 12:										
			-68,47		-68,470								
			FAS 15:										
			-46,13		-46,130								
			Součet		-324,006								
3	SOD	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	-26,280	477,93	0,00	-12 560,00	-12 560,00	0,01162	-0,305	0,00000	0,000
			FAS 01.2:										
			-26,28		-26,280								
		998	Přesun hmot				0,00	-1 044,49	-1 044,49		0,000		0,000
4	SOD	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-1,157	902,76	0,00	-1 044,49	-1 044,49	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			Celkem				0,00	-254 165,44	-254 165,44		-1,157		0,000

Příloha č. 7/1 Dodatku č. 1 - Celková rekapitulace Změnových listů
UK – 1.LF – Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4

		NEINVESTICE			
		ZL - VÍCEPRÁCE		ZL - MÉNĚPRÁCE	
Číslo ZL	Název změnového listu	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
1	-	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2	Injektáže	- Kč	- Kč	1 326 339,83 Kč	1 604 871,20 Kč
3	Okenní fólie	189 626,06 Kč	229 447,53 Kč	- Kč	- Kč
4A	Okna - změny, zábradlí, pákové ovladače-přípočet	473 889,84 Kč	573 406,71 Kč		
4B	Okna - změny, zábradlí, pákové ovladače-odpočet			135 383,58 Kč	163 814,13 Kč
5	Větrací mřížky parapetů	9 519,11 Kč	11 518,13 Kč	- Kč	- Kč
6	Posluchárna, včetně lešení	271 140,72 Kč	328 080,27 Kč	- Kč	- Kč
7	Klempířské prvky, dešťové odpady	709 915,04 Kč	858 997,20 Kč	- Kč	- Kč
8	Fasáda - skutečná výměra (průjezdy, podchody, kotelna)	442 278,26 Kč	535 156,69 Kč	- Kč	- Kč
9	Dřevěné okenní lišty	988 157,99 Kč	1 195 671,17 Kč	- Kč	- Kč
10	Ztížený přesun oken po budově, montáž rozložených oken	157 176,00 Kč	190 182,96 Kč	- Kč	- Kč
11	Zazdívky oken	16 924,47 Kč	20 478,61 Kč	- Kč	- Kč
12A	Dveřní kování, samozavírače, zamykací klíčky-přípočet	278 986,28 Kč	337 573,40 Kč		- Kč
12B	Dveřní kování, samozavírače, zamykací klíčky-odpočet			20 286,88 Kč	24 547,12 Kč
13	-	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
14	Zatemňovací prvky oken	2 162 853,00 Kč	2 617 052,13 Kč	- Kč	- Kč
15A	Zámečnické práce, mříže na oknech-přípočet	464 771,31 Kč	562 373,29 Kč		- Kč
15B	Zámečnické práce, mříže na oknech-odpočet			30 667,27 Kč	37 107,40 Kč
16A	Lešení-SD-přípočet	152 962,86 Kč	185 085,06 Kč		
16B	Lešení-SD, odpočet			26 405,72 Kč	31 950,92 Kč
16A	Lešení -FRM, přípočet	59 004,14 Kč	71 395,01 Kč		
17	Balkony, ploché střechy	506 809,89 Kč	613 239,97 Kč	- Kč	- Kč
18	Zakrývání a úklid místností	493 517,55 Kč	597 156,24 Kč		- Kč
19A	Kamenické práce-přípočet	761 144,69 Kč	920 985,07 Kč		- Kč
19B	Kamenické práce-odpočet		- Kč	254 165,44 Kč	307 540,18 Kč
CELKEM VÍCEPRÁCE ST. DOTACE (ZL 12A, ZL 15A, ZL 16A- částečně, ZL 19A)		1 657 865,14 Kč	2 006 016,82 Kč		
CELKEM VÍCEPRÁCE FRM (ZL 3, ZL 4A, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL 10, ZL 11, ZL 14, ZL 16A-částečně, ZL 17, ZL 18)		6 480 812,08 Kč	7 841 782,62 Kč		
CELKEM NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE - ST. DOTACE (ZL 2, ZL 12B, ZL 15B, ZL 16B, ZL 19B)				1 657 865,14 Kč	2 006 016,82 Kč
CELKEM NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE - FRM (ZL 4B)				135 383,58 Kč	163 814,13 Kč
CELKEM		8 138 677,22 Kč	9 847 799,44 Kč	1 793 248,72 Kč	2 169 830,95 Kč

DODATEK č.1 - CELKEM ZMĚNA CENY bez DPH (vícepráce - méněpráce)	6 345 428,50 Kč
21 %DPH	1 332 539,99 Kč
vč. DPH	7 677 968,49 Kč