

Skleníky DDM – Ekocentrum Zahrada, Jaselská 1475, 293 01 Mladá Boleslav

Vícepráce na skleníku č.3

Spodní stavba :

-bourání zdiva $(5,2 \times 1,8 \times 0,3) + (3,2 \times 1,8 \times 0,3) = 4,54 \text{ m}^3$ x 2.500,- = 11.350,- Kč

-odvoz a likvidace suti (4,54 x 2,2) = 9,99 t x 4.500,- = 44.955,- Kč

Celkem 56.305,- Kč

Vrchní stavba

-nově navržená obvodová stěna v délce (5,2 + 3,2) bm a výšky 1,8 m / Al jechl 60 x 60 x 2 mm /
opláštěná dutinkovým polykarbonátem 16 mm / 16,8 m² /

48.080,- Kč

-nově upřesněná vnitřní stěna terária / Al jechl 60 x 40 x 2 mm /
opláštěná plným polykarbonátem čirým tl. 5 mm

37.850,- Kč

Celkem 85.930,- Kč

Vícepráce celkem 142.235,- Kč