



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele

č. zhotovitele 2017408

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupený:

se sídlem:

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

dozor investora a koordinátor BOZP

IČ 00253014

bankovní spojení

číslo účtu

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

fax 381 486 329

tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

starostou Ing. Jiřím Fišerem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

Ing. Jiří Fišer

Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,

Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

Ing. Vladimír Kofroň,

vladimir.kofron@mutabor.cz

(DIČ CZ00253014)

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

9021-701427349/0800

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

AGAMA Tábor s.r.o.

se sídlem

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: p.Jiří Kamenický

- obor autorizace: Pozemní stavby

- číslo autorizace: 5887

IČ 25176099

DIČ CZ25176099

obchodní rejstřík

Krajský soud v Č.Budějovicích, odd.C, vložka 7927

bankovní spojení

KB Tábor

číslo účtu

78-1239180247/0100

tel. 381 252 628, e-mail: agama.tabor@seznam.cz

(dále jen "zhotovitel")



II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „**Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice**“, a to podle:
- projektové dokumentace zpracovaná projekční kanceláří Ing. arch. Jan Stach (ASKA – architektonické studio), sídlo: Žižkovo nám. 14/14, 390 01 Tábor, kancelář: Klokotská 105, 390 01 Tábor,
 - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který zpracoval rozpočtář Luboš Lstibůrek, Benešovská 24, 390 03 Tábor – Náchod,
 - zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele,
 - nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení a
 - podle této smlouvy (dále jen "dílo").
- 2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky,
 - c) předmětným výběrovým řízením je výběrové řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
 - d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
 - e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
- 2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
1. smlouva o dílo,
 2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
 3. projektová dokumentace,
 4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla**, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky),



zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 Rozsah díla je určen takto:

- předmětem díla je realizace stavby s názvem „Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice“,
- předmět plnění díla je podrobně vymezen projektovou dokumentací obsaženou v zadávacích podmínkách předmětné zakázky a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. nabídkovým rozpočtem zhotovitele,
- objekt Bechyňské brány, v němž je umístěna expozice Husitského muzea v Táboře, je součástí národní kulturní památky „Hrad Kotnov s Bechyňskou bránou“ (č. 123 v Ústředním seznamu), která se nachází v Městské památkové rezervaci Tábor.

3.3 Součástí předmětu plnění je rovněž:

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa stavby před zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po ukončení stavebních prací,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- potřebné vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací,
- restaurátorský a památkově historický průzkum kamenických prvků,
- geodetické zaměření stavby,
- dílenská dokumentace potřebná pro realizaci díla,
- potřebné přechodné dopravní značení a záборы během provádění stavebních prací (povolení od odboru dopravy MěÚ Tábor),
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR,
- dokumentace skutečného provedení vč. potřebného geodetického zaměření skutečného provedení díla a geometrický plán.

3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění povinné publicity na stavbě projektu. Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z článku 115 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013, z článků 4 a 5 Prováděcího nařízení Komise EU č. 821/2014 Sb. a dále z Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 - 2020 (viz příloha č. 6 zadávacích podmínek). Informace týkající se povinné publicity jsou obsaženy rovněž v čl. 13 v „Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce“ (viz příloha č. 7 zadávacích podmínek). Zajištění publicity zahrnuje po dobu realizace projektu v místě jeho realizace na viditelném místě vystavení dočasného billboardu o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát) bezprostředně po zahájení prací. Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Po dokončení realizace projektu bude v místě jeho realizace (snadno viditelném pro veřejnost) osazena stálá pamětní deska vyrobená z odolného a trvalého materiálu o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku).



- 3.5 V rámci informování o stavbách města bude po zahájení prací na stavbě instalována informační tabule (s informacemi o stavbě, tj. název stavby, cena, objednatel, projektant, zhotovitel, termíny apod.; rozměry tabulí odpovídající uvedení čitelných všech uvedených údajů) osazené v místě realizace na viditelném místě. Informační tabule budou zhotoveny dle podkladu zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného zadavatelem.
- 3.6 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.7 Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, geometrický plán 4x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné a 1x v elektronické formě.
- Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Ing. arch. Iveta Nesrovnalová, tel. 381 486 205, e-mail: iveta.nesrovnalova@mutabor.cz.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 **Doba plnění** - zahájení realizace veřejné zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy a **dokončení nejpozději do 65 týdnů od uzavření smlouvy**. Počítání doby plnění zakázky je stanoveno tak, že prvním týdnem této doby (lhůty) je týden následující po týdnu, v němž je uzavřena smlouva a posledním týdnem pětadesátý týden této lhůty, přičemž posledním dnem lhůty je poslední den pětadesátého týdne. Zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Nejpozdější termín předání díla bez vad a nedodělků je 31. 10. 2018, protože od 1. 11. 2018 budou zahájeny přípravné práce pro realizaci nové expozice v úpravovaném objektu Bechyňské brány.
- Podrobný harmonogram provádění prací bude vypracovaný v týdnech, bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích stavebních prací, dodávek a služeb a zhotovitel ho objednateli předloží do 20 kalendářních dnů od uzavření smlouvy k odsouhlasení.
- V průběhu provádění venkovních prací nebude přerušena expozice uvnitř objektu**, která je pro veřejnost otevřena do konce září kalendářního roku (otevírací doba: květen až září – od pondělí do neděle: 9:00 - 17:00, poslední prohlídka v 16:30; říjen až duben - zavřeno). **Práce uvnitř objektu budou prováděny od října 2017**, tj. po uzavření expozice pro veřejnost.
- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl



prokazatelně dílo zhotovovat.

- 4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla proběhne **do 10 kalendářních dnů** od dokončení stavebních prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.
- 4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací průběžně aktualizovaným ve spolupráci s objednatelem – další informace viz čl. 4.1.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

3 343.759,72 Kč bez DPH

702.189,54 Kč DPH, tj. 21 %

4 045.949,26 Kč celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení objednatele.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla
 - b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně



nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 odst. 5 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ.

- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku 5. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 **V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP, tj. ve stanoveném termínu neodstranění konkrétního porušení pravidel BOZP uvedeného ve stavebním deníku koordinátorem BOZP objednatele, je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující**



měsíční faktury.

- 6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. **Každá faktura musí být označena číslem projektu.**
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel** zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.



- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni uzavření smlouvy má sjednané pojištění stavebních a montážních rizik a živelní pojištění min. ve výši **10,0 mil. Kč**. Pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,



- výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
- doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.

- 8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.9 Zhotovitel, pokud o to bude požádán objednatelem, předá ihned po jejím zpracování potřebnou realizační dokumentaci stavby ve 2 paré technickému dozoru investora.
- 8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 10 kal. dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**
- 8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci



- projektu;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.

- 8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** povinně určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.19 **Přejímací řízení** zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel, přičemž objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění



některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.

- 8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- 8.21 Zhotovitel je povinen doložit u **předávacího a přejímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).

- 8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

- 8.23 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť



vznikající při provádění díla.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznáný výdaj a nebude proplacena.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.25 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje **vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu poddodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v



rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném výběrovém řízení.

- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla zjištěné v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba



zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.

- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **0,2 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,1 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 - při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den,
 - při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
 - při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,
 - smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
 - smluvní pokuta za porušení povinnosti provádět dílo osobami, které mají odpovídající kvalifikaci či oprávnění ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ,
 - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,02 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení,



- 10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
 - z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci stavby (viz bod 12.2 této smlouvy),
 - při zjištění pochybení v postupu objednatele ze strany administrátora dotačního programu (viz bod 12.3 této smlouvy).



- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevzme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenu a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (IROP)

- 12.1 Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - Prioritní osa: 06.3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita: 06.3.33 – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, Specifický cíl: 06.3.33.3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, financovaného ze strukturálního fondu ERDF, název projektu "Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice", registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000295.
- 12.2 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 12.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele jako zadavatele v předmětném výběrovém řízení poskytnout veškeré



dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IROP a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací.

- 12.4 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené aktuální příručkou „Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ a relevantní podmínky z metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2014–2020.
- 12.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 12.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 13.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 13.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 13.5 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
- 13.6 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 13.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

13.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - **položkový rozpočet**.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne

V Táboře dne 21. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Fišer
starosta

.....
Jiří Kamenický
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE**

Zadavatel **Město Tábor** IČO: **00253014**
Žižkovo nám. 2/2 DIČ: **CZ00253014**
39001 Tábor

Zhotovitel: **AGAMA Tábor s.r.o.** IČO: **25176099**
Na Dlouhé 299, Tábor 390 01 DIČ: **25176099**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 147 165,04
PSV			511 269,28
MON			1 481 275,40
Vedlejší náklady			91 750,00
Ostatní náklady			112 300,00
Celkem			3 343 759,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 343 759,72 CZK
Základní DPH	21 %	702 189,54 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **4 045 949,26** CZK

v _____ dne **19.7.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Ostatní a vedlejší náklady	0	204 050	42 851	246 901	6
01	Budova Bechyňské brány	0	1 523 432	319 921	1 843 353	46
02	Zdravotní technika	0	135 002	28 350	163 352	4
3	Elektroinstalace (samostatný rozpočet ÚRS)	0	1 481 275	311 068	1 792 343	44
Celkem za stavbu		0	3 343 760	702 190	4 045 949	100

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Písmeny velké abecedy (A, B, C, ...) jsou v Soupisu prací a dodávek označeny úpravy, změny či výměny původních prvků a konstrukcí nebo jejich částí, které jsou zakresleny a popsány v půdorysech, řezech a pohledech projektové dokumentace.

Čestné prohlášení :

Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s požadavky definovanými zákonem č. 134/2016 Sb. a její prováděcí vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy RTS a.s. a technických podmínek položek Cenové soustavy RTS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů). Jsou k dispozici na www.cenovasoustava.cz. Cenová úroveň použité cenové soustavy je RTS 2017/I.

Část elektro je zpracována v cenové soustavě ÚRS Praha a.s. (cen.info@urspraha.cz) v aktualizaci cen 2017/I (položky s označením starší aktualizace nebylo nutné aktualizovat)

Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS (ÚRS), případně s menší ekvivalentní úpravou ceníkové položky, jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací. Jejich cena je stanovena na základě zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru příslušné cenové soustavy, v kombinaci se zjištěním aktuálních cen materiálů a konstrukcí. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou takové položky značeny jako VLASTNÍ.

Pokud jsou v technické specifikaci RTS (ÚRS) obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Zpracoval : Luboš Lstibůrek, stavební rozpočty Tábor, 03/2017

Poznámky k položkovému soupisu prací a dodávek

S ohledem k charakteru objektu a stavebních prací je zřejmé, že v průběhu realizace je nutné v soupisu prací uvedené výměry kontrolovat se skutečným zaměřením.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., část EI v cenové soustavě ÚRS a také vlastní individuální kalkulací.

Technické a kvalitativní podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na příslušné elektronické adrese (např. pro RTS - www.cenovasoustava.cz, pro ÚRS lze získat zde - cen.info@urspraha.cz)

Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v dané cenové soustavě). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně odkazem na příslušnou část projektové dokumentace.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky. Je-li popsána individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto doplňkové náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto doplňkové náklady žádný samostatný popis.

Závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde ke změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde ke změně, ale zadavatel usoudí, že je menšího rozsahu, je možné se dohodnout provést doplnění formou dodatku.

Nově upravený soupis nebo jeho dodatek musí obdržet každý soutěžící.

Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen (inflaci), případně i očekávaný vývoj kurzů české měny.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Některé položky stavebních prací, popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Dokumentace může obsahovat možnosti kam lze uložit vzniklé sutě nebo vytěženou zeminu. Přesto platí následující :

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

V tomto soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je uvažována vodorovná doprava zemin / sutí - a to doprava v rámci staveniště a rovněž doprava na předpokládanou skládku v Klenovicích u Tábora. Pozn.: Z důvodu zajištění stejných podkladů pro všechny uchazeče o veřejnou zakázku je v položkovém rozpočtu počítáno s odvoзовými vzdálenostmi do této výše uvedené skládky. Uložení zemin, příp. sutí, na jiné povolené skládce (např. skládka Želeč), může uchazeč zohlednit ve své nabídce, ale k fakturaci doloží potvrzení této povolené skládky o převzetí zemin, příp. sutí, k uložení s datem a specifikací ukládaného materiálu. Pokud pak v rámci realizace stavby dodavatel zajistí uložení zemin, příp. sutí, za nižší cenu na jiné povolené skládce a doloží to příslušným dokladem, bude toto řešeno jako méněpráce.

Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku poplatek za skládku. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka poplatek za skládku nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka poplatek za skládku soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu. Zadavatel uvádí povolené skládky do přepravní vzdálenosti 19 km (Klenovice, Želeč).

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako Přesun hmot) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb.

Pokud jsou v části PSV použity přesuny hmot s výpočtem procentní sazbou, soutěžící vyplní buňku s modrým podbarvením ve sloupci „Množství“, kde základnou pro výpočet je součet cen stavebních prací a specifikace příslušného stavebního dílu /100 a v buňce „cena/MJ“ uvede procentní sazbu dle své kalkulace.

Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb

Pokud je v položce uveden přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o určení parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popis účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, ale u každého takového odkazu zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. (viz zákon č. 134/2016 Sb.)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			49 658,14	1
212	Drenáže	HSV			6 466,12	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 538,50	1
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			9 477,17	0
38	Kompletní konstrukce	HSV			9 500,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 746,50	0
465	Venkovní úpravy, zpevněné plochy	HSV			139 376,50	4
5	Komunikace	HSV			16 621,33	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			24 071,25	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			292 529,50	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 740,29	1
8	Trubní vedení	HSV			40 135,22	1
901	Ostatní práce a konstrukce	HSV			30 612,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			165 181,20	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			264 949,93	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 779,79	1
711	Izolace proti vodě	PSV			9 278,46	0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			8 818,32	0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			7 359,87	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			15 099,12	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			43 590,75	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			728,64	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			182 295,20	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			82 699,80	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			130 012,44	4
771	Podlahy z dlaždic keramických	PSV			9 220,80	0
781	Obklady keramické	PSV			22 165,88	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			24 781,60	1
M21	Elektroinstalace (dle samostatného souboru)	Montáže			1 481 275,40	44
VN	Vedlejší náklady	VN			91 750,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			112 300,00	3
Cena celkem					3 343 759,72	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	04	Ostatní a vedlejší náklady
R:	04	OVN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady	91 750,00						
1	00511 R	Geodetické práce	hod	5,00000	750,00	3 750,00		RTS 17/ I	Indiv
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00		RTS 17/ I	Indiv

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 17/ I	Indiv
4	VN5122010	Zvláštní nebo ztížené podmínky pro stavební práce, provoz objednatele	soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní	Indiv
5	VN5133010	Územní vlivy - zvláštní, ztížené místo, provádění na území městské památkové rezervace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady	112 300,00						
6	0051225T	Ochrana prvků kompletace před znečištěním a poškozením	soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00		Vlastní	Indiv
7	005261051R	Zajištění fotodokumentace stavební realizace	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv

- výchozí stav dotčeného objektu
- výchozí stav sousedících objektů - včetně zápisu se souhlasem majitelů o záznamu stavu objektů
- průběžná fotodokumentace provádění díla, zejména dokumentace částí stavby a konstrukcí před jejich zakrytím
- fotodokumentace sousedících objektů po dokončení stavebních prací s vyjádřením majitelů objektů
- dodání ve 3 paré + CD

8	ON506	Zpracování dílenské dokumentace dle potřeby pro realizaci díla, dodáno 5 paré	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
9	ON5211040	Zábor veřejného prostranství, vč. uzavírky průjezdu části ulice Klokotská	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv

- vybrané plochy ve vlastnictví Mú Tábor - pronájem zdarma
- ostatní plochy dle dohody s majiteli pozemků

10	ON5211050	Restaurátorský a památkově historický průzkum v rozsahu požadovaném zadavatelem	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
----	-----------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

- kamenické práce dle výchozího průzkumu - restaurování hodnotných kamenických článků – jižní portál průjezdu, sedlový portálek v průjezdu, chrlič u venkovního schodiště

- včetně zpracování výchozí zprávy a případného návrhu korekcí zpracovaného projektu - 5 x paré

11	ON5211055	Zajištění archeologického dohledu při prováděném archeologickém průzkumu, zajišťovaný zadavatelem	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
----	-----------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	04	Ostatní a vedlejší náklady
R:	04	OVN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	ON5211080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi ochrana před vstupem nepovolaných osob	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
- zejména zajištění bezpečného průchodu veřejnosti průchodem přes staveniště - ochranné konstrukce (záchytná síť, bednění)									
13	ON523	Zajištění všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech, zkušební provoz	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
prohlášení o shodě, provozní návody a předpisy, proškolení obsluhy									
- všechny doklady ve 3 vyhotoveních									
14	ON524	Náklady spojené s předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
15	ON5241010	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
- v pěti listinných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě na CD ROM:1									
16	ON5251020	Geodetické zaměření stavby vč.geometrického plánu zaměření skutečného provedení	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní	Indiv
- v šesti listinných vyhotoveních + v elektronické podobě na CD ROM :									
Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH".									
Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz									
17	ON528	Administrativní náklady v souvislosti s podmínkami dotačního programu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
18	ON530	Publicita - stálá pamětní deska 30 x 40 cm - nerez, nápis dle zadání zadavatele	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00		Vlastní	Indiv
19	ON531	Dočasný informační billboard - informace o prováděné akci, investor, dodavatel, termíny apod., provedení např.plast, rozměr min. 510 x 240 cm	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní	Indiv
Celkem						204 050,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	12 329,64						
1	111101113R00	Odstranění ruderalního porostu na svahu do 1:1	m2	88,10000	31,00	2 731,10		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sokl u brány ze zahrady : 33		33					
		venkovní schodiště : 55,1		55,1					
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v horně 3, hloubení strojně	m3	2,07200	211,00	437,19	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		prohloubení pro potrubí dešťového svodu : 4,6*0,4*0,5		0,92					
		pro drenážní potrubí : 3,6*0,4*0,8		1,152					
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně 3	m3	7,50000	955,00	7 162,50	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		J - jihovýchodní stěna, odkop zásypu : 7,5		7,5					
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,41600	367,00	519,67	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
		dešťová kanalizace : 4,6*0,4*0,3		0,55					
		pro drenážní potrubí : 3,6*0,4*0,6		0,86					
5	175203102R00	Přisypání těsnicí fólie ve svahu sklonu přes 1 : 5	m3	7,50000	71,00	532,50	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
6	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	0,46000	998,00	459,08	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu,							
		4,6*0,4*0,25		0,46					
7	965042121RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,18400	2 650,00	487,60	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro položení kanalizace : 0,4*0,1*4,6		0,18					
Díl: 212		Drenáže	6 466,12						
8	212971110R00	Opláštění tratí vodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	17,42000	26,00	452,92		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		13,4*1,3		17,42					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	13,40000	398,00	5 333,20	AP-HSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. 3,6+9,8									
10	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	20,00000	34,00	680,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 538,50			
11	311211123R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5	m3	4,60000	3 400,00	15 640,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
neopracované pod omítku,									
12	311211129R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva	m3	4,60000	1 100,00	5 060,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
neopracované pod omítku,									
13	319202331R00	Vyrovnaní nerovného povrchu přizdřením o tloušťce přes 80 do 150 mm	m2	2,30000	511,00	1 175,30	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, G : 0,5*0,4 L : 2,1									
14	342248112R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	2,16000	520,00	1 123,20	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 0,6*1,8*2									
15	411121221RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, včetně dodávky PZD 11/10 89x29x6,5	kus	2,00000	270,00	540,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				9 477,17			
16	342261112RS3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 60 mm	m2	2,10500	790,00	1 662,95	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 1,3*2,75-0,7*2,1									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	342261123RT3	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, tloušťka sádkartonových desek 15 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm	m2	9,78000	799,00	7 814,22	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
4,5*2,5-0,7*2,1 9,78

Díl: 38	Kompletní konstrukce						9 500,00		
18	894310020RA0	Šachtice z betonu C 12/15, do 1,30 m3 obestavěného prostoru	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	AP-HSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I

domovní pro vodoměry a vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem, se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve zdivu pro potrubí a jeho obezděním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu velikosti 600 x 600 mm. Bez zemních prací.

Díl: 465	Venkovní úpravy, zpevněné plochy						139 376,50		
19	113106111R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár □ z mozaiky	m2	25,00000	39,00	975,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

20	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	25,00000	106,00	2 650,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
21	434191423R00	Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku pemrlovaných nebo ostatních	m	6,55000	450,00	2 947,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny
1,75+2,4*2 6,55

22	434191433R00	Osazení schodišťových stupňů kamenných současně při zdění, rovných i kosých, oboustranně zazděných pemrlovaných nebo ostatních	m	20,00000	391,00	7 820,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny
16*1,25 20

23	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	22,30000	110,00	2 453,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

24	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	25,00000	89,00	2 225,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

25	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	25,00000	101,00	2 525,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

kamenivo fr. 8-16 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	25,00000	290,00	7 250,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici									
27	594111111RT2	Dlažba nebo předdlažba z lomového kamene do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1	m2	22,30000	670,00	14 941,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm									
plochy podest venkovního schodiště : 22,3					22,3				
28	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva □ z kačírku frakce 22-32 mm	m3	0,90000	2 100,00	1 890,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,									
0,1*9					0,9				
29	R-pol 12	Kamenný schodišťový stupeň, D+M 1250 x 320 x 170 mm	kus	7,00000	5 100,00	35 700,00		Vlastní	Kalkul
- bez profilace, pro zazdění do vřetenových zdí									
- pemrlovaný povrch, materiál Syenit									
30	R-pol 13	Kamenný schodišťový stupeň, D+M 1750 x 320 x 170 mm	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní	Kalkul
- bez profilace, předložený, opracovaný ze čtyř stran (stupnice, čelo boky)									
- pemrlovaný povrch, Syenit									
31	R-pol 14	Kamenný schodišťový stupeň základní, nástupní, D+M 2400 x 650 x 170 mm	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní	Kalkul
- bez profilace, předložený, opracovaný ze čtyř stran (stupnice, čelo boky)									
- složeno ze tří dílů									
- pemrlovaný povrch, Syenit									
32	R-pol 15	Kamen.prvky jímacího objektu pod řetězovým svodem provedení viz náčrtek "Roubení dešťové vpustě"	Kč	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní	Kalkul
- rozměr objektu 1500 x 1970 x 350-400 mm									
- stěn - haklíky 200/200/500 mm, špicovaný povrch									
- dno - řezané desky tl. 50 mm									
- hrubo zrná žula - syenit									
- dodání a montáž. včetně dodání a osazení litinové vpusti 500/300 mm									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
D+M									
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	24 071,25						
33	612433212RT1	Omítka vnitřní sanační pro střední zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 25 mm,	m2	32,75000	735,00	24 071,25	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				H : 32,75		32,75			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	292 529,50						
34	602021152RV2	Omítka stěn vnější, trassvápenná dvouvrstvá, ručně	m2	96,10000	345,00	33 154,50		Vlastní	Indiv
				D : 79		79			
				L : 2,1		2,1			
				oprava, doplnění po montáži svodů hromosvodu : 15		15			
35	602015122RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	97,50000	325,00	31 687,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				po jednotlivých vrstvách					
				B : 85		85			
				J : 12,5		12,5			
36	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1÷ 2	m2	6,10000	290,00	1 769,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				S : 6,1		6,1			
37	622474204R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 4 mm	m2	1,80000	360,00	648,00	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I
38	622471317RT2	Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	758,40000	165,00	125 136,00		Vlastní	Indiv
				silikátová, bez obsahu oxidu titaničitého					
				jihovýchod : 47,5		47,5			
				jihozápad : 220		220			
				severovýchod : 180		180			
				severozápad : 132		132			
				průjezd : 92+79		171			
				T : 1,8		1,8			
				S : 6,1		6,1			
39	622491142R00	Nátěr fasády hydrofóbní přípravkem polysiloxanovým, 2 x	m2	42,00000	142,00	5 964,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v průjezdu - ostřík soli od projíždějících vozidel : 42	42						
40	627452101R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné □ zdi z kamene, cementovou maltou pro spárování (400 kg cementu/m3) nově přezděné zdivo schodiště : 14,7	m2	14,70000	435,00	6 394,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
41	627455111R00	Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, cementovou maltou jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m, z lomového kamene, kvádrového, cihelného, Se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m. sokl v zahradě : 33 venkovní schodiště : 55,1 přezdívaná vřeten.zed' : 17,4	m2	105,50000	690,00	72 795,00	821-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
42	624911752R05	Úprava povrchu cihelných stěn zpevňovačem organokřemičitý prostředek cihelné zdivo hrázdné : 71	m2	71,00000	211,00	14 981,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	16 740,29						
43	581114113R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 100 mm 0,4*4,6	m2	1,84000	311,00	572,24	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
44	632244311R00	Dlažba z cihel pálených plných z cihel délky 290 mm □ do malty MVC 25, se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování □ uložená naplocho vnitřní nebo vnější, vodorovná nebo ve spádu, do 15° od vodorovné roviny, bez spárování, s provedením rigolu v dlažbách, m.č. 1.03 - Rozvodna : 29,25	m2	29,25000	432,00	12 636,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
45	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x12,5 mm sádrovláknitá deska Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár. podlaha WC a předsíně : 5,25+3,1	m2	8,35000	423,00	3 532,05	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 8		Trubní vedení	4 416,00						
46	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	4,60000	960,00	4 416,00	AP-HSV	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

Díl: 901		Ostatní práce a konstrukce	30 612,00						
47	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	59,00000	42,00	2 478,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

35

35

3*8

24

48	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	163,00000	35,00	5 705,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

úklid po dokončení prací, demontáži lešení, uvedení využívaných ploch do původního stavu :

163

7*8+1,5*(18+17+15)+8*4

49	959791115T00	Odvětrání trubami PVC, D 110	m	2,00000	240,00	480,00		Vlastní	Kalkul
50	202 R01	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	hod	25,00000	220,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
51	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	1,00000	100,00	100,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
52	953922115T00	Montáž tvarovky větrací - větrací mřížka DN100 odvětrání soc.zařízení	kus	1,00000	99,00	99,00		Vlastní	Kalkul
53	Rpol95801	Restaurátorské kamenické práce	Kč	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Kalkul

- chrlíč venkovního schodiště

- kamenné ostění dveří v průjezdu - dílčí plochy

- jižní portál - dílčí plochy

54	4291200R	Dodávka a montáž ventilátoru, radiální DN 100, 90m3/h, nastavitelný časový doběh	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
----	----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	165 181,20						
----------------	--	---------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	833,00000	46,00	38 318,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		severozápad : 13,5*14 + 6*4,5+3,5*2,0		223					
		severovýchod : 19*12+5*11		283					
		jihozápad : 18,5*12+5*8		262					
		jihovýchod : 11*5+1,5*2,0+3,5*2,0		65					
56	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení □ šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	2 915,50000	24,00	69 972,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		833*3,5		2915,5					
57	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	833,00000	27,00	22 491,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
58	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	52,00000	89,00	4 628,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1.NP : 13,5*2		27					
		2.NP : 14,5		14,5					
		4.NP : 10,5		10,5					
59	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	64,10000	117,00	7 499,70	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		10,5*3+7,5*2		46,5					
		8,6+4+5		17,6					
60	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	755,00000	9,00	6 795,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		severozápad : 13,5*13 + 6*3,5+3,5*2,0		203,5					
		severovýchod : 19*11+5*10		259					
		jihozápad : 18,5*11+5*7		238,5					
		jihovýchod : 11*4+1,5*2,0+3,5*2,0		54					
61	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí □ z umělých vláken	m2	2 642,50000	5,00	13 212,50	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		755*3,5		2642,5					
62	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	755,00000	3,00	2 265,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				264 949,93			
63	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	252,10000	116,00	29 243,60		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		A : 33+55,1		88,1					
		B : 85		85					
		D : 79		79					
64	289903121R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene hrubého	m2	88,10000	490,00	43 169,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sokl u brány ze zahrady : 33		33					
		venkovní schodiště : 55,1		55,1					
65	622903111RV1	Očištění vnějších omítek kartáčem	m2	750,50000	89,00	66 794,50		Vlastní	Indiv
		Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.							
		jihovýchod : 47,5		47,5					
		jihozápad : 220		220					
		severovýchod : 180		180					
		severozápad : 132		132					
		průjezd : 92+79		171					
66	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	750,50000	26,00	19 513,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		jihovýchod : 47,5		47,5					
		jihozápad : 220		220					
		severovýchod : 180		180					
		severozápad : 132		132					
		průjezd : 92+79		171					
67	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	4,60000	990,00	4 554,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		středová zeď schodiště : 4,6		4,6					
68	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	4,32000	98,00	423,36	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), obezdívka bouraného rozvaděče : 2*0,6*2,1+0,6*3			4,32				
69	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě, 1,75+2,4*2	m	6,55000	80,00	524,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					6,55				
70	963023612R00	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné, oboustranně oblých, rovných nebo kosých, 16*1,25	m	20,00000	378,00	7 560,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					20				
71	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 3*0,6*0,15	m3	0,27000	3 560,00	961,20	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					0,27				
72	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ² podklad keram.dlažby v 2.NP : 0,05*(5,25+3,1)	m3	0,41750	1 980,00	826,65	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					0,42				
73	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ² podlaha rozvodny : 0,1*29,25	m3	2,92500	1 980,00	5 791,50	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					2,92				
74	965081813RV1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m ² pro podlahu WC vč. předsíně : 5,25+3,1	m2	8,35000	98,00	818,30		Vlastní	Indiv
					8,35				
75	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000	10,00	40,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
76	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 0,6*2	m2	1,20000	150,00	180,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					1,2				
77	971024451R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),	kus	1,00000	365,00	365,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
78	971028471R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm	kus	1,00000	632,00	632,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
79	976074131R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě□ z jakýchkoliv cihel, na maltu cementovou	kus	4,00000	96,00	384,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
80	976076111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí schránek pro svinovací rolety nebo firemní štíty□ z jakéhokoli zdiva a malty	m	1,80000	50,00	90,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
obvod : 0,5*2+0,4*2				1,8					
81	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	32,75000	64,00	2 096,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
H : 32,75				32,75					
82	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva□ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	170,10000	52,00	8 845,20	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
B : 85				85					
D : 79				79					
S : 6,1				6,1					
83	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva□ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,80000	52,00	93,60	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
nesoudržné vrtvy říms - T : 8*0,3*0,75				1,8					
84	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	18,37500	49,00	900,38	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
včetně demontáže lišt a vysklení, 0,75*2,45*10				18,38					
85	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	63,63563	248,00	15 781,64		RTS 17/ I	RTS 17/ I
86	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	63,63563	124,00	7 890,82		RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle									
87	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	63,63563	191,00	12 154,41	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce.									
88	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 145,44127	12,00	13 745,30	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Zadavatel uvažuje dovozovou vzdálenost na skládku do 1+18 km (povolená skládka Klenovice - též recyklace odpadu, altern. Želeč - též nebezpečný odpad).									
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	63,63563	189,00	12 027,13	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
90	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	63,63563	150,00	9 545,34	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				31 779,79			
91	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 12 m	t	84,07352	378,00	31 779,79	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
oborů 801, 803, 811 a 812									
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 278,46			
92	711212002RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	15,95000	320,00	5 104,00	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
dvouvrstvá									
podlaha : 5,25+3,1					8,35				
stěny : 0,5*(6,6+5)+0,3*6					7,6				
93	711212601R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky □ těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	17,60000	131,00	2 305,60	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
94	711502001RZ1	Ochrana proti radonu profilovanými fóliemi svislá, včetně dodávky materiálu	m2	5,88000	263,00	1 546,44	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
včetně dodávky fólie a doplňků,									
9,8*0,6					5,88				
95	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	89,56040	3,60	322,42	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 762		Konstrukce tesařské				43 590,75			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
96	762085130R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu □ třístranné	m	15,00000	94,00	1 410,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
97	762823913R00	Otesání hranolů - narušené trámy	m	12,00000	150,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
98	R-pol 10	Tesařská oprava zvětralých částí hrázděného zdiva povrch stávajících trámů	m2	15,00000	1 900,00	28 500,00		Vlastní	Indiv

- očištění, výměna degradovaných částí, retuš, ochranný nátěr - olejový

Výměra bude upřesněna po postavení lešení a vypracování stavebně historického průzkumu

99	R-pol 11	Tesařské sanační práce - plombování, plátování	m3	0,50000	10 900,00	5 450,00		Vlastní	Kalkul
100	R-pol 12	Ošetření prken římsy, výměna poškozených částí	m2	1,20000	390,00	468,00		Vlastní	Indiv
101	R-pol 15	Tesařské sanační práce - retuš, sjednocení povrchu ochranný nátěr	m2	23,00000	169,00	3 887,00		Vlastní	Kalkul

15+8

23

102	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	415,15000	5,00	2 075,75	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							

Díl: 764		Konstrukce klempířské				728,64			
103	764454204R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů □ průměru 150 mm	m	2,00000	360,00	720,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
104	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	7,20000	1,20	8,64	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I

50 m vodorovně

Díl: 765		Krytiny tvrdé				182 295,20			
105	765316870R00	Demontáž pálené krytiny z prežů, s tvrdou maltou, do suti	m2	90,00000	119,00	10 710,00	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
106	765318871R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s tvrdou maltou, do suti	m	15,20000	26,00	395,20	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
107	765311421R00	Krytina pálená střež složitých prejzy, uložení do malty, povrchová úprava rezná,	m2	90,00000	1 590,00	143 100,00	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Dodávka a montáž tašky vrchní-kůrka a spodní-hák včetně pokrývačské malty. Spotřeba 16 párů/m2.

108	765311438RV1	Hřeben prejzy, z hřebenáče, do malty, na stávající hřebenovou lať	m	15,20000	820,00	12 464,00		Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

Spotřeba 2,5 ks/m. Dodávka a montáž hřebenáčů, ukončení hřebenáče spodní, držáku hřebenové latě, malty pro kladení hřebenáčů a spojovacího materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

O případné možnosti zpětného použití části demontované stávající krytiny bude rozhodnuto v průběhu realizace v rámci AD.

109	765311492R00	Krytina pálená doplňky prejzy, příplatek za sklon pro krytinu od 60° do 75°,	m2	90,00000	50,00	4 500,00	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
110	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	1 711,69200	6,50	11 126,00	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I

50 m vodorovně

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	82 699,80						
111	R-pol. 01	Dveře dřevěné, prkenné svlakové do kamenn.ostění 100/2000 mm - viz náčrtek a popis, D+M	kus	1,00000	12 800,00	12 800,00		Vlastní	Kalkul

komplet s kováním, povrchová úprava

112	R-pol. 02	Dveře dřevěné, prkenné svlakové do kamenn.ostění 150/2070 mm - viz náčrtek a popis, D+M	kus	1,00000	26 000,00	26 000,00		Vlastní	Kalkul
-----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	--------

komplet s kováním, povrchová úprava

113	R-pol. 03	Dveře dřevěné vnitřní kazetové, rám.konstrukce 600/1970 mm - vč. tesafská zárubeň, demontáž, přemístění, montáž s dopasováním, doplnění olištování	kus	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní	Kalkul
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------	--------

- původní demontované dveře doplněné o nové lišty

- možnost použití původní zárubně se nepředpokládá

- včetně demontáže dveří pro přemístění na nové místo

114	R-pol. 04	Dveře dřevěné vnitřní kazetové, rám.konstrukce 600/1970 mm - vč. obložkové zárubně, kování, dodání a montáž	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

komplet s kováním

115	R-pol. 20	Dveře stávající dřevěné vnitřní 950/1950 mm - repase	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

komplet s kováním

116	R-pol. 21	Okno stávající jednokřídlové, jednoduše zasklené, čtyřtabulkové, 900/1000 mm - repase	kus	3,00000	3 100,00	9 300,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

komplet s kováním

117	R-pol. 22	Okno stávající jednokřídlové, dvojité, 450/600 mm - repase	kus	19,00000	500,00	9 500,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	----------	--------	----------	--	---------	-------

komplet s kováním

118	R-pol. 23	Okno stávající jednokřídlové, dvojité, 400/400 mm - repase	kus	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------	-------

komplet s kováním

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
119	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	818,00000	1,10	899,80	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	127 965,00
-----------------	------------------------------	-------------------

120	R-pol. 05	Mříž nad vtokovým objektem 112 x 162 cm, D+M diagonály a obvodový rám z pásoviny 60/10 mm	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní	Kalkul
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------	--------

- včetně kovaného řetězu dl. 4 bm
- černý nátěr

121	R-pol. 06	Mříž probíjená kovaná - segment. nadsvětlení dveří do skladu, viz. náčrtek "Dveře prvek2", 150/97 cm, D+M	kus	1,00000	12 100,00	12 100,00		Vlastní	Kalkul
-----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	--------

- svislé čtvercové tyče a= 16 mm
- vodorovné probíjené tyče
vzdálenost ok 150 mm
- nátěr grafit

122	R-pol. 07	Mříž kovaná 25 x 25 cm - umístění viz půdorys 2.NP, D+M, poznámka u m.č. 2.08 - WC	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

- do otvoru 250/250 mm
- tvar a provedení odsouhlasit s projektantem

123	R-pol. 08	Madlo kované, jednostranné, včetně úchytek, D+M, D = 25 mm	bm	12,50000	890,00	11 125,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

- tyč D= 25 mm

124	R-pol. 09	Poklop pro zadláždění, dvoudílný, plech tl. 4 mm 100 x 110 cm, povrch.úprava žárovým zinkováním	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Kalkul
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------	--------

- na spodní straně výztuhy
D+M

125	R-pol. 10	Poklop pro zadláždění, profilované dno 60 x 60 cm, provedení např. - referenční výrobek Gabex CLKS, D+M	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní	Kalkul
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------	--------

126	R-pol. 11	Repase stávající mříže ve vstupu na schodiště 112 x 230 cm, očištění, odrezivění, nový nátěr	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

- očištění, odrezivění, nová povrchová úprava, černý nátěr

127	R-pol. 24	Zábradlí s výplní nerez.lankem tl. 4 mm - sloupky D 42,4 mm pro výšku zábradlí 900 mm	bm	42,40000	2 100,00	89 040,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

- očištění, odrezivění, nová povrchová úprava, černý nátěr

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mobiliář - v.č. 01, 02, 04, 05-09 : 5,0+7,0+15,0+15,4			42,4				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic keramických				770,40			
128	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	8,00000	96,30	770,40	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		8			8				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 047,44			
129	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 279,65000	1,60	2 047,44	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 771		Podlahy z dlaždic keramických				8 450,40			
130	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	8,35000	420,00	3 507,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		2.07 - Předsíň : 5,25			5,25				
		2.08 - WC : 3,1			3,1				
131	59763845	Dlažba keramická, dle výběru	m2	9,60250	400,00	3 841,00		Vlastní	Kalkul
		8,35*1,15			9,6025				
132	597640456T	Sokl keramický výšky 60 mm	m2	1,00000	700,00	700,00		Vlastní	Kalkul
		8*0,1*1,2+0,04			1				
133	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	80,48000	5,00	402,40	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 781		Obklady keramické				22 165,88			
134	781475115R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	25,00000	435,00	10 875,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		2.08 - WC : (6,5+6)*2,0			25				
135	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; mat	m2	30,00000	350,00	10 500,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
		25*1,2			30				
136	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	213,75000	3,70	790,88	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				12 472,42			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	01	Budova Bechyňské brány
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
137	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	10,96960	248,00	2 720,46		RTS 17/ I	RTS 17/ I
138	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	10,96960	19,00	208,42		RTS 17/ I	RTS 17/ I
139	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,96960	124,00	1 360,23		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle									
140	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,96960	191,00	2 095,19	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce.									
141	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	197,45280	12,00	2 369,43	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Zadavatel uvažuje dovozovou vzdálenost na skládku do 1+18 km (povolená skládka Klenovice - též recyklace odpadu, altern. Želeč - též nebezpečný odpad).									
142	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,96960	189,00	2 073,25	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
143	979990001R10	stavební suti	t	10,96960	150,00	1 645,44		Vlastní	Indiv
Celkem						1 523 432,28			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	02	Zdravotní technika
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	37 328,50						
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár □ z mozaiky	m2	15,00000	42,00	630,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodník v š. výkopu + přesah 0,3 m na každou stranu výkopu : 12,5*(0,6+0,3+0,3) 15									
2	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	21,00000	96,00	2 016,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m □ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	40,00000	38,00	1 520,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,									
4	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m □ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,00000	10,00	100,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,									
5	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	12,00000	196,00	2 352,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,									
6	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	19,00000	350,00	6 650,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,									
7	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	25,00000	298,00	7 450,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
8	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	25,00000	35,00	875,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	25,00000	98,00	2 450,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	02	Zdravotní technika
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Přebytečná (vytlačená) zemina, = objem lože a obsypu potrubí: Kanalizace (14,5*0,6*0,45) + (7,6*0,6*0,45) Vodovod 7,8*0,6*0,35)	m3	7,50000	228,00	1 710,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	7,50000	172,00	1 290,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	7,50000	14,00	105,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	17,50000	88,00	1 540,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	5,90000	280,00	1 652,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
15	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	12,80000	100,00	1 280,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
16	460030032RT3	Vytrhání kostek velkých, lože písek, zalité spáry, z plochy nad 10 m2 12,5*(0,6+0,3+0,3)	m2	15,00000	119,00	1 785,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
17	583412063R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída A	t	9,50000	413,00	3 923,50	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	1 746,50						
18	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu,	m3	1,75000	998,00	1 746,50	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 5		Komunikace	16 621,33						
19	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopec kamenivem těženým nebo štěrkopískem pro inženýrské sítě, se zhutněním 21*0,25	m3	5,25000	725,00	3 806,25	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
20	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	15,00000	255,00	3 825,00	822-1	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	02	Zdravotní technika
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici použita původní dlažba + očištění, manipulace							
21	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	15,00000	360,00	5 400,00	822-1	RTS 17/ I	Indiv
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici použita původní dlažba + očištění, manipulace							
22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	23,93388	150,00	3 590,08	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vodorovně do 200 m							
Díl: 8		Trubní vedení				35 719,22			
23	817314111R15	Napojení přípojky DN 150 na stoku navrtávkou	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00		Vlastní	Indiv
		Napojení přípojky K1 do stoky							
24	817354111R20	Vsazení odbočky DN 150 s hrdlem do potrubí DN 200	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
		Napojení přípojky D1 do potrubí od vpusti							
25	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	7,80000	14,00	109,20	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu,							
26	871311111R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 160 mm	m	22,10000	42,00	928,20	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu,							
27	879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	1,00000	280,00	280,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
28	891163111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25 mm	kus	1,00000	120,00	120,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
29	891359111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200 mm	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
30	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	8,00000	13,00	104,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,							
31	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců □ typ UVB - 50	kus	1,00000	1 416,00	1 416,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně zřízení lože ze štěrkopisku,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	02	Zdravotní technika
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	899201111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě do 50 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	1,00000	237,00	237,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
33	891359111R01	M+D navrtávacích pasů DN 200, na litinu DN 200/1"	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní	Kalkul
34	894812211R01	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok	kus	1,00000	2 960,00	2 960,00		Vlastní	Indiv
35	894812242R01	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
36	894812249R00	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	68,00	68,00		Vlastní	Indiv
37	894812255R00	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
38	286136743R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 32,0 mm; di = 26,0 mm; s = 3,00 mm; použití pro vodovody	m	7,80000	44,00	343,20	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
39	286139931R	trubka plastová kanalizační PE-HD; profilovaná, s hladkou vnitřní stěnou; Sn 8 kN/m2; D = 174,8 mm; l = 6 000,0 mm	m	22,76300	375,00	8 536,13	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				22,1*1,03	22,763				
40	42228252R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; PN 16; L = 170 mm; médium pitná voda; provedení: na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; těleso tvárná litina	kus	1,00000	2 510,00	2 510,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
41	42293140R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	1,00000	785,00	785,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
42	55340395R	rám s mříží uliční vpusti; rozměr 500/300 mm; zatížení 25 t	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
43	42273500R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým uzávěrem; PN 16; DN potrubí 80 až 500 mm; závit G 1"; příslušenství kulový kohout; pro typ potrubí litina, ocel, beton	kus	0,00000	1 100,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
44	592238510R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	1,00000	390,00	390,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
45	59223857R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	1,00000	290,00	290,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
46	59223860R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	1,00000	240,00	240,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
47	59223864R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	1,00000	213,00	213,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
48	592238718R	skruž betonová uliční vpusti; se sifonem DN 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 450 mm	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
49	55343927R	koš pro uliční vpust; pozink; pro rám 500/300 mm	kus	1,00000	550,00	550,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 16/ I
50	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,77897	500,00	389,49	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	02	Zdravotní technika
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 818,32						
51	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	2,00000	140,00	280,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
52	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	7,00000	145,00	1 015,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
53	721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	10,00000	230,00	2 300,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.									
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.									
54	721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	12,00000	244,00	2 928,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
55	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	50,00	50,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,									
56	721194105RM1	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, včetně podomítkové zápachové uzávěrky	kus	2,00000	240,00	480,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,									
57	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	70,00	70,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,									
58	721273150RTN	Hlavice ventilační přívětrávací HL900, HL900N ventil(hlavice) přívzdušňovací DN 50/75/100	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní	RTS 17/ I
59	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	31,00000	15,00	465,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
60	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	86,88000	1,50	130,32	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 359,87						
61	722120113	Potrubí vodovodní tlakové LDPE 32/3,0	m	10,00000	45,00	450,00		Vlastní	Indiv
62	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm (1/2")	m	6,00000	195,00	1 170,00		Vlastní	Indiv
63	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm (3/4")	m	11,00000	245,00	2 695,00		Vlastní	Indiv
64	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	265,00	265,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	02	Zdravotní technika
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	11,00000	25,00	275,00		Vlastní	Indiv
66	72224111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	1,00000	125,00	125,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
67	722232045	Kohout kulový přímý s páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1" červený voda	kus	2,00000	300,00	600,00		Vlastní	Indiv
68	722237623R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	1,00000	330,00	330,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
69	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	27,00000	30,00	810,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.									
70	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,00000	21,00	567,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Včetně dodání desinfekčního prostředku.									
71	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	72,87000	1,00	72,87	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
1									
Díl: 725		Zdravotní technika - zařízení - předměty					15 099,12		
72	725860109R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařízení - předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
73	725013135R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor	1,00000	3 110,00	3 110,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
74	55167404R	sedátko klozetové s poklopem; duroplast; bílé	kus	1,00000	690,00	690,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
75	725100001RA7	Umyvadlo, polosloup 500 mm, montáž na konzolu pro SDK, D+M vč. dodání konzoly	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní	Indiv
76	725322006435	Elektrický ohřívač průtokový beztlakový Ma2 vč. beztlakové baterie, 3,5 kW, umístění spodní	kus	2,00000	4 100,00	8 200,00		Vlastní	Indiv
Ma2k s baterií pákovou krátkou k umyvadlu									
Ma2d s baterií pákovou dlouhou ke dřezu									
77	725814106R00	Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, mosaz	soubor	1,00000	145,00	145,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
78	725860109R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařízení - předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
79	721225202R00	Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby ocelové s nálevkou, D 50 mm, nálevka průměr 200 mm	kus	1,00000	459,00	459,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE	
O:	02	Zdravotní technika
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	725980125	Dvířka armaturní 30/30 nerezová	kus	1,00000	720,00	720,00		Vlastní	Indiv
81	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	150,24000	0,50	75,12	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I

vodorovně do 50 m

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						12 309,18		
82	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	11,01000	248,00	2 730,48		RTS 17/ I	RTS 17/ I
83	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	11,01000	124,00	1 365,24		RTS 17/ I	RTS 17/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle

84	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,01000	191,00	2 102,91	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce.

85	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	198,18000	12,00	2 378,16	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

Zadavatel uvažuje dovozovou vzdálenost na skládku do 1+18 km (povolená skládka Klenovice - též recyklace odpadu, altern. Želeč - též nebezpečný odpad).

86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,01000	189,00	2 080,89	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
87	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,01000	150,00	1 651,50	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Celkem						135 002,04			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

ROZPOČET

Stav STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJKETU BECHYŇSKÉ BRÁNY V TÁBOŘE A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Objekt Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře

Část Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře

P.č.	Kód cení ku	Kód položky	Název položky	MJ	Množst ví	Jednotko vá cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnos t	Hmot nost celke	Sut'	Sut' celk em	DP H
Celkový součet							578 422,00	902 853,40	1 481 275,40		7,133			
		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				19 000,00		19 000,00					
1	741	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,0	10 000,00	10 000,00		10 000,00					21
2	741	740991910	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	3,0	3 000,00	9 000,00		9 000,00					21
		742	Elektromontáže - rozvodný systém				3 600,00	94 000,00	97 600,00					
3	741	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,0	1 300,00	1 300,00		1 300,00					21
4	741	742231100	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,0	2 300,00	2 300,00		2 300,00					21
5	MAT	10.052.825	Rozvaděč RE + RH v technické místnosti kompletní včetně zapojení viz. výkres č.13	KS	1,0	54 000,00		54 000,00	54 000,00					21
6	MAT	10.052.825	Dodávka rozvaděče ovládání světel s tlačítky s kontrolkou stavu, uzavíratelné dvířka viz. výkres č.13	KS	1,0	10 000,00		10 000,00	10 000,00					21
7	MAT	0000005	Kamerový server s možností nahrávání včetně LCD viz. výkres č.1-4	ks	1,0	30 000,00		30 000,00	30 000,00					21
		743	Elektromontáže - hrubá montáž				13 070,00	16 849,00	29 919,00		0,184			
8	741	743111315	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku	m	300,0	12,00	3 600,00		3 600,00					21
9	MAT	10.044.057	Sádra balená á 30 kg	kg	150,0	6,00		900,00	900,00					21
10	MAT	345711540	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1	m	300,0	25,00		7 500,00	7 500,00	0,00016	0,048			21
11	741	743111316	Montáž trubka plastová tuhá D 29 mm uložená pod omítku	m	60,0	34,00	2 040,00		2 040,00					21
12	MAT	345710940	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1532	m	60,0	25,00		1 500,00	1 500,00	0,00018	0,011			21

Zakázka

13	741	743112119	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně	m	40,0	34,00	1 360,00		1 360,00		21
14	MAT	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	40,0	25,00		1 000,00	1 000,00	0,00026 0,010	21
15	741	743311501	Montáž lišty nosné PH DER 5822 (niedax)	m	60,0	20,00	1 200,00		1 200,00		21
16	MAT	20310043	LISTA NOSNA NIEDAX PH DER 5822 PVC /3M/	m	60,0	50,00		3 000,00	3 000,00		21
17	741	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	15,0	10,00	150,00		150,00		21
18	MAT	10.079.363	Krabice KU 68-1902	KS	15,0	5,00		75,00	75,00		21
19	741	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	1,0	10,00	10,00		10,00		21
20	MAT	10.075.335	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s kr	KS	1,0	80,00		80,00	80,00		21
21	741	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	5,0	50,00	250,00		250,00		21
22	MAT	10.074.486	Krabice 6455-12P acidur	KS	5,0	50,00		250,00	250,00		21
23	741	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	10,0	30,00	300,00		300,00		21
24	741	743642100	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	12,0	180,00	2 160,00		2 160,00		21
25	MAT	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	12,0	212,00		2 544,00	2 544,00	0,00958 0,115	21
26	741	743992300	Měření zemnicí síť délky pásu do 500 m	kus	1,0	2 000,00	2 000,00		2 000,00		21
746			Elektromontáže - soubory pro vodiče				13 050,00		13 050,00		
27	741	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	110,0	74,00	8 140,00		8 140,00		21
28	741	746211120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,0	83,00	2 490,00		2 490,00		21
29	741	746211130	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,0	93,00	1 395,00		1 395,00		21
30	741	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,0	105,00	525,00		525,00		21
31	741	746211180	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,0	125,00	500,00		500,00		21
748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				63 315,00	168 824,00	232 139,00	0,030	
32	741	748111124	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 4 zdroje	kus	1,0	240,00	240,00		240,00		21

Zakázka

33	MAT	505006141	"C" 3/ Zavěšené stropní svítidlo pro přímé osvětlení 4 x 24W, TC-L, 2G11, EVG, komplet vč. zdrojů viz. výkres č.1-10	ks	1,0	1 520,00		1 520,00	1 520,00		21
34	741	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	3,0	325,00	975,00		975,00		21
35	MAT	000007	"D" - Zemní svítidlo-nasvícení kamenné stěny IP66 40W viz. výkres č.1-10	KS	3,0	2 010,00		6 030,00	6 030,00		21
36	741	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,0	240,00	960,00		960,00		21
37	MAT	348212750	"I" Stropní přisazené svítidlo pro přímé osvětlení, max. 35W/230V, GU10 komplet vč. zdrojů viz. výkres č.1-10	kus	4,0	1 020,00		4 080,00	4 080,00	0,00080 0,003	21
38	741	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	10,0	240,00	2 400,00		2 400,00		21
39	MAT	348212750	"H" Nástěnná svítidla pro přímé a nepřímé svícení věž, galerie Materiál : nerezová ocel, hliník, sklo,26W,G24d3 komplet vč. zdrojů viz. výkres č.1-10	kus	10,0	710,00		7 100,00	7 100,00	0,00080 0,008	21
40	741	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	6,0	240,00	1 440,00		1 440,00		21
41	MAT	348212750	"J" SKLAD, ROZVODNA, PŮDA, Varianta 1X46W/E27-materiál PC (polykarbonát), bílý lakovaný plech, T 0,6mm. viz. výkres č.1-10	kus	6,0	515,00		3 090,00	3 090,00	0,00080 0,005	21
42	741	748121141	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	4,0	240,00	960,00		960,00		21
43	MAT	50500459	"A" Nástěnné vestavěné svítidlo odolné proti vandalům IP67 PCI 28W, G9, 230V, komplet vč. zdrojů viz. výkres č.1-10	ks	4,0	711,00		2 844,00	2 844,00		21
44	741	748121214	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje kompaktní	kus	17,0	240,00	4 080,00		4 080,00		21
45	MAT	348212750	"B" Nástěnná svítidla pro přímé a nepřímé svícení 2 x 18W, TC-L, 2G11, EVG, komplet vč. zdrojů viz. výkres č.1-10	kus	17,0	1 120,00		19 040,00	19 040,00	0,00080 0,014	21
46	741	748141131	Montáž svítidlo halogenové bodové posuvné	kus	122,0	130,00	15 860,00		15 860,00		21
47	MAT	348000000	"G" Reflektor 365, max. 50W, G53, 12V vč. zdroje viz. výkres č.1-10	ks	122,0	410,00		50 020,00	50 020,00		21
48	741	748141321	Montáž svítidlo halogenové posuvné -nosný drát a lanko	m	45,0	640,00	28 800,00		28 800,00		21

Zakázka

49	MAT	348000000	lankový set 150, délka 4500-5000mm vč. napájení viz. výkres č.1-10	ks	45,0	1 580,00		71 100,00	71 100,00			21
50	741	748141321	Montáž svítidlo halogenové posuvné -nosný drát a lanko	m	2,0	650,00	1 300,00		1 300,00			21
51	MAT	348000000	lankový set 150, délka 75000-8000mm vč. napájení viz. výkres č.1-10	KS	2,0	2 000,00		4 000,00	4 000,00			21
52	741	748141322	Montáž svítidlo halogenové posuvné -kotvící a úchytný bod	kus	90,0	70,00	6 300,00		6 300,00			21
749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							210,00		210,00			
53	741	749913110	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	3,0	70,00	210,00		210,00			21
21-M Elektromontáže							355 404,00	482 180,40	837 584,40	0,672		
54	921	210010107	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 20 mm	m	150,0	36,00	5 400,00		5 400,00			21
55	MAT	345718270	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 25 x 20 3m	kus	50,0	70,00		3 500,00	3 500,00	0,00013	0,007	21
56	921	210010108	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm	m	150,0	45,00	6 750,00		6 750,00			21
57	MAT	345718300	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20 3m	kus	50,0	98,00		4 900,00	4 900,00	0,00021	0,011	21
58	921	210010108	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm	m	90,0	53,00	4 770,00		4 770,00			21
59	MAT	345718250	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 20 x 20	kus	30,0	71,00		2 130,00	2 130,00	0,00013	0,004	21
60	921	210010109	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 60 mm	m	90,0	61,00	5 490,00		5 490,00			21
61	MAT	345718310	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40 3m	kus	30,0	139,00		4 170,00	4 170,00	0,00039	0,012	21
62	921	210020572	Montáž se zhotovením ohnivzdorných podložek pod přístroje a svítidla tl do 6 mm do 0,8 m2	kus	120,0	275,00	33 000,00		33 000,00			21
63	MAT	10.042.107	Deska CEMVIN 1250x365x5mm bezazbestová	KS	15,0	150,00		2 250,00	2 250,00			21
64	MAT	345626930	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	100,0	3,10		310,00	310,00	0,00000	0,000	21
65	MAT	345626940	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	200,0	4,30		860,00	860,00	0,00000	0,001	21
66	MAT	345626950	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	200,0	5,20		1 040,00	1 040,00	0,00001	0,001	21
67	MAT	345626960	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A	kus	250,0	6,40		1 600,00	1 600,00	0,00001	0,001	21
68	MAT	246170260	lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)	kg	1,0	260,00		260,00	260,00	0,00100	0,001	21
69	921	210100018	Připojení přímotop, průtokový ohříváč, pisoár	ks	2,0	345,00	690,00		690,00			21
70	MAT	60390327	Průtokový ohříváč vody 1,5kW	ks	2,0	3 000,00		6 000,00	6 000,00			21
71	921	210100021	Připojení akumulčních kamen	ks	8,0	2 500,00	20 000,00		20 000,00			21

Zakázka

72	MAT	10.041.791	Kamna akumulární 3kW s kachlovým opláštěním	KS	3,0	26 000,00		78 000,00	78 000,00			21
73	MAT	10.047.598	Kamna akumulární 4,5-5 kW s kachlovým opláštěním	KS	5,0	29 000,00		145 000,00	145 000,00			21
74	921	210110021	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	2,0	89,00	178,00		178,00			21
75	MAT	10.595.387	Spínač K 1 IP44 ř.1 šedá	KS	2,0	130,00		260,00	260,00			21
76	921	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	6,0	74,00	444,00		444,00			21
77	MAT	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	6,0	125,00		750,00	750,00	0,00002	0,000	21
78	921	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	2,0	74,00	148,00		148,00			21
79	MAT	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,0	140,00		280,00	280,00	0,00005	0,000	21
80	921	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení	kus	2,0	74,00	148,00		148,00			21
81	MAT	345355550	spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,0	130,00		260,00	260,00	0,00005	0,000	21
82	921	210111002	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	8,0	74,00	592,00		592,00			21
83	MAT	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	8,0	120,00		960,00	960,00	0,00006	0,000	21
84	921	210111002	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	68,0	110,00	7 480,00		7 480,00			21
85	MAT	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	68,0	170,00		11 560,00	11 560,00	0,00006	0,004	21
86	921	210111116	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	kus	1,0	215,00	215,00		215,00			21
87	MAT	358110710	zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól	kus	1,0	250,00		250,00	250,00	0,00028	0,000	21
88	921	210111131	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	2,0	110,00	220,00		220,00			21
89	MAT	10.028.726	Zásuvka 230V IP44 bílá	KS	2,0	144,00		288,00	288,00			21
90	921	210140532	Montáž termostatu	KS	8,0	110,00	880,00		880,00			21
91	MAT	10.027.213	TERMOSTAT akumulárních kamen	KS	8,0	1 550,00		12 400,00	12 400,00			21
92	921	210200040	Montáž svítidel nástěnných nouzové "L" Nouzové svítidlo LED s elektronickým předřadníkem,	kus	23,0	220,00	5 060,00		5 060,00			21
93	MAT	10.151.469	počet LED diod - 16. Napětí 220-240V. Výkon 4W.1hod viz. výkres č.1-10	KS	23,0	1 420,00		32 660,00	32 660,00			21
94	921	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	26,0	50,00	1 300,00		1 300,00			21
95	MAT	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	16,6	27,00		449,28	449,28	0,00100	0,017	21

Zakázka

96	921	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	14,0	50,00	700,00		700,00			21
97	MAT	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	9,0	27,00		241,92	241,92	0,00100	0,009	21
98	921	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	22,0	100,00	2 200,00		2 200,00			21
99	MAT	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	3,0	150,00		451,20	451,20	0,00100	0,003	21
100	921	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	231,0	100,00	23 100,00		23 100,00			21
101	MAT	354410760	drát průměr 8 mm Cu měkký	kg	105,0	320,00		33 600,00	33 600,00	0,00100	0,105	21
102	921	210220102	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm	m	16,0	120,00	1 920,00		1 920,00			21
103	MAT	10.673.472	Vodič 819125 HVI D 20mm	M	16,0	10,00		160,00	160,00			21
104	921	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	35,0	35,00	1 225,00		1 225,00			21
105	MAT	354354418	SUB svorka univerzální bez středové destičky	ks	35,0	20,00		700,00	700,00			21
106	921	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	6,0	35,00	210,00		210,00			21
107	MAT	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	6,0	20,00		120,00	120,00	0,00020	0,001	21
108	921	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	6,0	35,00	210,00		210,00			21
109	MAT	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	6,0	20,00		120,00	120,00	0,00013	0,001	21
110	921	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	6,0	215,00	1 290,00		1 290,00			21
111	MAT	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	6,0	300,00		1 800,00	1 800,00	0,00420	0,025	21
112	921	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	6,0	10,00	60,00		60,00			21
113	MAT	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	6,0	10,00		60,00	60,00	0,00000	0,000	21
114	921	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	90,0	35,00	3 150,00		3 150,00			21
115	MAT	10180161	VODIC CYY 6 ZELENOLUTY	m	90,0	16,00		1 440,00	1 440,00			21
116	921	210220458	PV 15a - podpěra vedení na hřebenače	kus	22,0	75,00	1 650,00		1 650,00			21
117	MAT	354414900	podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenače a prejzovou krytinu 120 mm	kus	22,0	65,00		1 430,00	1 430,00	0,00025	0,006	21
118	921	210220459	PV 11d - podpěra vedení pod tašky	ks	76,0	75,00	5 700,00		5 700,00			21
119	MAT	68500450	PODP.VEDENI PV 11d	ks	76,0	65,00		4 940,00	4 940,00			21

Zakázka

120	921	210800113	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	38,0	73,00	2 774,00		2 774,00		21
121	MAT	10.051.282	CYKY 5J10 (5Cx10)	M	38,0	100,00		3 800,00	3 800,00		21
122	921	210810041	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených pevně	m	230,0	34,00	7 820,00		7 820,00		21
123	MAT	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	230,0	8,00		1 840,00	1 840,00	0,00010 0,022	21
124	921	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	1 680,0	34,00	57 120,00		57 120,00		21
125	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	1 680,0	10,00		16 800,00	16 800,00	0,00012 0,197	21
126	921	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	630,0	34,00	21 420,00		21 420,00		21
127	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	630,0	15,00		9 450,00	9 450,00	0,00017 0,105	21
128	921	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	380,0	45,00	17 100,00		17 100,00		21
129	MAT	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	380,0	28,00		10 640,00	10 640,00	0,00025 0,096	21
130	921	210810066	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 24x1,5mm2 uložených pevně	m	70,0	72,00	5 040,00		5 040,00		21
131	MAT	341111650	kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x1,5 mm2	m	70,0	80,00		5 600,00	5 600,00	0,00063 0,044	21
132	921	210810111	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x50+35mm2 uložených pevně	m	190,0	105,00	19 950,00		19 950,00		21
133	MAT	10.850.167	CYKY 4J50 (4Bx50)	M	190,0	415,00		78 850,00	78 850,00		21
134	KP	PD	Přesun dodávek	%	5,0	5 000,00	25 000,00		25 000,00		21
135	KP	PM	Přidružený materiál	%	5,0	8 000,00	40 000,00		40 000,00		21
136	KP	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	5,0	5 000,00	25 000,00		25 000,00		21
22-M Montáže slaboproud							33 275,00	139 580,00	172 855,00	0,000	
137	922	220270243	Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e	m	40,0	35,00	1 400,00		1 400,00		21
138	MAT	10.049.551	UTP 4x2x0,5 cat.6 bal.305m	M	40,0	7,00		280,00	280,00		21
139	922	220270243	Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e	m	340,0	35,00	11 900,00		11 900,00		21
140	MAT	10.049.271	FTP 4x2x0,5 cat.5e	M	340,0	6,00		2 040,00	2 040,00		21
141	922	220280221	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	110,0	50,00	5 500,00		5 500,00		21
142	MAT	10.048.908	SYKFY 5x2x0,5	M	110,0	25,00		2 750,00	2 750,00		21
143	922	220301201	Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku	kus	1,0	75,00	75,00		75,00		21
144	MAT	10.942.065	Zásuvka EPH4300121 datová RJ45 kat.5e	KS	1,0	150,00		150,00	150,00		21

Zakázka

145	922	220321771	Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny	kus	1,0	1 200,00	1 200,00		1 200,00			21
146	922	220322001	Montáž zabezpečovací ústředny EZS	kus	1,0	1 800,00	1 800,00		1 800,00			21
147	922	220322002	Montáž a oprava čidla, snímače nebo sirény pro EZS	kus	15,0	400,00	6 000,00		6 000,00			21
148	922	220322003	Montáž klávesnice nebo tabla pro EZS	kus	1,0	150,00	150,00		150,00			21
149	MAT	10.069.091	Zabezpečovací klávesnice EZS	KS	1,0	1 900,00		1 900,00	1 900,00			21
150	MAT	10.562.407	Zabezpečovací detektor pohybu (senzor) PIR	KS	5,0	400,00		2 000,00	2 000,00			21
151	922	220450002	Montáž switche	kus	1,0	200,00	200,00		200,00			21
152	922	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,0	350,00	350,00		350,00			21
153	MAT	10.652.241	NSYVD2C12U64 Nástěnný rack VDC 12U 2dílň	KS	1,0	14 100,00		14 100,00	14 100,00			21
154	922	220490847	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus	2,0	100,00	200,00		200,00			21
155	MAT	374512430	zásuvka data 1xRJ45 Tango bílý, slonová kost	kus	2,0	130,00		260,00	260,00	0,00006	0,000	21
156	922	220731022	Montáž kamery v krytu	kus	9,0	450,00	4 050,00		4 050,00			21
157	MAT	33091224	VNITRNI IP KAMERA FD8161	ks	9,0	12 900,00		116 100,00	116 100,00			21
158	922	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží	kus	1,0	450,00	450,00		450,00			21
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							50 938,00	1 420,00	52 358,00	6,248		
159	946	460010011	Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu přehledném	km	0,0	30 000,00	1 200,00		1 200,00			21
160	946	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	40,0	135,00	5 400,00		5 400,00			21
161	946	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	40,0	59,00	2 360,00		2 360,00	0,15614	6,246	21
162	946	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	60,0	75,00	4 500,00		4 500,00			21
163	946	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	21,0	68,00	1 428,00		1 428,00			21
164	946	460680152	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 60 cm	kus	10,0	100,00	1 000,00		1 000,00			21
165	946	460680153	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 75 cm	kus	15,0	120,00	1 800,00		1 800,00			21
166	946	460680154	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 90 cm	kus	10,0	130,00	1 300,00		1 300,00			21
167	946	460680166	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 90 cm	kus	5,0	100,00	500,00		500,00			21
168	946	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	80,0	50,00	4 000,00		4 000,00			21

Zakázka

169	946	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	140,0	60,00	8 400,00		8 400,00		21
170	946	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	130,0	65,00	8 450,00		8 450,00		21
171	946	460680604	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm	m	80,0	70,00	5 600,00		5 600,00		21
172	946	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	400,0	10,00	4 000,00		4 000,00		21
173	MAT	562810840	hmoždinka HL 8	tis k	0,4	2 800,00		1 120,00	1 120,00	0,00160 0,001	21
174	946	460690032	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm	kus	100,0	10,00	1 000,00		1 000,00	0,00001 0,001	21
175	MAT	562810820	hmoždinka HL 10	tis k	0,1	3 000,00		300,00	300,00	0,00270 0,000	21
HZS			Hodinové zúčtovací sazby				26 560,00		26 560,00		
176	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace (kabely, rošty, světla, stáv. nefunkční rozvaděč)	hod	80,0	210,00	16 800,00		16 800,00		21
177	HZS	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (úprava rozvaděče RE)	hod	8,0	220,00	1 760,00		1 760,00		21
178	HZS	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	40,0	200,00	8 000,00		8 000,00		21

POPIS FORMÁTU EXCEL STANDARD

Sloupec	Hodnoty	Význam
Kód ceníku	KP MAT jiné (číslo)	položka je konstrukční prvek s neurčeným kódem ceníku položka je materiál položka je konstrukční prvek a číslo určuje kód ceníku
Kód položky		kód položky resp. kód stavebního dílu
Název položky		název položky nebo stavebního dílu
MJ		měrná jednotka (při stavebních dílech nevyplněna)
Množství		množství (při stavebních dílech nevyplněno)
Jednotková cena		jednotková cena (při stavebních dílech nevyplněna)
Montáž		celková cena montážní položky (při stavebních dílech součet za díl)
Dodávka		celková cena materiálu (při stavebních dílech součet za díl)
Cena celkem		celková cena (při stavebních dílech součet za díl)
Hmotnost		jednotková hmotnost (při stavebních dílech nevyplněna)
Hmotnost celkem		celková hmotnost (při stavebních dílech součet za díl)
Suť		jednotková suť (při stavebních dílech nevyplněna)
Suť celkem		celková suť (při stavebních dílech součet za díl)
DPH		sazba DPH (při stavebních dílech nevyplněna)

Při importu se:

- importují údaje z prvního listu sešitu
- do rozpočtu načítávají všechny neprázdné řádky od řádku **8**
- do rozpočtu přebírají údaje z tučně označených sloupců
- rozlišuje materiál od konstrukčního prvku pomocí hodnoty **MAT** v sloupci **Kód ceníku**
- do krycího listu přenášejí názvy z políček B2, B3 a B4 jako název stavby, objektu resp. části

Poznámka: Tento list je v souboru XLS nepovinný.

[illegible]