

D O D A T E K č. 2
ke smlouvě o dílo č. ze dne 3. 3. 2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena:  generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“
- a
2. **POHL cz, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupena:  vedoucím odštěpného závodu
na straně druhé jako „zhotovitel“
- tento

d o d a t e k č. 2

I.

- Dne 3. 3. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 7. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Etapa 2 – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
- V průběhu realizace díla odpadla potřeba provedení obnovy několika kanalizačních přípojek (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Popis a vyčíslení méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 3 ze dne 2. 9. 2024, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- Celková cena méněprací činí částku 290.245,20 Kč bez DPH.
- V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
14.794.295,78		21	17.901.097,89

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 3

V Plzni dle data el. podpisu:

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.06
11:32:28 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Plzni dle data el. podpisu:

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.04
14:15:08 +02'00'

POHL cz, a.s.

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

vedoucí odštěpného závodu

Změnový list č. 3

M Ě N Ě P R Á C E

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Etapa 2. - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická	
SoD (číslo ze dne): [redacted] ze dne 3.3.2024	
Popis a důvod víceprací/méněprací: <u>Kanalizační přípojky</u> V průběhu realizace kanalizační stoky bylo zjištěno, že stávající kanalizační přípojky zakreslené v projektové dokumentaci jsou nefunkční, resp. se jedná o přípojky pro staré, dnes již nefunkční uliční vpusti. Po projednání s provozním úsekem kanalizace bylo dohodnuto a odsouhlaseno, že tyto přípojky nebude nutné obnovovat. Kanalizační přípojky pro bytové domy (v projektové dokumentaci označené P1-P4) – v průběhu realizace kanalizační stoky bylo zjištěno a provozním úsekem kanalizace potvrzeno, že kanalizační přípojky P3 a P4 nebude nutné realizovat, neboť jsou napojeny na kanalizaci v ulici Jakuba Škardy. Zakreslené odbočky byly pouze vysazené na kanalizační stoce a zaslepeny. Kanalizační přípojky P1 a P2 byly obnoveny v souladu s projektovou dokumentací pouze v rozsahu od kanalizační stoky po revizní šachty umístěné v zeleném pásu. Zbývající úseky těchto kameninových přípojek nebude nutné, na základě vyhovujících kamerových prohlídek a odsouhlasení ze strany provozního úseku kanalizace, realizovat.	
Ocenění víceprací v Kč (bez DPH):	0,00
Ocenění méněprací v Kč (bez DPH):	290 245,20
Vícepráce a méněpráce celkem (viz Příloha č. 1): - 290 245,20 Kč bez DPH	
Potvrzení změny	
za TDS:	Dne 2. 9. 2024
za Zhotovitele:	Dne 2. 9. 2024
za Objednatele:	Dne 2. 9. 2024

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – zápis z kontrolního dne č. 6 a 13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Etapa 2. - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická ul.

Objekt:

ZL3 - Přípojky

Místo:

Plzeň

Datum:

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Egyprojekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-290 245,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-290 245,20

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Etapa 2. - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická ul.

Objekt:

ZL3 - Přípojky

Místo:

Plzeň

Datum:

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Egyprojekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
2	K	100000004R	Provizorní přečerpávání odpadních vod při přepojení přípojek	komp	-7,500		
	VV		"přepojení přípojek"-15/2		-7,500		
12	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-33,250		
	VV		"přípojky" -66,5/4*2*1,0		-33,250		
	VV		Součet		-33,250		
15	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	-72,360		
	VV		"příloha D.1.3 D.1.4"				
	VV		"přípojky" -(76,5-4-4-1,5)*2*0,9		-120,600		
	VV		Mezisoučet		-120,600		
	VV		"zatřídění hor. 3 - 60%, hor.4 - 40%"				
	VV		-120,6/100*60		-72,360		
16	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	-48,240		
	VV		"zatřídění hor. 3 - 60%, hor.4 - 40%"				
	VV		-120,6/100*40		-48,240		
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-268,000		
	VV		"přípojky" -(76,5-4-4-1,5)*2*0,2		-268,000		
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-268,000		
	VV		"z položky 151101101" -268		-268,000		
21	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-130,248		
	VV		"výkopek na mezideponii a zpět na zásyp "				
	VV		-81,405*0,8*2		-130,248		
22	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-55,476		
	VV		"výpočet v pol. 174101101 přebytečný a nevhodný"				
	VV		-(39,195+16,281)		-55,476		
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-277,380		
	VV		"skládka 15km - příplatek 5x"-5*55,476		-277,380		
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-65,124		
	VV		"na mezideponii pro zásyp"				
	VV		-81,405*0,8		-65,124		
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-88,762		
	VV		-55,476*1,6		-88,762		
27	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-81,405		
	VV		-120,6		-120,600		
	VV		"- štěrkopískové lože - přípojky"				
	VV		-(67*0,9*0,1)		6,030		
	VV		"- obsyp"				
	VV		-(67*0,9*0,55)		33,165		
	VV		" přebytečný výkopek 39,195 m3 "				
	VV		"zásyp 20% vhodný materiál náhrada , 80% zásyp původní materiál - nevhodný 81,405*0,2=16,281, vhodný 81,405*0,8=65,124"				
	VV		"použití náhradního zásypaného materiálu pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem viz TZ str. 7"				
	VV		Součet		-81,405		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	-51,014		
	VV		"materiál pro obsyp a na zásyp za nevhodnou zeminu"				
	VV		-(12,06+16,281)*1,8		-51,014		
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-33,165		
	VV		"příloha D.1.4, obsyp šterkopískem"				
	VV		-67*0,9*0,55		-33,165		
	VV		Součet		-33,165		
30	K	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-33,250		
	VV		"přípojky" -66,5/2*1,0		-33,250		
	VV		Součet		-33,250		
31	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině	m2	-33,250		
	VV		-33,25		-33,250		
32	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,831		
	VV		-33,25*0,025		-0,831		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-6,030		
	VV		"šterkopískové lože - přípojky, stoka A- použil v případě nutnosti, "				
	VV		"stabilizace základové spáry šterkovým podsypem pouze v případě nutnosti a po předchozím vyhodnocení a odsouhlasení objednatelem viz TZ str.6"				
	VV		-67*0,9*0,1		-6,030		
	VV		Součet		-6,030		
	D	8	Trubní vedení				
47	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	-67,000		
	VV		"přípojky" -(76,5-4-4-1,5)		-67,000		
48	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	-67,000		
	VV		"dodávka a montáž"				
	VV		-67		-67,000		
49	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	-19,000		
	VV		"dodávka a montáž"				
	VV		"příloha 1.1" -(22,0-3)		-19,000		
50	K	877310310	Montáž tvarovek z PVC DN 150	kus	-6,000		
	VV		"příloha D.1.1."-12/2		-6,000		
51	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	-2,000		
	VV		-2		-2,000		
52	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	-2,000		
	VV		-2		-2,000		
54	K	877310330	Montáž spojek na potrubí z PVC DN 150	kus	-2,000		
	VV		"přepojení přípojek na novou kanalizaci příloha D.1.1 str.9" - 2		-2,000		
55	M	28611742	spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 160	kus	-2,000		
	VV		-2		-2,000		
56	K	877350310	Montáž tvarovek z PVC DN 200	kus	-30,000		
	VV		-(33-3)		-30,000		
57	M	28611544	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 200	kus	-11,000		
	VV		-11,0		-11,000		
58	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	-9,000		
	VV		-(11,0-2)		-9,000		
59	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	-10,000		
	VV		-(11,0-1)		-10,000		
60	K	877350330	Montáž spojek na potrubí z PVC DN 200	kus	-10,000		
	VV		-(11,0-1)		-10,000		
61	M	28611744	spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 200	kus	-10,000		
	VV		-(11,0-1)		-10,000		

ZÁPIS Z 6. KONTROLNÍHO DNE STAVBY

„Etapa 2. - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická

Datum: 20.5.2024

Přítomni: dle presenční listiny

Bylo projednáno:

- 1.6. Pořizování fotodokumentace (zhotovitel) – dle SOD min 10 ks / týden – dle rámcové smlouvy – platí
- 1.7. Kontrolní zkušební plán - provést hutňací zkoušky – 2 ks – v místě chodníku a schodiště – TDI bude přizván k hutňacím zkouškám
- 1.10. Předkládat doklady za zábor komunikací a ploch
- 1.13. Předat o odsouhlasení seznam subdodavatelů
- 1.16. Při zahájení prací zjištěna kolize se stávajícím vodovodním řádem - s provozovatelem vodovodu bylo dohodnuto, že vodovod bude dočasně přerušen (je zokruhován) a zaslepen – jedná se o dočasné řešení – zhotovitel vyčíslí náklady – položkový rozpočet – trvá – rozpočet předložen ke kontrole TDI
- 1.7. Dohodnout náhradní výsadbu – místa výsadby
- 4.1. Kanalizační přípojky přepojovat, v případě nejasností konzultovat s provozovatelem ([REDACTED]) – předán mapový výstup od provozovatele kanalizace – přípojka P3 a P4 není – dům odkanalizován do ulice Jakuba Škardy
- 4.2. Zhotovitel upozornil na zanesenou kanalizaci pod stavbou – dohodnou s provozovatelem kanalizace vyčištění – zhotovitel
- 4.3. Pod betonové lože je nutné provádět šterkový podsyp z důvodu stabilizace základové spáry - minimalizovat tl. šterku
- 5.1. TDI na základě upozornění koordinátora BOZP TDS upozorňuje zhotovitele na dodržování podmínek BOZP – zajištění stěn výkopů - pažení
- 5.2. Zhotovitel bude důsledně propojovat starou a novou kanalizaci při přerušení prací provizorním potrubím – nutná větší kapacita průtoku.
- 5.3. Provozovatel kanalizace upozornil na stížnosti obyvatel okolních nemovitostí na zápach z kanalizace – nutno důsledně propojovat starou a novou kanalizaci při přerušení prací – spoje těsnit
- 5.4. Výsledky vzorku odebraných zemin budou známi do 24.5.2024 – zaslat TDI protokol výsledku

Příští kontrolní den se koná 27.5.2024 od 9 hod na místě stavby

Tento zápis se považuje za odsouhlasený a má se za to, že zúčastnění byli seznámeni s textem, pokud vůči němu do dvou pracovních dnů od jeho zaslání nevznesou zúčastněné strany žádné námítky na e-mail

Zapsal: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

PREZENČNÍ LISTINA

KONTROLNÍHO DNE Č.6 KONANÉHO DNE 20.5.2024 OD 9 HOD

KONTROLNÍHO DNE Č.6 KONANÉHO DNE 20.5.2024 OD 9 HOD

Stavba : Etapa 2. - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická

[illegible]

ZÁPIS Z 13. KONTROLNÍHO DNE STAVBY

„Etapa 2. - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická

Datum: 15.7.2024

Přítomni: dle presenční listiny

Bylo projednáno:

1.7. Kontrolní zkušební plán - provést hutnící zkoušky – 2 ks – v místě chodníku a schodiště – TDI bude přizván k hutnícím zkouškám – platí

1.10. Předkládat doklady za zábor komunikací a ploch

1.13. Předat o odsouhlasení seznam subdodavatelů – úlatí

1.7. Dohodnout náhradní výsadbu – místa výsadby dohodnout s UMO 3 - odbor životního prostředí [redacted]
[redacted] tel. [redacted] – zajistí zhotovitel termín do 26.7.2024

4.1. Kanalizační přípojky přepojovat, v případě nejasností konzultovat s provozovatelem [redacted]

5.2. Zhotovitel bude důsledně propojovat starou a novou kanalizaci při přerušení prací provizorním potrubím – nutná větší kapacita průtoku - provozovatel upozorňuje vzhledem k tomu, že v rekonstruovaném úseku Skvrňanského sběrače je při dvouletém dešti průtok cca 1 m³/s jsou současná opatření pro zajištění funkce kanalizačního systému (DN 300 – 75 l/s) nekapacitní. Při vyplavení výkopu v současné době hrozí zanesení kmenového sběrače, kanalizační šyby SH4, odlehčovací komory OK100 vč. možného neoprávněného vypouštění odpadních vod do Vejprnického potoka! - platí

7.1. Připravit změnové listy – připraveny – vytisknout 3x a předat technickému dozoru včetně rozpočtů – zhotovitel - vyřešeno, připravit dodatek SOD

11.1. Na kanalizační přípojky pro bytové domy připravit přípojkové karty – zhotovitel

11.2. Po dokončení pokládky kanalizace připravit ZL na skutečné množství kanalizačních přípojek

11.3. Obnažené sítě před zásypem předat správcům – protokol

13.1. Vysazené odbočky pro uliční vpusti na kanalizačním řádu jsou dle zjištění zhotovitele staré nefunkční vpusti pro starou komunikaci, která se nachází cca 1,5 m pod terénem

Příští kontrolní den se koná 22.7.2024 od 9 hod na místě stavby

Tento zápis se považuje za odsouhlasený a má se za to, že zúčastnění byli seznámeni s textem, pokud vůči němu do dvou pracovních dnů od jeho zaslání nevznesou zúčastněné strany žádné námítky na e-mail

Zapsal:





ú

e-mail:

PREZENČNÍ LISTINA

KONTROLNÍHO DNE Č.13 KONANÉHO DNE 15.7.2024 OD 9 HOD

Stavba : Etapa 2. - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická

Jméno příjmení	firma, úřad	Telefon	e.mail	podpis
	Technický dozor			
	Vodárna Plzeň			
	POHL cz			
	POHL cz			
	KOOBOZP			
	Vodárna Plzeň			
	