

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce chodníku na sídlišti Křib v České Třebové - vchody, stání vozíčkář**

Zhotovitel: **RYDO, spol. s r.o.**  
**Podbranská 2194**  
**56002 Česká Třebová**

IČO: **25918516**  
DIČ:

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

|                  |           |
|------------------|-----------|
| HSV              |           |
| PSV              | 58 152,04 |
| MON              | 0,00      |
| Vedlejší náklady | 0,00      |
| Ostatní náklady  | 0,00      |

|                          |      |                      |
|--------------------------|------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % |                      |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00 CZK             |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 0,00 CZK             |
| Základní DPH             | 21 % | 58 152,04 CZK        |
| Zaokrouhlení:            |      | 12 212,00 CZK        |
| Cena celkem:             |      | -0,04 CZK            |
|                          |      | <b>70 364,00 CZK</b> |

Za objednatele

Místo

27.08.2024

Datum

Popis:

## Rekapitulace dílů

| Číslo   | Název                      | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|---------|----------------------------|----------|--------|----------|
| 1       | Zemní práce                |          |        |          |
| 5       | Komunikace                 | HSV      |        |          |
| 9       | Ostatní konstrukce a práce | HSV      |        | 0,00130  |
| 99      | Staveništní přesun hmot    | HSV      |        | 25,47076 |
| Celkem: |                            | HSV      |        | 17,56578 |
|         |                            |          |        | 10,34850 |
|         |                            |          |        | 53,38634 |

| Poř. Číslo                               | Název                                                                                                           | MJ       | Množství            | Cena/MJ | Cena |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                |                                                                                                                 |          |                     |         |      |
| 1                                        | 00572410 Osivo směs travní parková                                                                              |          |                     |         |      |
| 2                                        | 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl., přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2            | kg<br>m2 | 1,00000<br>19,00000 |         |      |
| 3                                        | 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl, přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2                 | m2       | 27,00000            |         |      |
| 4                                        | 113107342 Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm, strojně pl do 50 m2                               | m2       | 0,60000             |         |      |
| 5                                        | 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                           | m        | 2,00000             |         |      |
| 6                                        | 121151113 Sejmутí ornice, plochy do 500 m2 tl vrstvy do 20mm, strojně                                           | m2       | 27,00000            |         |      |
| 7                                        | 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy , těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně | m3       | 7,80000             |         |      |
| 8                                        | 132353102 Hloubení rýh nezapažených š 800 mm v hornině , třídy těžitelnosti II strojně                          | m3       | 0,60000             |         |      |
| 9                                        | 162706111 Vodorovné přemístění do 6000m bez naložení výkopku, ze zemin schopných zúrodnění                      | m3       | 8,40000             |         |      |
| 10                                       | 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku, sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II                  | m3       | 8,40000             |         |      |
| 11                                       | 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy, kamení kód odpadu 17 05 04                        | t        | 15,00000            |         |      |
| 12                                       | 181152301 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích , se zhutněním                                          | m2       | 27,00000            |         |      |
| 13                                       | 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině, nebo ve svahu do 1:5 ručně                          | m2       | 10,00000            |         |      |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                 |                                                                                                                 |          |                     |         |      |
| 14                                       | 564551111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150                                                    | m2       | 27,00000            |         |      |
| 15                                       | 577144111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC 11+ (ABS) , tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu    | m2       | 1,00000             |         |      |
| 16                                       | 59245018 Dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60 mm, přírodní                                                 | m2       | 27,00000            |         |      |
| 17                                       | 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně, tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2             | m2       | 27,00000            |         |      |
| 18                                       | 572702111R00 Úprava terénu pod a kolem sezení, frézink                                                          | Soubor   | 1,00000             |         |      |
| 19                                       | 572701111R00 Vyspravení výtuků chodníku u zadních vchodů                                                        | Soubor   | 1,00000             |         |      |
| <b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce</b> |                                                                                                                 |          |                     |         |      |
| 20                                       | 59217001 Obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm                                                               | m        | 15,00000            |         |      |
| 21                                       | 59217023 Obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm                                                            | m        | 3,00000             |         |      |
| 22                                       | 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou do lože z betonu prostého                       | m        | 3,00000             |         |      |
| 23                                       | 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože. z betonu s boční opěrou                              | m        | 15,00000            |         |      |
| 24                                       | 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby, z dlažebních kostek z betonu prostého                       | m3       | 1,60000             |         |      |
| 25                                       | 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm, hl 40 mm s těsnicím profilem                      | m        | 3,00000             |         |      |
| 26                                       | 919735112 Řezání stávajícího živичného krytu hl , přes 50 do 100 mm                                             | m        | 3,00000             |         |      |
| 27                                       | 979024443 Očištění vybour. obrubníků                                                                            | m        | 16,80000            |         |      |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>   |                                                                                                                 |          |                     |         |      |
| 28                                       | 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), stavebního odpadu betonového                             | t        | 3,00000             |         |      |
| 29                                       | 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), odpadu asfaltového bez dehtu                             | t        | 1,00000             |         |      |
| 30                                       | 997013655 Poplatek za uložení na skládce, (skládkovné) zeminy a kamení                                          | t        | 10,00000            |         |      |
| 31                                       | 997211511 Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost, do 1 km                                                | t        | 14,00000            |         |      |

| Poř. číslo   | Název                                                          | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------|
| 32 997211611 | Nakládání suti na dopravní prostředky , pro vodorovnou dopravu | t  | 14,00000 |         |      |
| 33 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem                    | t  | 26,00000 |         |      |