



JAN KOVÁŘ
STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163
WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek

738 01 Frýdek-Místek

Budova D

Věc: Tmelení fasády a provedení lemování

římsy



PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Na základě Vašeho požadavku předkládáme cenovou nabídku zatmelení fasády, opravu střechy, a provedení lemování římsy budovy D v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku v tomto rozsahu:

- Doprava, přistavení, pronájem plošiny OMME 2900, zabezpečovací práce.
- Očištění koutu fasády v rozsahu cca 1 x 20 m.
- Zatmelení koutu fasády polyuretanovým tmelem v délce cca 20 m.
- Provedení 2x hydrofobního nástřiku fasády v rozsahu cca 1 x 20 m.
- Vyspravení a přikotvení stávajícího oplechování římsy v délce cca 10 m.
- Výroba a montáž lemovací lišty z lakovaného Pz. plechu rš. 125 mm (barva šedá) vč. zatmelení vrchní hrany v délce cca 10 m.
- Demontáž střešní taškové krytiny u lemování zdi v rozsahu cca 4 m².
- Oprava stávající vodní drážky lemování zdi v délce cca 3 m vč. zatmelení lemování zdi.
- Zpětné uložení taškové krytiny v rozsahu cca 4 m², vč. kontroly a případné opravy pojistné izolace.
- Zaizolování spáry mezi žlabem a fasádou montážní pěnou vč. následného zatmelení.
- Prodloužení svodu od stávajícího vyústění blíže k žlabu pro zamezení přehlčení vodní drážky lemování zdi.
- Úklid, přesun hmot a likvidace odpadu.

CENA:

Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:		
Doprava, přistavení, pronájem plošiny OMME 2300, zabezpečovací práce	14 400 Kč	+DPH
Očištění koutu fasády v rozsahu cca 1 x 20 m	2 800 Kč	+DPH
Zatmelení koutu fasády polyuretanovým tmelem v délce cca 20 m	3 800 Kč	+DPH
Provedení 2x hydrofobního nátěru fasády v rozsahu cca 1 x 20 m	6 200 Kč	+DPH
Vyspravení a přikotvení stávajícího oplechování římsy v délce cca 10 m	3 400 Kč	+DPH
Výroba a montáž lemovací lišty z lakovaného Pz. plechu rš. 125 mm (barva šedá) vč. zatmelení vrchní hrany v délce cca 10 m	4 450 Kč	+DPH
Demontáž střešní taškové krytiny u lemování zdi v rozsahu cca 7 m2	5 600 Kč	+DPH
Oprava stávající vodní drážky lemování zdi v délce cca 5 m vč. zatmelení lemování zdi	4 500 Kč	+DPH
Zpětné uložení taškové krytiny v rozsahu cca 7 m2, vč. kontroly a případné opravy spodní hydroizolace	8 400 Kč	+DPH
Zaizolování spáry mezi žlabem a fasádou montážní pěnou vč. následného zatmelení	5 800 Kč	+DPH
Prodloužení svodu od stávajícího vyústění blíže k žlabu pro zamezení přehlčení vodní drážky lemování zdi	4 200 Kč	+DPH
Úklid, přesun hmot a likvidace odpadu	3 500 Kč	+DPH
Celková cena bez DPH	67 050 Kč	+DPH
CELKOVÁ CENA OPRAVY VČ. 21 % DPH ČINÍ	81 131 Kč	

ZÁRUKA + TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.
Ukončení prací do 5 dnů od započetí realizace.
Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od předání díla.
Platnost cenové nabídky: 3 měsíce.

Za zhotovitele

Za objednatele.....