

Nabídka č. 359/24																																																																																																															
Dodavatel	Taras Kotsovskyy	IČ: 28869575	DIČ7005061954																																																																																																												
Peněžní ústav:	Raiffeisenbank	Odběratel: ŠKOLA EU PRAHA, střední škola a gymnázium Lipí 1911 193 00 Praha 9 IČO 14891247																																																																																																													
Číslo účtu/kód	91392002/5500																																																																																																														
IBAN:																																																																																																															
SWIFT:																																																																																																															
Forma úhrady: převodem		Datum platnosti:	30.09.2024																																																																																																												
		Datum vystavení:	02.09.2024																																																																																																												
Oprava havarijního stavu uzávěru, ventilů a čerpadla v kotelně a oprava potrubí v kolektoru pod školní kuchyní Místo akce: ŠKOLA EU PRAHA, střední škola agymnázium, Lipí 1911, Praha 9																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Označení dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 15%;">J.cena</th> <th style="width: 15%;">Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Výměna čerpadla, kulového uzávěru a odvzdušňovacích ventilů v kotelně</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">53600,00</td> </tr> <tr> <td>Instalatérské práce</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">28100,00</td> </tr> <tr> <td>Odstavení kotlů a kontrola ostatních zařízení napojených na potrubí</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uzavření všech relevantních ventilů a odpojení elektrického napájení na čerpadlech</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uvolnění hořákem závitů na odvzdušňovacích ventilech, jejich vyšroubování, snížení tlaku v systému. Příprava na vypouštění systému.</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vypuštění horké vody ze systému</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Odpojení elektrické přípojky čerpadla</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Odšrobování připojení čerpadla na přívodním a odvodním potrubí</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Demontáž teploměru z montážní polohy na potrubí</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Demontáž poškozeného čerpadla z montážní polohy</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uvolnění šroubení na vadném kulovém uzávěru 1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uvolnění šroubení na vadném kulovém uzávěru 2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Očištění a kontrola závitů na potrubí</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontrola těsnosti všech spojů na vkládaná soustavě potrubí</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Instalace čerpadla</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Instalace 2 nových odvzdušňovacích ventilů s kloubovými uzávěry</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Instalace mosazné zpětné klapky na soustavu</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontrola těsnosti odkalovacích ventilů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Připojení čerpadla zpět k elektrickému napětí</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uzavření všech odvzdušňovacích a dkalovacích ventilů</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Postupné napouštění vody do systému</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontrola tlaku na manomentrech</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Postupné otevírání odvzdušňovacích ventilů</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spuštění a nastavení čerpadla</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontrola tlaku, teploty a průtoku</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obnova provozu kotle</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Označení dodávky	Množství	J.cena	Celkem	Výměna čerpadla, kulového uzávěru a odvzdušňovacích ventilů v kotelně			53600,00	Instalatérské práce			28100,00	Odstavení kotlů a kontrola ostatních zařízení napojených na potrubí	2			Uzavření všech relevantních ventilů a odpojení elektrického napájení na čerpadlech	5			Uvolnění hořákem závitů na odvzdušňovacích ventilech, jejich vyšroubování, snížení tlaku v systému. Příprava na vypouštění systému.	2			Vypuštění horké vody ze systému	1			Odpojení elektrické přípojky čerpadla	1			Odšrobování připojení čerpadla na přívodním a odvodním potrubí	2			Demontáž teploměru z montážní polohy na potrubí	1			Demontáž poškozeného čerpadla z montážní polohy	1			Uvolnění šroubení na vadném kulovém uzávěru 1	1			Uvolnění šroubení na vadném kulovém uzávěru 2	1			Očištění a kontrola závitů na potrubí	2			Kontrola těsnosti všech spojů na vkládaná soustavě potrubí	1			Instalace čerpadla	1			Instalace 2 nových odvzdušňovacích ventilů s kloubovými uzávěry	2			Instalace mosazné zpětné klapky na soustavu	1			Kontrola těsnosti odkalovacích ventilů	1			Připojení čerpadla zpět k elektrickému napětí	1			Uzavření všech odvzdušňovacích a dkalovacích ventilů	5			Postupné napouštění vody do systému	1			Kontrola tlaku na manomentrech	1			Postupné otevírání odvzdušňovacích ventilů	5			Spuštění a nastavení čerpadla	1			Kontrola tlaku, teploty a průtoku	1			Obnova provozu kotle	2		
Označení dodávky	Množství	J.cena	Celkem																																																																																																												
Výměna čerpadla, kulového uzávěru a odvzdušňovacích ventilů v kotelně			53600,00																																																																																																												
Instalatérské práce			28100,00																																																																																																												
Odstavení kotlů a kontrola ostatních zařízení napojených na potrubí	2																																																																																																														
Uzavření všech relevantních ventilů a odpojení elektrického napájení na čerpadlech	5																																																																																																														
Uvolnění hořákem závitů na odvzdušňovacích ventilech, jejich vyšroubování, snížení tlaku v systému. Příprava na vypouštění systému.	2																																																																																																														
Vypuštění horké vody ze systému	1																																																																																																														
Odpojení elektrické přípojky čerpadla	1																																																																																																														
Odšrobování připojení čerpadla na přívodním a odvodním potrubí	2																																																																																																														
Demontáž teploměru z montážní polohy na potrubí	1																																																																																																														
Demontáž poškozeného čerpadla z montážní polohy	1																																																																																																														
Uvolnění šroubení na vadném kulovém uzávěru 1	1																																																																																																														
Uvolnění šroubení na vadném kulovém uzávěru 2	1																																																																																																														
Očištění a kontrola závitů na potrubí	2																																																																																																														
Kontrola těsnosti všech spojů na vkládaná soustavě potrubí	1																																																																																																														
Instalace čerpadla	1																																																																																																														
Instalace 2 nových odvzdušňovacích ventilů s kloubovými uzávěry	2																																																																																																														
Instalace mosazné zpětné klapky na soustavu	1																																																																																																														
Kontrola těsnosti odkalovacích ventilů	1																																																																																																														
Připojení čerpadla zpět k elektrickému napětí	1																																																																																																														
Uzavření všech odvzdušňovacích a dkalovacích ventilů	5																																																																																																														
Postupné napouštění vody do systému	1																																																																																																														
Kontrola tlaku na manomentrech	1																																																																																																														
Postupné otevírání odvzdušňovacích ventilů	5																																																																																																														
Spuštění a nastavení čerpadla	1																																																																																																														
Kontrola tlaku, teploty a průtoku	1																																																																																																														
Obnova provozu kotle	2																																																																																																														

Materiál	1	22900,00
Čerpadlo wilo 2120642/2022w46	1	
Kulový uzávěr	1	
Mosazná klapka	1	
Vypouštěcí ventily s uzávěrem	2	
Ostatní náklady		2600,00
Úklid	1	
Doprava	1	
Technická příprava zakázky	1	
Výměna dvou odvzdušňovacích ventilů u hl. bojlerů		24380,00
Instalatérské práce		20080,00
Vypnutí kotlů a kontrola ostatních zařízení napojených na potrubí	2	
Snížení tlaku v systému	1	
Vypuštění horké vody z potrubí v těsné blízkosti ventilů	1	
Zajištění poškozeného potrubí v oblasti ventilů pomocí bojímek	2	
Plynovým hořákem opakovaně ohřátí oblasti kolem závitů	4	
Opakovaná aplikace uvolňovacího prostředku na závity ventilů	4	
Odšroubování ventilů	2	
Kontrola závitů na potrubí	2	
Příprava závitů - očištění, nanesení těsnění	2	
Montáž ventilů do potrubí	2	
Uzavření všech odvzdušňovacích a odkalovacích ventilů	1	
Postupné napouštění vody	1	
Kontrola tlaku a těsnost	1	
Materiál		3800,00
Sestava odvzdušňovacího ventilu s uzávěrem	2	
Uvolňovací prostředek	4	
Těsnění	4	
Ostatní náklady		500,00
Úklid	1	
Součet položek		77980,00
Celkem k úhradě		77980,00
Nejsem plátcem DPH		

