

Specifikace zadání - Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu skladů Apolinář

Viničná 438/3, Praha 2-Nové Město 128 00 Praha 28, parc. č. 1594 k.ú. Nové Město

VW a sprcha prádelna (č. m. BS124):

- Kompletní rekonstrukce v provedení standard.
- Demontáž obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů a topení;
- Očištění od lepidla, izolace vč. stěn, škrábání omítek;
- Provedení úpravy vedení vody a kanalizace;
- Úprava rozvodů elektro a slaboproud vč. revize;
- Provedení nové hydroizolace;
- Montáž sprchového koutu – možno modulový systém;
- Provedení oprav omítek vč. nových štuků;
- Provedení SDK podhledu s osazením bodových svítidel;
- Provedení nových obkladů a dlažeb (protiskluz) – snadné na údržbu;
- Nové malby;
- Výměna zařizovacích předmětů (wc, umyvadlo, baterie, sprchovací hlavice, zrcadlo, zásobníky na mýdlo, háčky, koš a zásobník na papírové ručníky;
- Výměna ventilátoru s doběhem + osazení čidla vlhkosti;
- Montáž nových větracích mřížek;
- Výměna dveří, nátěr zárubní a dveří, osazení prahu a nové kování;

VW a sprcha kanceláře (č. m. B112 a B113):

- Kompletní rekonstrukce v provedení standard.
- Demontáž obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů a topení;
- Očištění od lepidla, izolace vč. stěn, škrábání omítek;
- Provedení úpravy vedení vody a kanalizace, nový přívod vody v délce 17m. (Připraveno pod stropem na chodbě v prádelně včetně cirkulace, délka 17m, lze natáhnout v podlaze dílny - je bez krytiny holý beton + průraz dolů zkrz strop a napojit. Odpady jdou svisle dolů na povrchu chodby v prádelně přístupné z části litinové.;
- Úprava rozvodů elektro a slaboproud vč. revize;
- Provedení nové hydroizolace;
- Montáž sprchového koutu – možno modulový systém;
- Provedení oprav omítek vč. nových štuků;
- Provedení SDK podhledu s osazením bodových svítidel;
- Provedení nových obkladů a dlažeb (protiskluz) – snadné na údržbu;
- Nové malby;
- Výměna zařizovacích předmětů (wc, umyvadlo, baterie, sprchovací hlavice, zrcadlo, zásobníky na mýdlo, háčky, koš a zásobník na papírové ručníky;
- Výměna ventilátoru s doběhem + osazení čidla vlhkosti;
- Montáž nových větracích mřížek;
- Výměna dveří, nátěr zárubní a dveří, osazení prahů a nové kování;

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240417-3
Stavba: ND - Viničná 438/3 - rekonstrukce sociálního zázemí - prádelna m.č. BS124

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			190 219,44
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	190 219,44	39 946,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			230 165,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20240417-3

Stavba:

ND - Viničná 438/3 - rekonstrukce sociálního zázemí - prádelna m.č. BS124

Místo:

Datum:

17. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		190 219,44	230 165,52
20240417-3	ND - Viničná 438/3 - rekonstrukce sociálního zázemí - prádelna m.č. BS124	190 219,44	230 165,52

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240417-4
Stavba: ND - Viničná 438/3 - rekonstrukce sociálního zázemí - kancelář m.č. 7B112, 7B113

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			300 647,52
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	300 647,52	63 135,98
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			363 783,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20240417-4		
Stavba:	ND - Viničná 438/3 - rekonstrukce sociálního zázemí - kancelář m.č. 7B112, 7B113		
Místo:	Datum:	17. 4. 2024	
Zadavatel:	Projektant:		
Zhotovitel:	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		300 647,52	363 783,50
20240417-4	ND - Viničná 438/3 - rekonstrukce sociálního zázemí - kancelář m.č. 7B112, 7B113	300 647,52	363 783,50