

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa  DODATEK Č. 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Vysoké Myto	00279773	CZ00279773
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		14.08.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky -488 479,17	8 Práce přesčas	13 Zařízení staveniště
2 Montáž 204 294,64	9 Bez pevné podl.	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky -12 110,00	10 Kulturní památka	15 Územní vlivy
4 Montáž 27 500,00	11	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Ostatní
6 Montáž 8 284,80		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) -260 509,73	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>		<b>D Celkem bez DPH -260 509,73</b>
		DPH % Základ daně DPH celkem
		základní 21,0 -260 509,73 -54 707,04
		<b>Cena s DPH -315 216,77</b>
		<b>E Přípočty a odpočty</b>
		Dodá zadavatel
		Klouzavá doložka
		Zvýhodnění

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa  
Dodatek č. 2

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 14. 8. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
D2 SO 103	Dodatek 2 Změny konstrukčních vrstev	-769 231,42	-161 538,60	-930 770,02
D2 SO 103.1	Multifunkční hřiště - Změny	385 968,00	81 053,28	467 021,28
D2 SO 104.1	Dětské hřiště	142 806,85	29 989,44	172 796,29
D2 SO 104	Změny stavby dle skutečnosti	-20 053,16	-4 211,16	-24 264,32
	<b>Celkem</b>	<b>-260 509,73</b>	<b>-54 707,04</b>	<b>-315 216,77</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa	JKSO	
Název objektu	Úprava u BD 571-575	EČO	
Název části	D2 SO 103 Dodatek 2 Změny konstrukčních vrstev	Místo	Vysoké Mýto
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Vysoké Mýto	00279773	CZ00279773
Projektant			
Zhotovitel		25953818	CZ25953818
Zpracoval	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.08.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky -552 601,65	8 Práce přesčas	13 Zařízení staveniště
2 Montáž -216 629,77	9 Bez pevné podl.	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky	10 Kulturní památka	15 Územní vlivy
4 Montáž	11	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Ostatní
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) -769 231,42	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-769 231,42</b>
DPH	%	Základ daně		
základní	21,0	-769 231,42	-161 538,60	
<b>Cena s DPH</b>				<b>-930 770,02</b>

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel  
Klouzavá doložka  
Zvýhodnění

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

Objekt: Úprava u BD 571-575

Část: Dodatek 2 Změny konstrukčních vrstev

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 14. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-769 231,42</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>-301 770,15</b>
6	R	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 127,000	31,80	35 838,60
			"SOD: Odstranění živice do 5 cm" 0		0,000		
			"Skutečnost: Odstranění živice do 5 cm" 1127		1 127,000		
			Součet		1 127,000		
6	R	113107245	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-1 127,000	135,90	-153 159,30
			"SOD: Odstranění živice do 25 cm" -1127		-1 127,000		
			"Skutečnost: Odstranění živice do 25 cm" 0		0,000		
			Součet		-1 127,000		
12	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-472,000	78,50	-37 052,00
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -1180*0,4		-472,000		
			Součet		-472,000		
200	001	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	169,050	209,60	35 432,88
			"Odkopávka jílu pro zesílenou skladbu podkladů, dle živice a kameniva" 1127*0,15		169,050		
20	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-302,950	121,60	-36 838,72
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -1180*0,4		-472,000		
			"Odkopávka jílu pro zesílenou skladbu podkladů" 1127*0,15		169,050		
			Součet		-302,950		
21	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-4 847,200	9,20	-44 594,24
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -1180*0,4*16		-7 552,000		
			"Odkopávka jílu pro zesílenou skladbu podkladů" 1127*0,15*16		2 704,800		
			Součet		-4 847,200		
25	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-545,310	180,00	-98 155,80
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -1180*0,4*1,8		-849,600		
			"Odkopávka jílu pro zesílenou skladbu podkladů" 1127*0,15*1,8		304,290		
			Součet		-545,310		
26	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-302,950	10,70	-3 241,57
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -1180*0,4		-472,000		
			"Odkopávka jílu pro zesílenou skladbu podkladů" 1127*0,15		169,050		
			Součet		-302,950		



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>59 091,40</b>
204	002	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	823,000	21,80	17 941,40
"dle změny ve skladbě komunikace" 823					823,000		
201	221	919726202.JT A	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m GEOJUTEX	m2	823,000	50,00	41 150,00
SDA fr. 0/63							
"komunikace" 823					823,000		
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-210 348,80</b>
47	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-2 360,000	144,70	-341 492,00
ŠD fr. 0/63							
"sanace aktivní zóny tl. 400 mm"-1180*2					-2 360,000		
46	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	0,000	174,30	0,00
SDA fr. 0/63							
"SOD: pod komunikací" -823					-823,000		
"Skutečnost: pod komunikací" 823					823,000		
Součet					0,000		
202	221	56495031R	Podklad z recyklovaného podkladního štěrku tl. 150 mm	m2	823,000	100,00	82 300,00
"dle změny skladby komunikace" 823					823,000		
"Manipulace, míchání, zřízení podkladu"							
49	R	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-686,000	326,60	-224 047,60
"změna skladby komunikace" -686					-686,000		
203	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	686,000	397,80	272 890,80
"změna skladby komunikace" 686					686,000		
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>3 000,00</b>
230	R	936124115R	PŘÍPLATEK ZA AKÁTOVÉ DŘEVO lavičky stabilní s opěradlem	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
"parková lavička s opěradlem "							
"konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo z TVRDÝCH dřevěných desek " 1					1,000		
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>-371 971,31</b>
111	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-261,533	96,50	-25 237,93
"namíchané kamenivo zpět na stavbu" 823*0,345					283,935		
"Změna v odstranění živice" -655,914+110,446					-545,468		
Součet					-261,533		
105	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-261,533	20,40	-5 335,27
"namíchané kamenivo zpět na stavbu" 823*0,345					283,935		
"Změna v odstranění živice" (-655,914+110,446)					-545,468		
Součet					-261,533		
106	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-22 707,463	2,30	-52 227,16
"namíchané kamenivo zpět na stavbu" 823*0,345*2					567,870		
"Odpočet za neuskádněné kamenivo" -823*0,345*25					-7 098,375		
"Méněpráce v odstranění živice" -655,914*25					-16 397,850		
"Vícepráce v odstranění živice" 110,446*2					220,892		
Součet					-22 707,463		
114	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-283,935	250,00	-70 983,75

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
"neuskladněné vracené kamenivo" -823*0,345					-283,935			
115	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-545,468	400,00	-218 187,20	
"Změna v odstranění živice" -655,914+110,446					-545,468			
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>52 767,44</b>	
116	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	497,806	106,00	52 767,44	
<b>Celkem</b>							<b>-769 231,42</b>	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa	JKSO	
Název objektu	Úprava u BD 571-575	EČO	
Název části	D2 SO 103.1 Multifunkční hřiště - Změny	Místo	Vysoké Myto
Objednatel	Město Vysoké Myto	IČO	DIČ
Projektant		00279773	CZ00279773
Zhotovitel		25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.08.2024	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky	8 Práce přesčas	13 Zařízení staveniště
2 Montáž 385 968,00	9 Bez pevné podl.	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky	10 Kulturní památka	15 Územní vlivy
4 Montáž	11	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Ostatní
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) 385 968,00	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>385 968,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
základní	21,0	385 968,00	81 053,28	
<b>Cena s DPH</b>				<b>467 021,28</b>

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel  
 Klouzavá doložka  
 Zvýhodnění

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

Objekt: Úprava u BD 571-575

Část: Multifunkční hřiště - Změny

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 14. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**3 Svislé a kompletní konstrukce 385 968,00**

21	R	348401148	D+M oplocení	m	-88,000	4 350,00	-382 800,00
			ochranná síť výšky 4,0 m, tl. provázku 3 mm, oko 4,5x4,5 cm + sloupky vč. základu				
			branka š. 1,0 m - 1 ks				
			branka š. 1,50 m - 1 ks				

"SOD" -88 -88,000

220	R	348401148	D+M Oplocení včetně mantinelu a integrovaných sportovních prvků	m	88,000	8 736,00	768 768,00
-----	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

"D+M dle požadovaných změn: dřevěné mantinely, v oplocení integrované sportovní prvky" 88 88,000

**Celkem 385 968,00**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa	JKSO	
Název objektu	Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601	EČO	
Název části	D2 SO 104.1 Dětské hřiště	Místo	Vysoké Mýto
Objednatel	Město Vysoké Mýto	IČO	DIČ
Projektant		00279773	CZ00279773
Zhotovitel		25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.08.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby												
1 IISV Dodávky 30 100,05	8 Práce přesčas	13 Zařízení staveniště												
2 Montáž 106 646,20	9 Bez pevné podl.	14 Mimostav. doprava												
3 PSV Dodávky	10 Kulturní památka	15 Územní vlivy												
4 Montáž	11	16 Provozní vlivy												
5 "M" Dodávky		17 Ostatní												
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu												
7 ZRN (ř. 1-6) 142 806,85	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)												
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady												
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		<b>D Celkem bez DPH 142 806,85</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základní</td> <td>21.0</td> <td>142 806,85</td> <td>29 989,44</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>172 796,29</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	základní	21.0	142 806,85	29 989,44	<b>Cena s DPH</b>			<b>172 796,29</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem											
základní	21.0	142 806,85	29 989,44											
<b>Cena s DPH</b>			<b>172 796,29</b>											
		<b>E Přípočty a odpočty</b> Dodá zadavatel Klouzavá doložka Zvýhodnění												

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

Objekt: Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601

Část: Dětské hřiště

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 14. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>142 806,85</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>70 626,93</b>
4	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-38,800	96,30	-3 736,44
			"SOD: sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -97*0,4		-38,800		
222	001	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	56,250	188,20	10 586,25
			"Skutečnost: odkopávky pro objekt dětského hřiště bez plochy původního hřiště" ((16*27)-207)*0,25		56,250		
200	001	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	33,750	209,60	7 074,00
			"Skutečnost: odkopávky jilu pro objekt dětského hřiště bez plochy původního hřiště" ((16*27)-207)*0,15		33,750		
14	R	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	13,200	755,10	9 967,32
			"rýha pro molo" (10+7+10+7+5+5)*0,50*0,60		13,200		
5	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,400	121,60	7 831,04
			"SOD: sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -97*0,4		-38,800		
			"Skutečnost: odkopaná skladba" 56,25+33,75		90,000		
			"rýha pro molo" 13,20		13,200		
			Součet		64,400		
6	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 030,400	9,20	9 479,68
			"SOD: sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -97*0,4*16		-620,800		
			"Skutečnost: odkopaná skladba" (56,25+33,75)*16		1 440,000		
			"rýha pro molo" 13,20*16		211,200		
			Součet		1 030,400		
7	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	115,920	250,00	28 980,00
			"SOD: sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -97*0,4*1,8		-69,840		
			"Skutečnost: odkopaná skladba" (56,25+33,75)*1,8		162,000		
			"rýha pro molo" 13,20*1,8		23,760		
			Součet		115,920		
8	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	64,400	10,70	689,08
			"SOD: sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -97*0,4		-38,800		
			"Skutečnost: odkopaná skladba" 56,25+33,75		90,000		
			"rýha pro molo" 13,20		13,200		
			Součet		64,400		
9	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-12,200	20,00	-244,00
			"SOD: Chodníky ze šlapáků" -(12,20+3,80)		-16,000		
			"Skutečnost: Chodníky ze šlapáků" (3,80)		3,800		
			Součet		-12,200		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-890,60</b>
11	R	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	-12,200	73,00	-890,60
			"SOD: Chodníky ze šlapáků" -(12,20+3,80)		-16,000		
			"Skutečnost: Chodníky ze šlapáků" (3,80)		3,800		
			Součet		-12,200		
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>21 941,57</b>
14	R	564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠU plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-194,000	144,70	-28 071,80
			ŠD fr. 0/63				
			"SOD: sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -97*2		-194,000		
202	221	56495031R	Podklad z recyklovaného podkladního štěrku tl. 150 mm	m2	724,000	100,00	72 400,00
			"celková plocha s odpočtem mola s pískovištěm" ((16*27)-70)*2		724,000		
			"Manipulace, míchání, zřízení podkladu"				
19	R	596811124	Kladení betonové dlažby "nášlapů" komunikací pro pěší do lože z kameniva do 50 mm	m2	-12,200	600,00	-7 320,00
			"SOD: Chodníky ze šlapáků" -(12,20+3,80)		-16,000		
			"Skutečnost: Chodníky ze šlapáků" (3,80)		3,800		
			Součet		-12,200		
20		592480058	<i>nášlapy betonové přírodní</i>	m2	-12,566	1 199,00	-15 066,63
			"SOD: Chodníky ze šlapáků" -(12,20+3,80)*1,03		-16,480		
			"Skutečnost: Chodníky ze šlapáků" (3,80)*1,03		3,914		
			Součet		-12,566		
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>17 100,00</b>
230	R	936124115R	PŘÍPLATEK ZA AKÁTOVÉ DŘEVO lavičky stabilní s opěradlem	kus	4,000	3 000,00	12 000,00
			"parková lavička s opěradlem "				
			"konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo z TVRDÝCH dřevěných desek " 4		4,000		
231	R	936124116	PŘÍPLATEK ZA AKÁTOVÉ DŘEVO lavičky stabilní bez opěradla	kus	3,000	1 700,00	5 100,00
			"parková lavička bez opěradla"				
			"konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo z TVRDÝCH dřevěných desek" 3		3,000		
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>25 070,31</b>
33	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	206,340	20,40	4 209,34
			"namíchané kamenivo zpět na stavbu" (362)*2*0,285		206,340		
34	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	412,680	2,30	949,16
			"namíchané kamenivo zpět na stavbu" (362)*2*0,285*2		412,680		
37	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	206,340	96,50	19 911,81
			"namíchané kamenivo zpět na stavbu" (362)*2*0,285		206,340		
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>8 958,64</b>
41	R	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	111,983	80,00	8 958,64
<b>Celkem</b>							<b>142 806,85</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojáfská, 1. etapa	JKSO	
Název objektu	Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601	EČO	
Název části	D2 SO 104 Změny stavby dle skutečnosti	Misto	Vysoké Mýto
Objednatel	Město Vysoké Mýto	IČO	DIČ
Projektant		00279773	CZ00279773
Zhotovitel		25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.08.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 27 961,83	8 Práce přesčas	13 Zařízení stavenišť
2 Montáž -71 689,79	9 Bez pevné podl.	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky -12 110,00	10 Kulturní památka	15 Územní vlivy
4 Montáž 27 500,00	11	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Ostatní
6 Montáž 8 284,80		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) -20 053,16	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-20 053,16</b>
DPH	%	Základ daně		
základní	21,0	-20 053,16	-4 211,16	
<b>Cena s DPH</b>				<b>-24 264,32</b>

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel  
 Klouzavá doložka  
 Zvýhodnění

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

Objekt: Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601

Část: Změny stavby dle skutečnosti

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 14. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-43 727,96</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>3 946,15</b>
1	R	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-6,000	69,50	-417,00
					"Měněpráce: odpočet dlažby u bytového domu 576-577" - (33,0-5,0)*0,50		-14,000
					"Vícepráce: plocha pro kontejnery u BD 463-464" 4,0*2,0		8,000
					Součet		-6,000
220	221	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	72,150	104,40	7 532,46
					"Vícepráce: zvýšené odstranění asf ve vjezdech" 3*3,70*6,50		72,150
221	221	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,000	222,10	1 776,80
					"Vícepráce: plocha pro kontejnery u BD 463-464" 4,0*2,0		8,000
4	R	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-50,250	38,80	-1 949,70
					"Měněpráce: odpočet dlažby u bytového domu 576-577" - (33,0-5,0)*1,50		42,000
					"Měněpráce: propojení chodníků u BD 576-577" - (5,50*1,50)		-8,250
					Součet		-50,250
7	R	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-58,000	151,20	-8 769,60
					"napojení na stávající stav" -58		-58,000
8	R	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-29,000	209,70	-6 081,30
					"napojení na stávající stav - tl. 60 mm" -29		-29,000
10	R	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	-4,800	111,60	-535,68
					"odhumusování tl. 15 cm" -536*0,15		-80,400
					"po odpočtu plochy u BD 576-577" (536*0,15)- (12+4+11+5)*1,0*0,15		75,600
					Součet		-4,800
222	001	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	41,800	188,20	7 866,76
					"Odkopávka zeminy: rozšíření komunikace před BD 576-577" 32,0*1,0*0,57		18,240
					"Odkopávka pro plochu před schody" 1,50*1,0*0,40		0,600
					"Odpočet za odkopávku pro parkoviště, dle změn" - 23,60*0,40		-9,440
					"Zvýšené odkopávky ve druhém rameni komunikace" 24,0*4,50*0,30		32,400
					Součet		41,800
12	R	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	12,000	469,80	5 637,60
					"dle blízkosti inženýrských sítí" 40*0,6*0,5		12,000



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	R	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-4,760	1 359,00	-6 468,84
			"Skutečnost: pro osazení nopové fólie"-(224-105)*0,2*0,2		-4,760		
14	R	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	2,267	446,40	1 011,99
			"trativod"-(251-110)*(0,5+0,3/2)*0,45		-41,243		
			"rýha pro silniční a chodníkové obruby" 162*0,40*0,20+(654-43)*0,25*0,20		43,510		
			Součet		2,267		
19	R	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-4,800	37,70	-180,96
			"dosypávky zeminou" -85		-85,000		
			"po odpočtu plochy u BD 576-577" 85- (12+4+11+5)*1,0*0,15		80,200		
			Součet		-4,800		
22	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-4,800	82,00	-393,60
			"dosypávky" -4,8		-4,800		
20	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,307	121,60	4 779,73
			"odkopávky+rýhy" 41,8-4,76+2,267		39,307		
21	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	628,912	9,20	5 785,99
			"odkopávky+rýhy" (41,8-4,76+2,267)*16		628,912		
26	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3	39,307	10,70	420,58
			"odkopávky+rýhy" 41,8-4,76+2,267		39,307		
25	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	70,753	180,00	12 735,54
			"odkopávky+rýhy" 39,307*1,8		70,753		
27	R	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	-9,661	70,00	-676,27
			"Dle změn" -144,622+134,961		-9,661		
28		58344171	šterkodit' frakce 0/32	t	-9,802	524,00	-5 136,25
			"Dle změn" -101,324+91,522		-9,802		
31	R	181006112	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	-32,000	17,80	-569,60
			"Dle méněprací u BD 576-577" -(12+4+11+5)*1,0		-32,000		
32		10364102	zemina pro terénní úpravy	t	-8,640	775,00	-6 696,00
			"Dle méněprací u BD 576-577" - (12+4+11+5)*1,0*0,15*1,8		-8,640		
33	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-32,000	26,50	-848,00
			"Dle méněprací u BD 576-577" -(12+4+11+5)*1,0		-32,000		
34		00572410	osivo smés travní parková	kg	-1,120	210,00	-235,20
			"Dle méněprací u BD 576-577" -(12+4+11+5)*1,0*0,035		-1,120		
35	R	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	-32,000	12,00	-384,00
			"Dle méněprací u BD 576-577" -(12+4+11+5)*1,0		-32,000		
36	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-46,100	20,00	-922,00
			"Dle změn v kladení dlažeb" -42-2,50-8,25+8+1,5+32-23,6- 11,25		-46,100		
17	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-18,520	113,60	-2 103,87
			"Připojka UV skutečnost" -25,6		-25,600		



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Betonová podesta, schodiště" 2*3,30*0,80+1*1,40+1*0,40 Součet		7,080 -18,520		
18	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-18,520	66,60	-1 233,43
			"Připojka UV skutečnost" -25,6 "Betonová podesta, schodiště" 2*3,30*0,80+1*1,40+1*0,40 Součet		-25,600 7,080 -18,520		
<b>2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>-92 613,91</b>
37	R	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm fr. 8/16	m3	-32,078	1 288,00	-41 316,46
			"dle skutečnosti: trativod"-(251-110)*(0,5+0,3/2)*0,35		-32,078		
38	R	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-308,200	28,00	-8 629,60
			"trativod, dle skutečnosti" -(251-110)*(0,5+0,45+0,3+0,45+0,5)+2		-308,200		
39		693110801	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 190g/m2	m2	-365,063	25,00	-9 126,58
			"trativod, dle skutečnosti" -308,20*1,1845		-365,063		
40	R	212752112	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	-141,000	408,00	-57 528,00
			"trativod, dle skutečnosti" -251+110		-141,000		
204	002	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	128,750	21,80	2 806,75
			"rozšíření komunikace před BD 576-577" 32,0*1,0		32,000		
			"Zkrácení plochy vozovky posunem parkoviště" - (2,75+5,0+3,50)*1,0		-11,250		
			"V části druhého ramene komunikace=2 vrstvy" 24,0*4,50 Součet		108,000 128,750		
201	221	919726202.JT A	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m GEOJUTEX	m2	128,750	50,00	6 437,50
			"rozšíření komunikace před BD 576-577" 32,0*1,0		32,000		
			"Zkrácení plochy vozovky posunem parkoviště" - (2,75+5,0+3,50)*1,0		-11,250		
			"V části druhého ramene komunikace=2 vrstvy" 24,0*4,50 Součet		108,000 128,750		
41	R	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	-2,000	2 688,00	-5 376,00
			"SOD" -9*1 "Skutečnost" 7*1 Součet		-9,000 7,000 -2,000		
223	231	434313115	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25	m	8,400	1 980,20	16 633,68
			"Osazení schodů betonových tryskaných" 8*1,0*1,05		8,400		
42	R	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,066	52 800,00	3 484,80
			"SOD zeď" -0,12 "Skutečnost zeď" 0,093 "výztuž schodové rampy, provázání" 0,093 Součet		-0,120 0,093 0,093 0,066		
<b>4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-3 365,30</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
45	R	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	-46,100	73,00	-3 365,30
			"Dle úpravy pláň pod kladení dlažby"				
			"Dle změn v kladení dlažeb (neodečítáme pro BD463-464+600-601" -42-2,50-8,25+8+1,5+32-23,6-11,25		-46,100		
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>-61 707,53</b>
49	R	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	20,750	174,30	3 610,73
			"rozšíření komunikace" 32,0		32,000		
			"Zkrácení plochy vozovky posunem parkoviště" - (2,75+5,0+3,50)*1,0		-11,250		
			Součet		20,750		
50	R	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	-66,850	144,70	-9 673,20
			"Měněpráce: odpočet dlažby u bytového domu 576-577" - (33,0-5,0)*1,50		-42,000		
			"Měněpráce: odpočet dlažby u bytového domu 576-577=vjezdy" -(5,0)*0,50		-2,500		
			"Měněpráce: propojení chodníků u BD 576-577" - (5,50*1,50)		-8,250		
			"Vícepráce pro plochu před schody " 1,50*1,0		1,500		
			"Vícepráce: plocha pro kontejnery u BD 463-464" 4,0*2,0		8,000		
			"Odpočet za odkopávku pro parkoviště, dle změn" -23,60		-23,600		
			Součet		-66,850		
202	221	56495031R	Podklad z recyklovaného podkladního štěrku tl. 150 mm	m2	20,750	100,00	2 075,00
			"rozšíření komunikace komunikace" 32,0		32,000		
			"Zkrácení plochy vozovky posunem parkoviště" - (2,75+5,0+3,50)*1,0		-11,250		
			"Manipulace, míchání, zřízení podkladu"				
			Součet		20,750		
203	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	20,750	397,80	8 254,35
			"rozšíření komunikace komunikace" 32,0		32,000		
			"Zkrácení plochy vozovky posunem parkoviště" - (2,75+5,0+3,50)*1,0		-11,250		
			"Manipulace, míchání, zřízení podkladu"				
			Součet		20,750		
224	221	564281011	Podklad nebo podsyp ze štěrku tl 300 mm	m2	5,000	307,70	1 538,50
			"Podklad pod schody, dle projektu" 5,0		5,000		
225	221	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	5,000	814,40	4 072,00
			"Podklad pod schody, dle projektu" 5,0		5,000		
53	R	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-81,250	500,00	-40 625,00
			"Měněpráce: Chodník podél BD 463-464, 600-601" - ((33,0+10,0)*0,50+33,0*0,50)		-38,000		
			"Měněpráce: odpočet dlažby u bytového domu 576-577" - (33,0-5,0)*1,50		-42,000		
			"Měněpráce: odpočet dlažby u bytového domu 576-577=vjezdy" -(5,0)*0,50		-2,500		
			"Měněpráce: propojení chodníků u BD 576-577" - (5,50*1,50)		-8,250		
			"Vícepráce pro plochu před schody " 1,50*1,0		1,500		
			"Vícepráce: plocha pro kontejnery u BD 463-464" 4,0*2,0		8,000		
			Součet		-81,250		
54		59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-85,133	290,40	-24 722,62

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Měněpráce: Chodník podél BD 463-464, 600-601" - ((33,0+10,0)*0,50+33,0*0,50)*1,01		-38,380		
			"Měněpráce: odpočet dlažby u bytového domu 576-577" - (33,0-5,0)*1,50*1,01		-42,420		
			"Měněpráce: odpočet dlažby u bytového domu 576- 577=vjezdy" -(5,0)*0,50*1,01		-2,525		
			"Měněpráce: propojení chodníků u BD 576-577" - (5,50*1,50)*1,01		-8,333		
			"Vícepráce pro plochu před schody " (1,50-0,40)*1,0*1,01		1,111		
			"Vícepráce: plocha pro kontejnery u BD 463 464 = ZD" 4,0*1,50*1,01		6,060		
			"Změny dle skutečných výměr slepecké a vodící linie" - 0,64*1,01		-0,646		
			Součet		-85,133		
55		592450063	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm ČERVENÁ	m2	1,689	574,20	969,82
			"Slepecká dlažba, dle SOD:" -22,0*1,03		-22,660		
			"Slepecká dlažba, dle zaměření skutečnosti " 23,64*1,03		24,349		
			Součet		1,689		
56		592450188	umělá vodící linie 200x200x60xmm - drážková barva šedá	m2	-1,030	531,30	-547,24
			"SOD: chodník + plocha pro kontejnery" -(4+4)*1,03		-8,240		
			"Skutečnost: dle zaměření" 7,0*1,03		7,210		
			Součet		-1,030		
57	R	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-2,850	500,00	-1 425,00
			"rozšíření komunikace" 32,0		32,000		
			"Změna parkovacího stání na podélné" -23,6		-23,600		
			"Zkrácení plochy vozovky posunem parkoviště" - (2,75+5,0+3,50)*1,0		-11,250		
			Součet		-2,850		
58		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	19,997	363,00	7 258,91
			"rozšíření komunikace" 32,0*1,01		32,320		
			"Zkrácení plochy vozovky posunem parkoviště" - (2,75+5,0+3,50)*1,0*1,01		-11,363		
			"Změny ve výměrách slepecké, barevné a vodící linie" - 0,95*1,01		-0,960		
			Součet		19,997		
59		59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	2,173	429,00	932,22
			"SOD: červená dlažba" -23*1,03		-23,690		
			"Skutečnost: červená dlažba" 25,11*1,03		25,863		
			Součet		2,173		
60		592450388	umělá vodící linie 200x200x80xmm - drážková barva šedá	m2	-0,824	574,20	-473,14
			"SOD: Vodící linie" -18*1,03		-18,540		
			"Skutečnost: Vodící linie" 43,0*0,40*1,03		17,716		
			Součet		-0,824		
61		59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	-0,371	638,00	-236,70
			"SOD slepecká" -7*1,03		-7,210		
			"Skutečnost: slepecká" 6,64*1,03		6,839		
			Součet		-0,371		
62		59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	-2,369	528,00	-1 250,83
			"Měněpráce při změně parkovacího stání na podélné" - 2,3*1,03		-2,369		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
63		59245036	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná	m2	-21,726	528,00	-11 471,33
			"Měněpráce při změně parkovacího stání na podélná" - 21,3*1,02		-21,726		
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>10 705,25</b>
226	011	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,960	4 442,20	4 264,51
			"dobetonování vjezdu garáže" 20*2,40*0,20*0,10		0,960		
227	011	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,960	569,10	546,34
			"dobetonování vjezdů garáže" 20*2,40*0,20*0,10		0,960		
228	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	368,40	5 894,40
			"Řezy, očištění a příprava k dobetonávkám" 2*8		16,000		
<b>8</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>-33 744,40</b>
67	R	890411812	Bourání UV z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	kus	-2,000	1 400,00	-2 800,00
			"Dle skutečnosti UV" -3		-3,000		
			"Odbourání části šachty, odkopání, úprava pro osazení kónusu" 1		1,000		
			Součet		-2,000		
68	R	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	-4,000	1 200,00	-4 800,00
			"Dle skutečnosti" -4		-4,000		
69	R	895941315	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	-4,000	584,00	-2 336,00
			"Dle skutečnosti" -4		-4,000		
70		592244851	vpust' uliční DN 500 skruží horní betonová 500/295x65mm	kus	-4,000	300,00	-1 200,00
			"Dle skutečnosti" -4		-4,000		
71	R	895941342	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	-4,000	928,00	-3 712,00
			"Dle skutečnosti" -4		-4,000		
72		59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	-4,000	340,00	-1 360,00
			"Dle skutečnosti" -4		-4,000		
73	R	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 290 mm	kus	-8,000	719,20	-5 753,60
			"Dle skutečnosti" -4*2		-8,000		
74		59224461	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	-8,000	300,00	-2 400,00
			"Dle skutečnosti" -4*2		-8,000		
75	R	895941367	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží se zápachovou uzávěrkou	kus	-4,000	1 264,00	-5 056,00
			"Dle skutečnosti" -4		-4,000		
76		59224467	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	-4,000	1 550,00	-6 200,00
			"Dle skutečnosti" -4		-4,000		
77	R	899133212	Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím plastových vyrovnávacích prvků	kus	-2,000	5 000,00	-10 000,00
			"Dle skutečnosti" -2		-2,000		
78		59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	-2,000	3 200,00	-6 400,00
			"Dle skutečnosti" -2		-2,000		
79	R	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 176,00	1 176,00
			"SOD" -8		-8,000		
			"Skutečnost" 8+1		9,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		1,000		
80		552423283	mříž D 400 + kalový koš	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
			"SOD" -8		-8,000		
			"Skutečnost" 8+1		9,000		
			Součet		1,000		
229	221	899331111	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného	kus	6,000	2 060,50	12 363,00
			"SOD" -0		0,000		
			"Skutečnost" 6		6,000		
			Součet		6,000		
230	271	894410311	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty deska přechodová	kus	1,000	1 534,20	1 534,20
			"Oprava šachty, osazení přechodové desky" 1		1,000		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>-8 496,05</b>
92	R	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	21,500	400,00	8 600,00
			"SOD: přídlažba bílá" -64		-64,000		
			"Skutečnost: přídlažba bílá" 85,50		85,500		
			Součet		21,500		
93		592180015	krajník betonový silniční 500x250x80mm BÍLÝ	m	21,500	191,40	4 115,10
			"SOD: přídlažba bílá" -64		-64,000		
			"Skutečnost: přídlažba bílá" 85,50		85,500		
			Součet		21,500		
94	R	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	107,500	10,00	1 075,00
			"SOD: přídlažba bílá" -64*5		-320,000		
			"Skutečnost: přídlažba bílá" 85,50*5		427,500		
			Součet		107,500		
100	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-43,000	400,00	-17 200,00
			"SOD" -654		-654,000		
			"Skut včetně odpočtu za zmenšené parkoviště a úseky u BD 576-577" 654-4-5,50-5,50-28		611,000		
			Součet		-43,000		
101		59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	-43,430	125,00	-5 428,75
			"dle změn" -43*1,01		-43,430		
102	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,774	3 500,00	-2 709,00
			"dle změn" -43*0,3*0,06		-0,774		
107	R	966001313	Odstranění věšáků na prádlo alt. klepačů	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
			"odstranění stávajícího zábradlí, vč. likvidace" 1		1,000		
108	R	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,000	65,40	130,80
			"předláždění u kontejnerů BD 463-464" 4*0,50		2,000		
231	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	4,000	185,50	742,00
			"Přeosazení záhonové obruby u místa pro kontejnery, BD 463-464" 4,0		4,000		
232	221	979021111	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	4,000	44,70	178,80
			"Přeosazení záhonové obruby u místa pro kontejnery, BD 463-464" 4,0		4,000		
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>148 559,73</b>
109	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,259	20,40	229,68
			"namíchané kamenivo zpět na stavbu" 20,75*0,345		7,159		
			"kamenivo, dle změn" -14,573		-14,573		




Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"živice, dle změn" 22,799		22,799		
			"frézink" -(5,336+6,67)		-12,006		
			"betony, dle změn" 2,60+5,28		7,880		
			Součet		11,259		
110	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-588,799	2,30	-1 354,24
			"namíchané kamenivo zpět na stavbu" 20,75*0,345*2		14,318		
			"kamenivo, dle změn" -14,573*25		-364,325		
			"živice, dle změn" 22,799*2		45,598		
			"frézink" (5,336+6,67)*25		-300,150		
			"betony, dle změn" (2,60+5,28)*2		15,760		
			Součet		-588,799		
111	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-1,530	22,90	-35,04
			"dlažba desková, dle změn" -1,53		-1,530		
112	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-38,250	2,90	-110,93
			"dlažba desková, dle změn" -1,53*25		-38,250		
113	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-1,840	214,50	-394,68
			"UV, dle změn" -1,84		-1,840		
114	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-46,000	3,90	-179,40
			"UV, dle změn" -1,84*25		-46,000		
115	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,729	96,50	938,85
			"namíchané kamenivo zpět na stavbu" 20,75*0,345		7,159		
			"kamenivo, dle změn" -14,573		-14,573		
			"živice, dle změn" 22,799		22,799		
			"frézink" -(5,336+6,67)		-12,006		
			"betony, dle změn" 2,60+5,28		7,880		
			"dlažba desková, dle změn" -1,53		-1,530		
			Součet		9,729		
116	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-1,840	174,30	-320,71
			"UV, dle změn" -1,84		-1,840		
117	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,510	200,00	902,00
			"betony, dle změn" 2,60+5,28		7,880		
			"dlažba desková, dle změn" -1,53		-1,530		
			"UV, dle změn" -1,84		-1,840		
			Součet		4,510		
118	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-21,732	250,00	-5 433,00
			"odpočet za namíchané kamenivo zpět na stavbu" - 20,75*0,345		-7,159		
			"kamenivo, dle změn" -14,573		-14,573		
			Součet		-21,732		
233	221	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy tř. těž. 4 a vyšší, jíly	t	375,000	400,00	150 000,00
			"Poplatky za jíl, dle skutečnosti" 375		375,000		
119	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,793	400,00	4 317,20
			"živice, dle změn" 22,799		22,799		
			"frézink" -(5,336+6,67)		-12,006		
			Součet		10,793		



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>-7 011,90</b>
120	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-66,150	106,00	-7 011,90
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>15 390,00</b>
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>-17 010,00</b>
121	R	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	87,500	194,40	17 010,00
					"SOD" -224*0,50		-112,000
					"Skutečnost:" 95*0,50+10,0*1,0		57,500
					Mezisoučet		-54,500
					"Měněpráce: Chodník podél BD 463-464, 600-601" - ((28,0+10,0)*0,50+28,0*0,50)		-33,000
					Mezisoučet		-33,000
					Součet		-87,500
		<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>32 400,00</b>
122	R	767995118	D+M ocelového žárově zinkovaného zábradlí	m	2,700	12 000,00	32 400,00
					"podél schodiště, dle projektu" 2,7		2,700
		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>8 284,80</b>
		<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>8 284,80</b>
234	946	468051121	Bourání základu betonového	m3	2,400	3 452,00	8 284,80
					"odbourání podesty a betonových schodů" 3,0*1,0*0,80		2,400
						<b>Celkem</b>	<b>-20 053,16</b>

**Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**  
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
mobil 602 443 709, 725 468 249  
telefon 465 424 292, fax: 465 420 450  
web www.dlazba-vm.cz email info@dlazba-vm.cz



**Dlažba**  
Vysoké Mýto s.r.o.  
dopravní a vodohospodářské stavby

Město Vysoké Mýto  
B.Smetany 92  
566 01 Vysoké Mýto

Ve Vysokém Mýtě dne 20.8.2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla: „Úprava veřejného prostranství mezi ul.Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 1.etapa“ : na objektu SO 103.1 - multifunkčního hřiště do 31.10.2024.

Tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení díla na výše uvedeném objektu z důvodu požadavku investora díla na změnu systému oplocení s integrovanými sportovními prvky a mantinelem.

Na základě výše uvedených skutečností považujeme požadované prodloužení termínu dokončení díla za nejkratší možné.

Za kladné vyřízení naší žádosti předem děkujeme.

**Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818  
tel.: 602 443 709 / 465 424 292  
email: info@dlazba-vm.cz

.....  
Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.,

Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti