

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-004105

Číslo dílčí objednávky: 1/2024 TL, 07PU-004924

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
zapsaný v obchodním rejstříku
pod sp. zn.: A 80478
vedenou u Městského soudu v Praze
Správa Karlovy Vary
Adresa: Závodní 369/82, 360 06 K. Vary
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČO: 04852427
DIČ: CZ04852427

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Oprava asfaltových hutněných vrstev v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody a požadované množství plnění v rozsahu přílohy č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání:

I/64 BENZINA - SMĚR HAZLOV
I/21 PŘÍMÝ SMĚR - DOLNÍ ŽANDOV
I/21 PŘÍMÝ SMĚR - ODBOČKA - LÁZNĚ KYNŽVART
D6 SMĚR K. VARY - PŘED SJEZDEM NA KYNŠPERK - RYCHLÝ PRUH
D6 EXIT 164 OK DOLNÍ DVORY VČETNĚ VĚTVÍ

Termín dodání: 24 dní od výzvy objednatele

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 4 149 559,71 Kč / 5 020 967,24 Kč

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	ROADFIN STAVBY s.r.o. Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Datum zahájení prací	1.1.7	Na výzvu objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	24 kalendářních dnů od výzvy objednatele
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba objednatelem činí 60 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)

	A	B	C	D	E	F	G
1	1) I/64 BENZINA - SMĚR HAZLOV						
2	2) I/21 PŘÍMÝ SMĚR - DOLNÍ ŽANDOV						
3	3) I/21 PŘÍMÝ SMĚR - ODBOČKA - LÁZNĚ KYNŽVART						
4	4) D/6 SMĚR KV.VARY - PŘED SJEZDEM NA KYNŠPERK - RYCHLÝ PRUH						
5	5) OK Dolní dvory včetně větvi						
6	Pořadové číslo	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	cena (Kč bez DPH)
7							
56							
57	SO 102 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)						
58	10	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ	-	-	-	-
59			frézování AB vozovky - ohrnsná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace, (povinný odkud zhotovitele dle SGR 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován)				
60	17	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	-	-	-	-
61			pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-65				
62			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd.. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7				
63	19	57641I	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	-	-	-	-
64			zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA				
65		5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ MODIFIK				
66	15		pokládka v rozsahu 35 - 50 mm, ACO 11 + PMB 45/80-65	-	-	-	-
67			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd.. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7				
68		5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK				
69	20		pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60)	-	-	-	-
70			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd.. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7				
71		113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
72	23	931323	TEŠNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2	-	-	-	-
73			proniznutí komurky a zajištění asfaltovou modifikovanou zalivkou za horka po obvodu vyspravy průřez max. 300 mm2				
74	24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	-	-	-	-
75			PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130				
76	Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - CELKEM						
77							
78							
79							
80							
81							
82	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ						
83	26	915111a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	-	-	-	-
84			V2a (3/6/0,125)+V4(0,25): 1000*1/3*0,125+1000*2*0,25 jedná se pouze o obnovu VDZ na opraveném AHV				
85	Vodorovné dopravní značení - CELKEM						
86							
87	SO 180 - DIO						
88	29	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	den	-	-	-
89			Jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení Např. schéma C/4, C/5, C/6 z TP66				
90	DIO - CELKEM						
91							
92							
93							
94	Cena v Kč bez DPH						4 149 559,71 Kč
95	DPH v Kč						871 407,54 Kč
96	Cena v Kč včetně DPH						5 020 967,24 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.09 09:21:04 +02'00'