

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61

zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka

oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací: 

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení: 

č. účtu: 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. JANKOSTAV s.r.o.

sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice

zastoupena: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel


oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA

oprávněn jednat ve věcech technických: 

oprávněn jednat ve věcech reklamací: 

IČO: 25855581

DIČ: CZ25855581

e-mail: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“),

(společně dále jen „**smluvní strany**“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „**Ulice Poštovní, Třinec – rekonstrukce**“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci místní komunikace – ul. Poštovní. Realizace stavby bude rozdělena do etap tak, aby byla zajištěna obslužnost. Součástí stavby je i úprava parkovacích ploch, sjezdů a přilehlých chodníků, výměna uličních vpustí, doplnění nových vpustí a žlabů vč. přípojek na stávající jednotnou kanalizaci, zajištění bezbariérového užívání v místech pro přecházení a rekonstrukci veřejného osvětlení, a to vše v rámci akce s názvem „**Ulice Poštovní, Třinec – rekonstrukce**“ (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“) dle projektové dokumentace zpracované společností DOPRAPLAN s. r. o., Přemyslovců 462/6, Ostrava, IČO 05411572, dne 03/2024 pod č. 23020 (dále jen „**projektová dokumentace**“). Součástí provedení díla je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, výsadba dřevin a následná péče během tří let od dokončení stavby.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
3. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „**staveniště**“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny

- p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
 - s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
3. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „**CDE**“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp.
4. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.
5. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.
6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
7. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli v elektronické formě. Geometrický plán zhotovitel předá objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. /

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

8. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
10. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
12. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

II.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést **v termínu do 120 kalendářní dnů od protokolárního předání staveniště**. Při příchodu nepříznivých klimatických podmínek budou práce přerušeny a pokračovat budou v roce 2025. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením

díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6. Místem plnění je Třinec, ul. Poštovní.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla (bez následné péče) bez DPH 5.475.381,29 Kč

Cena díla (následná péče 1. rok) bez DPH 26.098,28 Kč

Cena díla (následná péče 2. rok) bez DPH 26.098,28 Kč

Cena díla (následná péče 3. rok) bez DPH 26.098,28 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Dílo nebude využíváno ani částečně pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při

podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,

- b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bez následné péče bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Cena díla „Následná péče – 1. rok“, „Následná péče – 2. rok“, „Následná péče – 3. rok“, bude vždy hrazena jednorázově, po provedení prací v příslušném roce. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivou fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „**zádržné**“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od

převzetí díla objednatelem.

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
6. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
7. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Faktury se zasílají jednotlivě, ve formátu ISDOC (přednostně), do datové schránky města (ID: 4anbqsj) nebo na elektronickou podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem  Do předmětu zprávy zhotovitel musí uvést název společnosti a číslo faktury.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a vykonavatelem autorského dozoru.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel

je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele Ing. Petrem Čubou, nebo jeho oprávněným zástupcem Jiřím Ruským.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení

staveniště a staveniště vyklidit.

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou této faktury.
7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
8. V případě nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
9. V případě nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku, které se projeví v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
10. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, popř. objednatelem,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
 - f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnu.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změny zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je

vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.

7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1788 ze dne 29.07.2024
8. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací.

V Třinci
za objednatele



RNDr. Věra Palkovská
Primátorka

V Ostravě
za zhotovitele



Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Ulice Poštovní, Třinec - rekonstrukce - SoD

Popis	Cena
0022201: Ulice Poštovní, Třinec - rekonstrukce 000: Ostatní a vedlejší náklady OST: Ostatní OST.: Ostatní VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN3: Zařízení staveniště VRN4: Inženýrská činnost VRN7: Provozní vlivy 101.1: Rekonstrukce Poštovní HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce 2: Zakládání 4: Vodorovné konstrukce 5: Komunikace pozemní 8: Trubní vedení 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 997: Přesun sutě 998: Přesun hmot M: Práce a dodávky M 22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích PSV: Práce a dodávky PSV 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 101.2: Definitivní dopravní značení HSV: Práce a dodávky HSV 2: Zakládání 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 451: Rekonstrukce VO HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce 2: Zakládání 4: Vodorovné konstrukce 5: Komunikace pozemní 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání M-2: Práce a dodávky M 10: Demontáže D1: Kabely, uzemnění, vybavení jednotlivých světelných míst, svítidla, stožáry, základy atd. - D+M D2: Revizní zkoušky, měření, protokoly, geotetické práce, ostatní náklady 801: Sadové úpravy v ostrůvcích HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce 998: Přesun hmot HSV - 1: Práce a dodávky HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce 801.01: Následná péče 1. rok HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce 998: Přesun hmot 801.02: Následná péče 2. rok HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce 998: Přesun hmot 801.03: Následná péče 3. rok HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce 998: Přesun hmot	
Celkem (bez DPH)	5 553 676,13
DPH	1 166 271,99
DPH 21 % ze základny: 5 553 676	1 166 271,99
Celkem (včetně DPH)	6 719 948,11

Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba			0022201: Ulice Poštovní, Třinec - rekonstrukce					5 553 676,13			
Objekt			000: Ostatní a vedlejší náklady					292 000,00			
Skupina			OST: Ostatní					22 000,00			
Oddíl			OST.: Ostatní					22 000,00			
1	SUB	049103000.1	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - fotodokumentace	KPL		1,			"Poznámka k položce: Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací, nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů."		vlastní
2	SUB	049103000.2	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - ochrana inž.sítí	KPL		1,			"Poznámka k položce: - výškové úpravy povrchových znaků podzemních sítí a zařízení technického vybavení"		vlastní
Skupina			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
Oddíl			VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
3	SUB	R0002	Projednání dopr. opatření a zajištění vydání stanovení přechodného DZ	soubor		1,					vlastní
4	SUB	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor		1,					vlastní
5	SUB	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor		1,					vlastní
6	SUB	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor		1,			Geodetické zaměření skutečného stavu		vlastní
7	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor		1,					vlastní
Oddíl			VRN3: Zařízení staveniště								
8	SUB	020001000_R1	Vybudování zařízení staveniště	soubor		1,					vlastní
9	SUB	039002000_R2	Zrušení zařízení staveniště	soubor		1,					vlastní
Oddíl			VRN4: Inženýrská činnost								
10	SUB	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor		1,					vlastní
Oddíl			VRN7: Provozní vlivy								
11	SUB	072002000	Silniční provoz a regulace dopravy	kpl		1,			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/072002000		vlastní
Objekt			101.1: Rekonstrukce Poštovní					4 176 914,25			
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV					4 117 253,48			
Oddíl			1: Zemní práce					705 997,37			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
12	SUB	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	126,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 13106171 "odstranění zámkové dlažby" 126,0 "planimetrováno z autocadu"		CS ÚRS 2024 01
13	SUB	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	23,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 13107130 "odstranění betonových ploch v tl. 100 mm ve vjezdech" 20*0,7+10*0,5+8*0,5		CS ÚRS 2024 01
14	SUB	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	594,625			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 13107142 "odstranění asfaltové plochy v tl. 70 mm z chodníků ručně" 133+190+122+132 "odstranění ve vozovce v tl. 100 mm kolem šachet, šoupátek" 0,25*2,0*5+0,5*10 "v místě překopu pro VO na Staroměstské" 6,75*1,5		CS ÚRS 2024 01
15	SUB	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	856,005			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 13107223 "pod vjezdy beton. plochami, odstranění podkladu v tl. 220 mm" 20*0,7+10*0,5+8*0,5 "pod asfalt. chodníky, odstranění podkladu v tl. 180 mm" 133+190+122+132 "pod chodníky ze zámk. dlažby, odstranění podkladu v tl. 180 mm" 126,0 "v místech plné kce vozovky, odstranění podkladu v tl. 250 mm" 81,0 "v místech přípojek z UV, odstranění podkladu v tl. 250 mm" (6,5+2,4+6,0+2,5+3,0+2,5+3,0+6,5)*1,2 "v místě překopu pro VO na Staroměstské" 6,75*1,5		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
16	SUB	113155253	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	2 106,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/113155253 "frézování obrusné (ZAS-T1) i ložné vrstvy (ZAS-T2) každé vrstvy zvlášť" "frézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm - ul.Poštovní" 592+411 "frézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm - ul.Staroměstská" 100 "frézování ložné vrstvy v tl. 40 mm - ul.Poštovní" 592+411		CS ÚRS 2024 01
17	SUB	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	29,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/113201112 "vytrhání stáv. obrubníku ležatého 150/250/1000, odvoz na skládku" 15+7+7		CS ÚRS 2024 01
18	SUB	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	339,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/113202111 "vytrhání stáv. obrubníku stojatého 150/250/1000. odvoz na skládku" 15+64+62+64+26+46+45+17		CS ÚRS 2024 01
19	SUB	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	131,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/113203111 "vytrhání stáv. jednořádku ze žul.kostek 8/10, odvoz na skládku" 66+65		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
20	SUB	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	119,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/122251103 "v místech plně kce vozovky ul. Poštovní na začátku úseku v tl. 0,50m" 81,0*0,50 "v místech odstavných pruhů v tl. 0,25m, bude čerpáno po odsouhlasení TDI a po provedení měření únosnosti na pláni " (72+64+108)*0,25 "v místech vjezdů v tl. 0,25m, bude čerpáno po odsouhlasení TDI a po provedení měření únosnosti na pláni" (12+12+20+5+9+14)*0,25		CS ÚRS 2024 01
21	SUB	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	30,625			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/132212131 "pro umístění žlabů" (86+43+34+12)*0,70*0,25		CS ÚRS 2024 01
22	SUB	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	17,901			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/132212331 "v místě překopu pro VO na Staroměstské" 6,75*1,5*1,0 "v místech přípojek z UV" (6,5+2,4+6,0+2,5+3,0+2,5+3,0+6,5)*1,2*0,20		CS ÚRS 2024 01
23	SUB	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	27,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/133212811 "pro ul.vpustě" 12*(1,5*1,5*1,0)		CS ÚRS 2024 01
24	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	195,026			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/162751117 odkop+odkop_sachty+ryha_do2000+ryha_do800		CS ÚRS 2023 01
25	SUB	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	195,026			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/167151111 odvoz_odkop		CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
26	SUB	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	115,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/171152111 "v místech plně kce vozovky ul. Poštovní na začátku úseku v tl. 0,50m" 81,0*0,50 "v místech odstavných pruhů v tl. 0,25m, bude čerpáno po odsouhlasení TDI a po provedení měření únosnosti na pláni " (43+25+58+77+23)*0,25 "v místech vjezdů v tl. 0,25m, bude čerpáno po odsouhlasení TDI a po provedení měření únosnosti na pláni" (12+12+20+5+9+14)*0,25		CS ÚRS 2024 01
27	SUB	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	207,000					CS ÚRS 2024 01
28	SUB	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	409,555			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/171201221 odvoz_odkop*2,1		CS ÚRS 2023 01
29	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	195,026			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/171251201 odvoz_odkop		CS ÚRS 2023 01
30	SUB	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	18,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/174151101 "pro ul.vpustě" 12*(1,5*1,0*0,25*4)		CS ÚRS 2023 01
31	SUB	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	29,664			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/175111101 "pro ul.vpustě" 12*(1,5*1,0*0,25*4) "v místech přípojek z UV" (6,5+2,4+6,0+2,5+3,0+2,5+3,0+6,5)*1,2*0,30		CS ÚRS 2024 01
32	SUB	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	59,328			29,664*2 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
33	SUB	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	15,552			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/175111201 "v místech přípojek z UV" (6,5+2,4+6,0+2,5+3,0+2,5+3,0+6,5)*1,2*0,40		CS ÚRS 2024 01
34	SUB	58331200	šterkopísek netříděný	t	31,104			15,552*2 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
35	SUB	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	825,960			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/181912112 "úprava pláně pod vjezdy" 92,7*1,2 "úprava pláně pod chodníky" 595,6*1,2		CS ÚRS 2024 01
36	SUB	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	426,480			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/181951112 "v místech plně kce vozovky ul. Poštovní" (81+(4+6,5+2,4+6,0+12+2,5+3,0+2,5+3,0+6,5))*1,2 "odstavné plochy" (43+25+58+77+23)*1,2		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 2: Zakládání										
37	SUB	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	2,925			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/211561111 "pro drenáž" 0,45*0,5*13		CS ÚRS 2024 01
38	SUB	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	0,325			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/212572121 "pro drenáž" 0,05*0,5*13		CS ÚRS 2024 01
39	SUB	212752111	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	13,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/212752111 13		CS ÚRS 2024 01
40	SUB	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	379,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/213141111 "v místech plně kce vozovky ul. Poštovní na začátku úseku v tl. 0,50m" 81,0 "v místech odstavných pruhů v tl. 0,25m, bude čerpáno po odsouhlasení TDI a po provedení měření únosnosti na pláni " (43+25+58+77+23) "v místech vjezdů v tl. 0,25m, bude čerpáno po odsouhlasení TDI a po provedení měření únosnosti na pláni" (12+12+20+5+9+14)		CS ÚRS 2024 01
41	SUB	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	492,700			379*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce							24 385,00			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
42	SUB	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	5,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/4521121125		CS ÚRS 2024 01
43	SUB	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	5,000					CS ÚRS 2024 01
44	SUB	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	4,200	3		https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/452311151 "kolem vpustí" 12*(1,0*1,0*0,35)		CS ÚRS 2024 01
45	SUB	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	5,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/4523861115		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 5: Komunikace pozemní										
46	SUB	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	951,950			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/564851111 "štěrkodrt ŠDA 0/32 GE tl. 150 mm" "v místech plné koe vozovky" 81+(6,0+2,0+6,0+2,5+3,0+2,5+3,0+6,0+6,75*1,5)*1,2 "odstavné plochy" 43+25+58+77+23 "chodníky" 595,6		CS ÚRS 2024 01
47	SUB	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	130,350			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/564851112 "štěrkodrt ŠDA 0/63 GE tl. min. 150 mm" "v místech plné koe vozovky" 81+(6,0+2,0+6,0+2,5+3,0+2,5+3,0+6,0+6,75*1,5)*1,2		CS ÚRS 2024 01
48	SUB	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	336,700			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/564861111 "štěrkodrt ŠDA 0/32 GE tl. 200 mm" "vjezdy" 336,7		CS ÚRS 2024 01
49	SUB	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	614,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/566401111 "dorovnávká, přehutnění stáv. nestmelených vrstev + případná dorovnávká" "oprava asfalt Poštovní" 344+270		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
50	SUB	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	130,350			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/573191111 "v místech plné kce vozovky" 81+(6,0+2,0+6,0+2,5+3,0+2,5+3,0+6,0+6,75*1,5)*1,2		CS ÚRS 2023 02
51	SUB	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	844,350			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/573231106 "oprava asfalt Poštovní" 344+270 "oprava asfalt Staroměstská" 100 "v místech plné kce vozovky" 81+(6,0+2,0+6,0+2,5+3,0+2,5+3,0+6,0+6,75*1,5)*1,2		CS ÚRS 2024 01
52	SUB	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	130,350			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/573231107 "v místech plné kce vozovky" 81+(6,0+2,0+6,0+2,5+3,0+2,5+3,0+6,0+6,75*1,5)*1,2		CS ÚRS 2023 02
53	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	732,200			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/577134111 "ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm" "v místech plné kce vozovky" 81+(6,0+2,0+6,0+2,5+3,0+2,5+3,0+6,0)*1,2 "oprava asfalt Poštovní" 344+270		CS ÚRS 2024 01
54	SUB	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/577144111 "ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm" "oprava asfalt Staroměstská" 100		CS ÚRS 2024 01
55	SUB	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	744,350			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/577155112 "ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm" "v místech plné kce vozovky" 81+(6,0+2,0+6,0+2,5+3,0+2,5+3,0+6,0+6,75*1,5)*1,2 "oprava asfalt Poštovní" 344+270		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
56	SUB	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	605,600			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/5 96211113 "chodníky, šedá přírodní tl. 60 mm" 77+63+12+101+68+17+ 35+85+67+40 "dlažba s podélným ryhováním - vodící linie š.0,40m" 0,4*(8+7,5+12,5) "chodník - reliéfní dlažba"1,8+1,7+1,8+1,7 +4,5+2,6+2,9+2,4 "zpětná pokládka vytřhané dlažby kolem zábradlí" 20*0,5		CS ÚRS 2024 01
57	SUB	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	581,950			Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2 "chodníky, šedá přírodní tl. 60 mm" 77+63+12+101+68+17+ 35+85+67+40 565*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
58	SUB	592450004R	zámková dlažba s drážkou - umělá vodící linie	m2	11,200			"dlažba s podélným ryhováním - vodící linie š.0,40m" 0,4*(8+7,5+12,5)		vlastní
59	SUB	59245006.1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	19,982			"dlažba tl.60mm reliéfní červená" "chodník - reliéfní dlažba"1,8+1,7+1,8+1,7 +4,5+2,6+2,9+2,4 19,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2019 01
60	SUB	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	318,700			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/5 96211210 "vjezdy, přírodní tl. 80 mm" 12+12+20+5+9+14 "vjezdy, červená reliéfní tl. 80mm" 3,7+3,6+5,5+2,5+2,5+2, 9 "odstavné plochy, přírodní tl. 80 mm" 43+25+58+77+23		CS ÚRS 2024 01
61	SUB	59245013.1	dlažba zámková betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	306,940			Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2 "vjezdy, přírodní tl. 80 mm" 12+12+20+5+9+14 "odstavné plochy, přírodní tl. 80 mm" 43+25+58+77+23 298*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
62	SUB	59245224	dlažba zámková betonová základní pro nevidomé 200x100mm tl 80mm barevná	m2	21,321			Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2 "vjezdy, červená reliéfní tl. 80mm" 3,7+3,6+5,5+2,5+2,5+2, 9 20,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 8: Trubní vedení										
63	SUB	359901111R	Napojení na potrubí	KPL	12,000	2		Poznámka k položce: hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby 12		vlastní
64	SUB	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	57,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/871310320 "přípojky ul. vpustí" 10+6,5+8+4+8+3+3+3+6 +2+1,5+2		CS ÚRS 2024 01
65	SUB	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	57,855			57*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
66	SUB	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	24,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2022_01/877310310 12*2		CS ÚRS 2022 01
67	SUB	28617320	koleno kanalizace PP KG DN 160x15°	kus	24,000					CS ÚRS 2022 01
68	SUB	89594131R	Odstranění vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	KUS	8,000			"vybourání stáv. uličních vpustí s odvozem na skládku" 8		vlastní
69	SUB	895941342	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	12,000	1		https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/895941342 7+5		CS ÚRS 2024 01
70	SUB	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	12,000					CS ÚRS 2024 01
71	SUB	895941351	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	5,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/895941351 5		CS ÚRS 2024 01
72	SUB	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	5,000	1				CS ÚRS 2024 01
73	SUB	895941361	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 290 mm	kus	12,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/895941361 5+7		CS ÚRS 2024 01
74	SUB	59224461	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	12,000					CS ÚRS 2024 01
75	SUB	895941367	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží se zápachovou uzávěrkou	kus	12,000	1		https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/895941367 7+5		CS ÚRS 2024 01
76	SUB	59224467	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	12,000					CS ÚRS 2024 01
77	SUB	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	12,000	3		https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/899132212 "čerpáno se souhlasem TDI" 12		CS ÚRS 2024 01
78	SUB	KSI.KVS01	Poklop šoupátkový samonivelační	kus	12,000					vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
79	SUB	899133111	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	6,000	1		https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/8991331116		CS ÚRS 2024 01
80	SUB	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	6,000					CS ÚRS 2024 01
81	SUB	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/8992041125		CS ÚRS 2024 01
82	SUB	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	5,000					CS ÚRS 2024 01
83	SUB	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	3,038			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/899623171		CS ÚRS 2024 01
84	SUB	89998R1	Čištění uličních vpustí	KUS	4,000			Poznámka k položce: pročištění UV včetně přípojky tlakovou vodou po dokončení stavby 4		vlastní
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
85	SUB	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	714,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/916131213		CS ÚRS 2024 01
86	SUB	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	399,330			10+27+57+46+6+42+23+10+6+16,5+43+20+41+3+3+5+10+13+103+3+7,5+12+8+6+5+6+6+6+6+43+60+15+6+6+5+6+3+11+1020*26+10,5+16,5+5+5		CS ÚRS 2024 01
87	SUB	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	239,500			10+27+57+46+6+42+23+10+6+16,5+43+20+41+3+3+5+10+13+10391,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
88	SUB	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	40,000			3+3+7,5+12+8+6+5+6+6+6+6+43+60+15+6+6+5+6+3+11+10		CS ÚRS 2024 01
89	SUB	59217073	obrubník chodníkový betonový 1000x100x200mm	m	43,000			20*26+10,5+16,5+5+5		CS ÚRS 2024 01
90	SUB	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	65,090			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/916991121		CS ÚRS 2024 01
91	SUB	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	43,500			"žlaby" (86+42+38+12)*0,50*0,25"obruby" 714*0,40*0,15		CS ÚRS 2024 01
								https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/919121111		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
92	SUB	919112211	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	43,500			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 19112211 "příčné napojování komunikací" 7+6,5+18+6 "kolem vpustí ve vozovce" (0,50*4)*3		CS ÚRS 2024 01
93	SUB	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	46,100			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 19735111 "řezání na ul. Staroměstská" 6,3+6,3+6,75+6,75 "řezání v místě napojení na 1.máje" 20		CS ÚRS 2024 01
94	SUB	935114112	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	178,000	2 0		https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 35114112 86+42+38+12		CS ÚRS 2024 01
95	SUB	59221636	vpustřový komplet základní (pero,drážka) pro mikroštěrbinovou troubu 220x260x1000mm	kus	7,000	9 6		7		CS ÚRS 2024 01
96	SUB	59221638	čistící kus základní (pero,drážka) pro mikroštěrbinovou troubu 220x260x1000mm	kus	12,000	3 6		12		CS ÚRS 2024 01
97	SUB	59221013	trouba mikroštěrbinová betonová s přerušovanou štěrbinou spád dna 0,5% 220x260x1000mm	m	156,000	1 3		(86+43+34+12)-7-12		CS ÚRS 2024 01
98	SUB	59221641	záslepka pero pro mikroštěrbinovou troubu 220x260x120mm	kus	8,000	3		8		CS ÚRS 2024 01
99	SUB	936104212	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupky nebo sloupky	kus	3,000	5		https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 36104212 3		CS ÚRS 2024 01
100	SUB	74910133	koš odpadkový litina,ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L	kus	3,000	11 4				CS ÚRS 2024 01
101	SUB	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	1,600	3 7		https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 61041211 "odstranění patek zábradlí" 20*0,4*0,4*0,5		CS ÚRS 2024 01
102	SUB	966001312	Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 66001312 2		CS ÚRS 2024 01
103	SUB	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	18,000	5		https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 66005111 "demontáž zábradlí podél tř. 1.Máje" 18		CS ÚRS 2024 01
104	SUB	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	6,000	1		https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 66008221 2*3		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 997: Přesun sutě										
105	SUB	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	714,059			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 97002611 sut_kusy+sut_sypke		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
106	SUB	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	519,474			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/997221551 "pod vjezdy beton. plochami, odstranění podkladu v tl. 220 mm" (20*0,7+10*0,5+8*0,5)*0,22*1,8 "pod asfalt. chodníky, odstranění podkladu v tl. 180 mm" (133+190+122+132)*0,18*1,8 "pod chodníky ze zámk. dlažby, odstranění podkladu v tl. 180 mm" 126,0*0,18*1,8 "v místech plné kce vozovky, odstranění podkladu v tl. 250 mm" 81,0*0,25*1,8 "v místech přípojek z UV, odstranění podkladu v tl. 250 mm" (6,5+2,4+6,0+2,5+3,0+2,5+3,0+6,5)*1,2*0,25*1,8 "frézování obrusné (ZAS-T1) i ložné vrstvy (ZAS-T2) každé vrstvy zvlášť" "frézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm - ul.Poštovní" (592+411)*0,05*2,4 "frézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm - ul.Staroměstská" 100*0,05*2,4 "frézování ložné vrstvy v tl. 40 mm - ul.Poštovní" https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/997221559 sut_sypke*9		CS ÚRS 2024 01
107	SUB	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	4 675,266					CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
108	SUB	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	194,585			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/997221561 odstr_beton*0,10*2,6 odstr_dlazba*0,06*2,4 odstr_kostka*0,10*2,5 odstr_obruba_lez*0,15*0,25*2,4 odstr_obruba_stoj*0,15*0,25*2,4 odstr_vpusti*(1,2*0,5*0,15*4+0,5*0,5*0,2) odstr_zlaba*0,25*0,25*2,6 "odstranění asfaltové plochy v tl. 70 mm z chodníků ručně" (133+190+122+132)*0,07*2,4 "odstranění ve vozovce v tl. 100 mm kolem šachet, šoupátek" (0,25*2,0*5+0,5*10)*0,10*2,4 "odstr. patek zábradlí" 1,6		CS ÚRS 2024 01
109	SUB	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 751,265			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/997221569 sut_kusy*9		CS ÚRS 2024 01
110	SUB	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	95,849			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/997221615 odstr_beton*0,10*2,6 odstr_dlazba*0,06*2,4 odstr_kostka*0,10*2,5 odstr_obruba_lez*0,15*0,25*2,4 odstr_obruba_stoj*0,15*0,25*2,4 odstr_vpusti*(1,2*0,5*0,15*4+0,5*0,5*0,2) odstr_zlaba*0,25*0,25*2,6 "odstr. patek zábradlí" 1,6		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
111	SUB	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	327,384			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/997221645 "frézování ohrusné (ZAS-T1) i ložné vrstvy (ZAS-T2) každé vrstvy zvlášť" "frézování ohrusné vrstvy v tl. 50 mm - ul.Poštovní" (592+411)*0,05*2,4 "frézování ohrusné vrstvy v tl. 50 mm - ul.Staroměstská" 100*0,05*2,4 "frézování ložné vrstvy v tl. 40 mm - ul.Poštovní" (592+411)*0,04*2,4 "odstranění asfaltové plochy v tl. 70 mm z chodníků ručně" (133+190+122+132)*0,07*2,4 "odstranění ve vozovce v tl. 100 mm kolem šachet, šoupátek" (0,25*2,0*5+0,5*10)*0,10*2,4		CS ÚRS 2024 01
112	SUB	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	290,826			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/997221655 "pod vjezdy beton. plochami, odstranění podkladu v tl. 220 mm" (20*0,7+10*0,5+8*0,5)*0,22*1,8 "pod asfalt. chodníky, odstranění podkladu v tl. 180 mm" (133+190+122+132)*0,18*1,8 "pod chodníky ze zámek. dlažby, odstranění podkladu v tl. 180 mm" 126,0*0,18*1,8 "v místech plné koe vozovky, odstranění podkladu v tl. 250 mm" 81,0*0,25*1,8 "v místech přípojek z UV, odstranění podkladu v tl. 250 mm" (6,5+2,4+6,0+2,5+3,0+2,5+3,0+6,5)*1,2*0,25*1,8		CS ÚRS 2024 01
Oddíl		998: Přesun hmot					78 185,60			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
113	SUB	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	977,320			tps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2024_01/9 225111		CS ÚRS 2024 01
Skupina Oddíl			M: Práce a dodávky M 22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							
114	SUB	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	28,500			tps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2022_01/2 060423 oložky budou čerpány při příp. obnažení áv. kabelů CETIN" 0+9,0+4,0+3,5+8,0		CS ÚRS 2022 01
115	SUB	RMAT0001	ochranná trubka - půlená chránička DN 110	m	28,500					vlastní
116	SUB	34571356	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE	m	28,500					CS ÚRS 2022 01
Oddíl			46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích							
117	SUB	460161122	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 3	m	28,500			tps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2022_02/4 161122 hráňičky + rezervní ráňičky pro CETIN, na ručně š.0,30, hl. 40m" 28,5		CS ÚRS 2022 02
118	SUB	460431112	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 3	m	28,500			tps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2022_01/4 431112 .5		CS ÚRS 2022 01
119	SUB	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	5,387					CS ÚRS 2022 01
120	SUB	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	28,500			tps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2022_01/4 661111 .5		CS ÚRS 2022 01
121	SUB	468021221	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	10,000			tps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2024_01/4 021221 ozebrání stáv. dlažby lem patek montovsného áv.zábradlí" "0,50		CS ÚRS 2024 01
Skupina Oddíl			PSV: Práce a dodávky PSV 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
122	SUB	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti visíle z nopové fólie	m2	128,500			tps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2024_01/7 161273 0+42+12+61+34+10+2 "0,50		CS ÚRS 2024 01
123	SUB	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	156,899			8,5*1,221 "Přepočtené eficientem množství		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
124	SUB	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	15,000			tps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2024_01/7 171917 3,0		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
125	SUB	721249116	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní typ	kus	5,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 21249116 5		CS ÚRS 2024 01
126	SUB	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	5,000					CS ÚRS 2024 01
127	SUB	721910942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	9,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 21910942 9		CS ÚRS 2024 01
Objekt			101.2: Definitivní dopravní značení							
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV							
Oddíl			2: Zakládání							
128	SUB	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,050			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/2 75313811 "beton. patka směr.sloupku" 6*(0,5*0,5*0,7)		CS ÚRS 2023 01
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
129	SUB	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	4,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 141111111 "bude provedeno po dohodě se správcem komunikace a dle aktuálního požadavku na stavbě" "A30" 1 "A31a" 1 "P2" 2		CS ÚRS 2023 01
130	SUB	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000			"P6" 1		CS ÚRS 2024 01
131	SUB	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	15,000			"B28" 1 "B29" 1+1 "B2" 5 "B24b" 2 "B24a" 2 "B11" 1 "B16" 1 "C3b" 1 "C2b"		CS ÚRS 2024 01
132	SUB	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	14,000			"E12b" 4 "E12a" 3 "E13" 7		CS ÚRS 2024 01
133	SUB	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	3,000			"E14" 1+1+1		CS ÚRS 2024 01
134	SUB	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	4,000			"IP4b" 1+1+1+1		CS ÚRS 2024 01
135	SUB	40445626	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm	kus	8,000			"IZ8a" 4 "IZ8b" 4		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
136	SUB	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	13,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/914511111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ, 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem, 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. "bude provedeno po dohodě se správcem komunikace a dle aktuálního požadavku na stavbě" 13		CS ÚRS 2023 01
137	SUB	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	KUS	52,000			13*4		vlastní
138	SUB	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	13,000			13		CS ÚRS 2022 02
139	SUB	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	13,000			13		CS ÚRS 2022 02
140	SUB	404452530	víčko plastové na sloupek 60	KUS	13,000			13		vlastní
141	SUB	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	67,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/915111115 "V12a žlutá" 18+26+9+14		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
142	SUB	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	13,500		00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/915131112 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. "V20" 1,5*9		CS ÚRS 2023 01
143	SUB	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	67,000		77	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/915611111 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 67		CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
144	SUB	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	13,500			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/915621111 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 13,5		CS ÚRS 2023 01
145	SUB	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	20,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/966006211 "ODSTRANĚNÍ ZNAČEK DOPRAVNÍCH NEBO ORIENTAČNÍCH SE SLOUPKY S BETONOVÝMI PATKAMI, 20ks značek, 6ks sloupků vč.patek" 20		CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
146	SUB	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,500			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/9 97221561 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). "odvoz staré DZ vč.beton.patky DZ" 0,5		CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
147	SUB	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4,500			tps://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2023_01/97221569 oznámka k souboru an: Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti o železnici, po vodě nebo neobvyklými opravními prostředky. Je-li na dopravní áze pro vodorovnou dopravu suti překážka, o kterou je nutno suť řekládat z jednoho opravního prostředku a druhý, oceňuje se to doprava v každém seku samostatně. 3. eny 997 22-155 jsou čeny pro sypký ateriál, např. kamenivo hmoty kamenitého arakteru stmelené ápne, cementem bo živici. 4. Ceny 997 2-156 jsou určeny pro obný kusový materiál lažební kostky, lomový amen). dvoz staré DZ .beton.patky DZ" 50*9		CS ÚRS 2023 01
148	SUB	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky	kus	20,000			tps://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/96006221 0		CS ÚRS 2024 01

Objekt		451: Rekonstrukce VO								
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV								
Oddíl		1: Zemní práce								
149	SUB	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	66,000					CS ÚRS 2024 01
150	SUB	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	66,000					CS ÚRS 2024 01
151	SUB	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	66,000					CS ÚRS 2024 01
152	SUB	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	38,385					CS ÚRS 2024 01
153	SUB	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	6,000					CS ÚRS 2024 01
154	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,385					CS ÚRS 2024 01
155	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	290,000					CS ÚRS 2024 01
156	SUB	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	104,400					CS ÚRS 2024 01
157	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	58,000					CS ÚRS 2024 01
158	SUB	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	105,000					CS ÚRS 2024 01
159	SUB	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	96,000			8*2,00		CS ÚRS 2024 01
Oddíl		2: Zakládání								
160	SUB	174111102	Vyplnění s hutněním	m3	48,000					CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
161	SUB	58344121	šterkodrt' frakce 4/8	t	10,000					CS ÚRS 2024 01
162	SUB	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	1,000					CS ÚRS 2024 01
163	SUB	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	1,000					CS ÚRS 2024 01
164	SUB	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	1,000					CS ÚRS 2024 01
165	SUB	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,000					CS ÚRS 2024 01
166	SUB	275313811-1	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	2,000					CS ÚRS 2024 01
167	SUB	275313811-2	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,502					CS ÚRS 2024 01
168	SUB	871395231	Trubka PVC DN 400 pro ustavení dířku	m	7,500					CS ÚRS 2024 01
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce										
169	SUB	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,000					CS ÚRS 2024 01
170	SUB	899623151	Obetonování chrániček betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,000					CS ÚRS 2024 01
Oddíl 5: Komunikace pozemní										
171	SUB	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	66,000					CS ÚRS 2024 01
172	SUB	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	66,000					CS ÚRS 2024 01
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
173	SUB	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	20,000					CS ÚRS 2024 01
174	SUB	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva téženého	m2	66,000					CS ÚRS 2024 01
175	SUB	Pol_ INDIV	Žlab kabelový třída betonu C 25/30-XF1, rozměry 500×230×195 mm	ks	16,000					vlastní
176	SUB	Pol_ INDIV.1	Deska krycí pro žlab třída betonu C 25/30-XF1, rozměry 500×230×45 mm	ks	16,000					vlastní
Skupina M-2: Práce a dodávky M										
Oddíl 10: Demontáže										
177	SUB	Pol_ INDIV.2	Demontáž a opětovná montáž stávajícího rozvštěče VO	ks	1,000					vlastní
178	SUB	Pol_ INDIV.3	Demontáž stávajících sloupů VO včetně odstranění základů a likvidace	ks	4,000					vlastní
D1: Kabely, uzemnění, vybavení jednotlivých světelných míst, svítidla, stožáry, základy atd. - D+M										
Oddíl										
179	SUB	Pol_ INDIV.10	Individuální nátěry stožárů - korozní ochrana	klp	1,000					vlastní
180	SUB	Pol_ INDIV.11	Pojistková vložka 2A gG 10x38mm	ks	5,000					vlastní
181	SUB	Pol_ INDIV.12	CYKY-J 4x16 mm2, uložen v kabelové chráničce v zemi	m	250,000					vlastní
182	SUB	Pol_ INDIV.13	Příplatek za zatahování kabelu do trubkové trasy (do 2 kg/m)	m	250,000					vlastní
183	SUB	Pol_ INDIV.14	CYKY-J 3x1,5 mm2 - svody od svítidel ke svorkovnicím	m	30,000					vlastní
184	SUB	Pol_ INDIV.15	Smršťovací rozdělovací hlava pro kabely 4x6 až 4x50 mm2 (pro ukončení kabelů ve stožárech nebo rozvštědech)	ks	12,000					vlastní
185	SUB	Pol_ INDIV.16	Ukončení kabelů + zapojení kabelů do 2,5mm2	ks	5,000					vlastní
186	SUB	Pol_ INDIV.17	Ukončení kabelů + zapojení kabelů do 16mm2	ks	6,000					vlastní
187	SUB	Pol_ INDIV.18	Výstražné fólie červená š=330mm	m	200,000					vlastní
188	SUB	Pol_ INDIV.19	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička vnější/vnitřní průměr 75/61mm, červená, 450N/20cm	m	200,000					vlastní
189	SUB	Pol_ INDIV.20	Spojka pro dvouplášťovou korugovanou chráničku DN 75mm	ks	5,000					vlastní
190	SUB	Pol_ INDIV.21	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička vnější/vnitřní průměr 110/94mm, červená, 450N/20cm	m	20,000					vlastní
191	SUB	Pol_ INDIV.22	vodič H07V-K 16mm2	m	10,000					vlastní
192	SUB	Pol_ INDIV.23	Svorka pásek-pásek, FeZn	ks	10,000					vlastní
193	SUB	Pol_ INDIV.24	Svorka pásek-drát, FeZn	ks	6,000					vlastní
194	SUB	Pol_ INDIV.25	Zemnicí drát FeZn O 10mm, vrstva zinku minimálně 350g/m2	m	10,000					vlastní
195	SUB	Pol_ INDIV.26	Pásek uzemňovací FEZN 30x4mm	m	180,000					vlastní
196	SUB	Pol_ INDIV.27	Stožárová zkušební zemnicí svorka pro zemnicí FeZn O10 mm vč.materiálu	ks	5,000					vlastní
197	SUB	Pol_ INDIV.28	Nátěr zemnicí FeZn O10 mm (základní na žár. zinek + 2 x vrchní šedý RAL 7046) vč. dodání barvy a potřeb. materiálu (štětce, ředidlo), dodání a osazení zž smršťovací trubice na zemnic	ks	1,000					vlastní
198	SUB	Pol_ INDIV.4	Rozvštěč PI+SKR_TN23040 - doplnění přístrojové vybavení viz. výkresová část - 2024029.EFF část jednopólové zapojení.	ks	1,000					vlastní
199	SUB	Pol_ INDIV.5	Svítidlo opětovná montáž	ks	3,000					vlastní
200	SUB	Pol_ INDIV.6	Svítidlo - LED uliční svítidlo - dodávka a montáž	ks	2,000					vlastní
201	SUB	Pol_ INDIV.7	Ochranná manžeta v bodě vetknutí	ks	5,000					vlastní
202	SUB	Pol_ INDIV.8	Stožár silniční	ks	5,000					vlastní
203	SUB	Pol_ INDIV.9	Stožárová elektrovýzbroj pro 1x jištěný okruh	ks	5,000					vlastní
Oddíl D2: Revizní zkoušky, měření, protokoly, geotetické práce, ostatní náklady										
204	SUB	Pol_ INDIV.29	Přepojení rozvodu VO, provizorní provoz, rozfázování VO, provedení kontrolních měření, součinnost se správcem VO	h	20,000					vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
205	SUB	Pol_INDIV.30	Jednání se správci cizích sítí	h	8,000					vlastní
206	SUB	Pol_INDIV.31	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části VN/NN, včetně vypracování revizních zpráv	h	8,000					vlastní
207	SUB	Pol_INDIV.32	Měření zemních odporů strojních zemničů	h	6,000					vlastní
208	SUB	Pol_INDIV.33	Provedení světelné technické měření osvětlovací soustavy, včetně protokolu	kpl	1,000					vlastní
209	SUB	Pol_INDIV.34	Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení	ks	1,000					vlastní
210	SUB	Pol_INDIV.35	Zajištění bezpečnostního stavu dotčených částí el. instalace dle platných provozních předpisů a legislativy	kpl	1,000					vlastní
211	SUB	Pol_INDIV.36	Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů před zahájením stavebních prací	kpl	1,000					vlastní
212	SUB	Pol_INDIV.37	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000					vlastní
213	SUB	Pol_INDIV.38	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000					vlastní
214	SUB	Pol_INDIV.39	Ručně kopané sondy (v místě křížení nebo přiblížení inženýrských sítí)	kpl	1,000					vlastní
215	SUB	Pol_INDIV.40	Zpětné předání dotčených inženýrských sítí správcům	kpl	1,000					vlastní
Objekt			801: Sadové úpravy v ostrůvcích							
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV							
Oddíl			1: Zemní práce							
216	SUB	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	12,705			pěstební substrát bohatý kompostem pro výsadbu cibulovin)" dokonale odplevelená vylehčená ornice, mocnost 300 mm, s 20% římsí kameniva (sterku) frakce 8-16mm vylehčení a dodání ropustnosti." Pěstební substráty a ornice budou před použitím propařeny tímto e předejde zavlčení levele a výrazně se snadná následná držba)" nákup ornice" 38,5*0,13 nákup pěstebního substrátu" 38,5*0,20		CS ÚRS 2017 01
217	SUB	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	7,700			8,5*0,20		CS ÚRS 2024 01
218	SUB	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	5,005			8,5*0,13		CS ÚRS 2024 01
219	SUB	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,705			dovoz ornice a substrátu" 8,5*0,33		CS ÚRS 2019 01
220	SUB	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,705			ornice a substrát" 8,5*0,33		CS ÚRS 2019 01
221	SUB	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	38,500			tps://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/113111048,5		CS ÚRS 2024 01
222	SUB	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	557,600			tps://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/13111112 pro cibuloviny" 1043/5 pro trvalky, traviny, větiny" 349		CS ÚRS 2024 01
223	SUB	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	24,500			tps://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/132051111,5+5,5+7,5+6,0		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
224	SUB	183211211	Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 4	m2	38,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/183211211 "tloušťka 70mm" 38,5		CS ÚRS 2024 01
225	SUB	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	5,660			"drcené kamenivo, frakce 8/16, mocnost 70 mm – horní vrstva" 38,5*0,07*2,1		CS ÚRS 2024 01
226	SUB	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	249,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/183211312 249		CS ÚRS 2024 01
227	SUB	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	1 043,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/183211313 1043		CS ÚRS 2024 01
228	SUB	183211321	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 80 mm	kus	100,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/183211321 100		CS ÚRS 2024 01
229	SUB	0261R	Rostlinný materiál celkem - výsadba	komple	1,000	2		"podrobný seznam rostlinného materiálu včetně počtu jednotlivých druhů výsadby smíšeného trvalkového záhonu je součástí SO 801" 1		vlastní
230	SUB	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	38,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/183403153 38,5		CS ÚRS 2024 01
231	SUB	183403371	Obdělání půdy dusáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	38,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/183403371 38,5		CS ÚRS 2024 01
232	SUB	184812121	Aplikace ochranných prostředků ve výsadbách rostlin na záhonu zálivkou v rovině a svahu do 1:5	m2	38,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/184812121 38,5		CS ÚRS 2024 01
233	SUB	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,039			38,5 38,5*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
234	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,139			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185802114 1393/10000		CS ÚRS 2024 01
235	SUB	25191155R	hnojivo tabletkové	ks	1 392,000			349+1043		vlastní
236	SUB	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,540			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185804312 "ihned po výsadbě, 40litru/1m2 plochy záhonu" (38,5*40/1000)		CS ÚRS 2024 01
237	SUB	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,540			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185851121 1,54		CS ÚRS 2024 01
238	SUB	08211321R	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	1,540					vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
239	SUB	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	6,160			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 85851129 "dovoz 5km" 1,54*4		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 998: Přesun hmot										
240	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	14,100			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 98231311		CS ÚRS 2024 01
Skupina Oddíl HSV - 1: Práce a dodávky HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce										
241	SUB	338171114	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m do zemního vrutu	kus	42,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/3 38171114 "osazení hranolů na zemní vruty" 42		CS ÚRS 2024 01
242	SUB	42412150	vrut zemní pro dřevěné hranoly	kus	42,000			42		CS ÚRS 2024 01
243	SUB	338951113	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných s impregnací se zasypaním zeminou a udusáním	kus	42,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/3 38951113 "ochranné ohrazení kolem záhonů ze strany chodníku hranoly po vzdálenosti cca 1m vč. kotvení a vyvazování vodorovným dvojitým spojením lanem" "délka ochranného oplocení kolem záhonů: 5+5+8+6+5,5+5,5=35m" 6+6+9+7+7+7		CS ÚRS 2024 01
244	SUB	60512125R	hranol stavební žezivo průřezu do 120cm2 do dl 1,0m	m3	0,336	3		"průřez 10x10cm, dl. 0,80 m, vč vyvrtání 2 otvorů ve sloupku na protažení provazu - 42ks" 42*(0,1*0,1*0,80)		vlastní
245	SUB	24590815	prostředek impregnační na ochranu dřeva	kg	13,440			"nátěr hranolů" 42*(0,1*0,8*4)		CS ÚRS 2024 01
246	SUB	67543110R	lano jutové přírodní šňůra D 16mm s kovovým lankem ve středu	m	73,500			(35*2) 70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		vlastní
Objekt Skupina Oddíl 801.01: Následná péče 1. rok HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce										
247	SUB	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	7,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 84813211 "provedení kontroly ochranného oplocení záhonu, případné opravy na 20% délky" 0,20*35,0		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
248	SUB	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3,850			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/184911161 "doplnění mulče (v období od května do září), předpoklad 10%" 0,10*38,5		CS ÚRS 2024 01
249	SUB	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	0,566			"doplnění mulče (v období od května do září), předpoklad 10%" 0,10*38,5*0,07*2,1		CS ÚRS 2024 01
250	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,139			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185802114 1393/10000		CS ÚRS 2024 01
251	SUB	25191155R	hnojivo tabletkové	ks	1 392,000			349+1043		vlastní
252	SUB	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	38,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185804111 38,5		CS ÚRS 2024 01
253	SUB	185804211	Vypeletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	192,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185804211 "5x odplevelení za rok odborně vyškolenou osobou, vč. vysbírání nečistot a odpadků ze záhonů, vč. likvidace vzniklého odpadu" "odstranění suchých částí" 5*38,5		CS ÚRS 2024 01
254	SUB	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	15,400			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185804312 "10x za rok, 40litrů/1m2 plochy záhonu" 10*(38,5*40/1000)		CS ÚRS 2024 01
255	SUB	18580431R	Propláchnutí od posypové soli jednorázovou zálivkou	m3	0,770			"1x ročně, v období předjaří po skončení zimního období (20litrů/m2) 1*(38,5*20/1000)		vlastní
256	SUB	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	16,170			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185851121 15,4+0,77		CS ÚRS 2024 01
257	SUB	08211321R	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	16,170			16,17		vlastní
258	SUB	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	64,680			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185851129 "dovoz 5km" 16,17*4		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 998: Přesun hmot										
259	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,037			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/998231311		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Objekt Skupina Oddíl			801.02: Následná péče 2. rok HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce				26 098,28 26 098,28 25 028,85			
260	SUB	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	7,000		5,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/184813211 "provedení kontroly ochranného oplocení záhonu, případné opravy na 20% délky" 0,20*35,0		CS ÚRS 2024 01
261	SUB	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3,850			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/184911161 "doplnění mulče (v období od května do září), předpoklad 10%" 0,10*38,5		CS ÚRS 2024 01
262	SUB	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	0,566			"doplnění mulče (v období od května do září), předpoklad 10%" 0,10*38,5*0,07*2,1		CS ÚRS 2024 01
263	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,139			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185802114 1393/10000		CS ÚRS 2024 01
264	SUB	25191155R	hnojivo tabletkové	ks	1 392,000			349+1043		vlastní
265	SUB	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	38,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185804111 38,5		CS ÚRS 2024 01
266	SUB	185804211	Vypeletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	192,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185804211 "5x odplevelení za rok odborně vyškolenou osobou, vč. vybírání nečistot a odpadků ze záhonů, vč. likvidace vzniklého odpadu" "odstranění suchých částí" 5*38,5		CS ÚRS 2024 01
267	SUB	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	15,400			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185804312 "10x za rok, 40litrů/1m2 plochy záhonu" 10*(38,5*40/1000)		CS ÚRS 2024 01
268	SUB	18580431R	Propláchnutí od posypové soli jednorázovou zálivkou	m3	0,770			"1x ročně, v období předjaří po skončení zimního období (20litrů/m2) 1*(38,5*20/1000)		vlastní
269	SUB	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	16,170			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/185851121 15,4+0,77		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
270	SUB	08211321R	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	16,170			16,17		vlastní
271	SUB	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	64,680			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 85851129 "dovoz 5km" 16,17*4		CS ÚRS 2024 01
Oddíl										
			998: Přesun hmot							
272	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,037			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 98231311		CS ÚRS 2024 01
Objekt										
			801.03: Následná péče 3. rok							
			HSV: Práce a dodávky HSV							
			1: Zemní práce							
273	SUB	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	7,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 84813211 "provedení kontroly ochranného oplocení záhonu, případné opravy na 20% délky" 0,20*35,0		CS ÚRS 2024 01
274	SUB	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3,850			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 84911161 "doplnění mulče (v období od května do září), předpoklad 10%" 0,10*38,5		CS ÚRS 2024 01
275	SUB	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	0,566			"doplnění mulče (v období od května do září), předpoklad 10%" 0,10*38,5*0,07*2,1		CS ÚRS 2024 01
276	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,139	5		https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 85802114 1393/10000		CS ÚRS 2024 01
277	SUB	25191155R	hnojivo tabletkové	ks	1 392,000			349+1043		vlastní
278	SUB	185804111	Ošetření vysazených květů v rovině a svahu do 1:5	m2	38,500			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 85804111 38,5		CS ÚRS 2024 01
279	SUB	185804211	Vypeletí záhonu květů s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	192,500			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 85804211 "5x odplevelení za rok odborně vyškolenou osobou, vč. vysbírání nečistot a odpadků ze záhonů, vč. likvidace vzniklého odpadu" "odstranění suchých částí" 5*38,5		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
280	SUB	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	15,400			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 85804312 "10x za rok, 40litrů/1m2 plochy záhonu" 10*(38,5*40/1000)		CS ÚRS 2024 01
281	SUB	18580431R	Propláchnutí od posypové soli jednorázovou zálivkou	m3	0,770			"1x ročně, v období předjaří po skončení zimního období (20litrů/m2) 1*(38,5*20/1000)		vlastní
282	SUB	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	16,170			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 85851121 15,4+0,77		CS ÚRS 2024 01
283	SUB	08211321R	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	16,170			16,17		vlastní
284	SUB	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	64,680			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 85851129 "dovoz 5km" 16,17*4		CS ÚRS 2024 01
Oddíl		998: Přesun hmot								
285	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,037			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 98231311		CS ÚRS 2024 01

Celková cena nabídky: 5 553 676,13 Kč

Seznam poddodavatelů
na plnění zakázky
„Ulice Poštovní, Třinec - rekonstrukce“

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení	JANKOSTAV s.r.o.
IČO	25855581
Sídlo	Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	Bc. Lukáš Janko, MBA

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek			Věcně vymezená část plnění zakázky, kterou hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatelů	Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? (doplnit ANO nebo NE)
1.	Název:	ELSPOL Elektro s.r.o.	Veřejné osvětlení	ANO
	Sídlo:	Stará cesta 230/9, Hrušov, 711 00 Ostrava		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	IČO:	25865455		
2.	Název:	Údržba pozemků, a.s.	Zahradnické práce	ANO
	Sídlo:	Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava		
	Právní forma:	Akciová společnost		
	IČO:	28620968		
3.	Název:	GEODAK, s.r.o.	Geodetické práce	ANO
	Sídlo:	Krmelínská 306/344, Nová Bělá, 724 00 Ostrava		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	IČO:	25397176		
4.	Název:	Projekt 2010, s.r.o.	Projekční práce	ANO
	Sídlo:	Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	IČO:	48391531		

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně.

V Ostravě dne 19.7.2024



.....
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

Harmonogram prací

[illegible]

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel společnosti