


SLEPÝ ROZPOČET

Priloha č. 1 ke smlouvě

Počet	170060000	Rozpočet	JKSO
Objekt	Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33		SKP
			Měrná jednotka
Stavba	Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33		Počet jednotek
17006B	Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33		Náklady na m.j. 0
Projektant	BYVAST pro s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	BYVAST pro s.r.o.		
Objednatel	SMO - MO Jih		
Dodavatel		Zakázkové číslo	17006B
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	130 225	Ztížené výrobní podmínky	1 190
Z PSV celkem	167 331	Oborová přírážka	595
R M práce celkem	256 783	Přesun stavebních kapacit	595
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	595
ZRN celkem	554 339	Zařízení staveniště	4 435
		Provoz investora	554
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	2 217
ZRN+HZS	554 339	Ostatní náklady neuvedené	554
ZRN+ost.náklady+HZS	565 075	Ostatní náklady celkem	10 736

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Mir. Pytel	Jméno :
Datum :	Datum : 18.5.2017	Datum :
Podpis :	Podp. 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	565 075 Kč
DPH	21,0 %	118 666 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		683 741 Kč

Poznámka :

17006B Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33
01Rozpočet : 170060000
Rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Úpravy povrchů vnitřní	41 497	0	0	0	0
Výplně otvorů	23 674	0	0	0	0
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 090	0	0	0	0
Bourání konstrukcí	7 930	0	0	0	0
Prorážení otvorů	14 392	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	6 907	0	0	0	0
Konstrukce truhlářské	0	34 322	0	0	0
Podlahy z dlaždic a obklady	0	28 131	0	0	0
Podlahy vlysové a parketové	0	174	0	0	0
Obklady keramické	0	96 305	0	0	0
Nátěry	0	3 360	0	0	0
Malby	0	5 039	0	0	0
Zdravotechnická instalace	0	0	0	144 291	0
Elektromontáže	0	0	0	112 492	0
Přesuny suti a vybouraných hmot	28 735	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	130 225	167 331	0	256 783	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základna	Kč	%	Základna	Kč
úpravené výrobní podmínky		0,4	297 556	1 190
korozivní přírůstek		0,2	297 556	595
přesun stavebních kapacit		0,2	297 556	595
mostaveništní doprava		0,2	297 556	595
řízení staveniště		0,8	554 339	4 435
doprava investora		0,1	554 339	554
kompletační činnost (IČD)		0,4	554 339	2 217
rezerva rozpočtu		0,1	554 339	554
CELKEM VRN				10 736

Slepý rozpočet

Stavba :	17006B Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/	Rozpočet: 170060000
Objekt :	01	Rozpočet

č. / řil:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	602011144RT2	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tluštěná vrstva 3 mm	m2	94,06	138,00	12 980,42
		107:(1,45+3)*2*1,35-(1*1,4)		10,62		
		108:(1,45+2,9)*2*1,35-(1*2,9)		8,85		
		109:(3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*1,35		31,46		
		110:(3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*1,35		43,15		
2	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	226,32	126,00	28 516,82
		107:(1,45+3)*2*3,4-(3*0,6*2+1*1,4)		25,26		
		108:(1,45+2,9)*2*3,4-(2*0,6*2+1*2,9)		24,28		
		109:(3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*3,4-(5*0,6*2-2,7*1,5)		77,27		
		110:(3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*3,4-(11*0,6*2-2,7*1,5)		99,51		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				41 497,24
	64	Výplně otvorů				
3	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	7,00	1 642,00	11 494,00
4	642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x16 cm	kus	5,00	1 692,00	8 460,00
5	R64_1	D+M ventilační mřížka AL profilu	kus	6,00	620,00	3 720,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				23 674,00
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	1,00	1 420,00	1 420,00
7	55340023	Poklop 500x500mm, viz PSV	kus	1,00	5 670,00	5 670,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 090,00
	96	Bourání konstrukcí				
8	961055111R00	Bourání základů železobetonových Schod u pisoárové stěny	m3	0,22	4 560,00	1 017,79
		3,1*0,6*0,12		0,22		
9	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	36,00	182,00	6 552,00
		12*0,6*5		36,00		
0	R96_1	Demontáž větracích mřížek	kus	6,00	60,00	360,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 929,79
	97	Prorážení otvorů				
1	976085311R00	Vybourání kanal. rámu a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,00	360,00	360,00
2	978013191R1	Otlučení omítek vnitřních a kern. obkladů stěn v rozsahu do 100 %	m2	226,32	62,00	14 032,09
		107:(1,45+3)*2*3,4-(3*0,6*2+1*1,4)		25,26		
		108:(1,45+2,9)*2*3,4-(2*0,6*2+1*2,9)		24,28		
		109:(3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*3,4-(5*0,6*2-2,7*1,5)		77,27		
		110:(3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*3,4-(11*0,6*2-2,7*1,5)		99,51		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				14 392,09
	99	Staveništní přesun hmot				
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	10,14	681,00	6 906,62
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 906,62
	766	Konstrukce truhlářské				
1	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	12,00	186,00	2 232,00
1	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	12,00	110,00	1 320,00
1	766691914U00	Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře	kus	12,00	36,00	432,00
1	54914588	Kliky se štítem mezíp s ukazatelem 804 Cr	kus	6,00	656,00	3 936,00
1	54914591	Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr	kus	5,00	610,00	3 050,00
1	54914597	Klika a knoflík se štítem 804 FAB/90 Cr	kus	1,00	640,00	640,00
1	61160101	Dveře vnitřní hladké plné 1kf. 60x197 bílé	kus	12,00	1 870,00	22 440,00
1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 6 m	t	0,17	1 650,00	272,25
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				34 322,25

Slepý rozpočet

Stavba :	17006B Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/	Rozpočet: 170060000
Objekt :	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
22	771101116R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	20,46	468,00	9 575,28
		WC hoši: 10,44		10,44		
		WC dívky: 10,02		10,02		
23	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod nivelaci	m2	20,46	26,00	531,96
		WC hoši: 10,44		10,44		
		WC dívky: 10,02		10,02		
24	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	20,46	26,00	531,96
		WC hoši: 10,44		10,44		
		WC dívky: 10,02		10,02		
25	771471810U00	Dmtž sokl keram malta rovný	m	60,26	32,00	1 928,32
		107: (1,45+3)*2-(3*0,6)		7,10		
		108: (1,45+2,9)*2-(2*0,6)		7,50		
		109: (3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2-(5*0,6)		20,30		
		110: (3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2-(11*0,6)		25,36		
26	771571810U00	Dmtž podlaha keramika malta	m2	20,46	62,00	1 268,52
		WC hoši: 10,44		10,44		
		WC dívky: 10,02		10,02		
27	771575109R00	Montáž podlah keram. hladké, tmel. 30x30 cm	m2	20,46	398,00	8 143,08
		WC hoši: 10,44		10,44		
		WC dívky: 10,02		10,02		
28	58556678776	Samonivelační stěrka do tl. 30mm	t	0,04	24 600,00	905,28
		WC hoši: 10,44*0,0018		0,02		
		WC dívky: 10,02*0,0018		0,02		
29	59763	Podlah keram. hladké, tmel. 30x30 cm, R9	m2	24,55	200,00	4 910,40
		WC hoši: 10,44*1,2		12,53		
		WC dívky: 10,02*1,2		12,02		
30	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,25	1 320,00	336,47
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						28 131,27
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						
31	775981113RV1	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin	m	2,00	86,00	172,00
		2*1		2,00		
32	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,00	1 660,00	1,83
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové						173,83
Díl: 781 Obklady keramické						
33	781415011RT5	Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	132,26	456,00	60 311,93
		107: (1,45+3)*2*2,05-(3*0,6*2)		14,65		
		108: (1,45+2,9)*2*2,05-(2*0,6*2)		15,44		
		109: (3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*2,05-(5*0,6*2-2,7*1,5)		45,82		
		110: (3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*2,05-(11*0,6*2-2,7*1,5)		56,37		
34	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	132,26	29,00	3 835,63
		107: (1,45+3)*2*2,05-(3*0,6*2)		14,65		
		108: (1,45+2,9)*2*2,05-(2*0,6*2)		15,44		
		109: (3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*2,05-(5*0,6*2-2,7*1,5)		45,82		
		110: (3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*2,05-(11*0,6*2-2,7*1,5)		56,37		
35	5978136R1	Obkládačka ve 2 odstínech dle výběru investora	m2	147,20	190,00	27 967,87
		107: (1,45+3)*2*2,05*1,1-(3*0,6*2)		16,47		
		108: (1,45+2,9)*2*2,05*1,1-(2*0,6*2)		17,22		
		109: (3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*2,05*1,1-(5*0,6*2-2,7*1,5)		50,59		
		110: (3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*2,05*1,1-(11*0,6*2-2,7*1,5)		62,92		
6	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,23	1 880,00	4 189,26

Slepý rozpočet



Stavba :	17006B Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/	Rozpočet: 170060000
Objekt :	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		781 Obklady keramické				96 304,69
Díl:	783	Nátěry				
37	783221900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný potrubí VZT - odhad	m2	20,00	168,00	3 360,00
Celkem za		783 Nátěry				3 360,00
Díl:	784	Malby				
38	784195112R00	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	114,52	44,00	5 038,92
		107:(1,45+3)*2*1,35-(1*1,4)		10,62		
		108:(1,45+2,9)*2*1,35-(1*2,9)		8,85		
		109:(3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*1,35		31,46		
		110:(3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*1,35		43,15		
		Stropy WC hoši:10,44		10,44		
		Stropy WC dívky:10,02		10,02		
Celkem za		784 Malby				5 038,92
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
39	R720_1	ZTI dle rozpočtu	kompl	1,00	144 291,00	144 291,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				144 291,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
40	RM21_1	Elektromontáže dle rozpočtu	kompl	1,00	112 492,00	112 492,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				112 492,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
41	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	16,43	287,00	4 715,26
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,43	326,00	5 356,02
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	246,44	16,00	3 943,08
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,43	256,00	4 205,95
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,43	640,00	10 514,88
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				28 735,19

SLEPÝ ROZPOČET

Číslo rozpočtu	170060001	Rozpočet ZTI	JKSO
Objekt	Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33		SKP
Název stavby	Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33		Měrná jednotka
Číslo stavby	Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33		Počet jednotek
Objektant	BYVAST pro s.r.o.	Náklady na m.j.	0
Pracovatel projektu	BYVAST pro s.r.o.	Typ rozpočtu	
Objednatel	SMO - MO Jih		
Objednatel		Zakázkové číslo	17006B
Zpracoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kladní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
ISV celkem	9 109	Mimostaveništní doprava	0
PSV celkem	111 170	Zařízení staveniště	0
Práce celkem	24 012		
Dotace celkem	0		
ISV celkem	144 291		
	0		
ISV+HZZ	144 291	Ostatní náklady neuvedené	0
Ostatní náklady+HZZ	144 291	Ostatní náklady celkem	0
Zpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 119. 112. 2422	Jméno :
Podpis :		Datum : 18. 05. 2017	Datum :
		Podpis: 	Podpis:
		Slovo: 	
DPH 21,0%			144 291 Kč
DPH 21,0%			30 301 Kč
DPH 0,0%			0 Kč
DPH 0,0%			0 Kč
A ZA OBJEKT CELKEM			174 592 Kč

Podpis :

Slepý rozpočet

Stavba :	17006B Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259	Rozpočet: 170060001
Objekt :	01	Rozpočet ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	971042121R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	13,00	61,00	793,00
2	974049123R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x10 cm	m	50,00	132,00	6 600,00
3	974049142R00	Vysekání rýh v betonových zdech 7x7 cm	m	4,00	167,00	668,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				8 061,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,03	1 870,00	49,48
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				49,48
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
5	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,00	268,00	1 876,00
6	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00	487,00	974,00
7	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	9,00	97,00	873,00
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	19,00	13,00	247,00
9	721300932R00	Pročištění přípojovacího potrubí šikmého do DN 110	m	2,00	420,00	840,00
10	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	1 450,00	9,18
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				4 819,18
Díl: 725		Zařizovací předměty				
11	725013161R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad šikmý	soubor	7,00	3 640,00	25 480,00
12	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	8,00	892,00	7 136,00
13	725019101R00	Výlevka s plastovou mřížkou	soubor	1,00	2 980,00	2 980,00
14	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	7,00	422,00	2 954,00
15	725122231R00	Pisoár s radarovým splachovačem	soubor	3,00	8 440,00	25 320,00
16	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,00	1 420,00	4 260,00
17	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	8,00	297,00	2 376,00
18	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	26,00	97,00	2 522,00
19	725819301R00	Montáž ventilu stojanového G 1/2	soubor	26,00	92,00	2 392,00
20	725823111U00	Baterie bidet stoj pák -otvír odpad	soubor	8,00	996,00	7 968,00
21	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	9,00	217,00	1 953,00
22	725835111RT0	Baterie vanová nástěnná ruční, bez příslušenství základní	soubor	1,00	940,00	940,00
23	725860211R00	Sifon umyvadlový, 5/4 " přípoj pračka	kus	8,00	192,00	1 536,00
24	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	8,00	97,00	776,00
25	725290010R1	Demontáž výlevky	kus	1,00	80,00	80,00
26	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	7,00	80,00	560,00
27	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	8,00	80,00	640,00
28	31945201	Prodloužení 1530G 15 x 3/8" mosazné	kus	15,00	126,00	1 890,00
29	31945202	Prodloužení 1530G 20 x 3/8" mosazné	kus	17,00	163,00	2 771,00
30	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,12	1 540,00	191,36
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				94 725,36
Díl: 733		Rozvod potrubí				
31	733164102RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	4,00	452,00	1 808,00
32	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	4,00	16,00	64,00
33	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,05	1 520,00	74,12
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				1 946,12
Díl: 734		Armatury				
34	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	2,00	132,00	264,00
35	734225213R00	Termostatická hlavice bílá	kus	1,00	382,00	382,00
36	734226412R00	Ventil radiátorový, přímý, DN 15	kus	2,00	154,00	308,00
37	734266113R00	Šroubení reg. rohové, vnitř. z. DN 20	kus	2,00	72,00	144,00
38	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	1 630,00	0,10
	Celkem za	734 Armatury				1 098,10
Díl: 735		Otopná tělesa				

Slepý rozpočet

Stavba :	17006B Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/	Rozpočet: 170060001
Objekt :	01	Rozpočet ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	73515664R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 800	kus	2,00	3 970,00	7 940,00
40	735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	2,00	280,00	560,00
41	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,05	1 560,00	81,37
Celkem za 735 Otopná tělesa						8 581,37
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
42	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	3,00	55,00	165,00
43	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	51,00	256,00	13 056,00
44	722181111R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	50,00	28,00	1 400,00
45	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	50,00	18,00	900,00
46	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	29,00	157,00	4 553,00
47	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	3,00	80,00	240,00
48	722201112R00	Šroubení přechodov d 20xR1/2	kus	3,00	64,00	192,00
49	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř. z DN 20	kus	3,00	77,00	231,00
50	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 32	m	51,00	16,00	816,00
51	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	51,00	18,00	918,00
52	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,24	1 620,00	388,80
53	722200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 50	m	32,00	36,00	1 152,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						24 011,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
54	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,40	291,00	115,52
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,40	326,00	129,42
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,95	16,00	95,28
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,40	238,00	94,48
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,40	1 420,00	563,73
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						998,43

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU 29. DUBNA 259/33,
OSTRAVA- VÝŠKOVICE

Část: D.1.4a Elektroinstalace silnoproud

Objednatel: ÚMOB OSTRAVA- JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-
HRABŮVKA


Zhotovitel: Ing. Pavel Zbranek

Datum: 03/2017

Kód	Popis	Cena celkem
A	Svítilna	25 732 Kč
B	Přístroje	12 660 Kč
C	Instalační materiál	10 152 Kč
D	Kabeláž	17 788 Kč
E	Rozvaděče	28 800 Kč
F	Ostatní	17 360 Kč
Celkem bez DPH		112 492 Kč

18.05.2017

1019.772. PYTEL



u
W

Popis položky

A	Svítilna	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
	<p>V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výstroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný konstruktivní materiál (závěsy, lanka, úchyty, apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletážní činnost.</p> <p>Cena celkem za oddíl</p>				25 732,-
A.001	Poplatek za likvidaci zdrojů a elektroodpadu				
A.002	Svítilno zářivkové přisazené vyrobené z ocelového plechu s bílou povrchovou úpravou. Rozměr d=220mm, v=120mm, osazeno elektronickým předřadníkem 2x26W, patice G24q3. Krytí IP44, sklo mléčné, třída izolace I. Včetně zdroje Ra 80, Tc 4000K	ks	8,-	1	8,-
A.003	Svítilno nouzové LED, montáž přisazená. Viditelnost 22m, doba zálohy 1 hodina. Krytí IP44, třída izolace I.	ks	1 230,-	18	22 140,-
		ks	896,-	4	3 584,-

Číslo položky	Císelné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
B		Přístroje				
		Montáž elektrických spínačích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a přiček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A, AC 50 Hz, barvu a odstín určí investoř z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Cena celkem za oddíl				12 660,-
B.001		Pohybové čidlo 180°, IP20, včetně přístrojové krabice	ks	456,-	8	3 648,-
B.002		Montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	256,-	8	2 048,-
B.003		Pohybové čidlo 360°, IP20, včetně přístrojové krabice	ks	661,-	4	2 644,-
B.004		Montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	188,-	4	752,-
B.005		Zásuvka 230V/16A, 3p, IP 20, včetně přístrojové krabice	ks	191,-	4	764,-
B.006		Montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	166,-	4	664,-
B.007		Hlavní ochranná svorka MET, AET, včetně krabice	ks	113,-	1	113,-
B.008		Montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	84,-	1	84,-
B.009		Doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice	ks	367,-	1	367,-
B.010		Montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	174,-	1	174,-
B.011		Souběhové relé pro ventilátory a osvětlení do instalační krabice	ks	489,-	2	978,-
B.012		Montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	212,-	2	424,-

Popis položky

C	Popis položky / zatřídění	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
	Instalační materiál				
	Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žláby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, uchytý, úhelníky, apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Cena celkem za oddíl				
C.001	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73 mm, h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku	ks	42,-	35	1 470,-
C.002	Montáž, zapojení a ukončení vodičů.				
C.019	Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál	ks	121,-	35	4 235,-
C.020	Montáž	m	28,-	55	1 540,-
C.021	Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál	m	21,-	55	1 155,-
C.022	Montáž	m	23,-	20	460,-
C.072	Podružný materiál	m	20,-	20	400,-
C.073	Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže	ks	520,-	1	520,-
		m2	1 860,-	0,2	372,-

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
D		Kabeláž Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci přiček, v SDK stěnách v chráničkách. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděcích a na svorkách přístrojů, kompletní činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY, CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování.			
		Cena celkem za oddíl			17 788,-
D.001		Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m 12,-	144	1 728,-
D.002		Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m 17,-	32	544,-
D.003		Kabel CYKY 5x6 mm2	m 78,-	23	1 794,-
D.004		Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně)	m 38,-	199	7 562,-
D.005		Vodič H07V-U žz 6 mm2	m 16,-	95	1 520,-
D.006		Vodič H07V-R žz 25 mm2	m 88,-	30	2 640,-
D.007		Montáž vodičů do průřezu 35mm2 (včetně)	m 16,-	125	2 000,-

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
E		<p>Rozváděče Montáž elektrických rozváděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štiřků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušným popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele. Cena celkem za oddíl</p>	ks	28 800,-	1	28 800,-
E.001		<p>Rozváděč RP 1 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedená na schématu tohoto rozváděče</p>	ks	28 800,-	1	28 800,-

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
F		Ostatní				
		Cena celkem za oddíl				
F.001		Kompletační a koordináční činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby.				17 360,-
F.002		Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	1 600,-	1	1 600,-
F.003		Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby.	ks	1 200,-	1	1 200,-
F.004		Sekání drážek, kapes a průvlaků, včetně zednického zapravení po realizaci	ks	2 800,-	1	2 800,-
F.005		Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	5 640,-	1	5 640,-
F.006		Demontáže dle popisu v TZ, včetně ekologické likvidace elektroodpadu Upřesnění ve stávajícím rozvaděči RZ 2:	ks	800,-	1	800,-
F.007		- vytvoření sítě TN-S, včetně přizemnění tohoto rozdělení - jistič B/20A, 3+N provedení, Ik'' min. 10kA - veškerý podružný instalační materiál (DIN lišty, svorky, hřebeny, apod), montáž	ks	1 640,-	1	1 640,-
			ks	3 680,-	1	3 680,-


Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Příloha č. 2 smlouvy

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatel, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 49.17 Oprava sociálního zařízení v objektu 29.dubna 259/33, Ostrava-Výskovice			
1. Název:		/	/
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** (*nehodící škrkněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Miroslav Pytel, majitel firmy
Datum:	19.5.2017

ky

