

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-247508-247
Stavba: Oprava LC Křižák

KSO:
Místo: LR11 Jilemnice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Stanislav Lukeš; Martinice v Krkonoších 19; 512 32

Projektant:

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.7.2024

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: 72939311 [Redacted]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			303 435,40
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 303 435,40	Výše daně 63 721,50
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		367 156,90

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 30.7.2024 Razítko

Oprava LC Křižák

Sto: LR11 Jilemnice
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Stanislav Lukeš; Martinice v Krkonoších 19; 512 32

Datum: 31.7.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							303 435,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				303 435,40
D	1		Zemní práce				20 081,10
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	704,600	28,50	20 081,10
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		9,6+27+183+64,5+366+17,5+7+30		704,600		
D	5		Komunikace pozemní				174 427,30
8	K	564851111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/63mm tl.150 mm	m2	695,000	182,00	126 490,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		27+183+64,5+366+17,5+7+30		695,000		
16	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	9,600	436,00	4 185,60
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednollivé do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
	VV		9,6		9,600		
5	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 45 do 50 kg/m2	m2	704,600	39,50	27 831,70
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 45 do 50 kg/m2				
	VV		9,6+27+183+64,5+366+17,5+7+30		704,600		
15	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	8,000	1 990,00	15 920,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu				
	VV		4+4		8,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				108 927,00
12	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	1 472,000	32,00	47 104,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
	VV		124+80+488+780		1 472,000		
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	551,000	79,00	43 529,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
	VV		551		551,000		
9	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	6,000	190,00	1 140,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm				
	VV		6		6,000		
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	526,500	24,00	12 636,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		145+285+96,5		526,500		
13	K	938909611a	Odstranění nánosů na středu komunikace tl. do 100 mm	m2	188,250	24,00	4 518,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		188,25		188,250		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Ke Starému bahnu

KSO:

Místo:

LR11 Jilemnice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Stanislav Lukeš; Martinice v Krkonoších 19; 512 32

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.7.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

72939311

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

140 410,00

DPH základní
snižená

Základ daně

140 410,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

29 486,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

169 896,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 30.7.2024

Razítko

Oprava LC Ke Starému bahnu

Objekt: LR11 Jilemnice
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Stanislav Lukeš; Martinice v Krkonoších 19; 512 32

Datum: 31.7.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							140 410,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				140 410,00
D	1		Zemní práce				20 749,25
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	430,500	28,50	12 269,25
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		9+17+5+7+2+162+160+1+42+1,5+2+5+6+2+9		430,500		
12	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	16,000	460,00	7 360,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3				
	VV		(50*3,2*0,1)		16,000		
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	16,000	49,00	784,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		16		16,000		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,000	21,00	336,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV		16		16,000		
D	5		Komunikace pozemní				109 292,75
11	K	564831011	Podklad ze štěrku ŠD frakce 0/32mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	51,000	159,00	8 109,00
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		9+17+5+5+6+9		51,000		
2	K	564851111.1	Podklad ze štěrku ŠD frakce 0/63mm tl.150 mm	m2	379,500	182,00	69 069,00
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		7+2+162+160+1+42+1,5+2+2		379,500		
15	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD frakce 0/32mm plochy do 100 m2 tl. 200 mm - doplnění krajnice	m2	25,000	286,00	7 150,00
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		(50*0,5)		25,000		
4	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 45 do 50 kg/m2	m2	430,500	39,50	17 004,75
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 45 do 50 kg/m2				
	VV		9+17+5+7+2+162+160+1+42+1,5+2+5+6+2+9		430,500		
5	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	4,000	1 990,00	7 960,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu				
	VV		4		4,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 368,00
9	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	432,000	24,00	10 368,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		(390*1)+(42*1)		432,000		