

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství severní Morava

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: LC Pod Homolí

Druh realizace: *Rekonstrukce*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby*

Místo stavby: Rudoltice u Sobotína

Obec s rozšířenou působností: Šumperk

k.ú.: Rudoltice u Sobotína

Kraj: Olomoucký

Popis stávajícího stavu:

Popis návrhu a požadavků investora:

Typ komunikace, šířka, délka: Stávající komunikace typu 2L o proměnlivé šířce 3,20 – 3,50 m, délky 3,551 km. Trasa má klesající tendenci z 770 m n.m. k 600 m n.m. je vedena po úbočí svahu.

Provoz: sezónní

Povrch vozovky komunikace: nezpevněná zemní cesta

Vady komunikace: Povrch lesní cesty je nezpevněný v kamenitém až skalnatém terénu. Na trase LC se střídají podmáčené úseky s úseky kamenitými. Voda není funkčně odvedena z povrchu LC. Příčné odvodnění svodnicemi je nedostatečné, propustky bez čel se nachází pouze na místech převedení potoků přes LC, v trase stejně jako příkopy chybí. Na lesní cestě nejsou funkční skládky a chybí výhybny.

Ostatní: Lesní cesta je majetkem investora a nachází se v CHKO Jeseníky.

Popis návrhu a požadavků investora:

Návrh rekonstrukce vozovky byl projednán při výběru staveniště dne: 10.7.2024

Typ komunikace, šířka, délka: 2L, min. 3,5 m, délka rekonstruovaného úseku 3,1 km

Povrch komunikace: Provozní zpevnění

Návrh oprav a vad na komunikaci: Zřízení odvodňovacích prvků lesní cesty (propustky, příkopy, svodnice), rekonstrukce nezpevněného povrchu LC na provozní zpevnění (šterkodrť, MZK), zřízení a obnovení skládek v průběhu trasy a zbudování výhyben.

Ostatní: Případné kácení stromů provede LS Loučná nad Desnou, v PD bude zohledněno vytrhání pařezů a odstranění náletové zeleně.

Zaměření stavby: Provedení geodetického zaměření stavby

Geologický průzkum, diagnostika konstrukce: NE

Inženýrská činnost (dokladová část): ANO, zajištění existence inženýrských sítí, další doklady potřebné k realizaci díla. Doklady potřebné k povolení stavby.

Autorský dozor: Ano

Předpokládaný náklad na stavbu: 10 mil. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31. 10. 2024

Termín odevzdání projektové dokumentace pro žádost o stavební řízení: 31. 12. 2024

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré + 1x v el. podobě (CD).

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.



V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Zpracoval: XXXXXXXXXX

V Loučném nad Desnou dne:

Investor (uživatel):



V Šumperku dne:

Zpracovatel:

Ing. et. Ing. Filip Brtna

TERRA pozemkové úpravy,

