

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2023-0105/OMH

ze dne 21.02.2023

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	MP – 65, s.r.o.
Sídlo:	Čajkovského 2514/16, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	
IČO:	06871861
DIČ:	CZ09253947
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	282769159/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2023-0105/OMH ze dne 21.02.2023 čl. III, odst. 1 byla včetně odsouhlaseného dodatku č. 1 doba provedení díla 225 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení, s přihlédnutím na dodržení technologických postupů, prodloužena o 38 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2023-0105/OMH ze dne 21.02.2023 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 3 144 471,45 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Vícepráce se týkají doplnění prací, materiálů a konstrukcí, které nebyly součástí projektovaného díla nebo bylo nutné navýšit výměry stávajících prací, které jsou ale nutné pro vytvoření uceleného rázu stavby, a to do běžného standardu provedení podobných staveb a konstrukcí.

Na stavebním objektu 103.1 - Oprava propustku se především jedná o opravu stávajícího náhonu včetně vyztužení za vyzdívkami. Při rozkrytí během provádění byla zjištěna kaverna, která bude tímto dodatkem vyplněna.

Na stavebním objektu 103 - Oprava komunikace od č.p. 128 k č.p. 30 v délce 90 m, v k.ú. Dolní Žleb, Děčín dojde k očištění kamenů zdí pobořeného náhonu a vyčištění nesoudržného dna. V rámci tohoto stavebního objektu budou odečteny neprováděné opravy na komunikaci na žádost vlastníků pozemků.

Na objektu změnového listu č. 1 - Přípočet opravy místní komunikace a parkovacího stání dojde k doplnění kameniva na opravu komunikace a bude odečtena sanace pláň, jelikož její únosnost byla ověřena statickou zatěžovací zkouškou.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2023-0105/OMH bez DPH
Cena víceprací – dodatek č. 1

3 144 471,45,- Kč
1 666 348,59,- Kč

Cena víceprací – dodatek č. 2

30 934,95,- Kč


Celková cena díla bez DPH

4 810 820,04,- Kč

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 24 14 37 23 dne 03.09.2024.

V Děčíně dne



za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

za zhotovitele





VCP opr. stávajícího náhonu a čištění kam. a náhonu

Stavba: 2021-037 - POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

Varianta: - ZL. Č. 2.

Celková cena bez DPH: 30 934,95
Celková cena s DPH: 37 431,29

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Oprava stávajícího náhonu	Jedná se o opravu stávajícího náhonu, včetně vyztužení za vyzdívkami	174 904,00	36 729,84	211 633,84
Očištění kamenů a náhonu	Očištění kamenů zdi pobořeného náhonu, a vyčištění neoudržného dna	13 677,50	2 872,28	16 549,78
MP Oprava místní komunikace a par	Jedná se o odečet neprováděných prací - ověřeno statickou zatěžovací zkouškou	-157 453,45	-33 065,22	-190 518,67
VCP Oprava místní komunikace a pa	Jedná se o navýšení doplnění kameniva na opravu komunikace	39 959,10	8 391,41	48 350,51
MP SO 103 Zpevněné plochy	Jedná se o odečet neprováděných prací - na žádost vlastníka pozemku	-40 152,20	-8 431,96	-48 584,16
Celkem		30 934,95	6 496,34	37 431,29

Za TDS:

Za Zhotovitele:



Soupis prací objektu

Stavba:	2021-037	POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN	Oprava stávajícího náhonu	174 904,00
Rozpočet:	Oprava stávajícího náhonu	Jedná se o opravu stávajícího náhonu, včetně vyztužení za vyzdívkami		

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				5 736,00
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	19,120	300,00	5 736,00
			ZEMINA A KAMENÍ, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY				
			z pol. č. 17120.a: 17,1m3*2,0t/m3=34,200 [A]t				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				45 769,50
5	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	KPL	1,000	16 000,00	16 000,00
			PROVIZORNÍ PŘEVEDENÍ VODY, DL. 22,0 M				
			Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).				
7	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	9,560	850,00	8 126,00
			VČETNÉ NALOŽENÍ A ODVOZU MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a				
			VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
8	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNUTÍ	M3	9,560	350,00	3 346,00
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
9	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	17,750	450,00	7 987,50
			ŠD FR. 0-63 MM				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
10	17581	a	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,500	450,00	3 375,00
			ŠD FR. 32-63 MM				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
13	17780		ZEMNÍ HRAZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,700	2 000,00	3 400,00
			VČ. NATĚŽENÍ A DOVOZU, VČ. PE FOLIE TL. 2 MM, VČ. ODSTRANĚNÍ				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
14	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	1,100	600,00	660,00
			položka zahrnuje:				
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
15	18241		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V PŘEDEPANÉ TLOUŠTCE VE SVAHU PŘES 1:5	M2	11,500	250,00	2 875,00
			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM				
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
2			Základy				31 422,00
17	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	4,815	2 800,00	13 482,00
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
18	272365		ZHOTOVENÍ NEPROPUSTNÉHO, MRAZUVZDORNÉHO BETONU A BETONU POŽADOVANÉ TRVNĚLIVOSTI VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 1050S, B500B	T	0,276	65 000,00	17 940,00
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
			- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a				
3			Svislé konstrukce				56 362,50
20	327212		ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,509	12 500,00	56 362,50
			ŽARUBNÍ ŽEĎ Z BETONU C25/30-XF3 SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK, VČ. ALP + 2X ALN				
			položka zahrnuje osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.				
4			Vodorovné konstrukce				22 774,00
22	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	1,710	2 500,00	4 275,00
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
23	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	3,380	3 500,00	11 830,00
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
25	465512		DLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,150	1 500,00	4 725,00
			ŽULA TL. 200 MM				
			položka zahrnuje:				
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)				
			- zřízení spojovací vrstvy				
26	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,432	4 500,00	1 944,00
			C25/30-XF3				

polozka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění

8		Potrubí				12 840,00
30	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	12,700	900,00	11 430,00

polozky pro zhotovení potrubí plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky)

31	875332	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	23,500	60,00	1 410,00
----	--------	--	---	--------	-------	----------

polozky pro zhotovení potrubí plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky)



Soupis prací objektu

Stavba:

2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

Očištění kamenů a náhonu

13 677,50

Rozpočet:

Očištění kamenů a náhonu Očištění kamenů zdi poboženého náhonu, a vyčištění neoudržitelného dna

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				8 195,00
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA A KAMENÍ, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	17,580	250,00	4 395,00
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ODSTRANĚNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	0,380	10 000,00	3 800,00
1			Zemní práce				1 500,00
4	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ VČ. PŘETŘIDĚNÍ, NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102.a VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny)	M3	7,500	200,00	1 500,00
9			Ostatní konstrukce a práce				3 982,50
8	93842		ČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE očistění dířku levobřežní zdi: 2,0m*31,0m=62,000 [A]m2 položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	3,750	150,00	562,50
9	938445		ČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM ABRASIVNÍM VODNÍM PAPSKEM položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	8,150	200,00	1 630,00
10	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102 VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s rozbouřenou cihlami a hmotami včetně uložení na skládku	M3	3,580	500,00	1 790,00



Soupis prací objektu

Stavba: 2021-037 POVOĎNOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

parkovacího stání -157 453,45

Rozpočet: unikace a parkovacího stání MP Oprava místní komunikace a parkovacího stání

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-25 841,70
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-86,139	300,00	-25 841,70
			VÝKOPEK				
			dle pol. č. 17120: 55,98m3*1,8t/m3=100,764 [A]t				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				-95 710,00
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	-47,855	1 000,00	-47 855,00
			VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102				
			digitálně odměřeno ze situace				
			vykop pro AZ: (87,0m2+99,0m2+0,12m*5,0m)*0,3m=55,980 [A]m3				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-47,855	1 000,00	-47 855,00
			uložení zeminy na trvalou skládku				
			dle pol. č. 12373: 55,98m3=55,980 [A]m3				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
2			Základy				-35 901,75
10	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-47,855	650,00	-31 105,75
			ŠD FR. 0-32 MM, CELKOVÁ TL. 300 MM, HUTNĚNO PO MAX. 250 MM				
			digitálně odměřeno ze situace				
			násp do AZ: (87,0m2+99,0m2+0,12m*5,0m)*0,3m=55,980 [A]m3				
			položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení				
			není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
11	28997C		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	-59,950	80,00	-4 796,00
			MIN. 300 G/M2				
			digitálně odměřeno ze situace				
			položka zahrnuje:				
			- dodávku předepsané geotextilie				
			- úpravu, očištění a ochranu podkladu				
			- přichycení k podkladu, případně zatížení				



Soupis prací objektu

Stavba:2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

parkovacího stání39 959,10

Rozpočet: komunikace a parkovacího stání VCP Oprava místní komunikace a parkovacího stání

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				39 959,10
15	58211		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA TL. MIN. 300 MM, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA FR. 4-8 MM TL. 50 MM, VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH DLAŽBY) <i>digitálně odměřeno ze situace</i> <i>komunikace - doplnění materiálu - předpoklad 10%: 87,0m2*0,1=8,700 [A]m2</i> dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	26,100	1 531,00	39 959,10



Soupis prací objektu

Stavba: 2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

MP SO 103 Zpevněné plochy

-40 152,20

Rozpočet: MP SO 103 Zpevněné plochy MP SO 103 Zpevněné plochy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-12 327,20
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA A KAMENÍ, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY z pol. č. 17120.a: 50,0m3*2,0t/m3=100,000 [A]t zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	-5,940	300,00	-1 782,00
10	123738	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM VČ. PŘETŘÍDĚNÍ, VČ. ODVOZU PÍSKOVCOVÝCH KAMENŮ NA DEPONII INVESTORA, VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU OSTATNÍHO MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA digitálně odměřeno ze situace odstranění stávající nezpevněného materiálu (kameny+ zemina) na nové zpevněné ploše na konci staničení - předpokládaná tl. 150 mm: 16,5m2*0,15=2,475 [A]m3 výkop 2,0m hloubky zpevněnou plochou na konci staničení až na úroveň zemní pláně - položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření ukořistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	-2,970	1 500,00	-4 455,00
12	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na trvalou skládku z pol. č. 123738.a: 50,0m3=50,000 [A]m3 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření ukořistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění	M3	-2,970	1 500,00	-4 455,00
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I digitálně odměřeno ze situace konstrukce zpevněné plochy na konci staničení a u branky na p. p. č. 54: 16,5m2*1,2koef. rozš.=19,800 [A]m2 konstrukce komunikace od propustky u RD č. p. 98 až na konec staničení - položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	-40,880	40,00	-1 635,20
5			Komunikace				-25 575,00
24	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD, B, FR. 0-32 MM, TL. 250 MM digitálně odměřeno ze situace konstrukce zpevněné plochy na konci staničení a u branky na p. p. č. 54: 16,5m2*1,2koef. rozš.=19,800 [A]m2 konstrukce komunikace od propustky u RD č. p. 98 až na konec staničení - - dodání kameniva předepsané kvality a zhutnění - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - zabezpečení poštřívky nátlakem	M2	-41,100	250,00	-10 275,00
26	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC RUČNĚ OPRACOVANÉ PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY, ROZMĚR MIN. 200 X 400 X 200 MM, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z BETONU C30/37nXF3, TL. 50 MM, VČ. VÝPLNĚ SPAR ZE ŠD FR. 0-4 MM + VÝPLNĚ SPAR CEMENTOVOU MALTOU (DLE TP 192 A ČSN 73 6131) digitálně odměřeno ze situace konstrukce zpevněné plochy na konci staničení a u branky na p. p. č. 54: 16,5m2=16,500 [A]m2 krajnice: 14,0m2=14,000 [B]m2 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané	M2	-14,750	600,00	-8 850,00
27	587201	a	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z BETONU C30/37nXF3, TL. 50 MM, VČ. VÝPLNĚ SPAR ZE ŠD FR. 0-4 MM (DLE TP 192 A ČSN 73 6131) digitálně odměřeno ze situace u RD č. p. 98: 21,5m2=21,500 [A]m2 - pod pojmem "predlažování" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)	M2	-21,500	300,00	-6 450,00
7			Přidružená stavební výroba				-2 250,00
30	711507		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE NOPOVÁ FÓLIE, VČ. UKONČOVACÍ LIŠTY K NOPOVÉ IZOLACI, UMÍSTĚNÍ BUDE PROVEDENO PO DOHODĚ S VLASTNÍKEM POZEMKU podél RD č. p. 98: 0,5m*9,0m=4,500 [A]m2 položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace	M2	-4,500	500,00	-2 250,00