

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 24-16  
Stavba: LC K rybníkům



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Petr Víčar, autorizovaný stavitel, 779 00 Olomouc, Chválkovická 194

IČ: 132 41 761  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>441 323,90</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 441 323,90	Výše daně 92 678,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>534 002,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24-16

Stavba: LC K rybníkům

Místo:

Datum:

18.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel, 779 00 Olomouc, Chválkov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>441 323,90</b>	<b>534 002,00</b>
24-16	LC K rybníkům	441 323,90	534 002,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC K rybníkům

Místo:

Datum: 18.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel, 779 00 Olomouc, Chválkovická 194

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>441 323,90</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				441 323,90	
D	1		Zemní práce				10 875,00	
2	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	25,000	435,00	10 875,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		*odkopnutí pásu u parkoviště* 50*1*0,5		25,000			
D	5		Komunikace pozemní				352 068,00	
3	K	564811013	Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednolivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 871,000	108,00	310 068,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		*plošně vyspravení LC* 870*3,3		2 871,000			
4	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednolivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	250,000	168,00	42 000,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		*zpevnění plochy parkoviště* 50*5		250,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 480,00	
1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 220,000	34,00	41 480,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		*odstranění nánosů na krajnicích* 2*0,5*870		870,000			
	vv		*odstranění nánosů ve sředu LC* 350*1		350,000			
	vv		Součet		1 220,000			
D	998		Přesun hmot				36 900,90	
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	519,731	71,00	36 900,90	CS ÚRS 2024 02

