

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Panšulská, inv.č. 617341

KSO:
Místo: k.ú. Nové Syrovice

CC-CZ:
Datum: 22.8.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			243 074,46
DPH základní snížená	Základ daně 243 074,46 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 51 045,64 0,00
Cena s DPH	v CZK		294 120,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Panšulská, inv.č. 617341

Místo: k.ú. Nové Syrovice

Datum: 22.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

243 074,46

HSV - Práce a dodávky HSV

243 074,46

5 - Komunikace pozemní



241 563,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

465,50

998 - Přesun hmot

1 045,72



SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Panšulská, inv.č. 617341

Místo: k.ú. Nové Syrovce
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč:

Datum: 22.8.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

243 074,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				243 074,46
D	5		Komunikace pozemní				241 563,24
1	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	30,490	4 987,00	152 053,63
	W		"délka vyspravovaného úseku lokálně" (684)*0,4*0,04*2,4		26,266		
	W		(20*0,5+15*0,5+10*0,5+8*0,5+25*0,5+10*0,5)*0,04*2,4		4,224		
	W		Součet		30,490		
2	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	20,110	4 451,00	89 509,61
	W		(20*1,0+15*0,75+10*1,0+8*1,2+25*1,25+10*1,1)*0,09*2,4		20,110		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				465,50
3	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	93,100	5,00	465,50
	W		20*1,0+15*0,75+10*1,0+8*1,2+25*1,25+10*1,1		93,100		
D	998		Přesun hmot				1 045,72
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,110	52,00	1 045,72