

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu v budově gymnázia
Objekt: Úprava stávajícího chodníku před vstupem do výtahu

Objednatel:
Zhotovitel: PB networks s.r.o.
Místo: Mládežníků 1115, Rokycany

Zpracoval: Area Projekt s.r.o.
Datum: 23. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

14 571,18

0,221

5

Komunikace pozemní

14 571,18

0,221

1	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	1,000	3 144,96	3 144,96	
2	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,000	5 868,72	5 868,72	0,089
3	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	1,000	5 557,50	5 557,50	0,132

N00

Nepojmenované práce

10 000,00

N01

Nepojmenovaný díl

10 000,00

4	001	Demontáž stávajícího chodníku, odsekání obrubníků, likvidace materiálu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN9

Ostatní náklady

1 500,00

5	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	1 500,00	1 500,00	
---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	--

Celkem

26 071,18

0,221