

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu v budově gymnázia
Objekt: Dlažba předsíně

Objednatel:
Zhotovitel: PB networks s.r.o.
Místo: Mládežníků 1115, Rokycany

Zpracoval: Area Projekt s.r.o.
Datum: 23. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

7 505,87

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 572,16

1	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	11,520	188,00	2 165,76	
2	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	34,560	85,50	2 954,88	
3	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	11,520	126,00	1 451,52	

997

Přesun sutě

933,71

4	997013115	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,657	865,80	568,83	
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,657	224,64	147,59	
6	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,570	9,75	64,06	
7	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,657	233,22	153,23	

PSV

Práce a dodávky PSV

36 040,40

0,637

771

Podlahy z dlaždic

36 040,40

0,637

8	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	11,520	12,87	148,26	
9	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	11,520	49,14	566,09	0,003
10	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	11,520	632,38	7 285,02	0,173
11	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	19,200	88,14	1 692,29	0,006
12	59761271	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x72mm	kus	21,120	125,00	2 640,00	0,020
13	771574154	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	11,520	922,00	10 621,44	0,104
14	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	14,400	890,00	12 816,00	0,331
15	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,465	583,44	271,30	

Celkem

43 546,27

0,637