

Odběratel:

Střední škola stavební Vysoké Mýto

Komenského 1

Pražské Předměstí

Vysoké Mýto

IC: 49314785, DIČ: 

Nejsme plátcí DPH

Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1514.

tel: 

e-mail: 

Dodavatel:

R3STAV s.r.o.

Františka a Anny Ryšových 1279/18

 Ostrava - Svinov

ICO: 04045394

DIČ: 

Objednávka opravy světlíků

Objednáváme u vás opravu světlíků dle cenové nabídky č. **RS240664** ze dne 22. 8. 2024
v celkové ceně 198 764,28 Kč vč. DPH.

Termín dodání je **do 31. 10. 2024.**

S přátelským pozdravem



Digitálně podepsal

Ing. Jiří Skalický

Datum: 2024.09.10

13:57:01 +02'00'

Ing. Jiří Skalický

ředitel školy

Ve Vysokém Mýtě dne 10. 9. 2024



V Ostravě dne 22.08.2024

CENOVÁ NABÍDKA

č.: RS240664

Název zakázky: Oprava světlíků

Místo realizace: Vysoké Mýto

Zhotovitel: R3STAV s.r.o.
Františka a Anny Ryšových 1279/18,
Ostrava - Svinov
ICO: 04045394
DIČ:
Tel.: 777 684 777
e-mail:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, v oddíle C, vložka 62208

Objednatel: Střední škola stavební Vysoké Mýto
Komenského 1
Vysoké Mýto
ICO: 493 14 785
Tel:
e-mail:

Platnost cenové nabídky: 14 dnů

Vyhotovil :

e-mail:

Dodávka a montáž střešních světlíků

Zadavatel požádal o zpracování nabídky na opravu světlíků na škole. Prohlídkou bylo zjištěno, že se jedná o tři kusy světlíků. Jeden kus o rozměru 4,0 x 6,5 m je obloukový světlík vyrobený z T profilů. Polykarbonáty jsou do těchto profilů vloženy a tmelené. V několika místech již tmel netěsní a došlo i k pohybu profilů, tím se polykarbonát uvolňuje a vnikly otvory mezi profilem a polykarbonátem, ke dochází k zatékání.

Další dva světlíky o rozměru 2,0 x 3,06 m jsou pultové v mírném sklonu, ale u těchto světlíků se velice komplikovaně provádí klempířské zakončení a vlivem pohybu materiálu se časem uvolnilo a zatéká jím opět dešťová voda do vnitřních prostor, což se projevuje zátoky na vnitřních stěnách světlíků. Střecha u těchto světlíků je zhotovena z PVC folie což rovněž nezjednodušilo vytvoření klempířského zakončení. Jeden ze světlíků je navíc ukončen částečně vedle štítové stěny přístavby vedlejšího objektu, která je z devastovaných cihel a při dešti rovněž i zde musí docházet k zatékání za ukončenou střešní folii hydroizolace. Zároveň o všech světlíků vlivem krupobití došlo k poškození polykarbonátu, který je nutné vyměnit.

Nacenili jsme tedy demontáž všech tří světlíků, u prvního obloukového světlíku dojde k výměně za nový obloukový světlík našeho certifikovaného světlíku z AL konstrukce s výplní polykarbonátem 16/7 mm opál s $U=1,79W/m^2K$ včetně úpravy hydroizolace obruby světlíku, tak aby byla izolována proti zátoku vody.

U dalších dvou menších světlíků po demontáži provedeme výrobu dodávku a montáž nových světlíkových obrub, tak aby se dostali podle normy nad hydroizolací střechy, obruby budou izolované a usazené tak, aby na jejich vrcholu vznikla rovina. I tady provedeme novou hydroizolaci z PVC folie a napojíme ji na stávající hydroizolaci střechy. Na takto připravené obruby vyrobíme, dodáme a namontujeme nové obloukové světlíky. Výplň bude opět polykarbonátem 16/7 mm opál s $U=1,79W/m^2K$. V ceně počítáme i s klempířskou izolací štítové stěny u světlíku.

Cenová nabídka obsahuje:

- Výroba, dodávka a montáž světlíkové konstrukce 4,0 x 6,0 m – 1ks a 2,0 x 3,06 m – 2ks
- Dodávka a montáž polykarbonátu 16/7 mm opál.
- Výroba, dodávka a montáž zateplených světlíkových obrub do výšky 300 mm u 2ks světlíků menších
- Dodávku a montáž nových potřebných klempířských a krycích prvků
- Veškerý potřebný spotřební a spojovací materiál
- Dopravu materiálu a osob
- Zařízení staveniště
- Přesun hmot vodorovný a svislý
- Likvidace vzniklého odpadu

Cenová nabídka neobsahuje:

- Statický výpočet
- Projektovou dokumentaci



Dodávku a montáž světlíku 4.0x6.5m – 1ks 75 726.00 Kč bez DPH

Dodávku a montáž světlíků 2.0x3.06 – 2ks 88 542.00 Kč bez DPH

Cena celkem za 3ks 164 268.00 Kč bez DPH

DPH 21% 34 496.28 Kč

Cena celkem za 3ks s DPH 198 764.28 Kč vč. DPH

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v době vystavení daňového dokladu

Požadavky zhotovitele: Zajistit přístup ke střeše, napojení na rozvody elektrina 230/400V, voda, skladovací prostory, dostatečný manipulační prostor pro kamiony na složení materiálu a přistavení kontejnerů na likvidaci, sociální zařízení pro pracovníky.

Místo realizace: Vysoké Mýto

Platební podmínky: dle SOD, objednávky

Technické parametry: Jedná se o certifikovaný konstrukční systém celohliníkového obloukového světlíku

Délka realizace zakázky od objednání: dle dohody

Záruční doba : Na toto dílo poskytujeme záruku:
60 měsíců na práci a materiál (dle výrobce).

Možný termín realizace: Dle potřeb investora

Pozn.

Cenová nabídka je zpracována na základě nám dostupných podkladů a informací, které jsme získali od zadavatele.

Cenovou nabídku můžeme upravit v případě změny vstupních parametrů.



S pozdravem



Za firmu R3stav, s.r.o.
Ing. Roman Krákora