

Položkový rozpočet

Stavba: **2558** **Stavební opravy objektu prodejny Polomská 1, Opava-Podvihov**
Objekt: **2558** **Stavební opravy objektu prodejny Polomská 1, Opava-Podvihov**
Rozpočet: **002** **Oprava povrchu komínových těles na střeše**

Zhotovitel: Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.
Kolofíkovo Nábřeží 1671/11A
74705 Opava Kateřinky

IČO: 25359592
DIČ:

Objednatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601 Opava-Město

IČO: 00300535
DIČ: CZ00300535

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	15 566,26 CZK
Základní DPH	21 %	3 268,91 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 18 835,17 CZK

V _____ dne 09.08.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	2558	Stavební opravy objektu prodejny Polomská 1, Opava-Podvihov	List č. 2
Rozpočet:	002	Oprava povrchu komínových těles na střeše	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	12 938,29	0,35637
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	2 627,97	0,00700
			15 566,26	0,36337

Stavba:	2558	Stavební opravy objektu prodejny Polomská 1, Opava-Podvihov	List č. 3
Objekt:	2558	Stavební opravy objektu prodejny Polomská 1, Opava-Podvihov	
Rozpočet:	002	Oprava povrchu komínových těles na střeše	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	602015187RT6	Omítka na stěnách silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	9,32320	250,00	2 330,80
	Výkaz výměr:	komín plyn: (0,54*4)*0,82		1,77120		
		komín tuhá paliva: (1,03*2+1,33*2)*1,60		7,55200		
2	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	9,32320	50,00	466,16
3	602015193R00	Podkladní nátěr stěn, základní penetrace podkladu	m2	9,32320	50,00	466,16
4	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	9,32320	248,50	2 316,82
5	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	1,88910	276,00	521,39
	Výkaz výměr:	betonová krycí deska komínu: 1,03*1,33+(1,03*2+1,33*2)*0,11		1,88910		
6	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	9,32320	326,50	3 044,02
7	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové	m	9,70000	50,00	485,00
8	632477123R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 10 mm + penetrace	m2	1,88910	1 042,00	1 968,44
	Výkaz výměr:	betonová krycí deska komínu: 1,03*1,33+(1,03*2+1,33*2)*0,11		1,88910		
9	24661554R	Barva fasádní silikonová PCI Multitop® FS, odstín I	l	3,00000	396,50	1 189,50
10	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 I = 2,5 m	m	10,00000	15,00	150,00
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				12 938,29
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	9,32320	37,40	348,69
12	784011222RT2	Zakrytí střeš, včetně odstranění	m2	20,00000	75,00	1 500,00
13	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,36337	1 520,00	552,32
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,14917	225,00	33,56
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,83425	25,00	70,86
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,14917	391,50	58,40
17	979999973R00	Poplatek za uložení suti	t	0,14917	430,00	64,14
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 627,97