



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 2 ze dne 16.2.2024	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML1028438 Číslo Zhotovitele: RCZ-230074
Název části Díla:	Strukturovaná kabeláž (ZŠ Palachova)
Na základě oznámení Zhotovitele/Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu PŘÍLOHA č. 2: PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET A TECHNICKÁ SPECIFIKACE - Část: Strukturovaná kabeláž Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla bez dopadu na jeho smluvní cenu / termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Datový rozvaděč RUN-15-60/60-TH Nástěnný 19" rozvaděč o velikosti 15U 600x600	
<u>Nové řešení:</u> Datový rozvaděč R17-27-60/60-B Stojanový 19" rozvaděč o velikosti 27U 600x600	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vzhledem k požadavkům Objednatele na množství umístěných technologií vyplývajících z analýzy aktuálního stavu je původně nabízené řešení nahrazeno řešením o vyšší kvalitě a dostatečné (větší velikosti). Jedná se o přesunutí serveru z rozvaděče ze sborovny do Skladu TV. Důvodem je nutnost snížení hluchnosti technologie ve sborovně a zajištění optimálního prostředí. Změna obsahuje následující kroky: • Původní plánované umístění Datového rozvaděče RD0 v 1.PP bude zrušeno a bude přesunuto do Skladu TV • Fyzicky bude do Skladu TV umístěn rozvaděč 42U 600x1000, který měl být původně ve Sborovně s označením RD1 (důvodem je nevyhovující velikost rozvaděče RD0 vzhledem k plánovanému umístění serveru) • Původně navrhovaný rozvaděč RD0 o velikosti 15U 600x600 (nástěnný) bude nahrazen rozvaděčem o velikosti 27U 600x600 (stojanový) a bude fyzicky umístěn ve Sborovně (RD1). Změna velikosti je nutná vzhledem k množství umístěných technologií. • Server bude fyzicky umístěn do rozvaděče ve Skladu TV (RD0), jeho přímá konektivita do CORE switchů (RD1) bude zajištěna optickým propojem.	



Jedná se o změnu dle § 222 odst. 7 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu a prací (totožná technologie), cena je stejná, kvalitativně je záměna stejná nebo vyšší.

Původní položky:

VV	Obj. číslo	Popis	Množ.	Jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ PALACHOVA, ÚSTÍ NAD LABEM	RUN-15-60/60-B	19"nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (758mm) , h. 600mm, š. 600mm, nedělený, PREMIUM, šedý	2	ks	5 189,00	10 378,00
CELKEM						10 378,00

Změna položky:

VV	Obj. číslo	Popis	Množ.	Jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ PALACHOVA, ÚSTÍ NAD LABEM	RUN-15-60/60-B	19"nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (758mm) , h. 600mm, š. 600mm, nedělený, PREMIUM, šedý	1	ks	5 189,00	5 189,00
MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ PALACHOVA, ÚSTÍ NAD LABEM	RI7-27-60/60-B	19"stojanový rozvaděč, 19", v. 27U (1311mm) , h. 600mm, š. 600mm, nedělený,	1	ks	5 189,00	5 189,00
						10 378,00

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Změna nemá vliv na komplexní systémovou záruku „LEVITON Limited 25 years Warranty“

Příloha č. 1 – vyobrazení datových rozvaděčů



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	31 177 783,23 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	0,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	31 177 783,23 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.9.2024
Nový termín dokončení díla:	15.9.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha č. 1 – vyobrazení datových rozvaděčů



RUN-15-60/60-TH



R11-21-60/60-D