

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-2814/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnarobno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B
vložka 1006

zastoupena: xxx

bank. spojení: Raiffeisen Bank a.s., 1091107720/5500

Korespondenční adresa:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.7.2023 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Oprava kolejí v žst. Rohatec“, číslo smlouvy E639-S-2814/2023 u Objednatele (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava kolejí v žst. Rohatec**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek **3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.12 tohoto znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také „**Vícepráce**“) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také „**Méněpráce**“), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech a v podrobném popisu, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

V článku **3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2023 bez DPH	13 819 784,92 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	315 127,22 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 228 826,68 Kč
Cena celkem bez DPH	13 906 085,46 Kč
DPH 21 %	2 920 277,95 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	16 826 363,41 Kč

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: Podrobný popis změn.

Za Objednatele: 10.09.2024

Za Zhotovitele: 03.09.2024

Vz Ing. Vladimír Šiške
Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

PORR a.s.
xxx

PORR a.s.
xxx

Příloha č. 1

Podrobný popis změn

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	106 495,98
2	0,00	0,00	0,00	20 054,80
3	0,00	0,00	0,00	45 507,90
4	0,00	1,00	0,00	45 507,90
5	0,00	2,00	0,00	97 560,64

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	0,00	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	315 127,22	228 826,68

Měněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	33 844,32
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	1,00	0,00	0,00
5	0,00	2,00	0,00	194 982,36

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD			
Název stavby:		Oprava kolejí v žst. Rohatec					CELKEM		3 885 401,83 Kč		
Název SO/PS:		SO 01 - Žel. svršek, 01.1 - Oprava staniční koleje č.5									
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1 - změny v koleji č. 5									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl:		01.1		Oprava staniční koleje č. 5							
1	5913035010	SoD	Demontáž celopřezdvé přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	m	2,400	2,400	4,800	985,02	2 364,05		
6	5906015120	SoD	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vys	kus	26,000	-20,000	6,000	1363,88	35 460,78		
15	5908025035	SoD	Zřízení izolovaného styku (IS) bez rozřezu kolejnice tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	4,000	-2,000	2,000	3283,40	13 133,62		
22	5913040010	SoD	Montáž celopřezdvé přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	2,400	2,400	4,800	2462,55	5 910,13		
Součet za Díl		Oprava staniční koleje č. 5							56 868,58 Kč		

Nové položky

X1	5910040015	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	0,000	837,000	837,000	26,00	0,00 Kč
X2	5910040115	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	0,000	837,000	837,000	29,40	0,00 Kč
X5	5913070010	ÚOŽI 2024	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	m	0,000	2,000	2,000	951,00	0,00 Kč
X6	5913075010	ÚOŽI 2024	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	0,000	2,000	2,000	2250,00	0,00 Kč
X9	5956140030	ÚOŽI 2024	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40	kus	0,000	15,000	15,000	3030,00	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
106 495,98 Kč	33 844,32 Kč	3 958 053,49 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
2 364,05 Kč	0,00 Kč	4 728,10 Kč
0,00 Kč	27 277,51 Kč	8 183,27 Kč
0,00 Kč	6 566,81 Kč	6 566,81 Kč
5 910,13 Kč	0,00 Kč	11 820,26 Kč
8 274,18 Kč	33 844,32 Kč	31 298,44 Kč

21 762,00 Kč	0,00 Kč	21 762,00 Kč
24 607,80 Kč	0,00 Kč	24 607,80 Kč
1 902,00 Kč	0,00 Kč	1 902,00 Kč
4 500,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč
45 450,00 Kč	0,00 Kč	45 450,00 Kč
98 221,80 Kč	0,00 Kč	98 221,80 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Oprava kolejí v žst. Rohatec					CELKEM	1 855 654,13 Kč	
Název SO/PS:		SO 01 - Žel. svršek, 01.2 - Oprava staniční koleje č.7							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 2 - změny v koleji č. 7							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem

Nové položky

X1	5910040015	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	0,000	362,000	362,000	26,00	0,00 Kč
X2	5910040115	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	0,000	362,000	362,000	29,40	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
20 054,80 Kč	0,00 Kč	1 875 708,93 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

9 412,00 Kč	0,00 Kč	9 412,00 Kč
10 642,80 Kč	0,00 Kč	10 642,80 Kč
20 054,80 Kč	0,00 Kč	20 054,80 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Oprava kolejí v žst. Rohatec				CELKEM		2 692 413,82 Kč	
Název SO/PS:		SO 01 - Žel. svršek, 01.3 - Oprava výhybky č.20							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 3 - úpravy výhybky č. 20							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
45 507,90 Kč	0,00 Kč	2 737 921,72 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

Nové položky

X3	5910050020	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	0,000	42,000	42,000	47,90	0,00 Kč
X4	5910050120	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	0,000	42,000	42,000	63,30	0,00 Kč
X7	5911529030	ÚOŽI 2024	Montáž železového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	0,000	1,000	1,000	40837,50	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč

2 011,80 Kč	0,00 Kč	2 011,80 Kč
2 658,60 Kč	0,00 Kč	2 658,60 Kč
40 837,50 Kč	0,00 Kč	40 837,50 Kč
45 507,90 Kč	0,00 Kč	45 507,90 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Oprava kolejí v žst. Rohatec					CELKEM		2 675 894,26 Kč	
Název SO/PS:		SO 01 - Žel. svršek, 01.4 - Oprava výhybky č.21								
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 4 - úpravy výhybky č. 21								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Nové položky										
X3	5910050020	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	0,000	42,000	42,000	47,90	0,00 Kč	
X4	5910050120	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	0,000	42,000	42,000	63,30	0,00 Kč	
X7	5911529030	ÚOŽI 2024	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	0,000	1,000	1,000	40837,50	0,00 Kč	
Součet								0,00 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
45 507,90 Kč	0,00 Kč	2 721 402,16 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

2 011,80 Kč	0,00 Kč	2 011,80 Kč
2 658,60 Kč	0,00 Kč	2 658,60 Kč
40 837,50 Kč	0,00 Kč	40 837,50 Kč
45 507,90 Kč	0,00 Kč	45 507,90 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Oprava kolejí v žst. Rohatec				CELKEM		1 904 828,78 Kč	
Název SO/PS:		SO 01 - Žel. svršek, 02.1 - Manipulace, přepravy, ostatní							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 5 - odpady							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl:		02.1	Manipulace, přepravy, ostatní						
2	9909000110	SoD	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení	t	724,000	928,000	1 652,000	105,13	76 114,12
5	9902200400	SoD	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousmě	t	75,500	-33,280	42,220	394,01	29 747,60
6	5908025035	SoD	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpad	t	75,200	-32,980	42,220	5514,55	414 693,93 Kč

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
97 560,64 Kč	194 982,36 Kč	1 807 407,06 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
97 560,64 Kč	0,00 Kč	173 674,76 Kč
0,00 Kč	13 112,60 Kč	16 635,00 Kč
0,00 Kč	181 869,76 Kč	232 824,17 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

Název stavby:
Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	SO 01.1	3 885 401,83	106 495,98	33 844,32	3 958 053,49	N
2	SO 01.2	1 855 654,13	20 054,80	0,00	1 875 708,93	N
3	SO 01.3	2 692 413,82	45 507,90	0,00	2 737 921,72	N
4	SO 01.4	2 675 894,26	45 507,90	0,00	2 721 402,16	N
	SO 01.5	133 154,00	0,00	0,00	133 154,00	N
5	SO 02.1	1 904 828,78	97 560,64	194 982,36	1 807 407,06	N
	SO 02.2	672 438,10	0,00	0,00	672 438,10	N
Celkem:		13 819 784,92	315 127,22	228 826,68	13 906 085,46	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	106 495,98
2	0,00	0,00	0,00	20 054,80
3	0,00	0,00	0,00	45 507,90
4	0,00	1,00	0,00	45 507,90
5	0,00	2,00	0,00	97 560,64

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	0,00	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	315 127,22	228 826,68

Měněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	33 844,32
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	1,00	0,00	0,00
5	0,00	2,00	0,00	194 982,36

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD			
Název stavby:		Oprava kolejí v žst. Rohatec					CELKEM		3 885 401,83 Kč		
Název SO/PS:		SO 01 - Žel. svršek, 01.1 - Oprava staniční koleje č.5									
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1 - změny v koleji č. 5									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl:		01.1		Oprava staniční koleje č. 5							
1	5913035010	SoD	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	m	2,400	2,400	4,800	985,02	2 364,05		
6	5906015120	SoD	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vys	kus	26,000	-20,000	6,000	1363,88	35 460,78		
15	5908025035	SoD	Zřízení izolovaného styku (IS) bez rozřezu kolejnice tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení izolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	4,000	-2,000	2,000	3283,40	13 133,62		
22	5913040010	SoD	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	2,400	2,400	4,800	2462,55	5 910,13		
Součet za Díl		Oprava staniční koleje č. 5							56 868,58 Kč		

Nové položky

X1	5910040015	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	0,000	837,000	837,000	26,00	0,00 Kč
X2	5910040115	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	0,000	837,000	837,000	29,40	0,00 Kč
X5	5913070010	ÚOŽI 2024	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	m	0,000	2,000	2,000	951,00	0,00 Kč
X6	5913075010	ÚOŽI 2024	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	0,000	2,000	2,000	2250,00	0,00 Kč
X9	5956140030	ÚOŽI 2024	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40	kus	0,000	15,000	15,000	3030,00	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
106 495,98 Kč	33 844,32 Kč	3 958 053,49 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
2 364,05 Kč	0,00 Kč	4 728,10 Kč
0,00 Kč	27 277,51 Kč	8 183,27 Kč
0,00 Kč	6 566,81 Kč	6 566,81 Kč
5 910,13 Kč	0,00 Kč	11 820,26 Kč
8 274,18 Kč	33 844,32 Kč	31 298,44 Kč

21 762,00 Kč	0,00 Kč	21 762,00 Kč
24 607,80 Kč	0,00 Kč	24 607,80 Kč
1 902,00 Kč	0,00 Kč	1 902,00 Kč
4 500,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč
45 450,00 Kč	0,00 Kč	45 450,00 Kč
98 221,80 Kč	0,00 Kč	98 221,80 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Oprava kolejí v žst. Rohatec					CELKEM	1 855 654,13 Kč	
Název SO/PS:		SO 01 - Žel. svršek, 01.2 - Oprava staniční koleje č.7							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 2 - změny v koleji č. 7							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem

Nové položky

X1	5910040015	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	0,000	362,000	362,000	26,00	0,00 Kč
X2	5910040115	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	0,000	362,000	362,000	29,40	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
20 054,80 Kč	0,00 Kč	1 875 708,93 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

9 412,00 Kč	0,00 Kč	9 412,00 Kč
10 642,80 Kč	0,00 Kč	10 642,80 Kč
20 054,80 Kč	0,00 Kč	20 054,80 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD		
Název stavby:		Oprava kolejí v žst. Rohatec				CELKEM	2 692 413,82 Kč		
Název SO/PS:		SO 01 - Žel. svršek, 01.3 - Oprava výhybky č.20							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 3 - úpravy výhybky č. 20							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
45 507,90 Kč	0,00 Kč	2 737 921,72 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

Nové položky

X3	5910050020	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	0,000	42,000	42,000	47,90	0,00 Kč
X4	5910050120	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	0,000	42,000	42,000	63,30	0,00 Kč
X7	5911529030	ÚOŽI 2024	Montáž železového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	0,000	1,000	1,000	40837,50	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč

2 011,80 Kč	0,00 Kč	2 011,80 Kč
2 658,60 Kč	0,00 Kč	2 658,60 Kč
40 837,50 Kč	0,00 Kč	40 837,50 Kč
45 507,90 Kč	0,00 Kč	45 507,90 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Oprava kolejí v žst. Rohatec					CELKEM	2 675 894,26 Kč	
Název SO/PS:		SO 01 - Žel. svršek, 01.4 - Oprava výhybky č.21							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 4 - úpravy výhybky č. 21							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Nové položky									
X3	5910050020	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	0,000	42,000	42,000	47,90	0,00 Kč
X4	5910050120	ÚOŽI 2024	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	0,000	42,000	42,000	63,30	0,00 Kč
X7	5911529030	ÚOŽI 2024	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.	kus	0,000	1,000	1,000	40837,50	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
45 507,90 Kč	0,00 Kč	2 721 402,16 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

2 011,80 Kč	0,00 Kč	2 011,80 Kč
2 658,60 Kč	0,00 Kč	2 658,60 Kč
40 837,50 Kč	0,00 Kč	40 837,50 Kč
45 507,90 Kč	0,00 Kč	45 507,90 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Oprava kolejí v žst. Rohatec				CELKEM		1 904 828,78 Kč	
Název SO/PS:		SO 01 - Žel. svršek, 02.1 - Manipulace, přepravy, ostatní							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 5 - odpady							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl:		02.1	Manipulace, přepravy, ostatní						
2	9909000110	SoD	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení	t	724,000	928,000	1 652,000	105,13	76 114,12
5	9902200400	SoD	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousmě	t	75,500	-33,280	42,220	394,01	29 747,60
6	5908025035	SoD	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpad	t	75,200	-32,980	42,220	5514,55	414 693,93 Kč

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
97 560,64 Kč	194 982,36 Kč	1 807 407,06 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
97 560,64 Kč	0,00 Kč	173 674,76 Kč
0,00 Kč	13 112,60 Kč	16 635,00 Kč
0,00 Kč	181 869,76 Kč	232 824,17 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby



ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

Změna č. 1 – změny v koleji č. 5

Změna č. 2 – změny v koleji č. 7

Změna č. 3 – úpravy výhybky č. 20

Změna č. 4 – úpravy výhybky č. 21

Změna č. 5 – odpady

Změna č. 1 – změny v koleji č. 5

3.2 - Železniční svršek

Doplnění položek soupisu prací pro demontáž a zpětnou montáž přechodů z důvodu změny rozsahu podbíjení. Snížení rozsahu prací při výměně pražců na základě skutečného stavu a doplnění nových pražců na projektovanou délku úpravy kolejí. Snížení počtu provedených izolovaných styků na základě skutečného stavu. Doplnění položek pro umožnění volné dilatace při zřízení bezстыkové koleje na základě klimatických podmínek.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6

Změna č. 2 – změny v koleji č. 7

3.2 - Železniční svršek

Doplnění položek soupisu prací pro umožnění volné dilatace při zřízení bezстыkové koleje na základě klimatických podmínek.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6

Změna č. 3 – úpravy výhybky č. 20

3.2 - Železniční svršek

Doplnění položek soupisu prací pro umožnění volné dilatace při provádění bezстыkové koleje. Na základě skutečného stavu bylo třeba doplnit položky soupisu prací pro montáž čelistového závěru.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6

Změna č. 4 – úpravy výhybky č. 21**3.2 - Železniční svršek**

Doplnění položek soupisu prací pro umožnění volné dilatace při provádění bezстыkové koleje na základě klimatických podmínek. Na základě skutečného stavu bylo třeba doplnit položky soupisu prací pro montáž čelistového závěru.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6

Změna č. 5 – odpady**6 - Ekologie, odpady, kácení**

Navýšení množství odpadu po recyklaci kameniva vzhledem k jinému poměru podsítného než byl odhad projektu.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6

Kategorizace ZBV:
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1 - Železniční spodek
3.2 - Železniční svršek
4 - Sdělovací a zabezpečovací technika
5 - Energetika a elektrotechnika
6 - Ekologie, odpady, kácení
7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9 - Claimy, akcelerace, zpoždění
10 - Průzkumy, výzkumy
11 - Jiné/více/nelze předem určit