

1) Náklady ze soupisu prací	1 844 700,19	1 885 137,49	40 437,30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 702 016,29	1 739 191,59	37 175,30
1 - Zemní práce	229 844,50	265 920,90	36 076,40
2 - Zakládání	10 161,00	10 161,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	9 460,80	9 460,80	0,00
5 - Komunikace pozemní	730 082,00	730 082,00	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 700,00	49 700,00	0,00
8 - Trubní vedení	247 042,00	230 092,00	-16 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	329 783,00	329 783,00	0,00
997 - Přesun sutě	41 813,29	59 862,19	18 048,90
998 - Přesun hmot	54 129,70	54 129,70	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	30 133,90	50 803,90	20 670,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 685,90	17 685,90	0,00
742 - Elektroinstalace	2 656,00	30 076,00	27 420,00
764 - Konstrukce klempířské	9 792,00	3 042,00	-6 750,00
M - Práce a dodávky M	2 550,00	5 142,00	2 592,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 550,00	5 142,00	2 592,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	110 000,00	90 000,00	-20 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00	40 000,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00	20 000,00	-20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00	10 000,00	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00	20 000,00	0,00
2) Ostatní náklady	55 000,00	30 000,00	-25 000,00
Zařízení staveniště	5 000,00	0,00	-5 000,00
Projektové práce	20 000,00	0,00	-20 000,00
Územní vlivy	5 000,00	5 000,00	0,00
Provozní vlivy	10 000,00	10 000,00	0,00
Jiné VRN	10 000,00	10 000,00	0,00
Kompletační činnost	5 000,00	5 000,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 899 700,19	1 915 137,49	15 437,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPS SE Dukelská
Objekt: 01DVBUR-VZ - Nový porvrch ve dvoře školy

Místo: Datum: 03.09.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena celkem [CZK] dle skutečnosti	Rozdíl cen
Náklady soupisu celkem									1 844 700,19	1 885 137,49	40 437,30
D HSV Práce a dodávky HSV									1 702 016,29	1 739 191,59	37 175,30
D 1 Zemní práce									229 844,50	265 920,90	36 076,40
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	335,650	330,130	-5,520	70,00	23 495,50	23 109,10	-386,40
VV 191,8*1,75					335,650	330,130					
81Z	K	171201231	Poplatek za uložení beton. odpadů na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 01 01	t	0,000	5,520	5,520	240,00	0,00	1 324,80	1 324,80
viz pol.č.27 2,4*2,3=5,520					0,000	5,520					
82Z			Zajištění betonové chráničky pro teplovod	kus	0,000	1,000	1,000	7 650,00	0,00	7 650,00	7 650,00
betonový žlab rozměry v řezu cca 90 x 100 cm - zajištění při realizaci kanalizace											
83Z			Podkopání betonové chráničky pro teplovod	m	0,000	1,200	1,200	4 400,00	0,00	5 280,00	5 280,00
ruční podklop chráničky teplovodu při realizaci kanalizace											
84Z			Zajištění kabelového vedení VN + NN EGD	m	0,000	32,000	32,000	370,00	0,00	11 840,00	11 840,00
Zajištění kabelového vedení VN + NN při realizaci kabelové chráničky v ochranném pásmu											
85Z			Ruční výkop rýhy pro kabelovou chráničku v ochranném pásmu VN + NN EGD	m3	0,000	2,880	2,880	3 600,00	0,00	10 368,00	10 368,00
dl. 32,0 m, š. 0,3 m, hl. 0,3 m 32,0*0,9*0,3=2,88 m3											
D 8 Trubní vedení									247 042,00	230 092,00	-16 950,00
29	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	0,000	-2,000	1 100,00	2 200,00	0,00	-2 200,00
30	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	0,000	-2,000	500,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
31	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	0,000	-1,000	1 100,00	1 100,00	0,00	-1 100,00
32	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	0,000	-1,000	500,00	500,00	0,00	-500,00
33	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	0,000	-1,000	900,00	900,00	0,00	-900,00
34	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus	1,000	0,000	-1,000	1 100,00	1 100,00	0,00	-1 100,00
37Z	K		Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 přímý tok	kus	0,000	1,000	1,000	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00
38	K	894812008	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	3,000	1,000	-2,000	2 500,00	7 500,00	2 500,00	-5 000,00
39	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	2,000	1,000	-1,000	2 000,00	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
40	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1,000	-1,000	2 000,00	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
40Z	K		Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	0,000	1,000	1,000	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
78Z	K		Teleskopický adaptér 600 D400 vč. těsnění	kus	0,000	1,000	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
79Z	K		Těsnění AXEDO 600 šachtové dno a betonový rozšiřecí prstěnek	kus	0,000	1,000	1,000	800,00	0,00	800,00	800,00
41	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užitnutí šachtové roury	kus	4,000	3,000	-1,000	200,00	800,00	600,00	-200,00
42	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky (včetně) pro třídu zatížení D400	kus	5,000	3,000	-2,000	5 500,00	27 500,00	16 500,00	-11 000,00
VV "nové" 4					4,000	2,000					
VV "stávající - provedeno jaro 2024" 1					1,000	1,000					
VV Součet					5,000	5,000					
44	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	12,000	11,500	-0,500	5 500,00	66 000,00	63 250,00	-2 750,00
VV "nové trubní vedení" 10					10,000	10,000					
VV "šachty" 4*0,5					2,000	1,500					
VV Součet					12,000	11,500					
D 997 Přesun sutě									41 813,29	59 862,19	18 048,90
56	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	601,630	2 105,705	1 504,075	12,00	7 219,56	25 268,46	18 048,90
VV 60,163*10 "Přepočtené koeficientem množství"					601,630	2 105,705					
D PSV Práce a dodávky PSV									30 133,90	50 803,90	20 670,00
D 742 Elektroinstalace									2 656,00	30 076,00	27 420,00
66	K	742110007	Montáž trubek plastových ohebných uložených v zemi	m	16,600	103,000	86,400	50,00	830,00	5 150,00	4 320,00
VV "ve vjezdu a přes dvůr - rezerva do budoucna" 3,3+13,3					16,600						
pro zvedák 10,5 přes dvůr 2*14,0 podélně přes dvůr 49,5 přes dvůr cca 15,0						103,000					
67	M	28619128	ochranná hadice (husí krk) červená 50	m	18,260	0,000	-18,260	100,00	1 826,00	0,00	-1 826,00
VV 16,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					18,260						
80Z	M		ochranná hadice (husí krk) červená DN100-120	m	0,000	113,300	113,300	220,00	0,00	24 926,00	24 926,00
103,0*1,1						113,300					
D 764 Konstrukce klempířské									9 792,00	3 042,00	-6 750,00
68	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	10,500	4,500	-6,000	500,00	5 250,00	2 250,00	-3 000,00
VV "doplnění po demontovaných litinových částech" 7*1,5					10,500	4,500					
69	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	9,000	1,500	-7,500	500,00	4 500,00	750,00	-3 750,00
VV 6*1,5					9,000	1,500					
D M Práce a dodávky M									2 550,00	5 142,00	2 592,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích									2 550,00	5 142,00	2 592,00
72	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	85,000	171,400	86,400	30,00	2 550,00	5 142,00	2 592,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady									110 000,00	90 000,00	-20 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště									40 000,00	20 000,00	-20 000,00
74	K	031002000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,000	-1,000	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00