

2 114 999 1001



REKAPITULACE STAVBY

Kód

Stavba:

Revitalizace parku Dukelská - terénní schodiště

KSO

Místo

CC-CZ

Datum

27.08.2024

Zadavatel

IC

DIČ

Zhotovitel

IC

DIČ

04405528

CZ04405528

Projektant

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

131 855,54

DPH základní

21,00%

Základ daně

131 855,54

Výše daně

27 689,66

DPH snížená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

169 545,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Zhotovitel

TerenStav s.r.o.

Okružní 773

JČ: 04405528

37001 České Budějovice

DIČ: CZ04405528

info@terenstav.cz

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kód

0

Stavba: Revitalizace parku Dukelská - terénní schodiště

Místo

Zadavatel

Zhotovitel

Projektant

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		131 855,54	169 545,20
Objekt00	Poznámky, vedlejší a ostatní náklady	18 000,00	21 780,00
Objekt01	Stavební část	113 855,54	137 765,20

Položkový rozpočet

S:	23	Revitalizace parku Dukelská
O:	01	České Budějovice
R:	00	Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Poznámky				0,00
1	00	Poznámky		0,00000	1,00	0,00

- a) Platí pro celou stavbu.
- b) Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace v úrovni dokumentace pro provedení stavby datovaná
- c) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí komunikací, staveb či
- d) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací odpadu, dočasná dopravní omezení, případné rozmístění šachet pro čerpání podzemní vody apod.
- e) Veškeré práce budou fakturovány na základě skutečně provedených prací dle odsouhlasených zápisů ve stavebním
- f) Pokud není uvedeno jinak, jedná se o dodávku a montáž (D+M).
- g) V dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují určité požadované
- h) Před výrobou či dodávkou jednotlivých stavebních výrobků a komponentů je nutné provést jejich zaměření na stavbě.

Díl: VN		Vedlejší náklady				18 000,00
2	VN 01	Náklady na zřízení, provoz, ochranu a likvidaci zařízení staveniště	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00

Poznámka k položce:

Obsahuje náklady na:

Terénní úpravy pro zařízení staveniště - náklady na hlavní terénní úpravy (příprava základové roviny pro uložení mobilních

Stavební buňky - náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební

Provizorní komunikace - jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic, chodníků, popř. jeřábových

Skládky na staveništi.

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.

Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.

Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

Energie pro zařízení staveniště - náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace,

Oplocení staveniště - zahrnuje náklady na oplocení staveniště.

Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništem - náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.

Dopravní značení na staveništi - jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob.

Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.

Osvětlení staveniště - náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště (vč. rozvodných skříní).

Pronájem ploch - zábory veřejných prostranství.

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení

Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - jedná se o náklady za práce. Jejichž smyslem je uvedení místa zařízení

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, ...)

3	VN 02	Kompletační a koordinační činnost	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	-------	-----------------------------------	------	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Jedná se o zajišťování:

* činností souvisejících se zakázkou-tj. účasti všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení

* poradenství (technická pomoc, aj.)

* zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladu (výkresu, rozpočtu, posudku, zkoušek, protokolu apod.) včetně zakreslování změn do výkresu. ke kterým došlo v průběhu výstavby.

* Účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektu a celku.

* kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností.

Položkový rozpočet

S:	23	Park Dukelská
O:	01	České Budějovice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: A		Terénní schodiště				108 393,42
1	1-01.R	Poznámka k zemním pracím		0,00000	0,00	0,00
Zemní práce kalkulovány bez výkresu zemních prací a zprávy IGP na základě odečtený z výkresů stavební části - situace, řezů Zemní práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací :						
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,83000	1 514,09	5 798,96
				1,17+1,17+1,49	3,83000	
* počítáno s ručním výkopem kvůli blízkosti kořenů stromů						
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	3,83000	168,49	645,32
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,83000	47,89	183,42
6		Kladeční vrstva z betonu prostého C 12/15	m3	2,05056	4 860,00	9 965,72
pod první dubový prázec u sedáku						
				schodiště A : 0,468 m2 x 1,2	0,56160	
				schodiště B : 0,372 m2 x 1,2	0,44640	
				schodiště C : 0,584 m2 x 1,2	0,70080	
				Mezisoučet	1,70880	
				x 1,2 /rezerva/	2,05056	
7		Dubové prázce bez povrchové úpravy D+M	ks	20,00000	4 590,00	91 800,00
velikost dubových prážců :						
na každé schodiště cca. 6-7 prážců						
velikosti cca.: 1200 – 1800 mm x 280-450 mm x 150-200 mm						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 462,12
18	979083112R00	Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 1000 m	t	6,89400	304,00	2 095,78
				3,83 x 1,8		
19	979082119R00	Příplatek k přesunu výkopku za každých dalších 1000 m	t	75,83400	13,30	1 008,59
předpoklad skládky ProTeren s.r.o. :						
				11 km*6,894	75,83400	
20	979990107RTS	Poplatek za skládku zeminy	t	6,89400	342,00	2 357,75
				3,83 x 1,8		
Celkem						113 855,54

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23	Revitalizace parku Dukelská
O:	01	České Budějovice
R:	00	Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Předání záručních listů, popř. návodu k obsluze v českém jazyce.

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč. revizí a zkoušek pro

Oznámení zahájení stavebních prací správcem sítě před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými

Předložení dokladu o nezávadném zneškodňování odpadu.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

4	VN 03	Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00
5	VN 04	Náklady na zpracování dílenské dokumentace	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00

Poznámka k položce:

Před začátkem výstavby konkrétních konstrukcí je nutné předložit dílenskou (výrobní) dokumentaci vybraných konstrukcí nebo částí vypracovanou zhotovitelem stavby. Dílenská dokumentace bude obsahovat technickou zprávu, detailní výkresy konstrukce, návrh spojování konstrukcí, třídy pevnosti materiálů a detaily atypických řešení, kladečské výkresy apod. Dílenská dokumentace bude vypracována dle platných norem ČSN a EN. Dílenská dokumentace musí být před výrobou odsouhlasena architektem. Vzhledem k nutnosti odsouhlasení dokumentace i subdodavatelí architekta (statici, profese ZTI apod.) je nutné počítat s časem pro odsouhlasení minimálně 7 dní.

V rámci projektové přípravy bude požadováno předložení dílenské dokumentace k:

- rozvaděčový pilíř

6	VN 06	Geodetické práce	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	-------	------------------	------	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Přestože pro účely zpracování dokumentace skutečného provedení stavby k projektu „Revitalizace Parku Dukelská“ a ani

7	VN 07	Předložení vzorků	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00
---	-------	-------------------	------	---------	----------	----------

Poznámka k položce:


Dodavatel připraví nejprve vzorky pro potvrzení vlastností použitých materiálů (barevnost, typ nátěru, štipaný pískovec, apod.). Tyto vzorky budou v přiměřeném rozsahu (např. 30x30 cm u nátěru, charakteristické typy dlažebních kamenů apod.). Po jejich odsouhlasení bude předveden vzorek výrobku nebo ploch v dostatečném rozsahu (u ploch 1x1 m, celý výrobek apod.), provedených z materiálů dle takto odsouhlasených vzorků, a to v těch případech, kdy se budou plochy nebo výrobky často opakovat. Tyto vzorky se stanou po odsouhlasení architektem a investorem referenčními vzorky, které ustanou po celou dobu stavby přístupné.

Seznam vzorku

- vzorek dubový pražec

Celkem						18 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



⑥

České Budějovice

2 172 799 7001



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Revitalizace parku Dukelská - opláštění elektrorozvaděče

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: IČ: 01
Zhotovitel: 04405528
TerenStav s.r.o. DIČ: CZ04405528
Projektant:
Zpracovatel:
Pracovna:

Cena bez DPH 85 132,56

DPH základní sazba daně	21 00%	17 877,84
sazba daně	15 00%	0,00

Cena s DPH v CZK 103 010,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis

Objednavatel Zhotovitel

TerenStav
Č: 04405
IČ: CZ04

Datum a podpis Razítko Datum a podpis

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Stavba: 0 Revitalizace parku Dukelská - opláštění elektrorozvaděče

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		85 132,56	103 010,40
Objekt00	Poznámky, vedlejší a ostatní náklady	17 000,00	20 570,00
Objekt01	Stavební část	68 132,56	82 440,40

Položkový rozpočet

S:	23	Revitalizace parku Dukelská
O:	01	České Budějovice
R:	00	Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Poznámky				0,00
1	00	Poznámky		0,00000	1,00	0,00

- a) Platí pro celou stavbu.
b) Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace v úrovni dokumentace pro provedení stavby datovaná
c) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí komunikací, staveb či
d) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací odpadu, dočasná dopravní omezení, případné rozmístění šachet pro čerpání podzemní vody apod.
e) Veškeré práce budou fakturovány na základě skutečně provedených prací dle odsouhlasených zápisů ve stavebním
f) Pokud není uvedeno jinak, jedná se o dodávku a montáž (D+M).
g) V dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují určité požadované
h) Před výrobou či dodávkou jednotlivých stavebních výrobků a komponentů je nutné provést jejich zaměření na stavbě.

Díl: VN		Vedlejší náklady				17 000,00
2	VN 01	Náklady na zřízení, provoz, ochranu a likvidaci zařízení staveniště	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00

Poznámka k položce:

Obsahuje náklady na:

Terénní úpravy pro zařízení staveniště - náklady na hlavní terénní úpravy (příprava základové roviny pro uložení mobilních
Stavební buňky - náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební
Provizorní komunikace - jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic, chodníků, popř. jeřábových
Skládky na staveništi.
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.
Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně částí provedení čistého úklidu mokrou cestou.
Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.
Energie pro zařízení staveniště - náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace,
Oplocení staveniště - zahrnuje náklady na oplocení staveniště.
Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništem - náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.
Dopravní značení na staveništi - jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
Osvětlení staveniště - náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště (vč. rozvodných skříní).
Pronájem ploch - zábory veřejných prostranství.
Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení
Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, ...)

3	VN 02	Kompletační a koordinační činnost	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	-------	-----------------------------------	------	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Jedná se o zajišťování:

- * činností souvisejících se zakázkou-tj. účasti všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení
- * poradenství (technická pomoc, aj.)
- * zpracování technologických postupů prováděných prací* podkladu (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresu, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
- * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celku.
- * kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností.

Položkový rozpočet

S:	23	Revitalizace parku Dukelská
O:	01	České Budějovice
R:	00	Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Předání záručních listů, popř. návodu k obsluze v českém jazyce.

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč. revizí a zkoušek pro

Oznámení zahájení stavebních prací sptávcem sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými

Předložení dokladu o nezávadném zneškodňování odpadu.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

4	VN 03	Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00
5	VN 04	Náklady na zpracování dílenské dokumentace	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00

Poznámka k položce:

Před začátkem výstavby konkrétních konstrukcí je nutné předložit dílenskou (výrobní) dokumentaci vybraných konstrukcí nebo částí vypracovanou zhotovitelem stavby. Dílenská dokumentace bude obsahovat technickou zprávu, detailní výkresy konstrukce, návrh spojování konstrukcí, třídy pevnosti materiálu a detaily atypických řešení, kladečské výkresy apod.

Dílenská dokumentace bude vypracována dle platných norem ČSN a EN. Dílenská dokumentace musí být před výrobou odsouhlasena architektem. Vzhledem k nutnosti odsouhlasení dokumentace i subdodavatelé architekta (statici, profese ZT! apod.) je nutné počítat s časem pro odsouhlasení minimálně 7 dní.

V rámci projektové přípravy bude požadováno předložení dílenské dokumentace k:

- rozvaděčový pilíř

7	VN 07	Předložení vzorků	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00
---	-------	-------------------	------	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Dodavatel připraví nejprve vzorky pro potvrzení vlastností použitých materiálů (barevnost, typ nátěru, štípaný pískovec, apod.). Tyto vzorky budou v přiměřeném rozsahu (např. 30x30 cm u nátěru, charakteristické typy dlažebních kamenů apod.). Po jejich odsouhlasení bude předveden vzorek výrobku nebo ploch v dostatečném rozsahu (u ploch 1x1 m, celý výrobek apod.), provedených z materiálu dle takto odsouhlasených vzorků, a to v těch případech, kdy se budou plochy nebo výrobky často opakovat. Tyto vzorky se stanou po odsouhlasení architektem a investorem referenčními vzorky, které zůstanou po celou dobu stavby přístupné.

Seznam vzorků

- zkušební vzorky opláštění rozvaděče

Celkem					17 000,00	
---------------	--	--	--	--	------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23	Park Dukelská
O:	01	České Budějovice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D		Opláštění elektrorozvaděče				67 865,56
1		Podkladní vrstva z betonu prostého C 12/15 tl. 5 cm pod základové pasy opláštění elektrorozvaděče 2x0,6x0,255	m2	0,30600	258,15	78,99
2		Základové pasy pro založení elektrorozvaděče z betonu C16/20 2x0,6x0,4x0,255	m3	0,12240	4 053,12	494,48
3		Opláštění elektrorozvaděče viz. výkresová dokumentace D.1.3.D a D.1.4.D Blíže specifikace položky: : - Dodatečně opláštění elektrorozvaděče na samostatné konstrukci z pozinkovaných leklů 40x40 - s otevíracími dvířky z pozinkovaných leklů 40x20 na vnějších pantech - dvířka uzamykatelná, s rozvorovým zámkem vnitřním na čtvřhran - konstrukce montována k samostatným základovým pasům - jeklová konstrukce opláštěna ocelovým tahokovem TR 42/20 x 9 tl., vrchní strana /střížka/ bude opláštěna plným ocelovým plechem tl 3 mm se spádem 2% směrem do parku a s přesahem 15 mm na každou stranu - povrchová úprava: nátěr grafitovou (kovářskou) barvou s antikorozním účinkem, barva dle sousedního oplocení	kpl.	1,00000	57 000,00	67 000,00
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,18720	47,89	8,96
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro základ opláštění elektrorozvaděče : 0,093 x 2	m3	0,18720	1 514,09	283,13
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				267,00
18	979083112R00	Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 1000 m 0,1872 x 1,8	t	0,33696	304,00	102,45
19	979082119R00	Příplatek k přesunu výkopku za každých dalších 1000 m předpoklad skládky ProTeren s.r.o. : 11 km² 0,33696	t	3,70656	13,30	49,30
20	979990107RTS	Poplatek za skládku zeminy 0,1872 x 1,8	t	0,33696	342,00	115,25
Celkem						68 132,56

Poznámky uchazeče k zadání



 6
 ějovice