



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na stavební práce
„Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty“

číslo smlouvy objednatele: SD/00025/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 1/2024

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor
IČO: 00253014
DIČ: CZ00253014
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor,
č.ú.: 9021-701427349/0800
zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík
zástupce pro věci technické: Ing. Eliška Pospíšilová,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX. XXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dozor investora: XXXXXXXX XXXXXX
(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

PŠV stavby s.r.o.

se sídlem: Turovec 24, 391 21 Turovec
IČO: 07608659
DIČ: CZ07608659
obchodní rejstřík: KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 28155
bankovní spojení: XXXX, X.X.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro věci smluvní: XXXXX XXXXXXXX, jednatel
zástupce pro věci technické: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXX.
Odborné vedení provádění stavby - stavbyvedoucí: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXX.
obor autorizace: XXXXXXXXXXX XXXXXXX, číslo aut.: XXXXXXXX
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“) uzavírají tento dodatek č.1



II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 18.1.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve změnových listech č.1a, č.1b, č.2a, č.2b, č.3a, č.3b, č.4a, č.4b, č.5b, č.6b, č.7b, č.8b, č.9b, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1.

2.

III.

Změna čl. V Cena

1. Z důvodu výše uvedených změn se čl. V odst. 5.1 Smlouvy o dílo mění takto:

5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele se upravuje takto:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Cena celkem dle SOD bez DPH | 4 790 974,00 Kč |
| DPH, tj. 21% | 1 006 104,54 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 5 797 078,54 Kč |

| | |
|----------------------------------------|-----------------|
| Změnový list č. 1a bez DPH | +301 338,15 Kč |
| Změnový list č. 1b bez DPH | -19 457,50 Kč |
| Změnový list č. 2a bez DPH | +24 350,00 Kč |
| Změnový list č. 2b bez DPH | -7 465,00 Kč |
| Změnový list č. 3a bez DPH..... | +34 253,00 Kč |
| Změnový list č. 3b bez DPH | -73 240,62 Kč |
| Změnový list č. 4a bez DPH | +104 043,80 Kč |
| Změnový list č. 4b bez DPH | -93 775,00 Kč |
| Změnový list č. 5b bez DPH | -8 250,00 Kč |
| Změnový list č. 6b bez DPH | -6 433,00 Kč |
| Změnový list č. 7b bez DPH | -5 515,99 Kč |
| Změnový list č. 8b bez DPH..... | -446 802,05 Kč |
| <u>Změnový list č. 9b bez DPH.....</u> | <u>-1,00 Kč</u> |

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH | 4 594 018,79 Kč |
| DPH, tj. 21% | 964 743,95 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 5 558 762,74 Kč |



Změny uvedené ve změnových listech ZL č.1a, č.1b, č.2a, č.2b, č.3a, č.3b, č.4a, č.4b, č.5b, č.6b, č.7b, č.9b, které jsou součástí tohoto dodatku č.1 jsou učiněny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění, nemění celkovou hodnotu veřejné zakázky a jejich hodnota činí celkem 678 123,06 Kč bez DPH, což je 14,15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, na základě kterých se realizuje tato veřejné zakázka (nepřesahuje 15 % hodnoty závazku).

Změny uvedené ve změnovém listu ZL č.8b, který je součástí tohoto dodatku č.1, jsou učiněny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Tyto změny vznikly v průběhu stavby v důsledku objektivních skutečností a nemění povahu veřejné zakázky.

Cenový nárůst dle §222 odst. 9 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění, (související se změnami podle odstavce 6, § 222 zákona č.134/2016 Sb.), činí 0 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č.1 v registru smluv zajistí Objednatel
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).
5. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b včetně položkových rozpočtů

V Táboře

Za Objednatele:
10.9.2024

Za Zhotovitele:
10.9.2024

Ing. Štěpán Pavlík
starosta

xxxxx xxxxxxxx
jednatel

Změnový list č.: 1a

Název akce: Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00025/2024
1/24

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 001a - SO-100 Stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa

Technický popis změny stavby:

- byly provedeny kontrolní zkoušky asfaltových vrstev pro prokázání kvality provedení dle ČSN a TKP
- doplnění ŠD: Při vytyčení cyklostezky bylo zjištěno na úseku II, že skutečná niveleta pole navazujícího na cyklostezku byla od vzniku PD po zahájení realizace zemědělskou činností navýšena. Ornice byla sejmuta dle PD na projektovanou pláň, konstrukce vozovky byla navýšena na potřebnou tl. štěrkodrtí tak, aby vozovka stezky byla minimálně v úrovni sousedního pole.
- výměna aktivní zóny: Z důvodu špatného podloží (velkého množství organické hmoty v zemině - nevhodné ke stabilizaci), bylo podloží odtěženo a odvezeno na skládku v množství cca 129 m³. Místo toho byla navezena zemina vhodná k vápnění ve stejném množství
- z důvodu bezpečnosti provozu na cyklostezce bylo osazeno zábradlí oproti původně zpracované PD

| | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | - 0,00 Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 301 388,15 Kč bez DPH |
| | ZL celkem: Zvýšení o: | + 301 388,15 Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

001a - SO-100 Stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa

Laboratorní zkoušky, zemní práce

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|----------------------|
| 77 | R | Kontrolní zkoušky asf. Směsí (odvrt) | ks | 2,00 | 8000,00 | 16 000,00 Kč |
| 78 | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy pře 100 m2, tl. 150 mm (geodetické zaměření), doplnění šterkodrti pro dosažení nivelity vozovky nad úroveň přiléhajícího pole | m2 | 968,00 | 209,00 | 202 312,00 Kč |
| 3 | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně výměna aktivní zóny-stabilizační výkop viz. geometrické zaměření | m3 | 129,00 | 120,00 | 15 480,00 Kč |
| 6 | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 258,00 | 40,00 | 10 320,00 Kč |
| 9 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 258,00 | 8,00 | 2 064,00 Kč |
| 10 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 129,00 | 50,00 | 6 450,00 Kč |
| 12 | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | m3 | 129,00 | 100,00 | 12 900,00 Kč |
| 13 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 129,00 | 1,00 | 129,00 Kč |
| 16 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 285,93 | 10,00 | 2 859,30 Kč |
| | | | | | mezisoučet | 268 514,30 Kč |

Zábradlí na cyklostezce

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|------------------|
| 8 | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,227 | 4 850,00 | 1 100,95 |
| | objekt: 201a - Trubní propustky 2 a 3 | (poloviční výměra než u objektu 201a) | | | | |
| 18 | 912311111 | Montáž odrazky na ocelové svodidlo | kus | 4,000 | 200,00 | 800,00 |
| | objekt: 201a - Trubní propustky 2 a 3 | (poloviční výměra než u objektu 201a) | | | | |
| 19 | 40445175 | odrazka na svodidla V.1.B | kus | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 |
| | objekt: 201a - Trubní propustky 2 a 3 | (poloviční výměra než u objektu 201a) | | | | |
| 26 | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg | kg | 57,318 | 150,00 | 8 597,70 |
| | objekt: 201a - Trubní propustky 2 a 3 | (poloviční výměra než u objektu 201a) | | | | |
| 27 | 14011034 | trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm | m | 14,080 | 500,00 | 7 040,00 |
| | objekt: 201a - Trubní propustky 2 a 3 | (poloviční výměra než u objektu 201a) | | | | |
| 28 | 13010284 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm | t | 0,005 | 37 500,00 | 187,50 |
| | objekt: 201a - Trubní propustky 2 a 3 | (poloviční výměra než u objektu 201a) | | | | |
| 29 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 5,000 | 100,00 | 500,00 |
| | objekt: 201a - Trubní propustky 2 a 3 | (poloviční výměra než u objektu 201a) | | | | |
| 30 | 7839002.R | Žárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na dopravu | kg | 57,318 | 150,00 | 8 597,70 |
| | objekt: 201a - Trubní propustky 2 a 3 | (poloviční výměra než u objektu 201a) | | | | |
| 32 | R | Montáž zábradlí | kpl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | | mezisoučet | 32 823,85 |

CELKEM BEZ DPH

301 338,15 Kč

Změnový list č.: 1b

Název akce: Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00025/2024
1/24

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 001a - SO-100 Stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa

Technický popis změny stavby:

Jedná se o odpočet prací, které nebyly provedeny

- z důvodu efektivnějšího přímého napojení asfaltové vozovky na varovné pásy nebyly osazeny původně projektované betonové obrubníky
- dle aktuálních TKP není požadováno provádět infiltrační postřik, zároveň byl vypuštěn z důvodu zabránění znečištění přilehlých komunikací

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | - 19 457,50 Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 0,00 Kč bez DPH |
| | ZL celkem: snížení ceny o: | - 19 457,50 Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.
Se změnou souhlasím.

Dozor investora:
(datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

MÉNĚ PRÁCE

001a - SO-100 Stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-------------------|
| 55 | 573111115 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 | m2 | -1120,0000 | 1,00 | -1 120,00 |
| 71 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -24,0000 | 600,00 | -14 400,00 |
| 72 | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | -24,0000 | 150,00 | -3 600,00 |
| 73 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | -0,1125 | 3 000,00 | -337,50 |
| CELKEM | | | | | | -19 457,50 |

Změnový list č.: 2a

Název akce: Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00025/2024
1/24

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 002a - SO-110 Stezka pro chodce a cyklisty - II.etapa

Technický popis změny stavby:

- byly provedeny kontrolní zkoušky asfaltových vrstev pro prokázání kvality provedení dle ČSN a TKP
- montáž zábradlí – změna technologického postupu montáže zábradlí, odpočet původně navrhovaného postupu montáže je předmětem změnového listu č.2b
- bourání zdiva: u mostu přes D3 u Záluží byla v době realizace cyklostezky již hotová kamenná přídlažba v místě napojení asfaltové cyklostezky na betonovou konstrukci mostu

| | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | - 0,00 Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 24 350,00 Kč bez DPH |
| | ZL celkem: Zvýšení o: | + 24 350,00 Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

VÍCE PRÁCE

002a - SO-110 Stezka pro chodce a cyklisty - II.etapa

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---------------------|
| 109 | R | Kontrolní zkoušky asf. Směsí (odvrt) | ks | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 Kč |
| 110 | 129911113 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně | m3 | 2,500 | 3 820,00 | 9 550,00 Kč |
| <i>kamenná přídlažba u mostu přes D3 u Zaluží</i> | | | | | | |
| <i>2,5*2,5*0,4</i> | | | | | | |
| 111 | R | Montáž zábradlí | kpl | 1,000 | 6 800,00 | 6 800,00 Kč |
| <i>(Změna způsobu montáže zábradlí - nebylo kotveno na chem. kotvu, ale osazeno do předem zabetonovaných pouzder a zalito bet. zálivkou)</i> | | | | | | |
| CELKEM | | | | | | 24 350,00 Kč |

Změnový list č.: 2b

Název akce: Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00025/2024
1/24

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 002a - SO-110 Stezka pro chodce a cyklisty - II.etapa
etapa

Technický popis změny stavby:

Jedná se o odpočet prací, které nebyly provedeny

- dle aktuálních TKP není požadováno provádět infiltrační postřik, zároveň byl vypuštěn z důvodu zabránění znečištění přilehlých komunikací
- montáž zábradlí – změna technologického postupu montáže zábradlí

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | - 7 465,00 Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 0,00 Kč bez DPH |
| | ZL celkem: snížení ceny o: | - 7 465,00 Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

MÉNĚ PRÁCE

002a - SO-110 Stezka pro chodce a cyklisty - II.etapa

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------------|
| 63 | 573111115 | Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 | m2 | -665,000 | 1,00 | -665,00 |
| 98 | 953961113.1 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | -34,000 | 100,00 | -3 400,00 |
| 99 | 953965123 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm <i>(Změna způsobu montáže zábradlí - nebylo kotveno na chem. kotvu, ale osazeno do předem zabetonovaných pouzder a zalito bet. zálivkou)</i> | kus | -34,000 | 100,00 | -3 400,00 |
| CELKEM | | | | | | -7 465,00 |

Změnový list č.: 3a

Název akce: Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00025/2024
1/24

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 201a - Trubní propustky 2 a 3

Technický popis změny stavby:

- montáž zábradlí – změna technologického postupu montáže zábradlí, odpočet původně navrhovaného postupu montáže je předmětem změnového listu č.3b
- při stavbě krajské asfaltové komunikace ke školnímu statku v Měšicích, byl již částečně vybudován propustek P2. Čelo propustku u nátokové části bylo ubouráno a propustek celkově prodloužen o 2m za použití trub PPKGEM trouba DN 400.

| | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | - 0,00 Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 34 253,00 Kč bez DPH |
| | ZL celkem: Zvýšení o: | + 34 253,00 Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

VÍCE PRÁCE

201a - Trubní propustky 2 a 3

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---------------------|
| 31 | R | Montáž zábradlí <i>(Změna způsobu montáže zábradlí - nebylo kotveno na chem. kotvu, ale osazeno do předem zabetonovaných pouzder a zalito bet. zálivkou)</i> | kpl | 0,500 | 4 000,00 | 2 000,00 Kč |
| 32 | 129911113 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně <i>(kamenná přídlažba stávajícího propustku P2 - 3,75*2*0,4)</i> | m3 | 3,000 | 3 820,00 | 11 460,00 Kč |
| 33 | 871390410 | Montáž kan. Potrubí korugovaného SN10 z polypropylenu DN 400 | m | 2,000 | 339,00 | 678,00 Kč |
| 34 | OSM.770990 | PPKGEM trouba DN 400 * 12,3/6000 SN 10 <i>prodloužení propustku o 2m</i> | ks | 1,000 | 20 115,00 | 20 115,00 Kč |
| CELKEM | | | | | | 34 253,00 Kč |

Změnový list č.: 3b

Název akce: Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00025/2024
1/24

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 201a - Trubní propustky 2 a 3

Technický popis změny stavby:

Jedná se o odpočet prací, které nebyly provedeny

- propustek u výhybny krajské komunikace do statku je dostatečně dlouhý a tudíž nemusí být zabezpečen z jedné strany zábradlím (osazena část původně navrženého zábradlí). Zároveň dochází ke změně technologického postupu montáže zábradlí.
- dochází k odpočtu nerealizovaných položek v důsledku částečné nerealizace propustku P2 – propustek byl již částečně vybudován při stavbě krajské asfaltové komunikace

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | - 73 240,62 Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 0,00 Kč bez DPH |
| | ZL celkem: snížení ceny o: | - 73 240,62 Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

MÉNĚ PRÁCE

201a - Trubní propustky 2 a 3

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | -2,750 | 400,00 | -1 100,00 |
| 2 | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | -0,216 | 500,00 | -108,00 Kč |
| 3 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -3,216 | 80,00 | -257,28 Kč |
| 4 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -32,160 | 8,00 | -257,28 Kč |
| 5 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | -3,216 | 50,00 | -160,80 Kč |
| 6 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | -3,216 | 1,00 | -3,21 Kč |
| 7 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | -3,000 | 250,00 | -750,00 |
| 9 | 451541111.1 | Lože pod potrubí otevřený výkop z drceného kameniva frakce 16-32 mm | m3 | -0,739 | 250,00 | -184,75 |
| 10 | 452311161.1 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 XF2 otevřený výkop | m3 | -0,655 | 3 860,00 | -2 528,30 |
| 11 | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | -5,100 | 100,00 | -510,00 |
| 12 | 465511511.1 | Dlažba z lomového kamene do betonu C 20/25 XF3 s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm | m2 | -8,500 | 1 000,00 | -8 500,00 Kč |
| 13 | 812392121 | Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 | m | -8,350 | 500,00 | -4 175,00 Kč |
| 14 | 59223021 | <i>trouba betonová hrdlová DN 400</i> | <i>m</i> | <i>-8,910</i> | <i>1 300,00</i> | <i>-11 583,00 Kč</i> |
| 15 | 894608211 | Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari | t | -0,048 | 25 000,00 | -1 200,00 |
| 16 | 899623171 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu | m3 | -0,842 | 3 150,00 | -2 652,30 |
| 17 | 8997001.R | Seříznutí betonové trouby DN 400 se sklonem 1:2 | kus | -1,000 | 1 000,00 | -1 000,00 Kč |
| 18 | 912311111 | Montáž odrazky na ocelové svodidlo | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 19 | 40445175 | <i>odrazka na svodidla V.1.B</i> | <i>kus</i> | <i>-4,000</i> | <i>500,00</i> | <i>-2 000,00</i> |
| 20 | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm | m | -3,000 | 950,00 | -2 850,00 Kč |

| | | | | | | |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|----------------------|
| 21 | 59227029 | žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm | m | -3,090 | 420,00 | -1 297,80 Kč |
| 22 | 953961113.1 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | -20,000 | 100,00 | -2 000,00 |
| 23 | 953965123 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm | kus | -20,000 | 100,00 | -2 000,00 |
| | | (Změna způsobu montáže zábradlí - nebylo kotveno na chem. kotvu, ale osazeno do předem zabetonovaných pouzder a zalito bet. zálivkou) | | | | |
| 25 | 767161111 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm do 20 kg | m | -4,000 | 600,00 | -2 400,00 Kč |
| 26 | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg | kg | -57,318 | 150,00 | -8 597,70 Kč |
| 27 | 14011034 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm | m | -14,080 | 500,00 | -7 040,00 Kč |
| 28 | 13010284 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm | t | -0,005 | 37 500,00 | -187,50 Kč |
| 29 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | -5,000 | 100,00 | -500,00 Kč |
| 30 | 7839002.R | Žárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na dopravu | kg | -57,318 | 150,00 | -8 597,70 Kč |
| | | | | | CELKEM | -73 240,62 Kč |

Změnový list č.: 4a

Název akce: Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00025/2024
1/24

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 001b - SO-100 Stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa

Technický popis změny stavby:

- při realizaci stavby zjištěna kolize stávajícího pilíře katodové ochrany s trubním propustkem a bylo nutné jej přemístit a nahradit zcela novým. S tímto řešením souvisí přeložka kabelového vedení katodové ochrany a navaření nových návarků včetně jejich zaizolování. Po dobu těchto prací muselo být zajištěno čerpání spodní a povrchové vody, včetně zajištění odtěžení sesouvajících se svahů výkopu .

| | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | - 0,00 Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 104 043,80 Kč bez DPH |
| | ZL celkem: Zvýšení o: | + 104 043,80 Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

VÍCE PRÁCE**001b - SO-100 Stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa**

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|----------------------|
| 32 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní h do 10 m, průměrný přítok do 500l/min | hod | 160,000 | 85,40 | 13 664,00 Kč |
| 33 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní h do 10m, přítok do 500l/min | den | 56,000 | 50,80 | 2 844,80 Kč |
| 34 | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 35,000 | 750,00 | 26 250,00 Kč |
| 35 | R | Katodová ochrana vodovodu DN 800 a ocel. Chráničky DN 1000, vč. Nového pilíře a podzemního vedení a geodet. Zaměření | kpl | 1,000 | 61 285,00 | 61 285,00 Kč |
| | | | | | CELKEM | 104 043,80 Kč |

Změnový list č.: 4b

Název akce: Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00025/2024
1/24

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 001b - SO-100 Stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa

Technický popis změny stavby:

Jedná se o odpočet prací, které nebyly provedeny

- na základě jednání se správcem vodovodu Jihočeským vodárenským svazem nebylo požadováno provedení prodloužení stávající ocelové chráničky dle zpracované PD.

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | - 93 775,00 Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 0,00 Kč bez DPH |
| | ZL celkem: snížení ceny o: | - 93 775,00 Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

MÉNĚ PRÁCE

001b - SO-100 Stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 8 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | -19,125 | 250,00 | -4 781,25 Kč |
| 11 | 8999101.R | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 400 x 800 | kus | -1,000 | 5 000,00 | -5 000,00 Kč |
| 12 | 8999110.R | Montáž ocelové chráničky D 820 x 10 mm | m | -5,200 | 2 000,00 | -10 400,00 Kč |
| 13 | 1401103.M | <i>trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, D 820 x 10,0 mm</i> | <i>m</i> | <i>-6,000</i> | <i>9 500,00</i> | <i>-57 000,00 Kč</i> |
| 14 | 8999202.R | Úpravy ocelové chráničky na dvoudílnou chráničku pro dodatečné osazení na vodovodní potrubí | m | -6,000 | 800,00 | -4 800,00 Kč |
| 22 | 4605101.R | Dodatečná montáž kabelových dělených plastových chrániček včetně manipulace se stávajícími kabely | m | -127,500 | 30,00 | -3 825,00 Kč |
| 23 | 10.903.867 | <i>KOPOS Trubka pevná 06110P/2_CA, PVC,pr.110, modrá, délka 3m</i> | <i>m</i> | <i>-133,875</i> | <i>50,00</i> | <i>-6 693,75 Kč</i> |
| 25 | 460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | m | -127,500 | 10,00 | -1 275,00 Kč |
| | | | | | CELKEM | -93 775,00 Kč |

Změnový list č.: 5b

Název akce: Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00025/2024
1/24

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 002b - SO-110 Stezka pro chodce a cyklisty - II.etapa

Technický popis změny stavby:

Jedná se o práce, které nebyly provedeny

- správce sítě CETIN nepožadoval provést ochranu stávajícího vedení dle zpracované PD

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | - 8 250,00 Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 0,00 Kč bez DPH |
| | ZL celkem: snížení ceny o: | - 8 250,00 Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

MÉNĚ PRÁCE

002b - SO-110 Stezka pro chodce a cyklisty - II.etapa

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---------------------|
| 15 | 4605101.R | Dodatečná montáž kabelových dělených plastových chrániček včetně manipulace se stávajícími kabely | m | -100,000 | 30,00 | -3 000,00 Kč |
| 16 | 10.903.867 | KOPOS Trubka pevná 06110P/2_CA, PVC, pr.110, modrá, délka 3m | m | -105,000 | 50,00 | -5 250,00 Kč |
| CELKEM | | | | | | -8 250,00 Kč |

Změnový list č.: 6b

Název akce: Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00025/2024
1/24

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 003 - SO-120 Napojení stezky na silnici II/137

Technický popis změny stavby:

Jedná se o práce, které nebyly provedeny

- z důvodu efektivnějšího přímého napojení asfaltové vozovky na varovné pásy nebyly osazeny původně projektované betonové obrubníky
- dle aktuálních TKP není požadováno provádět infiltrační postřik, zároveň byl vypuštěn z důvodu zabránění znečištění přilehlých komunikací

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | - 6 433,00 Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 0,00 Kč bez DPH |
| | ZL celkem: snížení ceny o: | - 6 433,00 Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

MÉNĚ PRÁCE

003 - SO-120 Napojení stezky na silnici II/137

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------|
| 25 | 573111115 | Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 | m2 | -13,000 | 1,00 | -13,00 |
| 38 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -8,000 | 600,00 | -4 800,00 |
| 39 | 59217016 | <i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i> | <i>m</i> | <i>-8,400</i> | <i>150,00</i> | <i>-1 260,00</i> |
| 40 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | -0,120 | 3 000,00 | -360,00 |
| CELKEM | | | | | | -6 433,00 |

Změnový list č.: 7b

Název akce: Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00025/2024
1/24

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 301 - Trubní propustek 1

Technický popis změny stavby:

Jedná se o práce, které nebyly realizovány

- již před zahájením realizace výstavby cyklostezky byl vybudován trubní propustek k hale, která je ve vlastnictví právnické osoby, z tohoto důvodu nebyl potřeba realizovat propustek dle zpracované PD

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | - 5 515,99 Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 0,00 Kč bez DPH |
| | ZL celkem: snížení ceny o: | - 5 515,99 Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

MÉNĚ PRÁCE

301 - Trubní propustek 1

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | -13,500 | 5,00 | -67,50 Kč |
| 2 | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | -7,000 | 20,00 | -140,00 Kč |
| 3 | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -2,025 | 10,00 | -20,25 Kč |
| 4 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | -2,025 | 1,00 | -2,03 Kč |
| 5 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | -7,000 | 20,00 | -140,00 Kč |
| 6 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | -12,604 | 5,00 | -63,02 Kč |
| 7 | 451541111.1 | Lože pod potrubí otevřený výkop z drceného kameniva frakce 16-32 mm | m3 | -1,891 | 20,00 | -37,82 Kč |
| 8 | 452311161.1 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 XF2 otevřený výkop | m3 | -2,300 | 50,00 | -115,00 Kč |
| 9 | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | -5,520 | 10,00 | -55,20 Kč |
| 10 | 465511511.1 | Dlažba z lomového kamene do betonu C 20/25 XF3 s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm | m2 | -8,000 | 100,00 | -800,00 Kč |
| 11 | 812422121 | Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 | m | -8,800 | 100,00 | -880,00 Kč |
| 12 | 59222011 | trouba ŽB hrdlová DN 500 | m | -9,680 | 300,00 | -2 904,00 Kč |
| 13 | 8997002.R | Seřiznutí betonové trouby DN 500 se sklonem 1:2 | kus | -2,000 | 50,00 | -100,00 Kč |
| 14 | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | -19,117 | 10,00 | -191,17 Kč |
| CELKEM | | | | | | -5 515,99 Kč |

Změnový list č.: 8b

Název akce: Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00025/2024
1/24

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 004 - SO-300 Zatrubnění příkopu

Technický popis změny stavby:

Jedná se o práce, které nebyly realizovány na základě objektivních skutečností vzniklých v průběhu stavby

- nebylo realizováno zatrubnění v celé délce, která byla navržena v projektové dokumentaci ale jen pod cyklostezkou jako trubní propustek neboť dosud nebyla realizována autobusová zastávka (která je předmětem jiné samostatné investiční akce) a nebylo by tedy zajištěno vhodné odvádění dešťových vod z přilehlé komunikace II/107. Odvod dešťové vody je tedy zajištěn do stávajícího příkopu.

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | - 446 802,05 Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 0,00 Kč bez DPH |
| | ZL celkem: snížení ceny o: | - 446 802,05 Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

MÉNĚ PRÁCE

004 - SO-300 Zatrubnění příkopu

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | -128,000 | 40,00 | -5 120,00 |
| 2 | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | -96,000 | 400,00 | -38 400,00 |
| 3 | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -19,200 | 40,00 | -768,00 |
| 4 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -26,400 | 80,00 | -2 112,00 |
| 5 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -264,000 | 8,00 | -2 112,00 |
| 6 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | -26,400 | 50,00 | -1 320,00 |
| 7 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | -44,880 | 100,00 | -4 488,00 |
| 8 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | -45,600 | 1,00 | -45,60 |
| 9 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | -69,600 | 250,00 | -17 400,00 |
| 10 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | -89,918 | 10,00 | -899,18 |
| 11 | 451541111.1 | Lože pod potrubí otevřený výkop z drceného kameniva frakce 16-32 mm | m3 | -13,578 | 250,00 | -3 394,40 |
| 12 | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm | kus | -1,000 | 500,00 | -500,00 |
| 13 | 59224187 | <i>prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm</i> | <i>kus</i> | <i>-1,000</i> | <i>200,00</i> | <i>-200,00</i> |
| 14 | 452311161.1 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 XF2 otevřený výkop | m3 | -12,478 | 3 860,00 | -48 166,62 |
| 15 | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | -83,616 | 100,00 | -8 361,60 |
| 16 | 465511511.1 | Dlažba z lomového kamene do betonu C 20/25 XF3 s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm | m2 | -8,000 | 1 000,00 | -8 000,00 |
| 17 | 812422121 | Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 | m | -65,000 | 800,00 | -52 000,00 |
| 18 | 59222011 | <i>trouba ŽB hrdlová DN 500</i> | <i>m</i> | <i>-69,000</i> | <i>2 000,00</i> | <i>-138 000,00</i> |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|------------------|
| 19 | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | -1,000 | 3 000,00 | -3 000,00 |
| 20 | 59224339 | <i>dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm</i> | <i>kus</i> | <i>-1,000</i> | <i>5 500,00</i> | <i>-5 500,00</i> |
| 21 | 59224348 | <i>těsnění elastomerové pro spojení šachetných dílů DN 1000</i> | <i>kus</i> | <i>-1,000</i> | <i>500,00</i> | <i>-500,00</i> |
| 22 | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | -1,000 | 500,00 | -500,00 |
| 23 | 59224075 | <i>deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm</i> | <i>kus</i> | <i>-1,000</i> | <i>2 000,00</i> | <i>-2 000,00</i> |
| 24 | 894608211 | Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari | t | -0,666 | 25 000,00 | -16 650,00 |
| 25 | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | -1,000 | 500,00 | -500,00 |
| 26 | 28661935 | <i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400</i> | <i>kus</i> | <i>-1,000</i> | <i>4 500,00</i> | <i>-4 500,00</i> |
| 27 | 899623171 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu | m3 | -24,318 | 3 150,00 | -76 601,70 |
| 28 | 8997002.R | Seřiznutí betonové trouby DN 500 se sklonem 1:2 | kus | -1,000 | 1 000,00 | -1 000,00 |
| 29 | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm | m | -2,000 | 950,00 | -1 900,00 |
| 30 | 59227029 | <i>žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm</i> | <i>m</i> | <i>-2,150</i> | <i>420,00</i> | <i>-903,00</i> |
| 31 | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | -195,995 | 10,00 | -1 959,95 |
| CELKEM | | | | | -446 802,05 | |

Změnový list č.: 9b

Název akce: Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00025/2024
1/24

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 006c – Vedlejší náklady

Technický popis změny stavby:

Jedná se o práce, které nebyly realizovány

- s ohledem na umístění stavby nebyl zhotovitelem doložen povodňový a havarijní plán.

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | - 1,00 Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 0,00 Kč bez DPH |
| | ZL celkem: snížení ceny o: | - 1,00 Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx,

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

MÉNĚ PRÁCE

006c - Vedlejší náklady

| č. položky | kód | popis položky | m.j. | počet m.j. | jedn. Cena | cena celkem |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------------|
| 6 | 0491002.R | Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu | kus | -1,000 | 1,00 | -1,00 |
| CELKEM | | | | | | -1,00 Kč |