

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„Stavba čisté místnosti“

I. Smluvní strany

1. Objednatel

**Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta**

zastoupená:

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

se sídlem:

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČO:

00216208

DIČ:

CZ00216208

plátce DPH:

ANO

bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu:

38330021/0100

kontaktní osoba ve věcech provádění stavby:

██████████

telefon:

██████████

e-mail:

████████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

PULSKLIMA, spol. s r.o.

zastoupená:

Jiřím Křenkem, jednatelem

se sídlem:

Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO:

63144409

DIČ:

CZ63144409

plátce DPH:

ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 362049

bankovní spojení (číslo účtu):

Česká spořitelna, a.s.,

č. ú. 5301742/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II.

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 174 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 13.06.2024, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Stavba čisté místnosti**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).

III.

4. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění na základě schváleného změnového listu stavby (dále jen „**ZL**“) č. 01 takto:

- **ZL01** – předmět Díla se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 2 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.

Původní smluvní rozpočet neobsahoval náklady spojené s nakládáním se všemi odpady vzniklými při realizaci stavby. Rovněž nebyly zahrnuty demontáže původních rozvodů vzduchotechniky, přičemž na tuto skutečnost bylo upozorněno již během výběrového řízení. Na dotaz ohledně demontáží investor reagoval tak, že původní rozvody vzduchotechniky nebudou demontovány. Tento změnový list reflektuje všechny výše uvedené nedostatky v původním rozpočtu a zároveň zahrnuje veškeré momentálně vzniklé vícepráce během výstavby, stejně jako změny provedené na základě pokynů investora.

IV.

5. Cena Díla dle článku V. Smlouvy se v důsledku změn Díla uvedených v tomto Dodatku navyšuje o 114.612,94 Kč bez DPH.
6. Po navýšení Ceny Díla dle předchozí věty činí Cena Díla: 3.519.881,94 Kč bez DPH.
7. Výše uvedené změny nemají vliv na termíny plnění dle Smlouvy.

V.

8. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
10. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku.
11. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 01
- Příloha č. 2 – Rozpočet ke změnovému listu č. 01

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Zhotovitel

Jiří Křenek, jednatel společnosti PULSKLIMA,
spol. s r.o.

Příloha č. 1 Dodatku

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 01	Stavba: MFF UK PRAHA 7 – ROZŠÍŘENÍ ČISTÝCH PROSTOR LABORATOŘÍ	Datum vydání: 11.09.2024
Strana číslo/ Počet stran celkem: 1/1	Název změny: Odpočty a přípočty vzniklých více a méně prací, včetně doplnění rozpočtu o chybějící práce	

Popis: Původní smluvní rozpočet neobsahoval náklady spojené s nakládáním se všemi odpady vzniklými při realizaci stavby. Rovněž nebyly zahrnuty demontáže původních rozvodů vzduchotechniky, přičemž na tuto skutečnost bylo upozorněno již během výběrového řízení. Na dotaz ohledně demontáží investor reagoval tak, že původní rozvody vzduchotechniky nebudou demontovány. Tento změnový list reflektuje všechny výše uvedené nedostatky v původním rozpočtu a zároveň zahrnuje veškeré momentálně vzniklé vícepráce během výstavby, stejně jako změny provedené na základě pokynů investora.

Stávající řešení: Viz. popis.

Důvod změny: Viz. popis.

Popis změny: Viz. popis.

Schválení změny stavebním úřadem: nevyžadováno		
Změna parametrů stavby: • Změna má vliv na cenu díla +114 612,94- Kč (bez DPH)		
Přílohy. 1. — ZL01 - Rozpočet k změnovému listu č. 1		
Změnu vyžádal: PULSKLIMA, spol. s r.o.	Změnu provedl: PULSKLIMA, spol. s r.o.	Změnu převzal: Univerzita Karlova Matematicko- fyzikální fakulta
Podpisy:		

Příloha č. 2 Dodatku

REKAPITULACE STAVBY



Kód: ZL01
Stavba: Rozpočet k změnovému listu č. 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%			
	12,00%			
Cena s DPH		v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: ZL01

Stavba: Rozpočet k změnovému listu č. 1

Místo: Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	Stavební úpravy		
02	Čisté prostory		
03	ZTI		
04	Vzduchotechnika		
05	Elektroinstalace silnopr		
06	Měření a regulace		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet k změnovému listu č. 1

Objekt:

01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPHDPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet k změnóvému listu č. 1
Objekt: **01 - Stavební úpravy**

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
D1 - Stavební úpravy		
997 - Přesun sutě		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
767 - Konstrukce zámečnické		
763 - Konstrukce suché výstavby		
762 - Konstrukce tesařské		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet k změnóvému listu č. 1
Objekt: 01 - Stavební úpravy

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D1	Stavební úpravy					
2	K	Pol2	demontáž stávající podlahoviny v místnostech L 260 a L 262 (31 + 19 m2)	m2	20,070		
	PP		demontáž stávající podlahoviny v místnostech L 260 a L 262 (31 + 19 m2)				
	VV		"PŘÍPOČET DEMONTÁŽÍ STÁV. PODLAHOVIN V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH, NA POKYN INVESTORA (měřeno viz dwg);				
	VV		(10,74+9,33)		20,070		
	VV		Součet		20,070		
4	K	Pol4	Vybourání otvoru pro dveře ve zděné přičce - rozměr 900x2000 mm	m3	-0,250		
	PP		Vybourání otvoru pro dveře ve zděné přičce - rozměr 900x2000 mm				
	VV		"ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ, NA POKYN INVESTORA;				
	VV		-0,25		-0,250		
5	K	Pol5	překlad nad dveře do ložné spáry zdiva - L 50/50/5 mm, dl. 1,2 m	ks	-2,000		
	PP		překlad nad dveře do ložné spáry zdiva - L 50/50/5 mm, dl. 1,2 m				
	VV		"ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ, NA POKYN INVESTORA;				
	VV		-2		-2,000		
6	K	Pol6	dřevěné dveře plné, pravé osazené do ocelové dvoudílné zárubně - 900 x 1970 mm	ks	-1,000		
	PP		dřevěné dveře plné, pravé osazené do ocelové dvoudílné zárubně - 900 x 1970 mm				
	VV		"ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ, NA POKYN INVESTORA;				
	VV		-1		-1,000		
8	K	Pol8	Vystěrkování podlahy epoxidovou nebo polymercementovou stěrkou na rovinnost +- 10 mm na 2 m (31+19 m2)	m2	20,070		
	PP		Vystěrkování podlahy epoxidovou nebo polymercementovou stěrkou na rovinnost +- 10 mm na 2 m (31+19 m2)				
	VV		"PŘÍPOČET VYSTĚRKOVÁNÍ OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ, NA POKYN INVESTORA (měřeno viz dwg);				
	VV		(10,74+9,33)		20,070		
	VV		Součet		20,070		
14	K	Pol.R01	Pronájem jeřábu, včetně jeřábníka a přístavení	kompleť	1,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník specialista				
	VV		"POLOŽKA OBSAHUJE: PŘÍSTAVENÍ JEŘÁBU NA MÍSTO STAVBY A PRONÁJEM STROJE S OPRÁVNĚNÝM OPERÁTOREM JEŘÁBU ZA 4 HODINY;				
	VV		1		1,000		
D	997	Přesun sutě					
16	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	19,830		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,830		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	396,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		19,83*20		396,600		
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,390		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	VV		19,39		19,390		
19	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,440		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02				
	VV		0,44		0,440		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
26	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,263		
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3				
	VV		"UBOURÁNÍ DĚLÍCÍ ZDI MEZI MÍSTNOSTÍ L 260 A L 262;		0,263		
	VV		0,20*0,35*3,75		0,263		
	VV		Součet		0,263		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
31	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1,313		
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm				
	VV		"HRUBÉ ZAROVNÁNÍ ZDIVA PO VYBOURÁNÍ ČÁSTI ZDI MEZI MÍSTNOSTÍ L 260 A L 262;		1,313		
	VV		0,35*3,75		1,313		
	VV		Součet		1,313		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
29	K	76758.01R	Demontáž stávající nosné ocelové konstrukce drátoskleněného podhledu, včetně drátoskleněné výplně	SOUB OR	1,000		
	PP		Demontáž stávající nosné ocelové konstrukce drátoskleněného podhledu, včetně drátoskleněné výplně				
	VV		"POLOŽKA ZAHRNÚJE HODINOVOU SAZBU 2 PRACOVNÍKŮ PO DOBU 1 PRACOVNÍHO DNE, TZ.		1,000		
	VV		2*420*11;		1,000		
	VV		1		1,000		
21	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	14,030		
	PP		Demontáž podhledů kazet				
	VV		"DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU V MÍSTNOSTI Č. L 260, NA POKYN INVESTORA (měřeno viz dwg)		14,030		
	VV		14,03		14,030		
	VV		Součet		14,030		
22	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	14,030		
	PP		Demontáž podhledů roštů				
	VV		"DEMONTÁŽ ROŠTU, LEHKÉHO KAZETOVÉHO PODHLEDU V MÍSTNOSTI L 260, NA POKYN INVESTORA (měřeno viz dwg);		14,030		
	VV		14,03		14,030		
	VV		Součet		14,030		
23	K	767584801	Demontáž podhledu těles zářivkových	kus	4,000		
	PP		Demontáž podhledů doplňků podhledů těles zářivkových				
	VV		"PŘÍPLATEK ZA DEMONTÁŽ SVÍTEL V PODHLEDU;		4,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
25	K	763101856	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus	5,000		
	PP		Vyřezání otvoru v sádkartonové desce v podhledech nebo podkrovních s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,25 do 0,50 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"VYŘEZÁNÍ OTVORU O VELIKOSTI 5m2 DO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU V MÍSTNOSTI Č. L 259, NA POKYN INVESTORA (měřeno viz dwg);				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
24	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,000		
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace				
	VV		"DOPLNĚNÍ VYŘEZANÉ ČÁSTI SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU V MÍSTNOSTI Č. L 259, NA POKYN INVESTORA (měřeno viz dwg);				
	VV		2,50*2,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	D	762	Konstrukce tesařské				
27	K	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	m2	30,000		
	PP		Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo tvrdého dřeva, volně kladenými deskami				
	VV		"BYLO ZAPOTŘEBÍ NA STŘEŠE VYTVOŘIT DOČASNOU POCHOZÍ PLOCHU Z OSB DESEK, ABY SE PŘEDEŠLO POŠKOZENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY;				
	VV		12*1,25*2,00		30,000		
	VV		Součet		30,000		
28	M	60726281	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm	m2	30,000		
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet k změnovému listu č. 1

Objekt:

02 - Čisté prostory

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-114 067,35	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet k změnovému listu č. 1
Objekt: 02 - Čisté prostory

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
D2 - Čisté prostory	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rozpočet k změnóvému listu č. 1
Objekt: 02 - Čisté prostory

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D2	Čisté prostory					
1	K	Pol23	Čisté příčky sestavené z čistých sendvič panelů tloušťky 60 mm, výšky 2600 mm	m2	-50,751		75
	PP		Čisté příčky sestavené z čistých sendvič panelů tloušťky 60 mm, výšky 2600 mm				
	VV		"ODPOČET PANELŮ, V MÍSTNOSTI Č. L 260, NA POKYN INVESTORA;				
	VV		-(1,10+0,89+5,57+0,89+4,76+0,89+2,18+1,76+3,20)*2,60		-55,224		
	VV		"ODPOČET PLOCHY DVEŘÍ;				
	VV		(0,90*1,97)		1,773		
	VV		"ODPOČET PLOCHY OKEN;				
	VV		(0,90*1,50)*2		2,700		
	VV		Součet		-50,751		
4	K	Pol26	Okno v čisté příčce, šířka 900 mm, výška 1500 mm	ks	-2,000		
	PP		Okno v čisté příčce, šířka 900 mm, výška 1500 mm				
	VV		"ODPOČET OKEN V MÍSTNOSTI L 260, NA POKYN INVESTORA;				
	VV		-2		-2,000		
10	K	Pol32	Čistá antistatická vodivá podlaha, kategorie ESD, průmyslové vodivé PVC	m2	-44,000		
	PP		Čistá antistatická vodivá podlaha, kategorie ESD, průmyslové vodivé PVC				
	VV		"ODPOČET PŮVODNÍ PVC PODLAHY Z ROZPOČTU DLE SOD, NA POKYN INVESTORA, (měřeno viz .dwg);				
	VV		-44		-44,000		
	VV		Součet		-44,000		
12	K	Pol.R02	Čistá elektrostatická vodivá podlaha, kategorie ESD, průmyslové vodivé PVC	m2	68,080		
	PP		Čistá antistatická vodivá podlaha, kategorie ESD, průmyslové vodivé PVC				
	VV		"PŘÍPOČET NOVÉ PVC PODLAHY DO OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ, NA POKYN INVESTORA, (měřeno viz .dwg);				
	VV		68,08		68,080		
	VV		Součet		68,080		
11	K	Pol30	Kazetový čistý podhled	m2	14,030		
	PP		Kazetový čistý podhled				
	VV		"PŘÍPOČET NOVÉHO PODHLEDU V MÍSTNOSTI L 260, NA POKYN INVESTORA (měřeno viz dwg);				
	VV		14,03		14,030		
	VV		Součet		14,030		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozpočet k změnovému listu č. 1
Objekt:
03 - ZTI

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	4 630,00	21,00%		
snížená	0,00	12,00%		
Cena s DPH		v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet k změnovému listu č. 1
Objekt: 03 - ZTI

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
D3 - ZTI	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rozpočet k změnovému listu č. 1
Objekt: 03 - ZTI

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D3	ZTI				
5	K	Pol37	Potrubí vodovodní d25	bm	10,000		
PP		Potrubí vodovodní d25					
VV		"DANÉ NAVÝŠENÍ VZNIKLO KVŮLI ZMĚNĚ TRASY					
VV		VODOVODNÍHO POTRUBÍ;					
		10				10,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet k změnovému listu č. 1

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 200,00	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	

Cena s DPH**v CZK****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet k změnovému listu č. 1
Objekt: 04 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
D4 - Vzduchotechnika	

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Rozpočet k změnóvému listu č. 1
Objekt: 04 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D4	Vzduchotechnika				
31	K	Pol72	Kompletní demontáž stávajících vzduchotechnických rozvodů	Kč	105 600,000		
PP		Kompletní demontáž stávajících vzduchotechnických rozvodů					
VV		"Demontáže byly prováděny 2 techniky po dobu 10 dní;					
VV		2*10 *11*480				105 600,000	
VV		Součet				105 600,000	
32	K	Pol.VZT.R01	Demontáž kondenzační jednotky, včetně odsátí chladiva a ekologické likvidace samostatné jednotky	soubor	1,000		
PP		Demontáž kondenzační jednotky, včetně odsátí chladiva a ekologické likvidace samostatné jednotky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet k změnovému listu č. 1

Objekt:

05 - Elektroinstalace silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-37 008,50	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	

Cena s DPH**v CZK****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet k změnovému listu č. 1

Objekt: 05 - Elektroinstalace silnoprúd

Místo: Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
D5 - Elektroinstalace silnoprúd	

Stavba: Rozpočet k změnovému listu č. 1

Objekt: 05 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D5	Elektroinstalace silnoproud					
1	K	Pol.EL.R01	Příplatek za provedení dvojitých zásuvek - výměna za jednoduché	kus	23,000		
PP			Příplatek za provedení dvojitých zásuvek - výměna za jednoduché				
2	K	Pol.EL.R02	Dodávka + Montáž datové zásuvky (montáž krabice + protažení)	kus	10,000		
PP			Dodávka + Montáž datové zásuvky (montáž krabice + protažení)				
9	K	Pol116	vypěňující vodou ředitelná protipožární hmota. s požární odolností 60min balení po 3kg	ks	-1,000		
PP			vypěňující vodou ředitelná protipožární hmota. s požární odolností 60min balení po 3kg				
7	K	Pol72	Svítilno do čistého podhledu, zapuštěná montáž, IP65,4000K, RA90, LED svítidla přisazená typu FLAT, 53W, 4070lm, vč. kazety svítidla do čistého podhledu (např. optický systém Mikro, Elkovo Čepelík - ZCLED3G53Q940/M623-CLEAN-MK-IP65)	ks	-3,000		
PP			Svítilno do čistého podhledu, zapuštěná montáž, IP65,4000K, RA90, LED svítidla přisazená typu FLAT, 53W, 4070lm, vč. kazety svítidla do čistého podhledu (např. optický systém Mikro, Elkovo Čepelík - ZCLED3G53Q940/M623-CLEAN-MK-IP65)				
VV			"ODPOČET SVĚTEL Z PŮVODNÍHO SMLUVNÍHO ROZPOČTU, BUDE NAINSTALOVÁNO POUZE 1 NIKOLIV 4;				
VV			-3		-3,000		
8	K	Pol73	Svítilno do čistého podhledu, zapuštěná montáž, IP65,4000K, RA90, LED svítidla přisazená typu FLAT, 53W, 4070lm, vč. integrovaného bateriového zdroje 1 hodina, vč. kazety svítidla do čistého podhledu (např. optický systém Mikro, Elkovo Čepelík, ZCLED3G53	ks	-2,000		
PP			Svítilno do čistého podhledu, zapuštěná montáž, IP65,4000K, RA90, LED svítidla přisazená typu FLAT, 53W, 4070lm, vč. integrovaného bateriového zdroje 1 hodina, vč. kazety svítidla do čistého podhledu (např. optický systém Mikro, Elkovo Čepelík, ZCLED3G53Q940/M623-CLEAN-MK-IP65, +batt. 1hod)				
VV			"ODPOČET SVĚTEL Z PŮVODNÍHO SMLUVNÍHO ROZPOČTU, BUDOU NAINSTALOVÁNY POUZE 2 NIKOLIV 4;				
VV			-2		-2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozpočet k změnóvému listu č. 1
Objekt:
06 - Měření a regulace

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-950,00	21,00%		
snížená	0,00	12,00%		
Cena s DPH		v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet k změnovému listu č. 1
Objekt: 06 - Měření a regulace

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
D6 - Měření a regulace	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet k změnóvému listu č. 1
Objekt: 06 - Měření a regulace

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D6	Měření a regulace					
13	K	Pol139.1	Kompaktní rozvaděčová skříň . oceloplechový, š = 800 mm, v = 1600 mm, h = 300 mm, RAL7035 vč. kabelových žlabů, DIN lišt, nulovací lišty čas silová - vybavení dle schéma rozvaděče část MaR 1x trafo 230/24V/400VA, 20x relé (cívka 24V/50Hz, 2P), 10x jisti	ks	3,000		00
	PP		Kompaktní rozvaděčová skříň . oceloplechový, š = 800 mm, v = 1600 mm, h = 300 mm, RAL7035 vč. kabelových žlabů, DIN lišt, nulovací lišty čas silová - vybavení dle schéma rozvaděče část MaR 1x trafo 230/24V/400VA, 20x relé (cívka 24V/50Hz, 2P), 10x jistič do 16A 1f, 10x svorkapojistka, 100x svorka, 1x přepětová ochrana, výroby a pomocného materiálu pro montáž a propojení, přívody a vývody kabelů horem přes kabelové vývodky, dveře s těsněním, třífázový uzávěr s možností uzamykání, montáž přístrojů na DIN lišty, propojovací vodiče vedeny v plastovém kanálu s perforací, kapsa pro založení dokumentace, vnější popisy rozvaděče strojově zpracovanými štítky. UPS				
	VV		"DOPLNĚNÍ SKŘÍNĚ O 3KS PROUDOVÉHO CHRÁNIČE S JISTIČEM;		3,000		
	VV		3				
14	K	Pol151	Požární ucpávky	kpl	-1,000		
	PP		Požární ucpávky				