

Smlouva o dílo č. 00111 /2024

„Oprava komunikace p. p. č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**

Sídlo: náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank. spojení:

Zastoupený: Jan Simek, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **ZEPS s.r.o.**

Sídlo: Lindava 84, 471 58 Cvikov

IČ: 286 88 651

DIČ: CZ28688651

Zapsaný v obchodním rejstříku: u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966

Bank. spojení:

Zastoupený: Marek Říha, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Říha, jednatel a

(dále jen zhotovitel)

Část I. Povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu:
- 2) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami
- 3) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP v souladu se smlouvou o dílo.
- 4) Zhotovitel je povinen dodržovat hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Případné překročení stanovených limitů je možné pouze po předchozí dohodě se zástupci objednatele.
- 5) Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak jako by dílo prováděl sám.
- 6) Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

Část II. Povinnosti objednatele

- 1) Hradit prováděné dílo dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek.
- 2) Předat zhotoviteli před podpisem smlouvy: projektovou dokumentaci stavby **„Oprava komunikace p. p. č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“** a výkaz výměr vypracované projekční kanceláří ProProjekt, s.r.o., IČO: 25487892, DIČ: CZ25487892, email: cobl@proprojekt.cz, Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk. Projektovou dokumentaci předá objednatel zhotoviteli 1x v elektronické podobě.
- 3) Objednatel je povinen včas poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění dle smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.

Část III. Předmět a rozsah díla

- 1) Název akce: **„Oprava komunikace p. p. č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“**
- 2) Dílem se rozumí: Zhotovení stavby specifikované smlouvou a projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah předmětu dodávky stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli.
- 3) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Čl. 1 Zhotovení stavby

- 1) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- 2) Součástí dodávky stavby je i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 - a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, který bude po celou dobu stavby v částech nepředaných jako staveniště užívány a vozidel v místech dotčených stavbou
 - d) zpracování dílenské a výrobní dokumentace, je-li pro provedení stavby nezbytná,
 - e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1977 Sb. – prohlášení o shodě) a revizi veškerých elektrických zařízení vč. bleskosvodu,
- j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (např. vnitřní a vnější úpravy povrchů objektu, venkovní zpevněné plochy, zeleň)
- n) zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- o) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- p) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.

Čl. 2

Dokumentace skutečného provedení stavby

- 1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - a) do objednatelům předané projektové dokumentace pro zhotovení stavby, budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
- 2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě.

Čl. 3

Termíny plnění

Termín zahájení stavebních prací: září 2024

Termín předání a převzetí díla: listopad 2024

Předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty: 30.11.2024

Část IV.

Cena díla

- 1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	2 436 714,39 Kč
DPH v Kč 21%	511 710,02 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	2 948 424,41 Kč

- 2) Cena díla je stanovena na základě zadávací dokumentace předané objednatelem zhotoviteli v zadávacím řízení. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
- 3) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:
- a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) zabezpečení ochrany stávajících zařízení dle pokynů uživatelů zařízení proti mechanickému poškození, prašnosti a jiných negativních vlivů vznikajících při zhotovování díla.
 - d) opatření k ochraně životního prostředí,
 - e) náklady na sjednaná pojištění
 - f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - g) koordinační a kompletační činnost,
 - h) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - i) zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - j) zajištění všech nutných zkoušek
 - k) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
- 5) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
- 6) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.
- 7) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- 8) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části V. Změna ceny.

Část V. Změna ceny

- 1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na provedení prací (vyžádané vícepráce),
 - b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
 - c) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),
 - d) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady, nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen vady projektové dokumentace), které mají vliv na sjednanou cenu díla,
 - e) při realizaci stavby se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem,
- 3) Změna ceny díla z důvodu víceprací:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (odsouhlaseného oběma smluvními stranami), jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny. Ocenění bude provedeno jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu. V případě, že bude jednotková cena dle rozpočtu vyšší o více než 50% ceny, která by byla stanovena podle čl. V odst. 3b), použije zhotovitel pro ocenění takové položky cenu podle čl. V odst. 3b) zvětšenou koeficientem max. 1,5,
 - b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci ve smlouvě dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat,
 - c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenabízejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele
- 4) Změna ceny díla z důvodu méněprací:
- a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací, formou soupisu stavebních prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
 - b) zhotovitel provede ocenění soupisu odsouhlaseného oběma smluvními stranami ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
 - c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
 - d) objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých prací, nebo jejich provedení ve zmenšeném rozsahu, případně i záměnu některých materiálů, a to pouze za předpokladu, že tím nebudou změněny technické parametry díla a předepsané standardy dle schválené projektové dokumentace. Změny nesmí být v rozporu s požadavky BOZP,
 - e) objednatel je dále oprávněn za méněpráce považovat, u položek jejichž plnění je ve výkazu výměr určeno procentuální částí určité výměry, rozdíl ve skutečně provedeném a PD a výkazem výměr předpokládanému objemu prací,

- 5) Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele:
 - a) změna ceny se týká pouze prací neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
 - b) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu,
- 6) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

Část VI. Platební podmínky

Čl. 1 Zálohy

Objednatel neposkytuje v průběhu provádění díla žádné zálohy.

Čl. 2 Fakturace

- 1) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 2) Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, a to až do výše prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 3) Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
- 4) Peněžitý závazek / úhrada faktury / objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 5) Náklady spojené se zařízením staveniště hradí zhotovitel a jsou součástí cenové nabídky.
- 6) Konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu vystaví zhotovitel do 7 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
 - Výslovný název „konečná faktura“
 - Celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - Soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - Částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

Čl. 3 Financování

- 1) Financování akce bude rozloženo do jednoho účetního období, umožňujících financování akce v rámci ročního rozpočtu objednatele v roce 2024.

Čl. 4 Lhůty splatnosti

- 1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 14 dnů od data doručení faktury objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. Za doručení faktury se považuje den předání nebo doručení poštou na podatelnu objednatele.
- 2) Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet zhotovitele.
- 3) Při prodlení objednatele s úhradou faktur po jejich splatnosti o více jak 14 dnů je zhotovitel oprávněn o dobu shodnou s dobou prodlení s úhradou faktury prodloužit termín dokončení díla.
- 4) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení.

Čl. 5

Platby za vícepráce

- 1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně.
- 2) Taková faktura musí kromě jiných níže uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (dodatek ke smlouvě o dílo).

Čl. 6

Náležitosti faktury

- 1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje objednatele,
 - c) identifikační údaje zhotovitele,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - e) popis plnění,
 - f) datum vystavení a odeslání faktury,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - h) datum splatnosti,
 - i) výši částky bez DPH celkem
 - j) podpis a jméno osoby, která fakturu vystavila.
- 2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě.

Čl. 7

Zápočet pohledávek

Veškeré vzájemné splatné pohledávky související s realizací předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek je možné započítat.

Část VII.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody

Čl. 1

Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Čl. 2

Nebezpečí škody na díle

- 1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Čl. 3

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

- 1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, např. z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 2) Zhotovitel zodpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Část VIII.

Pojištění zhotovitele a díla

Čl. 1

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

- 1) Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců,
- 2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o pojištění po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.
- 4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 5) Pojištění musí být sjednáno min. do výše ceny díla.

Čl. 2

Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

Čl. 3

Pojištění poddodavatelů

Povinnost obou pojištění podle části VIII čl. 1 a 2 se v plné míře vztahuje také na poddodavatele.

Čl. 4

Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

- 1) Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, stavebních strojích a na zařízení staveniště proti všem možným rizikům na celou dobu provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla.
- 2) Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o pojištění po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.
- 3) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění díla objednateli je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 4) Pojištění musí být sjednáno do výše ceny díla, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla.

Čl. 5

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

- 1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

Část IX. Staveniště

Čl. 1

Předání a převzetí staveniště

- 1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad v termínu do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, nejpozději však do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 2) Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu stavby trvají práva provozovatele a uživatele objektu.
- 3) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

Čl. 2

Organizace předání a převzetí staveniště

- 1) předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.

Čl. 3

- 1) Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí
- 2) Po převzetí staveniště, před vlastním zahájením stavebních prací, je zhotovitel povinen zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

- 3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, případně
- 5) inženýrských sítí, jejichž vytýčení zhotovitel nezajistil, nese veškeré náklady na jejich
- 6) vedení do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

Čl. 4

Vybudování zařízení staveniště

- 1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
- 2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem (bude upřesněno při předání staveniště).
- 4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9m² napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.

Čl. 5

Užívání staveniště

- 1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 2) Střežení staveniště (včetně strojního zařízení, vybavení a stavebního materiálu) jde na vrub zhotovitele.
- 3) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob.

Čl. 6

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 1) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- 2) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 3) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.
- 4) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

Čl. 7

Vyklizení staveniště

- 1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

- 2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 3) Smluvní strany sepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Část X. Provádění díla

Čl. 1

Kontrola projektové dokumentace

- 1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla.
- 2) Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními v části XVI. Změna smlouvy.
- 3) Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace nese odpovědnost objednatel.

Čl. 2

Zahájení prací

- 1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání převzetí staveniště.
- 2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Čl. 3

Harmonogram postupu výstavby

- 1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram provádění díla a podrobný platební kalendář, respektující zadávací požadavky objednatele v souladu částí III. - Předmět a rozsah díla.
- 2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
- 3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden předpokládaný termín realizace, plánovaný počet nasazených pracovníků, kteří se budou na jejich provádění podílet (vlastních i poddodavatele) a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- 4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací poddodavatelů.
- 5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termín stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek.
- 6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.

Čl. 4

Pokyny objednatele

- 1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu projektové dokumentace).
- 3) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých více nákladů.
- 4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Čl. 5

Kontrola provádění prací

- 1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Čl. 6

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

- 1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.
- 2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Čl. 7

Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

- 2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. odpadech v platném znění.

Čl. 8

Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatele mající příslušnou kvalifikaci.
- 2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě že kvalifikace příslušného pracovníka nebude prokázána nejpozději následující pracovní den, je zhotovitel povinen takového pracovníka ze stavby odvolat.
- 3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

Čl. 9

Použité materiály a výrobky

- 1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

Čl. 10

Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- 3) Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po skončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba.

- 4) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 5) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 7) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
 - a) název stavby nebo její části podle stavebního povolení,
 - b) místo stavby,
 - c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
 - f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů,
 - g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
 - h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
 - i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
 - j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
 - k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
 - l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
 - m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
- 8) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
 - a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
 - b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
- 9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
 - a) předání a převzetí staveniště,
 - b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
 - c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů,
 - d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

- e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
 - g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
 - h) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
 - i) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
 - j) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
 - k) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
 - l) provádění a výsledky kontrol všeho druhu,
 - m) souhlas se zakrýváním prací,
 - n) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověření projektové dokumentace,
 - o) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
 - p) dílčí přejímky ukončených prací,
 - q) provedení a výsledky zkoušek a měření,
 - r) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
 - s) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
 - t) odstranění vad a nedodělků,
 - u) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§§133,134 Stavebního zákona),
 - v) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
 - w) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště,
 - x) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.
- 10) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat zápisy:
- a) oprávnění zástupci objednatele,
 - b) oprávnění zástupci zhotovitele,
 - c) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
 - d) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
 - e) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
 - f) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - g) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
- 11) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 12) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 13) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 14) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
- 15) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu.

Čl. 11

Kontrolní dny

- 1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.
- 2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
- 3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru.
- 4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
- 5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
- 6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Část XI.

Bezpečnost práce

Čl. 1

Povinnosti objednatele

- 1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.
- 2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.

Čl. 2

Bezpečnost práce na staveništi

- 1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.

Čl. 3

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen za bezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 2) Zhotovitel zodpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.

- 4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
- 7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
- 8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- 11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 12) Vznikne-li z titulu zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP, pak je zajištění výkonu koordinátora BOZP povinností objednatele.

Část XII.

Kontroly, zkoušky a revize

- 1) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.
- 2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

Část XIII.

Předání a převzetí díla

Čl. 1

Dokončení díla

- 1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
- 2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 7 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání převzetí díla.
- 3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 7 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
- 4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

- 5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

Čl. 2

Předání a převzetí díla

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Čl. 3

Organizace předání díla

- 1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.
- 2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- 3) Objednatel je povinen k předání převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
- 4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

Čl. 4

Doklady nezbytné k předání převzetí díla

- 1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálech včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - e) zápisy a výsledky prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
 - h) protokol o zaškolení obsluhy.
 - i) zhotovitel se zavazuje vytvořit fotografickou dokumentaci díla a předat ji objednateli. Fotodokumentace musí být provedena pouze prostřednictvím elektronických (digitálních) barevných fotografií o minimálním rozlišení 200 dpi. Fotodokumentace musí být provedena za plného denního světla.
- 2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 3) Objednatel je oprávněn při předávacím a přejímacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

- 4) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

Čl. 5

Protokol o předání a převzetí díla

- 1) průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
- 2) Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo převjímací nebo nepřevjímací.
- 3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Čl. 6

Vady a nedodělky

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Jestliže z objektivních příčin nelze odstranit vady a nedodělky v termínu do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, dohodnou smluvní strany termín s ohledem na charakter vady, popř. nedodělku a způsobu jejich odstranění.

Čl. 7

Neúspěšné předání a převzetí

- 1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení bude prokázáno, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Část XIV. Odpovědnost za vady díla

Čl. 1

Odpovědnost za vady díla

- 1) Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty.
- 2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
- 3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
- 4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.

Čl. 2

Délka záručních lhůt

- 1) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 2) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 3) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

Čl. 3

Způsob uplatnění reklamace

- 1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) anebo přiměřenou slevou z ceny díla.
- 4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Čl. 4

Nástup na odstranění reklamovaných vad

- 1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že objednatel reklamaci uznává.

- 2) Vždy však zhotovitel musí sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace.
- 3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se reklamovaná vada projevuje jako havárie na díle, v důsledku, které může dojít ke druhotným značným finančním škodám, nebo škodám na majetku, nebo může být ohroženo zdraví a životy osob, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud v takovém případě zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nenastoupí, zajistí odstranění vady objednatel a vzniklé náklady zhotoviteli přeúčtuje.
- 4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
- 6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. 5

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 1) Lhůty pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
- 3) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Část XV. Vyšší moc

Čl. 1

Definice vyšší moci

- 1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost, nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvních stran, před níž se nemohla tato strana přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně např. válka, terorismus, zemětřesení apod.

Čl. 2

Práva a povinnosti vyplývající v důsledku vyšší moci

- 1) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, tak strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy.
- 2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc právo od smlouvy odstoupit. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- 3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
- 4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Část XVI. Změna smlouvy

Čl. 1

Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

- 1) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
- 2) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
- 3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.
- 4) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Část XVII. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

Část XVIII. Smluvní pokuty

Čl. 1

Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla

- 1) Bude-li zhotovitel prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 2) Úhrn smluvních pokut z tohoto titulu nesmí v součtu přesáhnout 10 % ceny díla.
- 3) Dojde-li v důsledku neplnění termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě k finanční ztrátě objednatele (např. ztráta přidělené státní dotace) z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši prokázané finanční újmy.

Čl. 2

Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

Čl. 3

Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednáno jinak, pak ve lhůtě do 3 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

Čl. 4

Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě

- 1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 2) Označí-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

Čl. 5

Způsob vyúčtování smluvních pokut

- 1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
- 2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Čl. 6

Lhůta splatnosti smluvních pokut

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Čl. 7

Obecná ustanovení

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobenému porušením povinnosti povinné strany, na níž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Čl. 8

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 1) Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 2) Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení od 61. dne prodlení na výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Část XIX.

Odstoupení od smlouvy

Čl. 1

Základní ustanovení

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 2

Způsob odstoupení od smlouvy

- 1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
- 2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně, pokud tato strana nepopře písemně důvod k odstoupení od smlouvy ve lhůtě nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.

Čl. 3

Důsledky odstoupení od smlouvy

- 1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,
 - c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
 - e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
 - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
 - g) objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
 - i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu,
 - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle dohodnutých platebních podmínek.
- 2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla.

Část XX.

Závěrečná ujednání

- 1) Tato Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a je ohledně jejího předmětu nadřazena veškerým předchozím ústním nebo písemným dohodám Smluvních stran.
- 2) Práva a povinnosti z této smlouvy přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.
- 4) Uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto na 46. schůzi Rady města konané 15.08.2024 usnesení č. 304/2024/2

Objednatel:

Zhotovitel:

Jan Šimek
starosta města Varnsdorf

Marek Říha
jednatel ZEPS s.r.o.

Dne:

Dne:

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2023069-R1
Zakázka: Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu

KSO:	822	CC-CZ:	2112
Místo:	k.u. Varnsdorf	Datum:	26.07.2024
Zadavatel:		IČ:	00261718
Město Varnsdorf		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	286 88 651
ZEPS s.r.o.		DIČ:	CZ28688651
Projektant:		IČ:	25487892
ProProjekt s.r.o.		DIČ:	CZ25487892
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 436 714,39
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 436 714,39	511 710,02
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			
	v	CZK	2 948 424,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023069-R1

Zakázka:

Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu

Místo:

k.u. Varnsdorf

Datum:

26.07.2024

Zadavatel:

Město Varnsdorf

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

ZEPS s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		2 436 714,39	2 948 424,41	
SO 0	Vedlejší a ostatní náklady	136 000,00	164 560,00	STA
SO 1	Komunikace a chodník	2 036 522,58	2 464 192,32	STA
SO 1.1	Komunikace a chodník	1 356 739,17	1 641 654,40	Soupis
SO 1.2	Výměna aktivní zóny komunikace a chodníku	679 783,41	822 537,93	Soupis
SO 2	Kanalizace	163 665,86	198 035,69	STA
SO 3	Sadové úpravy	100 525,95	121 636,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu
Objekt: SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822
Místo: k.u. Varnsdorf

Zadavatel: Město Varnsdorf

Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Po

CC-CZ: 26.07.2024
Datum:

IČ: 00261718
DIČ:

IČ: 286 88 651
DIČ: CZ28688651

IČ: 25487892
DIČ: CZ25487892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		136 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	136 000,00	21,00%	28 560,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	164 560,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu
Objekt:

SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.u. Varnsdorf
Zadavatel: Město Varnsdorf
Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Datum: 26.07.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	136 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	136 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	100 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu

Objekt: SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.u. Varnsdorf

Zadavatel: Město Varnsdorf

Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Datum: 26.07.2024

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

136 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

136 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

100 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení inženýrských sítí	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000								
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě včetně geometrického plánu a zaměření stavby	...	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								

D VRN3 Zařízení staveniště

20 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								

D VRN4 Inženýrská činnost

12 000,00

6	K	043114000.1	Zkoušky tlakové - zkoušky zemní pláně pro ověření požadované únosnosti	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	043114000.2	Zkoušky tlakové - zkoušky pláně pro ověření únosnosti navržených úprav	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně, poplatků a dokladové části	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								

D VRN6 Územní vlivy

2 000,00

9	K	060001000	Územní vlivy včetně opatření proti prašnosti a čištění komunikací v průběhu výstavby	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000								

D VRN7 Provozní vlivy

2 000,00

10	K	070001000	Provozní vlivy včetně DIR, DIO vč. dopravního značení, zajištění přístupu do objektu a zabezpečení výkopů	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu
Objekt:
SO 1 - Komunikace a chodník
Soupis:
SO 1.1 - Komunikace a chodník

KSO: 822
Místo: k.u. Varnsdorf

Zadavatel:
Město Varnsdorf

Uchazeč:
ZEPS s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.07.2024

IČ:
DIČ: 00261718

IČ:
DIČ: 286 88 651
CZ28688651

IČ:
DIČ: 25487892
CZ25487892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 356 739,17	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 356 739,17	21,00%	284 915,23	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	1 641 654,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu

Objekt: SO 1 - Komunikace a chodník

Soupis: **SO 1.1 - Komunikace a chodník**

Místo: k.u. Varnsdorf
Zadavatel: Město Varnsdorf
Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Datum: 26.07.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		1 356 739,17
HSV - Práce a dodávky HSV		1 317 564,67
1 - Zemní práce		220 997,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce		27 559,27
5 - Komunikace pozemní		560 662,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		238 432,00
997 - Přesun sutě		263 405,15
998 - Přesun hmot		6 508,35
PSV - Práce a dodávky PSV		4 174,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		4 174,50
M - Práce a dodávky M		35 000,00
21-M - Elektromontáže		35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu

Objekt: SO 1 - Komunikace a chodník

Soupis: SO 1.1 - Komunikace a chodník

Místo: k.u. VarnsdorfDatum: 26.07.2024

Zadavatel: Město VarnsdorfProjektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: ZEPS s.r.o.Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 356 739,17

D HSVPráce a dodávky HSV1 317 564,67

D 1Zemní práce220 997,58

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	7,800	80,00	624,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101					
		VV	6,5*1,2"u bouraného plotu		7,800			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123					
		VV	3+3"severní část - stávající chodník		6,000			
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	540,000	55,00	29 700,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223					
		VV	540"stávající komunikace - štěrkový povrch		540,000			
4	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107321					
		VV	5"jižní část komunikace - bourání asfaltového chodníku		5,000			
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	133,250	70,00	9 327,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322					
		VV	50"sverní část komunikace - bouární stávajícího asfaltu ve vozovce		50,000			
		VV	75"jižní část komunikace - bourání stávajícího asfaltu ve vozovce		75,000			
		VV	3+3"severní část - stávající chodník		6,000			
		VV	1,5*1,5"severní část - pro posunutí stávající vpusti - asfaltová vozovka		2,250			
		VV	Součet		133,250			
6	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107330					
		VV	5"jižní část komunikace - bourání asfaltového chodníku		5,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K		113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107341 5"jižní část komunikace - bourání asfaltového chodníku		5,000			
8	K		113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	127,250	180,00	22 905,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107344 50"sverní část komunikace - bouární stávajícího asfaltu ve vozovce 75"jižní část komunikace - bourání stávajícího asfaltu ve vozovce 1,5*1,5"severní část - pro posunutí stávající vpusti - asfaltová vozovka Součet		50,000 75,000 2,250 127,250			
9	K		113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	12,500	150,00	1 875,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112 3+1,5"jižní část - stávající chodník - kam. obrubník 4+4"severní část - napojení na stáv. chodníky - kam. obrubík Součet		4,500 8,000 12,500			
10	K		113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 13"jižní část - stávající chodník - kam. obrubník 6+1"východní část - nové zpevněné plochy u ubytovny Součet		13,000 7,000 20,000			
11	K		113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	25,000	80,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111 6+12+7"východní část - nové zpevněné plochy u ubytovny		25,000			
12	K		122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	32,480	280,00	9 094,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252203 (0,44+0,44)/2*20"úsek 0-20 m (0,44+0,50)/2*20"úsek 20-40 m (0,5+0,28)/2*20"úsek 40-60 m (0,28+0,16)/2*20"úsek 60-80 m (0,16+0,16)/2*13"úsek 80-93 Součet		8,800 9,400 7,800 4,400 2,080 32,480			
13	K		162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	23,700	185,00	4 384,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102 158*0,15"ornice po stavbě		23,700			
14	K		162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,480	300,00	9 744,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 32,48"vykopaná přebytečná zemina		32,480			
15	K		162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	974,400	22,00	21 436,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 32,48*30 'Přepočtené koeficientem množství		974,400			
16	K		167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,700	120,00	2 844,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		158*0,15"ornice po stavbě		23,700			
17	K	171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	27,300	200,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152121					
	VV		(0,33+0,33)/2*20"úsek 0-20 m		6,600			
	VV		(0,33+0,29)/2*20"úsek 20-40 m		6,200			
	VV		(0,29+0,35)/2*20"úsek 40-60 m		6,400			
	VV		(0,35+0,2)/2*20"úsek 60-80 m		5,500			
	VV		(0,2+0,2)/2*13"úsek 80-93 m		2,600			
	VV		Součet		27,300			
18	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	54,600	540,00	29 484,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		27,3*2 'Přepočtené koeficientem množství		54,600			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	64,960	150,00	9 744,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		32,48*2 'Přepočtené koeficientem množství		64,960			
20	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	158,000	70,00	11 060,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103					
	VV		158"zatravněná plocha		158,000			
21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	47,400	600,00	28 440,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		158*0,15		23,700			
	VV		23,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		47,400			
22	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	697,975	25,00	17 449,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		379,4"skladba S1 - asfaltová komunikace		379,400			
	VV		9,55"skladba S3 - sjed na chodníku		9,550			
	VV		89,5"skladba S4 - parkovací stání		89,500			
	VV		Mezisoučet - pozedové plochy		478,450			
	VV		158,1"skladba S2 - schodník		158,100			
	VV		Mezisoučet - pochozí		158,100			
	VV		(183*0,15+61,5*0,1)+(52,5*0,05)"podopočet pod obrubníky		36,225			
	VV		(90*0,2)"rozšíření vozovky		18,000			
	VV		((3+34+6+5)*0,15)"rozšíření chodníku		7,200			
	VV		Mezisoučet - dopočty		61,425			
	VV		Součet		697,975			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				27 559,27	
23	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	6,700	730,00	4 891,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921132					
	VV		1,4*2+3,9		6,700			
24	M	59228414	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní	kus	38,291	592,00	22 668,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,7*5,715 'Přepočtené koeficientem množství		38,291			
	D	5	Komunikace pozemní				560 662,32	
25	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	379,400	240,00	91 056,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564261111					
	VV		379,4"skladba S1 - asfaltová komunikace		379,400			
26	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	194,325	225,00	43 723,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		45,85+8,1+7+63,1+6,15+0,9"Skladba S2 - dlažba klasicá dlažba		131,100			
	VV		2,5+6,1+4,15"Skladba S2 - dlažba hladká		12,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,85+2,45+3,25+2,1+2,1+2,5"Skladba S2 - dlažba reliéfní		14,250			
	VV		Mezisoučet - skladba S2		158,100			
	VV		183*0,15+61,5*0,1+52,5*0,05"podopočet pod obrubníky		36,225			
	VV		Mezisoučet		36,225			
	VV		Součet		194,325			
27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	99,050	240,00	23 772,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		3,3"Skladba S3 - dlažba klasická		3,300			
	VV		3,45"Skladba S3 - dlažba hladká		3,450			
	VV		2,8"Skladba S3 - dlažba reliéfní		2,800			
	VV		Mezisoučet - Skladba S3		9,550			
	VV		84,2+5,3"Skladba S4		89,500			
	VV		Mezisoučet - Skladba S4		89,500			
	VV		Součet		99,050			
28	K	564911511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	379,400	60,00	22 764,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564911511					
	VV		379,4"skladba S1 - asfaltová komuniace		379,400			
29	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	379,400	22,00	8 346,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
	VV		379,4"skladba S1 - asfaltová komuniace		379,400			
30	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	379,400	16,00	6 070,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106					
	VV		379,4"skladba S1 - asfaltová komuniace		379,400			
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	379,400	450,00	170 730,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
	VV		379,4"skladba S1 - asfaltová komuniace		379,400			
32	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	158,100	330,00	52 173,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112					
	VV		45,85+8,1+7+63,1+6,15+0,9"Skladba S2 - dlažba klasická dlažba		131,100			
	VV		2,5+6,1+4,15"Skladba S2 - dlažba hladká		12,750			
	VV		1,85+2,45+3,25+2,1+2,1+2,5"Skladba S2 - dlažba reliéfní		14,250			
	VV		Součet - skladba S2		158,100			
33	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	133,722	318,00	42 523,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		45,85+8,1+7+63,1+6,15+0,9"klasicá dlažba		131,100			
	VV		131,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		133,722			
34	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	14,678	617,00	9 056,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,85+2,45+3,25+2,1+2,1+2,5"reliéfní		14,250			
	VV		14,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		14,678			
35	M	5924501-r1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	13,133	391,00	5 135,00	

Poznámka k položce:
Šířka lemovacího pásu musí být min. 250 mm. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav.

Dlažební prvky rovinné, bez výstupků a reliéfu, lemující signální, vodící, varovný a hmatný pás, obdélníkového nebo čtvercového tvaru (bez zkosené hrany, uložené se šířkou spár max. 4 mm při splnění následujících podmínek:
- počet spár mezi dlažebními prvky v délce 1 m lemujícího pásu je max. 5 ks;
- počet spár mezi dlažebními prvky na šířku 250 mm lemujícího pásu je max. 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár musí být rovna nebo větší 200 mm).

Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm, 250 x 250 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505.

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5+6,1+4,15"hladká		12,750			
	VV		12,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,133			
36	K	596211115	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev	m2	27,000	35,00	945,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211115					
	VV		14,25+12,75		27,000			
37	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	9,550	360,00	3 438,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212					
	VV		3,3"Skladba S3 - dlažba klasická		3,300			
	VV		3,45"Skladba S3 - dlažba hladká		3,450			
	VV		2,8"Skladba S3 - dlažba reliéfní		2,800			
	VV		Součet		9,550			
38	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	3,399	501,00	1 702,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		3,3"Skladba S3 - dlažba klasická		3,300			
	VV		3,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,399			
39	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	2,884	637,00	1 837,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,8"Skladba S3 - dlažba reliéfní		2,800			
	VV		2,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,884			
40	M	5924609-r2	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	3,554	440,00	1 563,76	
	P		Poznámka k položce: Šířka lemovacího pásu musí být min. 250 mm. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav. Dlažební prvky rovinné, bez výstupků a reliéfu, lemující signální, vodící, varovný a hmatný pás, obdélníkového nebo čtvercového tvaru (bez zkosené hrany, uložené se šířkou spár max. 4 mm při splnění následujících podmínek: - počet spár mezi dlažebními prvky v délce 1 m lemujícího pásu je max. 5 ks; - počet spár mezi dlažebními prvky na šířku 250 mm lemujícího pásu je max. 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár musí být rovna nebo větší 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm, 250 x 250 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505.					
	VV		3,45"Skladba S3 - dlažba hladká		3,450			
	VV		3,45*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,554			
41	K	596212215	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev	m2	6,250	40,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212215					
	VV		3,45+2,8		6,250			
42	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	89,500	300,00	26 850,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412211					
	VV		84,2+5,3"Skladba S4		89,500			
43	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	85,325	482,00	41 126,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		84,2-1,36"Skladba S4		82,840			
	VV		82,84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		85,325			
44	M	59246082	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm barevná	m2	6,860	579,00	3 971,94	CS ÚRS 2024 01
	VV		(2*4)*0,17"Skladba S4		1,360			
	VV		5,3"Skladba S4		5,300			
	VV		Součet		6,660			
	VV		6,66*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	3,454	1 050,00	3 626,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		((1/0,24+1/0,17)*(0,03*0,08))*89,5		2,159			
	VV		2,159*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		3,454			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				238 432,00	
46	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
47	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
	VV		1"nový		1,000			
	VV		3"přesunutí		3,000			
	VV		Součet		4,000			
49	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 01
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	165,000	320,00	52 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	VV		83+100"betonové obrubníky		183,000			
	VV		-18"kamenné obrubníky		-18,000			
	VV		Součet		165,000			
51	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	167,000	178,00	29 726,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		163,725490196078*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		167,000			
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	61,500	280,00	17 220,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		6+1+50,5+2,*2		61,500			
53	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	63,000	163,00	10 269,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		61,7647058823529*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		63,000			
54	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,100	550,00	9 955,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113					
	VV		(0,65+4,75+0,4)"severní část (levý oblouk)		5,800			
	VV		(1,35+4,7+3,25)"severní část (pravý oblouk)		9,300			
	VV		3"jižní část		3,000			
	VV		Součet		18,100			
55	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	6,500	1 620,00	10 530,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(1+0,5)"severní část (levý oblouk)		1,500			
	VV		(1,5+3,5)"severní část (pravý oblouk)		5,000			
	VV		Součet		6,500			
56	M	58380424	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	10,000	3 240,00	32 400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		5"severní část (levý oblouk)		5,000			
	VV		5"severní část (pravý oblouk)		5,000			
	VV		Součet		10,000			
57	M	58380454	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	3,000	1 620,00	4 860,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3"jižní část		3,000			
58	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	52,500	210,00	11 025,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
	VV		6,2+12+34,3		52,500			
59	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	54,000	120,00	6 480,00	CS ÚRS 2024 01
60	K	91972612.R	Dodávka a montáž sorpční textilie pro záchyt ropných látek z vodního prostředí se sorpční kapacitou min. 20 let	m2	89,500	320,00	28 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			84,2+5,3"Skladba S4		89,500			
61	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	45,000	65,00	2 925,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221					
VV			(13+0,25*2)+(27)"napojení na asfalt		40,500			
VV			1,5*3"severní část - pro posunutí stávající vpusti		4,500			
VV			Součet		45,000			
62	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	45,000	130,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735114					
VV			(13+0,25*2)+(27)"napojení na asfalt		40,500			
VV			1,5*3"severní část - pro posunutí stávající vpusti		4,500			
VV			Součet		45,000			
63	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,300	4 000,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
VV			6,5*0,25*(0,3+0,5)"podezdívky plotu		1,300			
64	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132					
VV			3"přesunutí		3,000			
VV			1"zrušení		1,000			
VV			Součet		4,000			
65	K	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě	m3	0,268	1 500,00	402,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966051111					
VV			(1,4*2+3,9)*((0,2*0,2)*1)		0,268			
66	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071721					
67	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	6,500	100,00	650,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072811					
D 997			Přesun sutě				263 405,15	
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	277,093	180,00	49 876,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
VV			237,6+0,85+38,643"kamenivo		277,093			
69	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10 806,627	10,00	108 066,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
VV			277,093*39 'Přepočtené koeficientem množství		10 806,627			
70	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	74,147	180,00	13 346,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
VV			1,56+1,2+3,625+4,1+1+3,709"beton		15,194			
VV			1,2+0,49+57,263"živice		58,953			
VV			Součet		74,147			
71	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 891,733	10,00	28 917,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
VV			1,56+1,2+3,625+4,1+1+3,709"beton		15,194			
VV			1,2+0,49+57,263"živice		58,953			
VV			Součet		74,147			
VV			74,147*39 'Přepočtené koeficientem množství		2 891,733			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K		997221858	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03	t	0,300	500,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221858					
73	K		997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,194	250,00	3 798,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
		VV		1,56+1,2+3,625+4,1+1+3,709"beton		15,194			
74	K		997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	277,093	150,00	41 563,95	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
		VV		237,6+0,85+38,643"kamenivo		277,093			
75	K		997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	58,953	300,00	17 685,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
		VV		1,2+0,49+57,263"živice		58,953			
		D 998		Přesun hmot		6 508,35			
76	K		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	130,167	50,00	6 508,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
		D PSV		Práce a dodávky PSV		4 174,50			
		D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		4 174,50			
77	K		711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	11,250	150,00	1 687,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212					
		VV		22,5*0,5"separace plotu u pozemku 1687		11,250			
78	K		711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	22,500	110,00	2 475,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383					
		VV		22,5"separace plotu u pozemku 1687		22,500			
79	K		998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,008	1 500,00	12,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
		D M		Práce a dodávky M		35 000,00			
		D 21-M		Elektromontáže		35 000,00			
80	K		210-R1	Přeložka sloupu VO včetně prodloužení podzemního vedení NN - posun o 500 mm	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje kompletní práce nutné pro přemístění stávajícího sloupu veřejné osvětlení s výložníkem a svítidlem mimo trasu komunikace. Sloup je připojen podzemním vedením včetně uzemnění.					
			<i>Dodávka a montáž:</i> - výkop rýh pro prodloužení podzemního vedení NN - výkop pro základ sloupu - kabelové lože - obsyp kabelového vedení a zakrytí betonovými deskami - hutněný zásyp rýhy - vybourání stávajícího základu a likvidace suti - hutněný zásyp jámy po základu VO včetně dodávky štěrku - betonová základová patka pro sloup VO včetně pouzdra - odpojení a demontáž sloupu včetně výložníku a svítidla - naspojkování a prodloužení vedení NN a uzemnění - osazení sloupu na nové místo - zapojení a revize					
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu
Objekt: SO 1 - Komunikace a chodník
Soupis: **SO 1.2 - Výměna aktivní zóny komunikace a chodníku**

KSO: 822
Místo: k.u. Varnsdorf

Zadavatel: Město Varnsdorf

Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.07.2024

IČ: 00261718
DIČ:

IČ: 286 88 651
DIČ: CZ28688651

IČ: 25487892
DIČ: CZ25487892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			679 783,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	679 783,41	21,00%	142 754,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	822 537,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu
Objekt: SO 1 - Komunikace a chodník
Soupis: **SO 1.2 - Výměna aktivní zóny komunikace a chodníku**

Místo: k.u. Varnsdorf
Zadavatel: Město Varnsdorf
Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Datum: 26.07.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		679 783,41
HSV - Práce a dodávky HSV		679 783,41
1 - Zemní práce		427 437,31
5 - Komunikace pozemní		196 484,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		55 838,00
998 - Přesun hmot		24,10

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu

Objekt: SO 1 - Komunikace a chodník

Soupis: SO 1.2 - Výměna aktivní zóny komunikace a chodníku

Místo: k.u. Varnsdorf

Zadavatel: Město Varnsdorf

Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Datum: 26.07.2024

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

679 783,41

D

HSV

Práce a dodávky HSV

679 783,41

D

1

Zemní práce

427 437,31

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	307,006	280,00	85 961,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204					
		VV	379,4*0,5"skladba S1 - asfaltová komunikace		189,700			
		VV	9,55*0,5"skladba S3 - sjed na chodníku		4,775			
		VV	89,5*0,5"skladba S4 - parkovací stání		44,750			
		VV	Mezisoučet - pozedové plochy		239,225			
		VV	158,1*0,25"skladba S2 - schodník		39,525			
		VV	Mezisoučet - pochozí		39,525			
		VV	(183*0,15+61,5*0,1)*0,5+(52,5*0,05)*0,25"podpočet pod obrubníky		17,456			
		VV	(90*0,2)*0,5"rozšíření vozovky		9,000			
		VV	((3+34+6+5)*0,15)*0,25"rozšíření chodníku		1,800			
		VV	Mezisoučet - dopočty		28,256			
		VV	Součet		307,006			
2	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	60,000	400,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101					
		VV	40*3*0,5		60,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	307,006	300,00	92 101,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	9 210,180	20,00	184 203,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
		VV	307,006*30 'Přepočtené koeficientem množství		9 210,180			
5	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	697,975	15,00	10 469,63	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501					
		VV	379,4"skladba S1 - asfaltová komunikace		379,400			
		VV	9,55"skladba S3 - sjed na chodníku		9,550			
		VV	89,5"skladba S4 - parkovací stání		89,500			
		VV	Mezisoučet - pozedové plochy		478,450			
		VV	158,1"skladba S2 - schodník		158,100			
		VV	Mezisoučet - pochozí		158,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(183*0,15+61,5*0,1)+(52,5*0,05)"podopočet pod obrubníky		36,225			
	VV		(90*0,2)"rozšíření vozovky		18,000			
	VV		((3+34+6+5)*0,15)"rozšíření chodníku		7,200			
	VV		Mezisoučet - dopočty		61,425			
	VV		Součet		697,975			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	614,012	50,00	30 700,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						
	VV		307,006*2 'Přepočtené koeficientem množství		614,012			
	D	5	Komunikace pozemní				196 484,00	
7	K	564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 228,025	160,00	196 484,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564971315						
	VV		379,4*2"skladba S1 - asfaltová komunikace		758,800			
	VV		9,55*2"skladba S3 - sjed na chodníku		19,100			
	VV		89,5*2"skladba S4 - parkovací stání		179,000			
	VV		Mezisoučet - pozedové plochy		956,900			
	VV		158,1"skladba S2 - schodník		158,100			
	VV		Mezisoučet - pochozí		158,100			
	VV		(183*0,15+61,5*0,1)*2+(52,5*0,05)*1"podopočet pod obrubníky		69,825			
	VV		(90*0,2)*2"rozšíření vozovky		36,000			
	VV		((3+34+6+5)*0,15)*1"rozšíření chodníku		7,200			
	VV		Mezisoučet - dopočty		113,025			
	VV		Součet		1 228,025			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 838,00	
8	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	697,975	80,00	55 838,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123						
	VV		379,4"skladba S1 - asfaltová komunikace		379,400			
	VV		9,55"skladba S3 - sjed na chodníku		9,550			
	VV		89,5"skladba S4 - parkovací stání		89,500			
	VV		Mezisoučet - pozedové plochy		478,450			
	VV		158,1"skladba S2 - schodník		158,100			
	VV		Mezisoučet - pochozí		158,100			
	VV		(183*0,15+61,5*0,1)+(52,5*0,05)"podopočet pod obrubníky		36,225			
	VV		(90*0,2)"rozšíření vozovky		18,000			
	VV		((3+34+6+5)*0,15)"rozšíření chodníku		7,200			
	VV		Mezisoučet - dopočty		61,425			
	VV		Součet		697,975			
	D	998	Přesun hmot				24,10	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,482	50,00	24,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu
Objekt:
SO 2 - Kanalizace

KSO: 822
Místo: k.u. Varnsdorf

Zadavatel:
Město Varnsdorf

Uchazeč:
ZEPS s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.07.2024

IČ:
DIČ: 00261718

IČ:
DIČ: 286 88 651
CZ28688651

IČ:
DIČ: 25487892
CZ25487892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			163 665,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	163 665,86	21,00%	34 369,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	198 035,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu
Objekt:

SO 2 - Kanalizace

Místo: k.u. Varnsdorf
Zadavatel: Město Varnsdorf
Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Datum: 26.07.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		163 665,86
HSV - Práce a dodávky HSV		163 665,86
1 - Zemní práce		73 843,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 750,00
4 - Vodorovné konstrukce		4 605,00
8 - Trubní vedení		79 015,40
997 - Přesun sutě		1 417,50
998 - Přesun hmot		3 034,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu

Objekt: SO 2 - Kanalizace

Místo: k.u. Varnsdorf

Zadavatel: Město Varnsdorf

Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Datum: 26.07.2024

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 163 665,86

D HSV Práce a dodávky HSV 163 665,86

D 1 Zemní práce 73 843,96

1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	14,400	750,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102								
VV 15*0,8*1,2"nová vpust - jižní část					14,400			
2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,700	1 100,00	2 970,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251101								
VV 1,5*1,5*1,2"posunutí stávající vpusti - severní část					2,700			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	43,920	150,00	6 588,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101								
VV (15*2+0,8*2)*1,2"rýhy					37,920			
VV (1,5*4)"šachty					6,000			
VV Součet					43,920			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	43,920	85,00	3 733,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111								
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	17,125	185,00	3 168,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102								
VV 10,3+5,4+1,425"přesun obsypového materiálu					17,125			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,100	300,00	5 130,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
VV 14,4+2,7					17,100			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	513,000	20,00	10 260,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119								
VV 17,1*30 'Přepočtené koeficientem množství					513,000			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,125	125,00	2 140,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101								
VV 10,3+5,4+1,425"přesun obsypového materiálu					17,125			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,200	150,00	5 130,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		34,200			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,300	300,00	3 090,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
	VV		15*0,8*(1,2-0,1-0,15-0,3)"nová vpust - jižní část		7,800			
	VV		1,5*1,5*1,2-(0,2*1)"posunutí stávající vpusti - severní část		2,500			
	VV		Součet		10,300			
11	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	20,600	550,00	11 330,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		10,3*2 'Přepočtené koeficientem množství		20,600			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,400	600,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101						
	VV		15*0,8*(0,15+0,3)"nová vpust - jižní část		5,400			
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	10,800	580,00	6 264,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		5,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,800			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 750,00	
14	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	0,500	3 500,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/358315114						
	VV		0,5"přemýstění stávající vpusti- severní část		0,500			
D 4			Vodorovné konstrukce				4 605,00	
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,425	1 800,00	2 565,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111						
	VV		1,5*1,5*0,1"posunutí stávající vpusti - severní část		0,225			
	VV		15*0,8*0,1"nová vpust - jižní část		1,200			
	VV		Součet		1,425			
16	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112						
17	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
D 8			Trubní vedení				79 015,40	
18	K	8712603-N	Napojení nové kanalizace na stávající vedení/šachtu včetně potřebného materiálu	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	
19	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	15,500	350,00	5 425,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310						
	VV		1,5"posunutí stávající vpusti - severní část		1,500			
	VV		14"nová vpust - jižní část		14,000			
	VV		Součet		15,500			
20	M	28614207	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	15,733	715,00	11 249,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		15,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		15,733			
21	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	4,000	281,30	1 125,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310						
22	M	28611890	koleno kanalizační PP KG SN10 160x15°	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	28611892	koleno kanalizační PP KG SN10 160x30°	kus	1,000	416,00	416,00	CS ÚRS 2024 01
24	M	28611894	koleno kanalizační PP KG SN10 160x45°	kus	2,000	442,00	884,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	15,500	45,00	697,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111						
26	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941341					
		VV	1"přemýstění stávající vpusti- severní část		1,000			
		VV	1"nová vpust - jižní část		1,000			
		VV	Součet		2,000			
28	M	59224474	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm PVC 500/245x65mm	kus	2,000	968,00	1 936,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	2,000	928,45	1 856,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941351					
30	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	2,000	678,00	1 356,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	2,000	1 278,74	2 557,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941362					
32	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	2,000	828,00	1 656,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	515,72	515,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899102211					
		VV	1"přemýstění stávající vpusti- severní část		1,000			
34	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133211					
35	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
36	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	478,00	478,00	CS ÚRS 2024 01
37	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112					
38	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	2,000	3 835,00	7 670,00	CS ÚRS 2024 01
39	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	1 105,00	2 210,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	15,500	55,00	852,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721112					
41	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	15,500	20,00	310,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722114					
D		997	Přesun sutě				1 417,50	
42	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,500	180,00	270,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
43	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	58,500	10,00	585,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
		VV	1,5*39 'Přepočtené koeficientem množství		58,500			
44	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,500	125,00	187,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
45	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,500	250,00	375,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
D		998	Přesun hmot				3 034,00	
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,034	1 000,00	3 034,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu
Objekt:
SO 3 - Sadové úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Varnsdorf

Uchazeč:
ZEPS s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

CC-CZ:
Datum: 26.07.2024

IČ: 00261718
DIČ:

IČ: 286 88 651
DIČ: CZ28688651

IČ: 25487892
DIČ: CZ25487892

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Hloubení jamek a výsadby: - V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20km a složení výkopku. - Přebytečné výkopky mohou být použity na vyrovnaní terénu v rámci řešeného území. - V ceně výsadby je také zalití rostlin. Ukotvení dřeviny: - Systém ukotvení podle Průvodní zprávy Dovoz vody: - Ceny lze použít pouze když není voda dostupná z vodovodního řádu v místě realizace. - V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. Ošetření vysazených rostlin: - V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20km a s jeho složením. - Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření

Cena bez DPH			100 525,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	100 525,95	21,00%	21 110,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	121 636,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu
Objekt:

SO 3 - Sadové úpravy

Místo:
Zadavatel: Město Varnsdorf
Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Datum: 26.07.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	100 525,95
D1 - Příprava stanoviště	12 347,50
D2 - Výsadba stromů	50 322,47
D3 - Výsadba keřů	15 998,10
D4 - Výsev trávniku parkového	7 145,60
D5 - Mulčování	5 581,40
D6 - Péče o výsadbu do předání díla (dokončující péče cca 2 týdny)	9 130,88

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava komunikace p.p.č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu

Objekt: SO 3 - Sadové úpravy

Místo:

Zadavatel: Město Varnsdorf

Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Datum: 26.07.2024

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

100 525,95

D	D1	Příprava stanoviště	12 347,50					
1	K	184813511	Chemické odplevelení postřikem naširoko, Roundup 3% roztok, včetně materiálu (plocha všech nových záhonů a upravovaných travnatých ploch)	m2	158,000	3,30	521,40	
2	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 300 do 400 mm	ks	1,000	1 430,00	1 430,00	
3	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	1,000	1 760,00	1 760,00	
4	K	183403113	Odbělání půdy frézováním	m2	158,000	13,20	2 085,60	
5	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 (zahlobení záhonů oproti obrubníkům o 7cm)	m2	158,000	27,50	4 345,00	
6	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg (kameny, stavební odpad) z upravované plochy	m3	0,500	451,00	225,50	
7	K	R	Odvoz a uložení odpadu na skládku	m3	2,000	990,00	1 980,00	

D	D2	Výsadba stromů	50 322,47					
8	K	R.1	Vytyčení stanoviště dřevin	ks	5,000	11,00	55,00	
9	K	mat.	S1 třešeň chloupkatá ´Autumnalis Rosea´ Prunus subhirtella ´Autumnalis Rosea´, vel. 14-16, vysokokmen	ks	5,000	6 600,00	33 000,00	
10	K	mat..1	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	5,000	660,00	3 300,00	
11	K	mat..2	Zahradnický substrát	m3	1,000	990,00	990,00	
12	K	R.2	Osazení zavlažovací sondy s víčkem, průměr sondy 80mm, délka alespoň 1m, sonda naplněna štěrkem	ks	5,000	396,00	1 980,00	
13	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	5,000	363,00	1 815,00	
14	K	184801121	Ošetření vysázených dřevin soliterních - komparativní řez při výsadbě	ks	5,000	319,00	1 595,00	
15	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kúly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m, včetně materiálu	ks	5,000	1 210,00	6 050,00	
16	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5, včetně materiálu	ks	5,000	110,00	550,00	
17	K	185802114	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (5x10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,003	35 200,00	105,60	
18	K	mat..3	Hnojivo Silvamix (nebo obdobné hnojivo s dlouhodobým účinkem)	t	0,003	90 200,00	270,60	
19	K	185851121	Dovoz vody do 1000m (50l/strom)	m3	0,250	418,00	104,50	
20	K	185851129	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000m	m3	0,300	22,00	6,60	
21	K	mat..4	Zálivková voda	m3	0,300	108,90	32,67	
22	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	5,000	93,50	467,50	

D D3 Výsadba keřů

15 998,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	R.1	Vytyčení stanoviště dřevin	ks	138,000	5,50	759,00	
24	K	mat..5	K1 trojpuk něžný ´Nikko´ Deutzia crenata ´Nikko´, vel. 20/40	ks	62,000	49,50	3 069,00	
25	K	mat..6	K2 tavolník japonský ´Little Princess´ Spiraea japonica ´Little Princess´, vel. 15/20	ks	56,000	49,50	2 772,00	
26	K	mat..7	K3 ptačí zob obecný ´Atrovirens´ Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ vel. 20/40	ks	20,000	55,00	1 100,00	
27	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	138,000	22,00	3 036,00	
28	K	184102110	Výsadba rostliny s balem při průměru do 100 mm v rovině	ks	138,000	35,20	4 857,60	
29	K	185851121.1	Dovoz vody do 1000m (2l keř)	m3	0,276	418,00	115,37	
30	K	185851129	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000m	m3	0,276	22,00	6,07	
31	K	mat..4	Zálivková voda	m3	0,276	108,90	30,06	
32	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,200	1 265,00	253,00	

D D4 Výsev trávníku parkového 7 145,60

33	K	181151311	Plošná úprava terénu při nerovnostech do 100mm	m2	116,000	22,00	2 552,00	
34	K	18040-2111	Založení trávníku výsevem + hnojení, včetně materiálu + včetně 1. seče	m2	116,000	39,60	4 593,60	

D D5 Mulčování 5 581,40

35	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (záhony a závlahové mísy)	m2	43,000	45,10	1 939,30	
36	K	mat..8	Mulčovací kůra, vrstva 70-100 mm	m3	3,010	1 210,00	3 642,10	

D D6 Péče o výsadbu do předání díla (dokončující péče cca 2 týdny) 9 130,88

37	K	184801121.1	Ošetření vysazených dřevin soliterních (vypletí s nakypřením, odstranění poškozených částí)	ks	5,000	88,00	440,00	
38	K	184801121.2	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině (vypletí, odstranění poškozených částí)	m2	37,000	99,00	3 663,00	
39	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 50l/strom, 2l/keře (zálivka 1-2x za týden) , trávník 1x denně 2l/m2 (0,3x4 + 0,3x4 + 0,2x14)	m3	5,200	418,00	2 173,60	
40	K	mat..4	Zálivková voda	m3	5,200	108,90	566,28	
41	K	185851121.2	Dovoz vody do 1000m	m3	5,200	418,00	2 173,60	
42	K	185851129	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000m	m3	5,200	22,00	114,40	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace rekonstrukce** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - povinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Název rekonstrukce	String	120
Místo	N	Místo rekonstrukce	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou rekonstrukci	Double	

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20

Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST