




OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 30	
Zhotovitel:	KALAH A s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 17.7. 2024	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	SO 01-1 Stavební řešení budova Hamry		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odstříkovaná zóna fasády Hamry Popis a zdůvodnění změny: Projekt nepočítal s odstříkovanou zónou v místě balkonů, teras. Z důvodu zamezení pozdějších reklamací v této zóně bude doplněn pás 30cm nad úroveň balkonů z extrudovaného polystyrenu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
stanovisko technického dozoru			
stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 30

Zhotovitel: KALAH A a.s.

Změnový list vystavil:

Datum:

17.7.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Odstřiková zóna fasády Hamry

Popis a zdůvodnění změny:

Projekt nepočítal s odstřikovou zónou v místě balkonů, teras. Z důvodu zamezení pozdějších reklamací v této zóně bude doplněn pás 30cm nad úroveň balkonů z extrudovaného polystyrenu.

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-16 368,50 ,- Kč	23 818,63 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
7 450,13 ,- Kč	-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

ÚSEK: SO 01-1 Stavební řešení budova Hamry

30

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

**Úpravy povrchů vnější, Staveništní
řesun hmot**

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 30

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odsřiková zóna fasády Hamry

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 30– Odstřiková zóna fasády Hamry

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Projekt nepočítal s odstřikovou zónou v místě balkonů, teras. Z důvodu zamezení pozdějších reklamací v této zóně bude doplněn pás 30cm nad úroveň balkonů z extrudovaného polystyrenu.

POKYN VYDAL:

DATUM:

77.7.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

30

ÚSEK: SO 01-1 Stavební řešení budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Úpravy povrchů vnější, Staveništní
řesun hmot

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 30

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstríková zóna fasády Hamry

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 30 – Odstríková zóna fasády Hamry

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY.

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	23.818,63 ,-Kč	5.001,91 ,- Kč	28.820,54 ,- Kč
Méněpráce:	-16.368,50,- Kč	-3.437,39,- Kč	-19.805,89,- Kč
Rozdíl:	7.450,13 ,-Kč	1.564,53,- Kč	9.014,66 ,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM: 7.7.2024

VYJÁDŘENÍ:

OD: ADP

PODPIS [REDACTED]

DATUM: _____

SCHVÁLIL: _____

PODPIS: _____

DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 SC 01-910 MP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-16 368,50
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-16 368,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 368,50 CZK
Základní DPH	21 %	-3 437,39 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-19 805,89 CZK**

V _____ dne 77.7.2024



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-16 271,75	99,41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-96,75	0,59
Cena celkem					-16 368,50	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-910	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					-16 271,75
67	622311835RT3vl	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr omítka silikonová, točená, zrnitost 2,0 mm, zvýšená odolnost proti růstu plísní a řas	m2	-9,20400	1 767,90	-16 271,75

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

odstříkovaná zóna terasa - záměna materiálu zateplení : $-(5,2+5,2+20,28)*0,3$ -
odečet ze ZL č11

-9,20400

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-96,75
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-0,28928	334,45	-96,75

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -0,28928

-0,28928

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/33 ZŠ Hamry-DI16 změnový list č. 30 - Odstřiková zóna fasády Hamry

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 450,13
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			7 450,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 450,13 CZK
Základní DPH	21 %	1 564,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **9 014,66 CZK**

V _____

dne 17.7.2024



Za zhotovitele

DIČ: CZ25562151



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/3 3	ZŠ Hamry-DI16 změnový list č. 30 - Odstříková zóna fasády Hamry	0,00	7 450,13	1 564,53	9 014,66	100,00
SO 01- 909	VCP	0,00	23 818,63	5 001,91	28 820,54	319,71
SO 01- 910	MP	0,00	-16 368,50	-3 437,39	-19 805,89	-219,71
Celkem za stavbu		0,00	7 450,13	1 564,53	9 014,66	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 492,98	100,58
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-42,85	-0,58
Cena celkem					7 450,13	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/33	ZŠ Hamry-DI16 změnový list č. 30 - Odstříková zóna fasády Hamry
C:	SO 01-909	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					23 764,73
1	622319526RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,20400	2 165,00	19 926,66

odstříková zóna terasa : $(5,2+5,2+20,28)*0,3$

9,20400

2	602015183RT7	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikát, zrnitost 2,0 mm	m2	9,20400	417,00	3 838,07
----------	--------------	--	----	---------	--------	----------

odstříková zóna terasa : $(5,2+5,2+20,28)*0,3$

9,20400

Díl 99	Staveništní přesun hmot					53,90
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,16116	334,45	53,90

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 0,16116

0,16116

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/33	ZŠ Hamry-DI16 změnový list č. 30 - Odstříková zóna fasády Hamry
C:	SO 01-910	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					-16 271,75
67	622311835RT3vl	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr omítka silikonová, točená, zrnitost 2,0 mm, zvýšená odolnost proti růstu plísní a řas	m2	-9,20400	1 767,90	-16 271,75

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

odstříková zóna terasa - záměna materiálu zateplení : $-(5,2+5,2+20,28)*0,3$ -
odečet ze ZL č.11

-9,20400

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-96,75
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-0,28928	334,45	-96,75

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -0,28928

-0,28928

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 SO 01-909 **VCP**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.r.o. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			23 818,63
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			23 818,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 818,63 CZK
Základní DPH	21 %	5 001,91 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **28 820,54 CZK**

V

dne

17.7.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			23 764,73	99,77
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53,90	0,23
Cena celkem					23 818,63	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-909	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					23 764,73
---------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

1	622319526RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,20400	2 165,00	19 926,66
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------

odstříkovaná zóna terasa : (5,2+5,2+20,28)*0,3

9,20400

2	602015183RT7	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikát, zrnitost 2,0 mm	m2	9,20400	417,00	3 838,07
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

odstříkovaná zóna terasa : (5,2+5,2+20,28)*0,3

9,20400

Díl 99	Staveništní přesun hmot					53,90
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------------

123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,16116	334,45	53,90
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 0,16116

0,16116