




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                     | <b>číslo OZ: 34</b>                          |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KALAH A s.                                 |                                                                                     |                                              |                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Statutární město Brno                      | Datum: 17.7.2024                                                                    |                                              |                                |
| Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | poštou <input type="checkbox"/>                                                     | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry                                            |                                              |                                |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
| <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
| Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
| Jedná se o nálezový stav. Při výměně okenních otvorů byla zjištěna jiná skutečnost oproti projektové dokumentaci. Každá etapa výměny oken vyžaduje jinou technologii úprav ostění. Jedná se o odbourání nesoudržného zdiva, do kterého bylo původní okno osazeno a následného dozdivění tohoto zdiva novým materiálem a zapravení celého ostění k vnitřní části obvodové zdi.<br>Změna má vliv na cenu díla a termín realizace. |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>                                          | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>   |                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
| Stanovisko technického dozoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |  |                                              |                                |
| Stanovisko projektanta stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |  |                                              |                                |
| Stanovisko energetického specialisty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                     |                                              |                                |
| Příloha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                     |                                              |                                |



## ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 34

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

**Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Jedná se o nálezový stav. Při výměně okenních otvorů byla zjištěna jiná skutečnost oproti projektové dokumentaci. Každá etapa výměny oken vyžaduje jinou technologii úprav ostění. Jedná se o odbourání nesoudržného zdiva, do kterého bylo původní okno osazeno a následného dozdivení tohoto zdiva novým materiálem a zapravení celého ostění k vnitřní části obvodové zdi.

Změna má vliv na cenu díla a termín realizace.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

**-0,00 Kč**

**612 036,93 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**612 039,93 Kč**

-

eškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co o jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatel:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

**STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy**

**34**

**ÚSEK: SO 01 – 1 – Stavební řešení – budova Hamry**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY**

**NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34**

**Svislé a kompletní konstrukce, Úpravy**

**PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 34**

**povrchu, podlahy, Úpravy povrchů vnitřní, Podlahy a podlahové konstrukce, Lešení a stavební výtahy, Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách, Bourání konstrukcí, Staveništní řesun hmot, Izolace te elné, Malb , Přesun suti a v bouran 'ch hmot**

**KOMU: OI MMB**

**OD: Kalaha a.s.**

**DATUM:**

**ODESLÁNO: POŠTOU:**

**KURÝR:**

**FAX:**

**OSOBNĚ:**

**MAIL:**

**PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů**

**DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry**

**ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019**

**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 34 – Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů**

**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY.**

**POPIS ZMĚNY:**

**Jedná se o nálezový stav. Při výměně okenních otvorů byla zjištěna jiná skutečnost oproti projektové dokumentaci. Každá etapa výměny oken vyžaduje jinou technologii úprav ostění. Jedná se o odbourání nesoudržného zdiva, do kterého bylo původní okno osazeno a následného dozdnění tohoto zdiva novým materiálem a zapravení celého ostění k vnitřní části obvodové zdi.**

**POKYN VYDAL:**

**DATUM:** 7.7.2024

**TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.**

**STAVEB Í DOZOR:**

**SPRÁVCE STAVBY:**

**OI Magistrát města Brna,**



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

**STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy**

**34**

**ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ha**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY**      **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34**  
**Svislé a kompletní konstrukce, Úpravy**      **PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 34**  
**povrchu, podlahy, Úpravy povrchů vnitřní, Podlahy a podlahové konstrukce, Lešení a**  
**stavební výtahy, Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách, Bourání konstrukcí,**  
**Staveništní řesun hmot, Izolace te elné, Malb , Přesun suti a bouran ´ch hmot**

**KOMU: OI MMB**      **OD: Kalaha a.s.**      **DATUM:**  
**ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:**  
**MAIL:** [REDACTED]

**PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů**

**DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry**

**ODKAZ NA VÝKRESY:**

**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 34 – Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů**

**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY.**

**NÁVRH OCENĚNÍ:**

|            | Cena bez DPH    | DPH              | Cena s DPH      |
|------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Vícepráce: | 612.036,93 ,-Kč | 128.527,76 ,- Kč | 740.564,69 ,-Kč |
| Méněpráce: | -0,00 ,- Kč     | -0,00,- Kč       | -0,00 ,- Kč     |
| Rozdíl:    | 612.036,93 ,-Kč | 128.527,76 ,- Kč | 740.564,69 ,-Kč |

**PODPIS NAVRHOVATELE:**

**DATUM:** 17.7.2024

**VYJÁDŘENÍ:**

**OD:** Adr      **PODPIS:** [REDACTED]      **DATUM:** \_\_\_\_\_

**SCHVÁLIL:**

**STAVEBNÍ DOZOR**

**SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,**

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**      **01 -0333**      „ZŠ Hamry – stavební úpravy“  
                   **1002421/37**      **ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez b**

**Objednatel:**      Statutární město Brno      IČ: 44992785  
                          Dominikánské náměstí 196/1      DIČ: CZ44992785  
                          60200      Brno-město

**Zhotovitel:**      KALAH A s.r.o.      IČ: 25562151  
                          Maříkova 1899/1      DIČ: CZ25562151  
                          62100      Brno-Řečkovice

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny   |  |  | Celkem            |
|---------------|--|--|-------------------|
| HSV           |  |  | 568 423,05        |
| PSV           |  |  | 43 613,88         |
| MON           |  |  | 0,00              |
| VN            |  |  | 0,00              |
| ON            |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b> |  |  | <b>612 036,93</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 612 036,93 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 128 527,76 CZK |


**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **740 564,69 CZK**

V

dne

17.7.2024



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %      |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|--------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 83 464,03  | 13,64  |
| 6           | Úpravy povrchu, podlahy                      | HSV      |  |  | 16 589,49  | 2,71   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 259 709,43 | 42,43  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 63 717,20  | 10,41  |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 4 990,95   | 0,82   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 13 486,45  | 2,20   |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 56 204,79  | 9,18   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 47 335,33  | 7,73   |
| 713         | Izolace tepelné                              | PSV      |  |  | 26 764,82  | 4,37   |
| 775         | Podlahy vlysové a parketové                  | PSV      |  |  | 313,50     | 0,05   |
| 784         | Malby                                        | PSV      |  |  | 16 535,56  | 2,70   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 22 925,38  | 3,75   |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 612 036,93 | 100,00 |

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|              |                                      |                        |    |          |          |                  |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|----|----------|----------|------------------|
| <b>Díl 3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |                        |    |          |          | <b>83 464,03</b> |
| <b>1</b>     | 317351105R00                         | Bednění říms - zřízení | m2 | 12,07000 | 1 129,00 | 13 627,03        |

parapety :

etapa 8 :

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1x okno O39 : 1*(1,35*0,2) | 0,27000 |
| 1x okno O37 : 1*(1,65*0,2) | 0,33000 |
| 3x okno O7 : 3*(1,65*0,2)  | 0,99000 |
| 1x okno O28 : 1*(1,35*0,2) | 0,27000 |
| 1x okno O41 : 1*(0,75*0,2) | 0,15000 |

etapa 9 :

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*(2,33*0,2) | 0,93200 |
| 1x okno O35 : 1*(1,56*0,2) | 0,31200 |
| 1x okno O20 : 1*(1,7*0,2)  | 0,34000 |
| 1x okno O14 : 1*(1,35*0,2) | 0,27000 |
| 3x okno O17 : 3*(0,6*0,2)  | 0,36000 |
| 3x okno O24 : 3*(1,37*0,2) | 0,82200 |
| 2x okno O23 : 2*(1,55*0,2) | 0,62000 |
| 1x okno O14 : 1*(1,35*0,2) | 0,27000 |
| 1x okno O32 : 1*(0,6*0,2)  | 0,12000 |
| 1x okno O33 : 1*(1,1*0,2)  | 0,22000 |

etapa 10 :

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 7x okno O18 : 7*(2,33*0,2) | 3,26200 |
| 3x okno O19 : 3*(0,6*0,2)  | 0,36000 |
| 1x okno O31 : 1*(1,1*0,2)  | 0,22000 |
| 1x okno O30 : 1*(0,6*0,2)  | 0,12000 |

etapa 11 :

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*(2,33*0,2) | 0,93200 |
| 3x okno O36 : 2*(0,5*0,2)  | 0,20000 |
| 3x okno O19 : 3*(0,6*0,2)  | 0,36000 |
| 1x okno O31 : 1*(1,1*0,2)  | 0,22000 |
| 1x okno O30 : 1*(0,6*0,2)  | 0,12000 |

|          |              |                           |    |          |        |          |
|----------|--------------|---------------------------|----|----------|--------|----------|
| <b>2</b> | 317351106R00 | Bednění říms - odstranění | m2 | 12,07000 | 264,00 | 3 186,48 |
|----------|--------------|---------------------------|----|----------|--------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,07000

12,07000

|          |              |                                            |   |          |       |          |
|----------|--------------|--------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| <b>3</b> | 342941115R00 | Připojení příček kotvou vloženou při zdění | m | 84,89000 | 74,00 | 6 281,86 |
|----------|--------------|--------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

Včetně dodávky kotev

dozdění ostění

etapa 8 :

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 1x okno O39 : 1*1,16 | 1,16000 |
| 1x okno O37 : 1*0,63 | 0,63000 |
| 3x okno O7 : 3*2,75  | 8,25000 |
| 1x okno O28 : 1*1,65 | 1,65000 |
| 1x okno O41 : 1*1,25 | 1,25000 |

etapa 9 :

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*2,77 | 5,54000 |
| 1x okno O35 : 1*0,63 | 0,63000 |
| 1x okno O20 : 1*2,75 | 2,75000 |
| 1x okno O14 : 1*1,64 | 1,64000 |
| 2x okno O17 : 2*1,29 | 2,58000 |
| 3x okno O24 : 3*2,7  | 8,10000 |
| 2x okno O23 : 2*2,76 | 5,52000 |
| 1x okno O14 : 1*1,64 | 1,64000 |
| 1x okno O32 : 1*1,22 | 1,22000 |
| 1x okno O33 : 1*1,22 | 1,22000 |

etapa 10 :

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 7x okno O18 7*2,77   | 19,39000 |
| 2x okno O19 2*1,87   | 3,74000  |
| 1x okno O31 : 1*1,86 | 1,86000  |
| 1x okno O30 : 1*1,86 | 1,86000  |

etapa 11 :

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*2,77 | 5,54000 |
| 3x okno O36 : 2*0,63 | 1,26000 |
| 2x okno O19 : 2*1,87 | 3,74000 |
| 1x okno O31 : 1*1,86 | 1,86000 |
| 1x okno O30 : 1*1,86 | 1,86000 |

|          |                     |                                                          |           |                 |                 |                  |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>4</b> | <b>349231811R00</b> | <b>Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm</b> | <b>m2</b> | <b>24,61810</b> | <b>1 550,00</b> | <b>38 158,06</b> |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|

dozdění ostění :

etapa 8 :

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1x okno O39 : 1*(1,16*0,29) | 0,33640 |
| 1x okno O37 : 1*(0,63*0,29) | 0,18270 |
| 3x okno O7 : 3*(2,75*0,29)  | 2,39250 |
| 1x okno O28 : 1*(1,65*0,29) | 0,47850 |
| 1x okno O41 : 1*(1,25*0,29) | 0,36250 |

etapa 9 :

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*(2,77*0,29) | 1,60660 |
| 1x okno O35 : 1*(0,63*0,29) | 0,18270 |
| 1x okno O20 : 1*(2,75*0,29) | 0,79750 |
| 1x okno O14 : 1*(1,64*0,29) | 0,47560 |
| 2x okno O17 : 2*(1,29*0,29) | 0,74820 |
| 3x okno O24 : 3*(2,7*0,29)  | 2,34900 |
| 2x okno O23 : 2*(2,76*0,29) | 1,60080 |
| 1x okno O14 : 1*(1,64*0,29) | 0,47560 |
| 1x okno O32 : 1*(1,22*0,29) | 0,35380 |
| 1x okno O33 : 1*(1,22*0,29) | 0,35380 |

etapa 10 :

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 7x okno O18 : 7*(2,77*0,29) | 5,62310 |
| 2x okno O19 : 2*(1,87*0,29) | 1,08460 |

### Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

1x okno O31 : 1\*(1,86\*0,29) 0,53940

1x okno O30 : 1\*(1,86\*0,29) 0,53940

etapa 11 :

2x okno O18 : 2\*(2,77\*0,29) 1,60660

3x okno O36 : 2\*(0,63\*0,29) 0,36540

2x okno O19 : 2\*(1,87\*0,29) 1,08460

1x okno O31 : 1\*(1,86\*0,29) 0,53940

1x okno O30 : 1\*(1,86\*0,29) 0,53940

|   |     |     |                                        |   |          |        |           |
|---|-----|-----|----------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 5 | 900 | R01 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 33,00000 | 453,50 | 14 965,50 |
|---|-----|-----|----------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

parapety - vyrovnaní zdířem :

1x okno O28 : 1 1,00000

zatlounání trnů do parapetů

etapa 8 :

7 oken : 5 5,00000

etapa 9 :

16 oken : 11 11,00000

etapa 10 :

12 oken : 9 9,00000

etapa 11 :

10 oken : 4 4,00000

2. NP hudebna - zpětná montáž parket po zapravení otvorů : 3 3,00000

|   |            |                                         |        |         |        |        |
|---|------------|-----------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| 6 | 311733316R | Hmoždinka natloukací DK Mont 6 x 60 mm, | 100 ks | 3,01750 | 133,00 | 401,33 |
|---|------------|-----------------------------------------|--------|---------|--------|--------|

parapety :

etapa 8 :

*Začátek provozního součtu*

1x okno O39 : 1\*(1,35) 1,35000

1x okno O37 : 1\*(1,65) 1,65000

3x okno O7 : 3\*(1,65) 4,95000

1x okno O28 : 1\*(1,35) 1,35000

1x okno O41 : 1\*(0,75) 0,75000

*Konec provozního součtu*

etapa 9 :

*Začátek provozního součtu*

2x okno O18 : 2\*(2,33) 4,66000

1x okno O35 : 1\*(1,56) 1,56000

1x okno O20 : 1\*(1,7) 1,70000

1x okno O14 : 1\*(1,35) 1,35000

3x okno O17 : 3\*(0,6) 1,80000

3x okno O24 : 3\*(1,37) 4,11000

2x okno O23 : 2\*(1,55) 3,10000

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

*1x okno O14 : 1\*(1,35) 1,35000*  
*1x okno O32 : 1\*(0,6) 0,60000*  
*1x okno O33 : 1\*(1,1) 1,10000*  
*Konec provozního součtu*

etapa 10 :

*Začátek provozního součtu*  
*7x okno O18 : 7\*(2,33) 16,31000*  
*3x okno O19 : 3\*(0,6) 1,80000*  
*1x okno O31 : 1\*(1,1) 1,10000*  
*1x okno O30 : 1\*(0,6) 0,60000*  
*Konec provozního součtu*

etapa 11 :

*Začátek provozního součtu*  
*2x okno O18 : 2\*(2,33) 4,66000*  
*3x okno O36 : 2\*(0,5) 1,00000*  
*3x okno O19 : 3\*(0,6) 1,80000*  
*1x okno O31 : 1\*(1,1) 1,10000*  
*1x okno O30 : 1\*(0,6) 0,60000*  
*Konec provozního součtu*

*(10,05+21,33+19,81+9,16)/0,2/100 3,01750*

|          |                  |                                      |     |         |       |       |
|----------|------------------|--------------------------------------|-----|---------|-------|-------|
| <b>7</b> | <b>59610001R</b> | Cihla plná CP P20, 290 x 140 x 65 mm | kus | 6,25862 | 12,30 | 76,98 |
|----------|------------------|--------------------------------------|-----|---------|-------|-------|

parapety :

*1x okno O28 : 1\*(1,65\*0,065)/(0,29\*0,065) 5,68966*

*prořez : 0,1 0,56897*

|          |                     |                                                         |    |          |        |          |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| <b>8</b> | <b>319201303R00</b> | Lokální oprava zdíva tmelem do tl. 3 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 24,14000 | 175,50 | 4 236,57 |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

parapety :

etapa 8 :

*1x okno O39 : 1\*(1,35\*0,4) 0,54000*  
*1x okno O37 : 1\*(1,65\*0,4) 0,66000*  
*3x okno O7 : 3\*(1,65\*0,4) 1,98000*  
*1x okno O28 : 1\*(1,35\*0,4) 0,54000*  
*1x okno O41 : 1\*(0,75\*0,4) 0,30000*

etapa 9 :

*2x okno O18 : 2\*(2,33\*0,4) 1,86400*  
*1x okno O35 : 1\*(1,56\*0,4) 0,62400*  
*1x okno O20 : 1\*(1,7\*0,4) 0,68000*  
*1x okno O14 : 1\*(1,35\*0,4) 0,54000*  
*3x okno O17 : 3\*(0,6\*0,4) 0,72000*  
*3x okno O24 : 3\*(1,37\*0,4) 1,64400*  
*2x okno O23 : 2\*(1,55\*0,4) 1,24000*  
*1x okno O14 : 1\*(1,35\*0,4) 0,54000*  
*1x okno O32 : 1\*(0,6\*0,4) 0,24000*

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

1x okno O33 : 1\*(1,1\*0,4) 0,44000

etapa 10 :

7x okno O18 : 7\*(2,33\*0,4) 6,52400

3x okno O19 : 3\*(0,6\*0,4) 0,72000

1x okno O31 : 1\*(1,1\*0,4) 0,44000

1x okno O30 : 1\*(0,6\*0,4) 0,24000

etapa 11 :

2x okno O18 : 2\*(2,33\*0,4) 1,86400

3x okno O36 : 2\*(0,5\*0,4) 0,40000

3x okno O19 : 3\*(0,6\*0,4) 0,72000

1x okno O31 : 1\*(1,1\*0,4) 0,44000

1x okno O30 : 1\*(0,6\*0,4) 0,24000

|            |              |                                                                                                                       |   |         |        |          |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| <b>123</b> | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 7,56531 | 334,45 | 2 530,22 |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 3, 4, 7, 8 :

Součet : 7,56531 7,56531

|              |                                |                                                  |    |          |       |                  |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----|----------|-------|------------------|
| <b>Díl 6</b> | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b> |                                                  |    |          |       | <b>16 589,49</b> |
| <b>10</b>    | 602016193R00                   | Penetrace hloubková stěn PROFÍ Akryl-Tiefengrund | m2 | 24,14000 | 70,60 | 1 704,28         |

parapety :

etapa 8 :

1x okno O39 : 1\*(1,35\*0,4) 0,54000

1x okno O37 : 1\*(1,65\*0,4) 0,66000

3x okno O7 : 3\*(1,65\*0,4) 1,98000

1x okno O28 : 1\*(1,35\*0,4) 0,54000

1x okno O41 : 1\*(0,75\*0,4) 0,30000

etapa 9 :

2x okno O18 : 2\*(2,33\*0,4) 1,86400

1x okno O35 : 1\*(1,56\*0,4) 0,62400

1x okno O20 : 1\*(1,7\*0,4) 0,68000

1x okno O14 : 1\*(1,35\*0,4) 0,54000

3x okno O17 : 3\*(0,6\*0,4) 0,72000

3x okno O24 : 3\*(1,37\*0,4) 1,64400

2x okno O23 : 2\*(1,55\*0,4) 1,24000

1x okno O14 : 1\*(1,35\*0,4) 0,54000

1x okno O32 : 1\*(0,6\*0,4) 0,24000

1x okno O33 : 1\*(1,1\*0,4) 0,44000

etapa 10 :

7x okno O18 : 7\*(2,33\*0,4) 6,52400

3x okno O19 : 3\*(0,6\*0,4) 0,72000

1x okno O31 : 1\*(1,1\*0,4) 0,44000

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

1x okno O30 : 1\*(0,6\*0,4) 0,24000

etapa 11 :

2x okno O18 : 2\*(2,33\*0,4) 1,86400

3x okno O36 : 2\*(0,5\*0,4) 0,40000

3x okno O19 : 3\*(0,6\*0,4) 0,72000

1x okno O31 : 1\*(1,1\*0,4) 0,44000

1x okno O30 : 1\*(0,6\*0,4) 0,24000

|    |              |                                                                |    |          |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 11 | 602016142RT1 | Štuk na stěnách vnitřní PROFI MK1, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm | m2 | 31,80600 | 159,50 | 5 073,06 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

kabinet 2NP : (3,45+4,92)\*3,8 31,80600

|    |              |                                                                     |    |          |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 12 | 602015112RT1 | Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně, tloušťka vrstvy 10 mm | m2 | 31,80600 | 308,50 | 9 812,15 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

kabinet 2NP : (3,45+4,92)\*3,8 31,80600

|               |                               |                                                    |   |           |                   |           |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------|
| <b>Díl 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> |                                                    |   |           | <b>259 709,43</b> |           |
| 13            | 610991002R00                  | Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm | m | 240,19000 | 54,20             | 13 018,30 |

etapa 8 :

1x okno O39 : 1\*(1,16\*2+1,35) 3,67000

1x okno O37 : 1\*(0,63\*2+1,65) 2,91000

3x okno O7 : 3\*(2,75\*2+1,65) 21,45000

1x okno O28 : 1\*(1,65\*2+1,35) 4,65000

1x okno O41 : 1\*(1,25\*2+0,75) 3,25000

etapa 9 :

2x okno O18 : 2\*(2,77\*2+2,33) 15,74000

1x okno O35 : 1\*(0,63\*2+1,56) 2,82000

1x okno O20 : 1\*(2,75\*2+1,7) 7,20000

1x okno O14 : 1\*(1,64\*2+1,35) 4,63000

3x okno O17 : 3\*(1,29\*2+0,6) 9,54000

3x okno O24 : 3\*(2,7\*2+1,37) 20,31000

2x okno O23 : 2\*(2,76\*2+1,55) 14,14000

1x okno O14 : 1\*(1,64\*2+1,35) 4,63000

1x okno O32 : 1\*(1,22\*2+0,6) 3,04000

1x okno O33 : 1\*(1,22\*2+1,1) 3,54000

etapa 10 :

7x okno O18 : 7\*(2,77\*2+2,33) 55,09000

3x okno O19 : 3\*(1,87\*2+0,6) 13,02000

1x okno O31 : 1\*(1,86\*2+1,1) 4,82000

1x okno O30 : 1\*(1,86\*2+0,6) 4,32000

etapa 11 :

2x okno O18 : 2\*(2,77\*2+2,33) 15,74000

3x okno O36 : 2\*(0,63\*2+0,5) 3,52000

3x okno O19 : 3\*(1,87\*2+0,6) 13,02000

1x okno O31 : 1\*(1,86\*2+1,1) 4,82000

1x okno O30 : 1\*(1,86\*2+0,6) 4,32000

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 10C2421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|   |              |                                                                        |    |           |       |          |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 9 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 138,19890 | 30,03 | 4 150,11 |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

etapa 8 :

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1x okno O39 : 1*(1,16*1,35) | 1,56600  |
| 1x okno O37 : 1*(0,63*1,65) | 1,03950  |
| 3x okno O7 : 3*(2,75*1,65)  | 13,61250 |
| 1x okno O28 : 1*(1,65*1,35) | 2,22750  |
| 1x okno O41 : 1*(1,25*0,75) | 0,93750  |

etapa 9 :

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 2x okno O18 : 2*(2,77*2,33) | 12,90820 |
| 1x okno O35 : 1*(0,63*1,56) | 0,98280  |
| 1x okno O20 : 1*(2,75*1,7)  | 4,67500  |
| 1x okno O14 : 1*(1,64*1,35) | 2,21400  |
| 3x okno O17 : 3*(1,29*0,6)  | 2,32200  |
| 3x okno O24 : 3*(2,7*1,37)  | 11,09700 |
| 2x okno O23 : 2*(2,76*1,55) | 8,55600  |
| 1x okno O14 : 1*(1,64*1,35) | 2,21400  |
| 1x okno O32 : 1*(1,22*0,6)  | 0,73200  |
| 1x okno O33 : 1*(1,22*1,1)  | 1,34200  |

etapa 10 :

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 7x okno O18 : 7*(2,77*2,33) | 45,17870 |
| 3x okno O19 : 3*(1,87*0,6)  | 3,36600  |
| 1x okno O31 : 1*(1,86*1,1)  | 2,04600  |
| 1x okno O30 : 1*(1,86*0,6)  | 1,11600  |

etapa 11 :

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 2x okno O18 : 2*(2,77*2,33) | 12,90820 |
| 3x okno O36 : 2*(0,63*0,5)  | 0,63000  |
| 3x okno O19 : 3*(1,87*0,6)  | 3,36600  |
| 1x okno O31 : 1*(1,86*1,1)  | 2,04600  |
| 1x okno O30 : 1*(1,86*0,6)  | 1,11600  |

|    |              |                                           |     |          |        |           |
|----|--------------|-------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 15 | 611401311R00 | Oprava omítky na střepech o ploše do 1 m2 | kus | 88,00000 | 964,00 | 84 832,00 |
|----|--------------|-------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|

oprava omítek kolem ostění

etapa 8 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 1x okno O39 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O37 : 1 | 1,00000 |
| 3x okno O7 : 3  | 3,00000 |
| 1x okno O28 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O41 : 1 | 1,00000 |

etapa 9 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 2x okno O18 : 2 | 2,00000 |
| 1x okno O35 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O20 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O14 : 1 | 1,00000 |

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 3x okno O17 : 3 | 3,00000 |
| 3x okno O24 : 3 | 3,00000 |
| 2x okno O23 : 2 | 2,00000 |
| 1x okno O14 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O32 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O33 : 1 | 1,00000 |

etapa 10 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 7x okno O18 : 7 | 7,00000 |
| 3x okno O19 : 3 | 3,00000 |
| 1x okno O31 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O30 : 1 | 1,00000 |

etapa 11 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 2x okno O18 : 2 | 2,00000 |
| 3x okno O36 : 2 | 2,00000 |
| 3x okno O19 : 3 | 3,00000 |
| 1x okno O31 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O30 : 1 | 1,00000 |

nadpraží oken :

etapa 8 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 1x okno O39 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O37 : 1 | 1,00000 |
| 3x okno O7 : 3  | 3,00000 |
| 1x okno O28 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O41 : 1 | 1,00000 |

etapa 9 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 2x okno O18 : 2 | 2,00000 |
| 1x okno O35 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O20 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O14 : 1 | 1,00000 |
| 3x okno O17 : 3 | 3,00000 |
| 3x okno O24 : 3 | 3,00000 |
| 2x okno O23 : 2 | 2,00000 |
| 1x okno O14 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O32 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O33 : 1 | 1,00000 |

etapa 10 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 7x okno O18 : 7 | 7,00000 |
| 3x okno O19 : 3 | 3,00000 |
| 1x okno O31 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O30 : 1 | 1,00000 |

etapa 11 :

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 2x okno O18 : 2 | 2,00000 |
| 3x okno O36 : 2 | 2,00000 |
| 3x okno O19 : 3 | 3,00000 |
| 1x okno O31 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O30 : 1 | 1,00000 |

|           |                     |                                                                                                |    |          |        |           |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| <b>16</b> | <b>611481211RT8</b> | Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix | m2 | 33,19250 | 404,00 | 13 409,77 |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

etapa 8 :

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1x okno O39 : 1*(1,35*(0,4+0,15)) | 0,74250 |
| 1x okno O37 : 1*(1,65*(0,4+0,15)) | 0,90750 |
| 3x okno O7 : 3*(1,65*(0,4+0,15))  | 2,72250 |
| 1x okno O28 : 1*(1,35*(0,4+0,15)) | 0,74250 |
| 1x okno O41 : 1*(0,75*(0,4+0,15)) | 0,41250 |

etapa 9 :

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*(2,33*(0,4+0,15)) | 2,56300 |
| 1x okno O35 : 1*(1,56*(0,4+0,15)) | 0,85800 |
| 1x okno O20 : 1*(1,7*(0,4+0,15))  | 0,93500 |
| 1x okno O14 : 1*(1,35*(0,4+0,15)) | 0,74250 |
| 3x okno O17 : 3*(0,6*(0,4+0,15))  | 0,99000 |
| 3x okno O24 : 3*(1,37*(0,4+0,15)) | 2,26050 |
| 2x okno O23 : 2*(1,55*(0,4+0,15)) | 1,70500 |
| 1x okno O14 : 1*(1,35*(0,4+0,15)) | 0,74250 |
| 1x okno O32 : 1*(0,6*(0,4+0,15))  | 0,33000 |
| 1x okno O33 : 1*(1,1*(0,4+0,15))  | 0,60500 |

etapa 10 :

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 7x okno O18 : 7*(2,33*(0,4+0,15)) | 8,97050 |
| 3x okno O19 : 3*(0,6*(0,4+0,15))  | 0,99000 |
| 1x okno O31 : 1*(1,1*(0,4+0,15))  | 0,60500 |
| 1x okno O30 : 1*(0,6*(0,4+0,15))  | 0,33000 |

etapa 11 :

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*(2,33*(0,4+0,15)) | 2,56300 |
| 3x okno O36 : 2*(0,5*(0,4+0,15))  | 0,55000 |
| 3x okno O19 : 3*(0,6*(0,4+0,15))  | 0,99000 |
| 1x okno O31 : 1*(1,1*(0,4+0,15))  | 0,60500 |
| 1x okno O30 : 1*(0,6*(0,4+0,15))  | 0,33000 |

|           |                     |                                               |     |          |        |           |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| <b>17</b> | <b>612401291R00</b> | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | kus | 44,00000 | 247,50 | 10 890,00 |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|

čela parapetů :

etapa 8 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 1x okno O39 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O37 : 1 | 1,00000 |
| 3x okno O7 : 3  | 3,00000 |
| 1x okno O28 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O41 : 1 | 1,00000 |

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

etapa 9 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 2x okno O18 : 2 | 2,00000 |
| 1x okno O35 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O20 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O14 : 1 | 1,00000 |
| 3x okno O17 : 3 | 3,00000 |
| 3x okno O24 : 3 | 3,00000 |
| 2x okno O23 : 2 | 2,00000 |
| 1x okno O14 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O32 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O33 : 1 | 1,00000 |

etapa 10 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 7x okno O18 : 7 | 7,00000 |
| 3x okno O19 : 3 | 3,00000 |
| 1x okno O31 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O30 : 1 | 1,00000 |

etapa 11 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 2x okno O18 : 2 | 2,00000 |
| 3x okno O36 : 2 | 2,00000 |
| 3x okno O19 : 3 | 3,00000 |
| 1x okno O31 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O30 : 1 | 1,00000 |

|           |                     |                                                   |            |                  |               |                  |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>18</b> | <b>612401391R00</b> | <b>Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2</b> | <b>kus</b> | <b>132,00000</b> | <b>600,00</b> | <b>79 200,00</b> |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|------------------|

oprava omítek kolem ostění :

etapa 8 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 1x okno O39 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O37 : 1 | 1,00000 |
| 3x okno O7 : 3  | 3,00000 |
| 1x okno O28 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O41 : 1 | 1,00000 |

etapa 9 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 2x okno O18 : 2 | 2,00000 |
| 1x okno O35 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O20 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O14 : 1 | 1,00000 |
| 3x okno O17 : 3 | 3,00000 |
| 3x okno O24 : 3 | 3,00000 |
| 2x okno O23 : 2 | 2,00000 |
| 1x okno O14 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O32 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O33 : 1 | 1,00000 |

etapa 10 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 7x okno O18 : 7 | 7,00000 |
|-----------------|---------|

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 3x okno O19 : 3 | 3,00000 |
| 1x okno O31 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O30 : 1 | 1,00000 |

etapa 11 :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 2x okno O18 : 2 | 2,00000 |
| 3x okno O36 : 2 | 2,00000 |
| 3x okno O19 : 3 | 3,00000 |
| 1x okno O31 : 1 | 1,00000 |
| 1x okno O30 : 1 | 1,00000 |

ostění oken :

etapa 8 :

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 1x okno O39 : 1*2 | 2,00000 |
| 1x okno O37 : 1*2 | 2,00000 |
| 3x okno O7 : 3*2  | 6,00000 |
| 1x okno O28 : 1*2 | 2,00000 |
| 1x okno O41 : 1*2 | 2,00000 |

etapa 9 :

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*2 | 4,00000 |
| 1x okno O35 : 1*2 | 2,00000 |
| 1x okno O20 : 1*2 | 2,00000 |
| 1x okno O14 : 1*2 | 2,00000 |
| 3x okno O17 : 3*2 | 6,00000 |
| 3x okno O24 : 3*2 | 6,00000 |
| 2x okno O23 : 2*2 | 4,00000 |
| 1x okno O14 : 1*2 | 2,00000 |
| 1x okno O32 : 1*2 | 2,00000 |
| 1x okno O33 : 1*2 | 2,00000 |

etapa 10 :

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 7x okno O18 : 7*2 | 14,00000 |
| 3x okno O19 : 3*2 | 6,00000  |
| 1x okno O31 : 1*2 | 2,00000  |
| 1x okno O30 : 1*2 | 2,00000  |

etapa 11 :

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*2 | 4,00000 |
| 3x okno O36 : 2*2 | 4,00000 |
| 3x okno O19 : 3*2 | 6,00000 |
| 1x okno O31 : 1*2 | 2,00000 |
| 1x okno O30 : 1*2 | 2,00000 |

|           |                     |                                                                                                   |    |           |        |           |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| <b>19</b> | <b>612481211RT8</b> | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix | m2 | 107,90400 | 293,50 | 31 669,82 |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

etapa 8 :

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1x okno O39 : 1*(1,16*(0,4+0,2)*2) | 1,39200 |
|------------------------------------|---------|

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| 1x okno O37 : $1 \cdot (0,63 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 0,75600 |
| 3x okno O7 : $3 \cdot (2,75 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$  | 9,90000 |
| 1x okno O28 : $1 \cdot (1,65 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 1,98000 |
| 1x okno O41 : $1 \cdot (1,25 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 1,50000 |

etapa 9 :

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| 2x okno O18 : $2 \cdot (2,77 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 6,64800 |
| 1x okno O35 : $1 \cdot (0,63 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 0,75600 |
| 1x okno O20 : $1 \cdot (2,75 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 3,30000 |
| 1x okno O14 : $1 \cdot (1,64 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 1,96800 |
| 3x okno O17 : $3 \cdot (1,29 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 4,64400 |
| 3x okno O24 : $3 \cdot (2,7 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$  | 9,72000 |
| 2x okno O23 : $2 \cdot (2,76 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 6,62400 |
| 1x okno O14 : $1 \cdot (1,64 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 1,96800 |
| 1x okno O32 : $1 \cdot (1,22 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 1,46400 |
| 1x okno O33 : $1 \cdot (1,22 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 1,46400 |

etapa 10 :

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| 7x okno O18 : $7 \cdot (2,77 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 23,26800 |
| 3x okno O19 : $3 \cdot (1,87 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 6,73200  |
| 1x okno O31 : $1 \cdot (1,86 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 2,23200  |
| 1x okno O30 : $1 \cdot (1,86 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 2,23200  |

etapa 11 :

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| 2x okno O18 : $2 \cdot (2,77 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 6,64800 |
| 3x okno O36 : $2 \cdot (0,63 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 1,51200 |
| 3x okno O19 : $3 \cdot (1,87 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 6,73200 |
| 1x okno O31 : $1 \cdot (1,86 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 2,23200 |
| 1x okno O30 : $1 \cdot (1,86 \cdot (0,4 + 0,2) \cdot 2)$ | 2,23200 |

|           |                     |                                                 |          |                  |              |                  |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| <b>20</b> | <b>622481291R00</b> | <b>Montáž výztužné lišty rohové a dilatační</b> | <b>m</b> | <b>240,19000</b> | <b>60,60</b> | <b>14 555,51</b> |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|------------------|

etapa 8 :

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| 1x okno O39 : $1 \cdot (1,16 \cdot 2 + 1,35)$ | 3,67000  |
| 1x okno O37 : $1 \cdot (0,63 \cdot 2 + 1,65)$ | 2,91000  |
| 3x okno O7 : $3 \cdot (2,75 \cdot 2 + 1,65)$  | 21,45000 |
| 1x okno O28 : $1 \cdot (1,65 \cdot 2 + 1,35)$ | 4,65000  |
| 1x okno O41 : $1 \cdot (1,25 \cdot 2 + 0,75)$ | 3,25000  |

etapa 9 :

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| 2x okno O18 : $2 \cdot (2,77 \cdot 2 + 2,33)$ | 15,74000 |
| 1x okno O35 : $1 \cdot (0,63 \cdot 2 + 1,56)$ | 2,82000  |
| 1x okno O20 : $1 \cdot (2,75 \cdot 2 + 1,7)$  | 7,20000  |
| 1x okno O14 : $1 \cdot (1,64 \cdot 2 + 1,35)$ | 4,63000  |
| 3x okno O17 : $3 \cdot (1,29 \cdot 2 + 0,6)$  | 9,54000  |
| 3x okno O24 : $3 \cdot (2,7 \cdot 2 + 1,37)$  | 20,31000 |
| 2x okno O23 : $2 \cdot (2,76 \cdot 2 + 1,55)$ | 14,14000 |
| 1x okno O14 : $1 \cdot (1,64 \cdot 2 + 1,35)$ | 4,63000  |
| 1x okno O32 : $1 \cdot (1,22 \cdot 2 + 0,6)$  | 3,04000  |

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

1x okno O33 : 1\*(1,22\*2+1,1) 3,54000

etapa 10 :

7x okno O18 : 7\*(2,77\*2+2,33) 55,09000

3x okno O19 : 3\*(1,87\*2+0,6) 13,02000

1x okno O31 : 1\*(1,86\*2+1,1) 4,82000

1x okno O30 : 1\*(1,86\*2+0,6) 4,32000

etapa 11 :

2x okno O18 : 2\*(2,77\*2+2,33) 15,74000

3x okno O36 : 2\*(0,63\*2+0,5) 3,52000

3x okno O19 : 3\*(1,87\*2+0,6) 13,02000

1x okno O31 : 1\*(1,86\*2+1,1) 4,82000

1x okno O30 : 1\*(1,86\*2+0,6) 4,32000

|    |            |                                                                |   |           |       |          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 21 | 283502823R | Lišta rohová LK-VT PVC LIKOV, s vnitřní tkaninou 100 x 100 mm, | m | 288,22800 | 27,70 | 7 983,92 |
|----|------------|----------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 240,19000\*1,2 288,22800

|               |                                       |                                                                         |    |          |          |                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------------|
| <b>Díl 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                                                         |    |          |          | <b>63 717,20</b> |
| 22            | 632421198RU2                          | Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 100mm, weberbat beton R | m2 | 24,14000 | 2 530,00 | 61 074,20        |

parapety :

etapa 8 :

1x okno O39 : 1\*(1,35\*0,4) 0,54000

1x okno O37 : 1\*(1,65\*0,4) 0,66000

3x okno O7 : 3\*(1,65\*0,4) 1,98000

1x okno O28 : 1\*(1,35\*0,4) 0,54000

1x okno O41 : 1\*(0,75\*0,4) 0,30000

etapa 9 :

2x okno O18 : 2\*(2,33\*0,4) 1,86400

1x okno O35 : 1\*(1,56\*0,4) 0,62400

1x okno O20 : 1\*(1,7\*0,4) 0,68000

1x okno O14 : 1\*(1,35\*0,4) 0,54000

3x okno O17 : 3\*(0,6\*0,4) 0,72000

3x okno O24 : 3\*(1,37\*0,4) 1,64400

2x okno O23 : 2\*(1,55\*0,4) 1,24000

1x okno O14 : 1\*(1,35\*0,4) 0,54000

1x okno O32 : 1\*(0,6\*0,4) 0,24000

1x okno O33 : 1\*(1,1\*0,4) 0,44000

etapa 10 :

7x okno O18 : 7\*(2,33\*0,4) 6,52400

3x okno O19 : 3\*(0,6\*0,4) 0,72000

1x okno O31 : 1\*(1,1\*0,4) 0,44000

1x okno O30 : 1\*(0,6\*0,4) 0,24000

etapa 11 :

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*(2,33*0,4) | 1,86400 |
| 3x okno O36 : 2*(0,5*0,4)  | 0,40000 |
| 3x okno O19 : 3*(0,6*0,4)  | 0,72000 |
| 1x okno O31 : 1*(1,1*0,4)  | 0,44000 |
| 1x okno O30 : 1*(0,6*0,4)  | 0,24000 |

|           |              |                                                |    |         |          |          |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| <b>23</b> | 631312131R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0,60000 | 4 405,00 | 2 643,00 |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

2. NP hudebna :

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| 3x otvory u oken pro stoupačky : 3*(1,0*1,0*0,2) | 0,60000 |
|--------------------------------------------------|---------|

|               |                                 |                 |
|---------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Díl 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> | <b>4 990,95</b> |
|---------------|---------------------------------|-----------------|

|           |              |                                                                                    |    |          |       |          |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| <b>17</b> | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 60,35000 | 82,70 | 4 990,95 |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

etapa 8 :

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1x okno O39 : 1*(1,35*1,0) | 1,35000 |
| 1x okno O37 : 1*(1,65*1,0) | 1,65000 |
| 3x okno O7 : 3*(1,65*1,0)  | 4,95000 |
| 1x okno O28 : 1*(1,35*1,0) | 1,35000 |
| 1x okno O41 : 1*(0,75*1,0) | 0,75000 |

etapa 9 :

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*(2,33*1,0) | 4,66000 |
| 1x okno O35 : 1*(1,56*1,0) | 1,56000 |
| 1x okno O20 : 1*(1,7*1,0)  | 1,70000 |
| 1x okno O14 : 1*(1,35*1,0) | 1,35000 |
| 3x okno O17 : 3*(0,6*1,0)  | 1,80000 |
| 3x okno O24 : 3*(1,37*1,0) | 4,11000 |
| 2x okno O23 : 2*(1,55*1,0) | 3,10000 |
| 1x okno O14 : 1*(1,35*1,0) | 1,35000 |
| 1x okno O32 : 1*(0,6*1,0)  | 0,60000 |
| 1x okno O33 : 1*(1,1*1,0)  | 1,10000 |

etapa 10 :

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 7x okno O18 : 7*(2,33*1,0) | 16,31000 |
| 3x okno O19 : 3*(0,6*1,0)  | 1,80000  |
| 1x okno O31 : 1*(1,1*1,0)  | 1,10000  |
| 1x okno O30 : 1*(0,6*1,0)  | 0,60000  |

etapa 11 :

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*(2,33*1,0) | 4,66000 |
| 3x okno O36 : 2*(0,5*1,0)  | 1,00000 |
| 3x okno O19 : 3*(0,6*1,0)  | 1,80000 |
| 1x okno O31 : 1*(1,1*1,0)  | 1,10000 |
| 1x okno O30 : 1*(0,6*1,0)  | 0,60000 |

|               |                                                     |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Díl 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> | <b>13 486,45</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 89 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a | m2 | 631,98000 | 21,34 | 13 486,45 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

etapa 8 :

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 1x okno O39 : 2,18            | 2,18000  |
| 1x okno O37 : 25,22           | 25,22000 |
| 3x okno O7 : 26,20+26,32+26,2 | 78,72000 |
| 1x okno O28 : 2,18            | 2,18000  |
| 1x okno O41 : 3,58            | 3,58000  |

etapa 9 :

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 2x okno O18 : 20,81+23,83       | 44,64000 |
| 1x okno O35 : 23,94             | 23,94000 |
| 1x okno O20 : 23,95             | 23,95000 |
| 1x okno O14 : 25,20             | 25,20000 |
| 3x okno O17 : 7,37              | 7,37000  |
| 3x okno O24 : 11,39+11,79+11,57 | 34,75000 |
| 2x okno O23 : 24,88             | 24,88000 |
| 1x okno O14 : 25,20             | 25,20000 |
| 1x okno O32 : 1,47              | 1,47000  |
| 1x okno O33 : 22,92             | 22,92000 |

etapa 10 :

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 7x okno O18 : 29,48+18,14+101,86 | 149,48000 |
| 3x okno O19 : 7,37               | 7,37000   |
| 1x okno O31 : 22,92              | 22,92000  |
| 1x okno O30 : 1,47               | 1,47000   |

etapa 11 :

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 2x okno O18 : 29,80+22,68 | 52,48000 |
| 3x okno O36 : 20,30       | 20,30000 |
| 3x okno O19 : 7,37        | 7,37000  |
| 1x okno O31 : 22,92       | 22,92000 |
| 1x okno O30 : 1,47        | 1,47000  |

|               |                           |                                                                                 |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Díl 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>56 204,79</b>                                                                |
| 26            | 965041421RT2              | Bourání lehčených mazanin tl.nad 10 cm, pl.1 m2, ručně, tl. mazaniny 15 - 20 cm |

2. NP hudebna :

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| 3x otvory u oken pro stoupačky : 3*(1,0*1,0*0,2) | 0,60000 |
|--------------------------------------------------|---------|

|    |              |                                                                                     |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 965043321RT2 | Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2, mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

vyrovnaní pod parapety :

etapa 8 :

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1x okno O39 : 1*(1,35*0,1*0,03) | 0,00405 |
| 1x okno O37 : 1*(1,65*0,1*0,03) | 0,00495 |

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

3x okno O7 : 3\*(1,65\*0,1\*0,03) 0,01485  
1x okno O28 : 1\*(1,35\*0,1\*0,03) 0,00405  
1x okno O41 : 1\*(0,75\*0,1\*0,03) 0,00225

etapa 9 :

2x okno O18 : 2\*(2,33\*0,1\*0,03) 0,01398  
1x okno O35 : 1\*(1,56\*0,1\*0,03) 0,00468  
1x okno O20 : 1\*(1,7\*0,1\*0,03) 0,00510  
1x okno O14 : 1\*(1,35\*0,1\*0,03) 0,00405  
3x okno O17 : 3\*(0,6\*0,1\*0,03) 0,00540  
3x okno O24 : 3\*(1,37\*0,1\*0,03) 0,01233  
2x okno O23 : 2\*(1,55\*0,1\*0,03) 0,00930  
1x okno O14 : 1\*(1,35\*0,1\*0,03) 0,00405  
1x okno O32 : 1\*(0,6\*0,1\*0,03) 0,00180  
1x okno O33 : 1\*(1,1\*0,1\*0,03) 0,00330

etapa 10 :

7x okno O18 : 7\*(2,33\*0,1\*0,03) 0,04893  
3x okno O19 : 3\*(0,6\*0,1\*0,03) 0,00540  
1x okno O31 : 1\*(1,1\*0,1\*0,03) 0,00330  
1x okno O30 : 1\*(0,6\*0,1\*0,03) 0,00180

etapa 11 :

2x okno O18 : 2\*(2,33\*0,1\*0,03) 0,01398  
3x okno O36 : 2\*(0,5\*0,1\*0,03) 0,00300  
3x okno O19 : 3\*(0,6\*0,1\*0,03) 0,00540  
1x okno O31 : 1\*(1,1\*0,1\*0,03) 0,00330  
1x okno O30 : 1\*(0,6\*0,1\*0,03) 0,00180

|           |                     |                                                         |           |                 |               |                  |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>28</b> | <b>967031743R00</b> | <b>Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm</b> | <b>m2</b> | <b>71,93600</b> | <b>743,00</b> | <b>53 448,45</b> |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|

okna :

etapa 8 :

1x okno O39 : 1\*(1,16\*0,4\*2) 0,92800  
1x okno O37 : 1\*(0,63\*0,4\*2) 0,50400  
3x okno O7 : 3\*(2,75\*0,4\*2) 6,60000  
1x okno O28 : 1\*(1,65\*0,4\*2) 1,32000  
1x okno O41 : 1\*(1,25\*0,4\*2) 1,00000

etapa 9 :

2x okno O18 : 2\*(2,77\*0,4\*2) 4,43200  
1x okno O35 : 1\*(0,63\*0,4\*2) 0,50400  
1x okno O20 : 1\*(2,75\*0,4\*2) 2,20000  
1x okno O14 : 1\*(1,64\*0,4\*2) 1,31200  
3x okno O17 : 3\*(1,29\*0,4\*2) 3,09600  
3x okno O24 : 3\*(2,7\*0,4\*2) 6,48000  
2x okno O23 : 2\*(2,76\*0,4\*2) 4,41600  
1x okno O14 : 1\*(1,64\*0,4\*2) 1,31200  
1x okno O32 : 1\*(1,22\*0,4\*2) 0,97600

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

1x okno O33 : 1\*(1,22\*0,4\*2) 0,97600

etapa 10 :

7x okno O18 : 7\*(2,77\*0,4\*2) 15,51200

3x okno O19 : 3\*(1,87\*0,4\*2) 4,48800

1x okno O31 : 1\*(1,86\*0,4\*2) 1,48800

1x okno O30 : 1\*(1,86\*0,4\*2) 1,48800

etapa 11 :

2x okno O18 : 2\*(2,77\*0,4\*2) 4,43200

3x okno O36 : 2\*(0,63\*0,4\*2) 1,00800

3x okno O19 : 3\*(1,87\*0,4\*2) 4,48800

1x okno O31 : 1\*(1,86\*0,4\*2) 1,48800

1x okno O30 : 1\*(1,86\*0,4\*2) 1,48800

|               |                                |                                                    |   |          |          |                  |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---|----------|----------|------------------|
| <b>Díl 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                    |   |          |          | <b>47 335,33</b> |
| <b>29</b>     | 999281151R00                   | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 17,76185 | 2 665,00 | 47 335,33        |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28 :

Součet : 17,76185 17,76185

|                |                        |                                     |    |          |        |                  |
|----------------|------------------------|-------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| <b>Díl 713</b> | <b>Izolace tepelné</b> |                                     |    |          |        | <b>26 764,82</b> |
| <b>398</b>     | 713131131R00           | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 96,07600 | 194,04 | 18 642,59        |

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

etapa 8 :

1x okno O39 : 1\*(1,16\*0,4\*2) 0,92800

1\*(1,35\*0,4) 0,54000

1x okno O37 : 1\*(0,63\*0,4\*2) 0,50400

1\*(1,65\*0,4) 0,66000

3x okno O7 : 3\*(2,75\*0,4\*2) 6,60000

3\*(1,65\*0,4) 1,98000

1x okno O28 : 1\*(1,65\*0,4\*2) 1,32000

1\*(1,35\*0,4) 0,54000

1x okno O41 : 1\*(1,25\*0,4\*2) 1,00000

1\*(0,75\*0,4) 0,30000

etapa 9 :

2x okno O18 : 2\*(2,77\*0,4\*2) 4,43200

2\*(2,33\*0,4) 1,86400

1x okno O35 : 1\*(0,63\*0,4\*2) 0,50400

1\*(1,56\*0,4) 0,62400

1x okno O20 : 1\*(2,75\*0,4\*2) 2,20000

1\*(1,7\*0,4) 0,68000

1x okno O14 : 1\*(1,64\*0,4\*2) 1,31200

1\*(1,35\*0,4) 0,54000

3x okno O17 : 3\*(1,29\*0,4\*2) 3,09600

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| 3*(0,6*0,4)                  | 0,72000  |
| 3x okno O24 : 3*(2,7*0,4*2)  | 6,48000  |
| 3*(1,37*0,4)                 | 1,64400  |
| 2x okno O23 : 2*(2,76*0,4*2) | 4,41600  |
| 2*(1,55*0,4)                 | 1,24000  |
| 1x okno O14 : 1*(1,64*0,4*2) | 1,31200  |
| 1*(1,35*0,4)                 | 0,54000  |
| 1x okno O32 : 1*(1,22*0,4*2) | 0,97600  |
| 1*(0,6*0,4)                  | 0,24000  |
| 1x okno O33 : 1*(1,22*0,4*2) | 0,97600  |
| 1*(1,1*0,4)                  | 0,44000  |
| etapa 10 :                   |          |
| 7x okno O18 : 7*(2,77*0,4*2) | 15,51200 |
| 7*(2,33*0,4)                 | 6,52400  |
| 3x okno O19 : 3*(1,87*0,4*2) | 4,48800  |
| 3*(0,6*0,4)                  | 0,72000  |
| 1x okno O31 : 1*(1,86*0,4*2) | 1,48800  |
| 1*(1,1*0,4)                  | 0,44000  |
| 1x okno O30 : 1*(1,86*0,4*2) | 1,48800  |
| 1*(0,6*0,4)                  | 0,24000  |
| etapa 11 :                   |          |
| 2x okno O18 : 2*(2,77*0,4*2) | 4,43200  |
| 2*(2,33*0,4)                 | 1,86400  |
| 3x okno O36 : 2*(0,63*0,4*2) | 1,00800  |
| 2*(0,5*0,4)                  | 0,40000  |
| 3x okno O19 : 3*(1,87*0,4*2) | 4,48800  |
| 3*(0,6*0,4)                  | 0,72000  |
| 1x okno O31 : 1*(1,86*0,4*2) | 1,48800  |
| 1*(1,1*0,4)                  | 0,44000  |
| 1x okno O30 : 1*(1,86*0,4*2) | 1,48800  |
| 1*(0,6*0,4)                  | 0,24000  |

|            |           |                                                                                                                                       |    |         |          |          |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| <b>400</b> | 28375460R | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RfF: E | m3 | 0,53108 | 3 463,42 | 1 839,35 |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| etapa 8 :                             |         |
| 1x okno O39 : 1*((1,35*0,4)*0,02*1,1) | 0,01188 |
| 1x okno O37 : 1*((1,65*0,4)*0,02*1,1) | 0,01452 |
| 3x okno O7 : 3*((1,65*0,4)*0,02*1,1)  | 0,04356 |
| 1x okno O28 : 1*((1,35*0,4)*0,02*1,1) | 0,01188 |
| 1x okno O41 : 1*((0,75*0,4)*0,02*1,1) | 0,00660 |
| etapa 9 :                             |         |
| 2x okno O18 : 2*((2,33*0,4)*0,02*1,1) | 0,04101 |
| 1x okno O35 : 1*((1,56*0,4)*0,02*1,1) | 0,01373 |
| 1x okno O20 : 1*((1,7*0,4)*0,02*1,1)  | 0,01496 |
| 1x okno O14 : 1*((1,35*0,4)*0,02*1,1) | 0,01188 |

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

3x okno O17 :  $3*((0,6*0,4)*0,02*1,1)$  0,01584  
 3x okno O24 :  $3*((1,37*0,4)*0,02*1,1)$  0,03617  
 2x okno O23 :  $2*((1,55*0,4)*0,02*1,1)$  0,02728  
 1x okno O14 :  $1*((1,35*0,4)*0,02*1,1)$  0,01188  
 1x okno O32 :  $1*((0,6*0,4)*0,02*1,1)$  0,00528  
 1x okno O33 :  $1*((1,1*0,4)*0,02*1,1)$  0,00968

etapa 10 :

7x okno O18 :  $7*((2,33*0,4)*0,02*1,1)$  0,14353  
 3x okno O19 :  $3*((0,6*0,4)*0,02*1,1)$  0,01584  
 1x okno O31 :  $1*((1,1*0,4)*0,02*1,1)$  0,00968  
 1x okno O30 :  $1*((0,6*0,4)*0,02*1,1)$  0,00528

etapa 11 :

2x okno O18 :  $2*((2,33*0,4)*0,02*1,1)$  0,04101  
 3x okno O36 :  $2*((0,5*0,4)*0,02*1,1)$  0,00880  
 3x okno O19 :  $3*((0,6*0,4)*0,02*1,1)$  0,01584  
 1x okno O31 :  $1*((1,1*0,4)*0,02*1,1)$  0,00968  
 1x okno O30 :  $1*((0,6*0,4)*0,02*1,1)$  0,00528

|           |           |                                            |    |         |          |          |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| <b>32</b> | 28375925R | Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F Bachi | m3 | 3,16518 | 1 985,00 | 6 282,88 |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

etapa 8 :

1x okno O39 :  $1*(1,16*0,4*2)*0,04*1,1$  0,04083  
 1x okno O37 :  $1*(0,63*0,4*2)*0,04*1,1$  0,02218  
 3x okno O7 :  $3*(2,75*0,4*2)*0,04*1,1$  0,29040  
 1x okno O28 :  $1*(1,65*0,4*2)*0,04*1,1$  0,05808  
 1x okno O41 :  $1*(1,25*0,4*2)*0,04*1,1$  0,04400

etapa 9 :

2x okno O18 :  $2*(2,77*0,4*2)*0,04*1,1$  0,19501  
 1x okno O35 :  $1*(0,63*0,4*2)*0,04*1,1$  0,02218  
 1x okno O20 :  $1*(2,75*0,4*2)*0,04*1,1$  0,09680  
 1x okno O14 :  $1*(1,64*0,4*2)*0,04*1,1$  0,05773  
 3x okno O17 :  $3*(1,29*0,4*2)*0,04*1,1$  0,13622  
 3x okno O24 :  $3*(2,7*0,4*2)*0,04*1,1$  0,28512  
 2x okno O23 :  $2*(2,76*0,4*2)*0,04*1,1$  0,19430  
 1x okno O14 :  $1*(1,64*0,4*2)*0,04*1,1$  0,05773  
 1x okno O32 :  $1*(1,22*0,4*2)*0,04*1,1$  0,04294  
 1x okno O33 :  $1*(1,22*0,4*2)*0,04*1,1$  0,04294

etapa 10 :

7x okno O18 :  $7*(2,77*0,4*2)*0,04*1,1$  0,68253  
 3x okno O19 :  $3*(1,87*0,4*2)*0,04*1,1$  0,19747  
 1x okno O31 :  $1*(1,86*0,4*2)*0,04*1,1$  0,06547  
 1x okno O30 :  $1*(1,86*0,4*2)*0,04*1,1$  0,06547

etapa 11 :

2x okno O18 :  $2*(2,77*0,4*2)*0,04*1,1$  0,19501

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 3x okno O36 : 2*(0,63*0,4*2)*0,04*1,1 | 0,04435 |
| 3x okno O19 : 3*(1,87*0,4*2)*0,04*1,1 | 0,19747 |
| 1x okno O31 : 1*(1,86*0,4*2)*0,04*1,1 | 0,06547 |
| 1x okno O30 : 1*(1,86*0,4*2)*0,04*1,1 | 0,06547 |

|                |                                    |                                                  |    |         |        |               |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----|---------|--------|---------------|
| <b>Díl 775</b> | <b>Podlahy vlysové a parketové</b> |                                                  |    |         |        | <b>313,50</b> |
| <b>33</b>      | 775541800R00                       | Demontáž parketových tabulí přibíjených vč. lišt | m2 | 3,00000 | 104,50 | 313,50        |

2. NP hudebna :

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 3x otvory u oken pro stoupačky : 1,0*1,0*3 | 3,00000 |
|--------------------------------------------|---------|

|                |              |                                     |    |          |       |                  |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----|----------|-------|------------------|
| <b>Díl 784</b> | <b>Malby</b> |                                     |    |          |       | <b>16 535,56</b> |
| <b>34</b>      | 784011221R00 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění | m2 | 30,17500 | 16,20 | 488,84           |

zakrývání podlah u oken :

etapa 8 :

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1x okno O39 : 1*(1,35*0,5) | 0,67500 |
| 1x okno O37 : 1*(1,65*0,5) | 0,82500 |
| 3x okno O7 : 3*(1,65*0,5)  | 2,47500 |
| 1x okno O28 : 1*(1,35*0,5) | 0,67500 |
| 1x okno O41 : 1*(0,75*0,5) | 0,37500 |

etapa 9 :

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*(2,33*0,5) | 2,33000 |
| 1x okno O35 : 1*(1,56*0,5) | 0,78000 |
| 1x okno O20 : 1*(1,7*0,5)  | 0,85000 |
| 1x okno O14 : 1*(1,35*0,5) | 0,67500 |
| 3x okno O17 : 3*(0,6*0,5)  | 0,90000 |
| 3x okno O24 : 3*(1,37*0,5) | 2,05500 |
| 2x okno O23 : 2*(1,55*0,5) | 1,55000 |
| 1x okno O14 : 1*(1,35*0,5) | 0,67500 |
| 1x okno O32 : 1*(0,6*0,5)  | 0,30000 |
| 1x okno O33 : 1*(1,1*0,5)  | 0,55000 |

etapa 10 :

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 7x okno O18 : 7*(2,33*0,5) | 8,15500 |
| 3x okno O19 : 3*(0,6*0,5)  | 0,90000 |
| 1x okno O31 : 1*(1,1*0,5)  | 0,55000 |
| 1x okno O30 : 1*(0,6*0,5)  | 0,30000 |

etapa 11 :

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 2x okno O18 : 2*(2,33*0,5) | 2,33000 |
| 3x okno O36 : 2*(0,5*0,5)  | 0,50000 |
| 3x okno O19 : 3*(0,6*0,5)  | 0,90000 |
| 1x okno O31 : 1*(1,1*0,5)  | 0,55000 |
| 1x okno O30 : 1*(0,6*0,5)  | 0,30000 |

|            |              |                                                                          |    |           |       |          |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| <b>306</b> | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 262,80600 | 13,99 | 3 676,66 |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 31,80600

31,80600

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                                     |
| <b>R:</b> | 1002421/37 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.34 - Zapravení ostění oken etapa 8,9,10,11 bez bytů |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                                   |
| <b>C:</b> | 5          | VCP                                                                              |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 88,00000 88,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 44,00000\*0,25 11,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 132,00000 132,00000

|     |              |                                                                     |    |           |       |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 307 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 262,80600 | 44,41 | 11 671,21 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 262,80600 262,80600

|    |           |                                            |    |          |       |        |
|----|-----------|--------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| 37 | 67352002R | Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 200 g/m2 | m2 | 36,21000 | 19,30 | 698,85 |
|----|-----------|--------------------------------------------|----|----------|-------|--------|

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 30,17500\*1,2 36,21000

|                |                                        |  |  |  |  |                  |
|----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl D96</b> | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |  |  |  |  | <b>22 925,38</b> |
|----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|     |              |                                                                                        |   |          |        |          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 457 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 21,20071 | 196,12 | 4 157,88 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

26, 27, 28, 33 :

Součet : 21,20071 21,20071

|     |              |                                                                         |   |          |       |        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|
| 458 | 979011121R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 42,40142 | 21,34 | 904,85 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

26, 27, 28, 33 :

Součet : 21,20071\*2 42,40142

|     |              |                                                  |   |          |        |          |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 455 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 21,20071 | 225,38 | 4 778,22 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

26, 27, 28, 33 :

Součet : 21,20071 21,20071

|     |              |                                                                        |   |           |       |          |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 456 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 148,40497 | 15,27 | 2 266,14 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

26, 27, 28, 33 :

Součet : 21,20071\*7 148,40497

|     |              |                                                           |   |          |       |          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 459 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 21,20071 | 85,37 | 1 809,90 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

26, 27, 28, 33 :

Součet : 21,20071 21,20071

|     |              |                                                                                           |   |           |       |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 460 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 169,60568 | 10,67 | 1 809,69 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

26, 27, 28, 33 :

Součet : 21,20071\*8 169,60568

|     |              |                                                                       |   |          |        |          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 461 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 21,20071 | 339,55 | 7 198,70 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

26, 27, 28, 33 :

Součet : 21,20071 21,20071