

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 071 300 23
Číslo objednávky: 53

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2024	TÚ Týniště n. O. - Borohrádek	Oprava přejezdu P4877 v km 18,783 v TÚ Týniště n. O. - Borohrádek	2N (23.9. - 24.9.2024)	ne	měsíční		280 431,98
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2024	TÚ Týniště n. O. - Borohrádek	Oprava přejezdu P4878 v km 19,132 v TÚ Týniště n. O. - Borohrádek	2N (23.9. - 24.9.2024)	ne	měsíční		1 199 844,30
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2024	TÚ Újezd u Ch. - Čermná - Borohrádek	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	2N (23.9. - 24.9.2024)	ne	měsíční		49 674,00
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2024	žst. Potštejn	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic - odstranění havarijního stavu	bez výluk	ne	měsíční		49 674,00
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2024	žst. Týniště n. O.	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic - odstranění havarijního stavu	bez výluk	ne	měsíční		99 348,00
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2024	Hradec Králové hl.n.	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic - odstranění havarijního stavu	bez výluk	ne	měsíční		20 755,00
Celková cena							1 699 727,28

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Oprava přejezdu P4877 v km 18,783 v TÚ Týniště n. O. - Borohrádek

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintéra, Pardubice a.s.

Zpracoval:
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
5		Komunikace				0,00
1	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	9,000		0,00
2	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	15,900		0,00
3	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	5,947		0,00
4	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	5,947		0,00
5	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	9,600		0,00
6	5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		0,00
7	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	8,000		0,00
8	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,007		0,00
9	5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m	9,600		0,00
10	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	15,000		0,00
11	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	2,643		0,00
12	5905050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	0,007		0,00
13	5905020010	Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	0,000		0,00
14	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	16,922		0,00
15	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	20,000		0,00
16	5906130035	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,007		0,00
17	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	16,922		0,00
18	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	16,922		0,00
19	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,000		0,00
20	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
21	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	280,000		0,00
22	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	280,000		0,00
23	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	9,600		0,00
24	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		0,00
25	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	15,900		0,00
26	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	18,000		0,00
27	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	18,000		0,00
28	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	4,770		0,00
29	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	1,988		0,00
30	5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	2,000		0,00
31	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	6,758		0,00
32	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
33	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
34	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		
35	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
36	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
Materiál dodávaný OŘ						
37		Pražec dřevěný příčný užitý	kus	11,000		
38		Kolejnice S49 užitá	m	29,000		
39		LIS S49 dl. 4,8 m	kus	2,000		
40		Drobné kolejivo	kpl.	1,000		
Práce prováděné OŘ						
41		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		
42		Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	1,000		

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
 Objekt : Oprava přejezdu P4878 v km 19,132 v TÚ Týniště n. O. - Borohrádek

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
 Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval:
 Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
 5 Komunikace 0,00

1	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,700		0,00
2	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	8,800		0,00
3	5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		0,00
4	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	8,000		0,00
5	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,014		0,00
6	5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m	8,600		0,00
7	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	0,000		0,00
8	5905050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	0,014		0,00
9	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	0,000		0,00
10	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	36,733		0,00
11	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	40,000		0,00
12	5906130035	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,014		0,00
13	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000		0,00
14	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	60,000		0,00
15	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	141,844		0,00
16	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	141,844		0,00
17	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,000		0,00
18	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
19	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	280,000		0,00
20	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	280,000		0,00
21						
22	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	8,800		0,00
23	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		0,00
24	564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,700		0,00
25	5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	2,000		0,00
26	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,581		0,00
27	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
28	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
29	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
30	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00
31	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
		Materiál dodávaný OŘ				
32		Pražec dřevěný příčný	kus	23,000		
33		Kolejnice S49 užitá	m	28,000		
34		LIS S49 dl. 4,3 m	kus	2,000		
35		Drobné kolejivo, podkladnice S/S (18 ks)	kpl.	1,000		
		Práce prováděné OŘ				
36		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		
37		Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	1,000		
38		Odvoz vyzískaného materiálu od přejezdu	kpl.	1,000		

Celkem

1 199 844,30

ROZPOČET

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 - 2025

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic

Mistot:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TÚ Újezd u Ch. - Čermná - Borohrádek							
561	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svar	4,00		0,00
Žst. Potštejn							
561	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svar	6,00		0,00
Žst. Týniště n. O.							
561	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svar	12,00		0,00
Hradec Králové hl.n.							
1,00	k	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm.	kus	1,00		0,00
CELKEM							
219 451,00 Kč							

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4918675

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d2b9f82f-a7c3-46cb-ab36-2cf6a3a845ea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.09.2024 09:45:00



7a961743-e1c1-4c3c-b725-902e0fd0df05