REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-091
Stavba: **Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná, na základě Společensk DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**287 487 487,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**287 487 487,00**	**60 372 372,27**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**347 859 859,27**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-091

Stavba: **Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa**

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jih Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**287 487 487,00**	**347 859 859,27**
SO 000	**Vedlejší rozpočtové náklady**	16 287 000,00	19 707 270,00
SO 001	**Příprava území - CDT**	5 775 645,80	6 988 531,42
SO 001a	**Příprava území - CDT - kácení**	882 553,80	1 067 890,10
SO 101	**Místní komunikace CDT**	4 851 690,29	5 870 545,25
SO 102	**Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská**	17 168 361,49	20 773 717,40
SO 102.1	**Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská - DOTACE**	14 490 215,59	17 533 160,86
SO 102.2	**Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská**	2 678 145,90	3 240 556,54
SO 103	**Místní komunikace - třída Legionářů**	2 777 260,55	3 360 485,27
SO 104	**Účelová komunikace k silu**	3 237 511,90	3 917 389,40
SO 109	**Komunikace - napojení na stávající stav**	1 225 070,55	1 482 335,37
SO 111	**Úprava okružní křižovatky - Pražská - Havlíčkova**	3 383 843,86	4 094 451,07
SO 122	**Terminál MHD - DOTACE**	7 992 417,19	9 670 824,80
SO 123	**Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R**	8 993 838,30	10 882 544,34
SO 123.1	**Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R - DOTACE**	8 890 268,04	10 757 224,33
SO 123.2	**Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R**	103 570,26	125 320,01
SO 124	**Parkoviště - dům U Městského nádraží 2414/4**	336 754,54	407 472,99
SO 141	**Chodníky**	13 962 642,86	16 894 797,86
SO 141.1	**Chodníky - DOTACE**	10 584 946,24	12 807 784,95
SO 141.2	**Chodníky**	3 377 696,62	4 087 012,91
SO 142	**Zpevněné plochy - Park Legionářů**	2 447 762,71	2 961 792,88
SO 143	**Úprava zpevněných ploch - Silo**	3 485 607,73	4 217 585,35
SO 149	**Chodníky na nástupiště**	155 568,06	188 237,35
SO 180	**Svislé a vodorovné dopravní značení**	583 207,65	705 681,26
SO 180.1	**Svislé a vodorovné dopravní značení - DOTACE**	217 952,24	263 722,21
SO 180.2	**Svislé a vodorovné dopravní značení**	365 255,41	441 959,05
SO 181	**Dopravně inženýrská opatření**	448 500,00	542 685,00
SO 253	**Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů**	52 618 314,42	63 668 160,45
SO 253.1	**Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů - DOTACE**	42 926 247,20	51 940 759,11
SO 253.2	**Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů**	9 692 067,22	11 727 401,34
SO 254	**Zárubní zdi kolem sila**	15 072 798,40	18 238 086,06
SO 254.1	**Zárubní zdi - kolem sila - DOTACE**	7 402 095,75	8 956 535,86
SO 254.2	**Zárubní zdi - kolem sila**	7 670 702,65	9 281 550,21
SO 255	**Zárubní zeď - účelová komunikace**	6 059 166,64	7 331 591,63
SO 301	**Hlavní dešťová kanalizace**	13 209 667,83	15 983 698,07
SO 301.1	**Hlavní dešťová kanalizace - část 1 - (dotace - podíl)**	4 496 069,41	5 440 243,99
SO 301.2a	**Hlavní dešťová kanalizace - část 2.a - (dotace - podíl)**	6 723 411,18	8 135 327,53
SO 301.2b	**Hlavní dešťová kanalizace - část 2.b**	1 530 298,15	1 851 660,76
SO 301.3	**Úprava stávajících vpustí - ul. Pražská**	459 889,09	556 465,80
SO 303	**Dešťová kanalizace – odvodnění CDT západ - (dotace - podíl)**	1 305 243,00	1 579 344,03
SO 304	**Dešťová kanalizace – odvodnění CDT východ - (dotace - podíl)**	6 643 125,62	8 038 182,00
SO 305	**Přeložka jednotné kanalizace**	2 467 674,92	2 985 886,65
SO 306	**Přeložka kanalizační přípojky Sila**	189 499,65	229 294,58
SO 307	**Kanalizační přípojky k objektům**	331 783,54	401 458,08
SO 308	**Úprava šachet stávajících kanalizací**	112 535,16	136 167,54
SO 309	**Napojení dešťových kanalizací**	785 695,31	950 691,33
SO 361	**Přeložka vodovodu – k nádražní budově**	466 700,13	564 707,16
SO 362	**Přeložka vodovodu– okružní křižovatka Pražská - Havlíčkova**	882 240,79	1 067 511,36
SO 362-a	**Přeložka vodovodu-okružní křižovatka Pražská - Havlíčkova**	492 033,86	595 360,97
SO 362-b	**Směrová přeložka ul. Pražská – objekt Sila**	390 206,93	472 150,39
SO 363	**Vodovodní přípojka – kašna**	169 666,49	205 296,45
SO 364	**Vodovodní přípojka – parkoviště**	363 855,50	440 265,16

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 365	**Vodovodní přípojka – Silo**	70 984,58	85 891,34
SO 365.1	**Přepojení přípojky měnírna, objekt č.p.4**	82 776,48	100 159,54
SO 366	**Rušení stávajících vodovodů**	152 429,42	184 439,60
SO 367	**Přeložka vodovodu – park Legionářů**	535 254,72	647 658,21
SO 369	**Přeložka vodovodní přípojky do skladiště**	192 254,28	232 627,68
SO 403	**Přípojky NN - CDT**	954 001,88	1 154 342,27
SO 403.1	**Přípojky NN - CDT (z dotace)**	162 992,20	197 220,56
SO 403.2	**Přípojky NN - CDT (bez dotace)**	791 009,68	957 121,71
SO 409	**Přeložka přípojky NN do skladiště**	154 376,60	186 795,69
SO 431	**Veřejné osvětlení - CDT**	3 386 870,22	4 098 112,97
SO 431.1	**SO 431.1 Veřejné osvětlení -CDT (z dotace)**	1 085 508,35	1 313 465,10
SO 431.2	**SO 431.2 Veřejné osvětlení -CDT (bez dotace)**	494 696,66	598 582,96
SO 431.3	**SO 431 Veřejné osvětlení -CDT (kabeláže) - (dotace - podíl)**	1 806 665,21	2 186 064,90
SO 432	**Veřejné osvětlení -Park Legionářů**	1 014 650,54	1 227 727,15
SO 433	**Uprava veřejného osvětlení - tř. Legionářů - Fritzova**	545 550,94	660 116,64
SO 434	**Uprava veřejného osvětlení - OK Havlíčkova - Pražská**	1 039 526,49	1 257 827,05
SO 439	**Veřejné osvětlení - chodníky a nástupiště NAD**	91 648,16	110 894,27
SO 453	**Přeložka sdělovacího vedení - M-SOFT**	175 258,00	212 062,18
SO 456	**Přeložka sdělovacího vedení - metropolitní síť**	126 205,00	152 708,05
SO 457	**Informační systém**	3 676 058,00	4 448 030,18
SO 457.1	**Informační systém - DOTACE**	1 336 510,00	1 617 177,10
SO 457.2	**Informační systém**	2 339 548,00	2 830 853,08
SO 458	**Přeložka sdělovacího vedení - ROWANet**	201 821,00	244 203,41
SO 481	**Kabelovod CDT**	10 566 168,49	12 785 063,87
SO 491	**SSZ třída Legionářů – Fritzova**	103 010,85	124 643,13
SO 492	**SSZ terminál MHD**	134 525,59	162 775,96
SO 501	**Přeložka NTL plynovodu – tř. Legionářů**	657 370,26	795 418,01
SO 661	**Trolejbusová trať – napájecí a zpětné vedení CDT - DOTACE (OPD)**	5 546 285,49	6 711 005,44
SO 662.1	**Trolejbusová trať - trolejové vedení CDT (OPD)**	33 629 879,69	40 692 154,42
SO 662.2	**Trolejbusová trať - provizorní trolejové vedení CDT (OPD)**	7 170 471,26	8 676 270,22
SO 669	**Přípojka NN pro informační panel MHD - DOTACE**	175 249,64	212 052,06
SO 702	**Oplocení - silo**	254 073,03	307 428,37
SO 703	**Oplocení - měnírna DPMJ**	339 861,65	411 232,60
SO 704	**Oplocení - U Městského nádraží**	126 172,69	152 668,95
SO 705	**Kašna**	5 131 791,55	6 209 467,78
SO 705.1	**Kašna**	3 659 263,55	4 427 708,90
SO 705.2	**Kašna - technologie**	1 472 528,00	1 781 758,88
SO 707	**Stavební úprava sila**	4 378 634,95	5 298 148,29
01	**stavební část - navrhovaný stav**	2 827 834,57	3 421 679,83
02	**demolice, bourací práce, likvidace**	1 456 721,22	1 762 632,68
03	**elektro část**	94 079,16	113 835,78
SO 707.2	**Stavební úprava sila - technologie**	890 400,00	1 077 384,00
SO 801	**Terénní a sadové úpravy**	6 564 249,43	7 942 741,81
SO 801.1	**Terénní a sadové úpravy - CDT (sadové úpravy - dotace)**	907 561,86	1 098 149,85
SO 801.2	**Terénní a sadové úpravy - CDT (sadové úpravy)**	883 348,01	1 068 851,09
SO 801.1a	**Terénní a sadové úpravy - CDT (terénní úpravy - dotace)**	3 438 257,19	4 160 291,20
SO 801.2a	**Terénní a sadové úpravy - CDT (terénní úpravy)**	1 335 082,37	1 615 449,67
SO 803	**Terénní a sadové úpravy - Silo - (sadové úpravy)**	41 200,70	49 852,85
SO 803a	**Terénní a sadové úpravy - Silo - (terénní úpravy)**	208 787,94	252 633,41
SO 804	**Terénní a sadové úpravy - následná péče 2 roky**	707 177,80	855 685,14
SO 809	**Terénní úpravy**	1 033 313,00	1 250 308,73
SO 901	**Mobiliář - DOTACE**	2 755 992,00	3 334 750,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **16 287 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 287 000,00	21,00%	3 420 270,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **19 707 270,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**16 287 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 287 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 880 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	115 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 092 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	200 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**16 287 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 287 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 880 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	155 000,00	155 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000*					
	VV		"vytyčení stáv. inž. sítí ve spolupráci s jejich správci" 1		1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	1 250 000,00	1 250 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000*					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	280 000,00	280 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000*					
	VV		"zaměření skutečného provedení stavby všech stavebních objektů v požadavcích města pro potřeby GIS" 1		1,000			
4	K	012303001	Obnova nivelačního bodu	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
5	K	013203000	Výrobní a dílenské dokumentace stavby	kpl	1,000	500 000,00	500 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výrobní a dílenské dokumentace stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013203000*					
6	K	013244000	Realizační dokumentace stavby	kpl	1,000	7 500 000,00	7 500 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Realizační dokumentace stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000*					
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 500 000,00	1 500 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000*					
8	K	013274000	Pasportizace objízdných tras a přilehlé zástavby před a po realizaci	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pasportizace objízdných tras a přilehlé zástavby před a po realizaci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000*					
9	K	013294001	Fotodokumentace průběhu stavby	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
	PP		Fotodokumentace průběhu stavby					
10	K	013294010	Geometrické plány pro oddělení pozemků	kpl	1,000	195 000,00	195 000,00	
	PP		Geometrické plány pro oddělení pozemků					
11	K	013294020	Geometrické plány pro věcná břemena	kpl	1,000	160 000,00	160 000,00	
	PP		Geometrické plány pro věcná břemena					
	D	VRN2	Příprava staveniště				115 000,00	
12	K	024003005	Ptačí budky	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ptačí budky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/024003005*					
	VV		"ptačí budky dřevěné, umístění v parcích dané lokality, rozměr 30x30x30cm, počet 20 ks" 1		1,000			
13	K	024003006	Suché zídky	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
	PP		Suché zídky					
	VV		"5x suché zídky z gabionu pro drobné živočichy dl. 2,0m, v.1,5m, š. 0,5m se založením do nezámrzné hloubky 0,8m, vč. hloubení a likvidace zeminy" 1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 092 000,00	
14	K	031103000	Příprava staveniště, vytyčení a ochrana stávajících sítí v zájmovém území, údržba po celou dobu stavby	kpl	1,000	210 000,00	210 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava staveniště, vytyčení a ochrana stávajících sítí v zájmovém území, údržba po celou dobu stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031103000*					
15	K	032103000	Zařízení staveniště, jeho zřízení, provoz, údržba, vyklizení a úklid po dokončení	kpl	1,000	3 200 000,00	3 200 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zařízení staveniště, jeho zřízení, provoz, údržba, vyklizení a úklid po dokončení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000*					
16	K	032403000	Řešení dočasné úpravy provozu, projednání, stanovení	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řešení dočasné úpravy provozu, projednání, stanovení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032403000*					
17	K	032603000	Mycí centrum - náklady na zřízení a provoz místa čištění vozidel před vyjetím ze stavby	kpl	1,000	500 000,00	500 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mycí centrum					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032603000*					
18	K	034503000	Veřejná publicita - billboard (IROP)	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		- billboard - rozměr 2,2 (v) x2,1 (š) m, grafické provedení dle požadavku investora, umístění a údržba po dobu stavby, demontáž po ukončení stavby; billboard bude umístěn po dobu realizace stavby na viditelném a veřejnosti přístupném místě a po dokončení stavby nahrazen pamětní deskou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	034503010	Veřejná publicita - billboard (OPD)	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
	PP		- billboard - rozměr 2,2 (v) x2,1 (š) m, grafické provedení dle požadavku investora, umístění a údržba po dobu stavby, demontáž po ukončení stavby; billboard bude umístěn po dobu realizace stavby na viditelném a veřejnosti přístupném místě a po dokončení stavby nahrazen pamětní deskou					
20	K	034504000	Veřejná publicita - pamětní deska (IROP)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		- pamětní deska - tabulka z eloxovaného hliníku, rozměr 0,3 (v) x 0,4 (š) m, grafické provedení dle požadavku investora, vč. montáže; pamětní deska bude instalována po dokončení stavby na viditelném a veřejnosti přístupném místě, umístění na větší kámen vhodně umístěný v ploše veřejné zeleně na terminálu					
21	K	034504010	Veřejná publicita - pamětní deska (OPD)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		- pamětní deska - tabulka z eloxovaného hliníku, rozměr 0,3 (v) x 0,4 (š) m, grafické provedení dle požadavku investora, vč. montáže; pamětní deska bude instalována po dokončení stavby na viditelném a veřejnosti přístupném místě, umístění na větší kámen vhodně umístěný v ploše veřejné zeleně na terminálu					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				200 000,00	
22	K	043103000	Zkoušky akreditovanou zkušebnou nad rámec KZP	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103000*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 001 - Příprava území - CDT

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **5 775 645,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 775 645,80	21,00%	1 212 885,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **6 988 531,42**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 001 - Příprava území - CDT

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**5 775 645,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 593 985,03
1 - Zemní práce	2 035 744,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	39 468,38
5 - Komunikace pozemní	879 900,18
8 - Trubní vedení	37 063,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 799 635,41
997 - Přesun sutě	779 958,11
998 - Přesun hmot	22 214,09
PSV - Práce a dodávky PSV	181 660,77
764 - Konstrukce klempířské	2 327,40
765 - Krytina skládaná	2 870,00
767 - Konstrukce zámečnické	176 463,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 001 - Příprava území - CDT

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 775 645,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 593 985,03	
	D	1	Zemní práce				2 035 744,89	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	11 521,000	73,20	843 337,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111*					
	VV		"oddrnování humózní vrstvy v tl. 10cm" 11521		11 521,000			
2	K	113106240	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2	m2	440,000	78,60	34 584,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106240*					
	VV		"demontáž silničních dílců - komunikace do měnírny, suť 0,400 t/m2" 440		440,000			
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	440,000	55,00	24 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222*					
	VV		"odstranění štěrk. ploch proviz. vozovky do měnírny, suť 0,218 t/m2" 440		440,000			
4	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 152,100	232,50	267 863,25	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"					
	VV		11521*0,1		1 152,100			
	VV		Součet		1 152,100			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 304,220	150,00	345 633,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		11521,1*0,1		1 152,110			
	VV		1152,11*2 "Přepočtené koeficientem množství		2 304,220			
6	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	1 152,100	386,40	445 171,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171203111*					
	VV		"uložení drnu na skládce" 11521*0,1		1 152,100			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	440,000	26,30	11 572,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"vyrovnání a hutnění podkladu provizorní komunikace do měnírny" 440		440,000			
8	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	196,000	271,20	53 155,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813211*					
9	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	12,000	852,40	10 228,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818232*					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				39 468,38	
10	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	8,640	4 568,10	39 468,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/358315114*					
	VV		"vybourání potrubí, předpoklad DN300, suť 0,18m3/m, hmotnost 2,2 t/m3" 48*0,18		8,640			
	D	5	Komunikace pozemní				879 900,18	
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	440,000	149,00	65 560,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111*					
	VV		"vrstva pod panely provizorní komunikace do měnírny" 440		440,000			
	VV		Součet		440,000			
12	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	45,000	279,60	12 582,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011*					
	VV		"manipulační plocha pro uskladnění sloupů" 45		45,000			
13	K	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2	m2	497,000	98,10	48 755,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/584121112*					
	VV		"provizorní komunikace ze silničních dílců vč. lože tl. 4cm" 440		440,000			
	VV		"manipulační plocha pro uskladnění sloupů" 45		45,000			
	VV		"manipulační plocha pro uskladnění sloupů - panely napříč" 4*1,0*3,0		12,000			
	VV		Součet		497,000			
14	*M*	*59381005*	*panel silniční 3,00x1,50x0,215m*	*kus*	*122,320*	*5 483,70*	*670 766,18*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		panel silniční 3,00x1,50x0,215m					
	VV		440*0,278 "Přepočtené koeficientem množství		122,320			
15	*M*	*59381006*	*panel silniční 3,00x1,00x0,215m*	*kus*	*4,000*	*5 483,70*	*21 934,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,215m					
16	*M*	*59381003*	*panel silniční 3,00x1,50x0,15m*	*kus*	*15,000*	*4 020,10*	*60 301,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		panel silniční 3,00x1,50x0,15m					
	D	8	Trubní vedení				37 063,97	
17	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	4,500	8 220,20	36 990,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890311811*					
	VV		"demolice horské vpusti, suť 1,92 t/m3" 3*1,5		4,500			
18	K	899910102	Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m	m3	0,020	3 653,70	73,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky do 50 m tř. C 8/10					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899910102*					
	VV		"zaslepení přípojky HV" 0,02		0,020			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 799 635,41	
19	K	911381147	Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m	m	10,000	8 578,10	85 781,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 4 m, výšky 1,2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911381147*					
	VV		"manipulační plocha pro uskladnění sloupů" 10,0		10,000			
20	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	153,900	3 210,50	494 095,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111*					
	VV		"bourání bet. základů, suť 2,0 t/m3 - váha" (17,8+7,08)		24,880			
	VV		"bourání bet. podezdívky, suť 2,0 t/m3 - oplocení silo" 39,0		39,000			
	VV		"bourání bet. postranní zídky schodiště, suť 2,0 t/m3" 2,4		2,400			
	VV		"bourání podkl. betonu, suť 2,0 t/m3 - schodiště" 3,4		3,400			
	VV		"bourání bet. zídky, suť 2,0 t/m3 - oplocení u měnírny" 42,64		42,640			
	VV		"bourání bet. oplocení u měnírny - podezdívka, sloupky, základ, suť 2,0 t/m3" 12,46		12,460			
	VV		"bourání bet. základu u drážních objektů, suť 2,0 t/m3" 26,25		26,250			
	VV		"bourání bet. základu reklamní plochy, suť 2,0 t/m3" 0,32		0,320			
	VV		"čela propustků, suť 2,0 t/m3" (0,3*4,0*1,5+0,2*2,5*1,5)		2,550			
	VV		Součet		153,900			
21	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	24,950	912,60	22 769,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962023491*					
	VV		"vybourání cihel. obvod. zdí - váha nad zemí, suť 2,27 t/m3" 7,62		7,620			
	VV		"vybourání cihel. obvod. zdí - váha pod zemí, suť 2,27 t/m3" 17,33		17,330			
	VV		Součet		24,950			
22	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	252,000	4 227,20	1 065 254,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052211*					
	VV		"demolice žb oplocení drážních objektů, suť 2,4 t/m3" 252		252,000			
23	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	65,500	114,80	7 519,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963022819*					
	VV		"vybourání kamenných stupňů, suť 0,112 t/m" 15*2,2+13*2,5		65,500			
24	K	966001500R	Odstranění reklamní plochy 3x5m, odvoz a likvidace	kus	9,000	7 560,00	68 040,00	
	PP		Odstranění reklamní plochy 3x5m, odvoz a likvidace					
25	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	4,500	98,00	441,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966003810*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"demolice dřevěného oplocení, suť 0,055 t/m" 4,5		4,500			
26	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	105,000	337,30	35 416,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071711*					
	VV		"demontáž, odvoz a likvidace kovových konstrukcí, vše v režii zhotovitele"					
	VV		"demolice oplocení drážních objektů - sloupky" 105		105,000			
27	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	58,000	84,50	4 901,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822*					
	VV		"demontáž, odvoz a likvidace kovových konstrukcí, vše v režii zhotovitele"					
	VV		"demolice oplocení v.1,8m u měnírny" 58,0		58,000			
28	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	74,000	115,60	8 554,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072811*					
	VV		"demontáž, odvoz a likvidace kovových konstrukcí, vše v režii zhotovitele"					
	VV		"demolice oplocení u sila" 43,0		43,000			
	VV		"demolice oplocení u měnírny" 31,0		31,000			
	VV		Součet		74,000			
29	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	63,200	82,60	5 220,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062747*					
	VV		"odstranění dřevěných desek - váha pod zemí, suť 0,015 t/m2" 30,0		30,000			
	VV		"odstranění dřevěných obvodových stěn - garáž, suť 0,015 t/m2" 30,0		30,000			
	VV		"odstranění dřevěných dveří - váha nad zemí, suť 0,015 t/m2" 3,2		3,200			
	VV		Součet		63,200			
30	K	968072245	Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,920	239,10	459,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072245*					
	VV		"demolice okna v oc rámu - váha, suť 0,041 t/m2" 1,92		1,920			
31	K	976061111	Vybourání dřevěných konstrukcí	m	14,000	84,50	1 183,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976061111*					
	VV		"vybourání dřevěnýuch trámů 10x10cm, suť 0,016 t/m - váha nad zemí" 14,0		14,000			
	D	997	Přesun sutě				779 958,11	
32	K	997013811	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,420	1 200,00	1 704,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811*					
	VV		"demolice dřevěného oplocení, suť 0,055 t/m" 4,5*0,055		0,248			
	VV		"odstranění dřevěných desek - váha pod zemí, suť 0,015 t/m2" 30,0*0,015		0,450			
	VV		"odstranění dřevěných obvodových stěn - garáž, suť 0,015 t/m2" 30,0*0,015		0,450			
	VV		"odstranění dřevěných dveří - váha nad zemí, suť 0,015 t/m2" 3,2*0,015		0,048			
	VV		"vybourání dřevěných trámů 10x10cm, suť 0,016 t/m - váha nad zemí" 14,0*0,016		0,224			
	VV		Součet		1,420			
33	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	56,636	420,00	23 787,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863*					
	VV		"vybourání cihel. obvod. zdí - váha nad zemí, suť 2,27 t/m3" 7,62*2,27		17,297			
	VV		"vybourání cihel. obvod. zdí - váha pod zemí, suť 2,27 t/m3" 17,33*2,27		39,339			
	VV		Součet		56,636			
34	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,524	500,00	262,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871*					
	VV		"demolice okna v oc rámu - váha, suť 0,041 t/m2" 1,92*0,041		0,079			
	VV		"demolice vláknocementové střechy garáže, suť 0,01778 t/m2" 25,0*0,01778		0,445			
	VV		Součet		0,524			
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 307,388	68,40	89 425,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"demontáž silničních dílců - komunikace do měnírny, suť 0,400 t/m2" 440*0,4		176,000			
	VV		"odstranění štěrk. ploch proviz. vozovky do měnírny, suť 0,218 t/m2" 440*0,218		95,920			
	VV		"bourání bet. základů, suť 2,0 t/m3 - váha" (17,8+7,08)*2,0		49,760			
	VV		"bourání bet. podezdívky, suť 2,0 t/m3 - oplocení silo" 39,0*2,0		78,000			
	VV		"bourání bet. postranní zídky schodiště, suť 2,0 t/m3" 2,4*2,0		4,800			
	VV		"bourání podkl. betonu, suť 2,0 t/m3 - schodiště" 3,4*2,0		6,800			
	VV		"bourání bet. zídky, suť 2,0 t/m3 - oplocení u měnírny" 42,64*2,0		85,280			
	VV		"bourání bet. oplocení u měnírny - podezdívka, sloupky, základ, suť 2,0 t/m3" 12,46*2,0		24,920			
	VV		"bourání bet. základu u drážních objektů, suť 2,0 t/m3" 26,25*2,0		52,500			
	VV		"bourání bet. základu reklamní plochy, suť 2,0 t/m3" 0,32*2,0		0,640			
	VV		"vybourání cihel. obvod. zdí - váha nad zemí, suť 2,27 t/m3" 7,62*2,27		17,297			
	VV		"vybourání cihel. obvod. zdí - váha pod zemí, suť 2,27 t/m3" 17,33*2,27		39,339			
	VV		"demolice žb oplocení drážních objektů, suť 2,4 t/m3" 252*2,4		604,800			
	VV		"vybourání kamenných stupňů, suť 0,112 t/m" 15*2,2+13*2,5*0,112		36,640			
	VV		"demolice dřevěného oplocení, suť 0,055 t/m" 4,5*0,055		0,248			
	VV		"odstranění dřevěných desek - váha pod zemí, suť 0,015 t/m2" 30,0*0,015		0,450			
	VV		"odstranění dřevěných obvodových stěn - garáž, suť 0,015 t/m2" 30,0*0,015		0,450			
	VV		"odstranění dřevěných dveří - váha nad zemí, suť 0,015 t/m2" 3,2*0,015		0,048			
	VV		"demolice okna v oc rámu - váha, suť 0,041 t/m2" 1,92*0,041		0,079			
	VV		"vybourání dřevěných trámů 10x10cm, suť 0,016 t/m - váha nad zemí" 14,0*0,016		0,224			
	VV		"demolice vláknocementové střechy garáže, suť 0,01778 t/m2" 25,0*0,01778		0,445			
	VV		"čela propustků, suť 2,0 t/m3" (0,3*4,0*1,5+0,2*2,5*1,5)*2,0		5,100			
	VV		"demolice horské vpusti, suť 1,92 t/m3" 3*1,5*1,92		8,640			
	VV		"vybourání potrubí, předpoklad DN300, suť 0,18m3/m, hmotnost 2,2 t/m3" 48*0,18*2,2		19,008			
	VV		Součet		1 307,388			
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	32 684,700	7,20	235 329,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"demontáž silničních dílců - komunikace do měnírny, suť 0,400 t/m2" 440*0,4		176,000			
	VV		"odstranění štěrk. ploch proviz. vozovky do měnírny, suť 0,218 t/m2" 440*0,218		95,920			
	VV		"bourání bet. základů, suť 2,0 t/m3 - váha" (17,8+7,08)*2,0		49,760			
	VV		"bourání bet. podezdívky, suť 2,0 t/m3 - oplocení silo" 39,0*2,0		78,000			
	VV		"bourání bet. postranní zídky schodiště, suť 2,0 t/m3" 2,4*2,0		4,800			
	VV		"bourání podkl. betonu, suť 2,0 t/m3 - schodiště" 3,4*2,0		6,800			
	VV		"bourání bet. zídky, suť 2,0 t/m3 - oplocení u měnírny" 42,64*2,0		85,280			
	VV		"bourání bet. oplocení u měnírny - podezdívka, sloupky, základ, suť 2,0 t/m3" 12,46*2,0		24,920			
	VV		"bourání bet. základu u drážních objektů, suť 2,0 t/m3" 26,25*2,0		52,500			
	VV		"bourání bet. základu reklamní plochy, suť 2,0 t/m3" 0,32*2,0		0,640			
	VV		"vybourání cihel. obvod. zdí - váha nad zemí, suť 2,27 t/m3" 7,62*2,27		17,297			
	VV		"vybourání cihel. obvod. zdí - váha pod zemí, suť 2,27 t/m3" 17,33*2,27		39,339			
	VV		"demolice žb oplocení drážních objektů, suť 2,4 t/m3" 252*2,4		604,800			
	VV		"vybourání kamenných stupňů, suť 0,112 t/m" 15*2,2+13*2,5*0,112		36,640			
	VV		"demolice dřevěného oplocení, suť 0,055 t/m" 4,5*0,055		0,248			
	VV		"odstranění dřevěných desek - váha pod zemí, suť 0,015 t/m2" 30,0*0,015		0,450			
	VV		"odstranění dřevěných obvodových stěn - garáž, suť 0,015 t/m2" 30,0*0,015		0,450			
	VV		"odstranění dřevěných dveří - váha nad zemí, suť 0,015 t/m2" 3,2*0,015		0,048			
	VV		"demolice okna v oc rámu - váha, suť 0,041 t/m2" 1,92*0,041		0,079			
	VV		"vybourání dřevěných trámů 10x10cm, suť 0,016 t/m - váha nad zemí" 14,0*0,016		0,224			
	VV		"demolice vláknocementové střechy garáže, suť 0,01778 t/m2" 25,0*0,01778		0,445			
	VV		"čela propustků, suť 2,0 t/m3" (0,3*4,0*1,5+0,2*2,5*1,5)*2,0		5,100			
	VV		"demolice horské vpusti, suť 1,92 t/m3" 3*1,5*1,92		8,640			
	VV		"vybourání potrubí, předpoklad DN300, suť 0,18m3/m, hmotnost 2,2 t/m3" 48*0,18*2,2		19,008			
	VV		Součet		1 307,388			
	VV		1307,388*25 "Přepočtené koeficientem množství		32 684,700			
37	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 016,460	287,50	292 232,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"bourání bet. základů, suť 2,0 t/m3 - váha" (17,8+7,08)*2,0		49,760			
	VV		"bourání bet. podezdívky, suť 2,0 t/m3 - oplocení silo" 39,0*2,0		78,000			
	VV		"bourání bet. postranní zídky schodiště, suť 2,0 t/m3" 2,4*2,0		4,800			
	VV		"bourání podkl. betonu, suť 2,0 t/m3 - schodiště" 3,4*2,0		6,800			
	VV		"bourání bet. zídky, suť 2,0 t/m3 - oplocení u měnírny" 42,64*2,0		85,280			
	VV		"bourání bet. oplocení u měnírny - podezdívka, sloupky, základ, suť 2,0 t/m3" 12,46*2,0		24,920			
	VV		"bourání bet. základu u drážních objektů, suť 2,0 t/m3" 26,25*2,0		52,500			
	VV		"bourání bet. základu reklamní plochy, suť 2,0 t/m3" 0,32*2,0		0,640			
	VV		"vybourání cihel. obvod. zdí - váha nad zemí, suť 2,27 t/m3" 7,62*2,27		17,297			
	VV		"vybourání cihel. obvod. zdí - váha pod zemí, suť 2,27 t/m3" 17,33*2,27		39,339			
	VV		"demolice žb oplocení drážních objektů, suť 2,4 t/m3" 252*2,4		604,800			
	VV		"vybourání kamenných stupňů, suť 0,112 t/m" 15*2,2+13*2,5*0,112		36,640			
	VV		"demolice dřevěného oplocení, suť 0,055 t/m" 4,5*0,055		0,248			
	VV		"odstranění dřevěných desek - váha pod zemí, suť 0,015 t/m2" 30,0*0,015		0,450			
	VV		"odstranění dřevěných obvodových stěn - garáž, suť 0,015 t/m2" 30,0*0,015		0,450			
	VV		"odstranění dřevěných dveří - váha nad zemí, suť 0,015 t/m2" 3,2*0,015		0,048			
	VV		"demolice okna v oc rámu - váha, suť 0,041 t/m2" 1,92*0,041		0,079			
	VV		"vybourání dřevěných trámů 10x10cm, suť 0,016 t/m - váha nad zemí" 14,0*0,016		0,224			
	VV		"demolice vláknocementové střechy garáže, suť 0,01778 t/m2" 25,0*0,01778		0,445			
	VV		"čela propustků, suť 2,0 t/m3" (0,3*4,0*1,5+0,2*2,5*1,5)*2,0		5,100			
	VV		"demolice horské vpusti, suť 1,92 t/m3" 3*1,5*1,92		8,640			
	VV		Součet		1 016,460			
38	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	326,808	45,00	14 706,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		"bourání bet. základů, suť 2,0 t/m3 - váha" (17,8+7,08)*2,0		49,760			
	VV		"bourání bet. podezdívky, suť 2,0 t/m3 - oplocení silo" 39,0*2,0		78,000			
	VV		"bourání bet. postranní zídky schodiště, suť 2,0 t/m3" 2,4*2,0		4,800			
	VV		"bourání podkl. betonu, suť 2,0 t/m3 - schodiště" 3,4*2,0		6,800			
	VV		"bourání bet. zídky, suť 2,0 t/m3 - oplocení u měnírny" 42,64*2,0		85,280			
	VV		"bourání bet. oplocení u měnírny - podezdívka, sloupky, základ, suť 2,0 t/m3" 12,46*2,0		24,920			
	VV		"bourání bet. základu u drážních objektů, suť 2,0 t/m3" 26,25*2,0		52,500			
	VV		"bourání bet. základu reklamní plochy, suť 2,0 t/m3" 0,32*2,0		0,640			
	VV		"čela propustků, suť 2,0 t/m3" (0,3*4,0*1,5+0,2*2,5*1,5)*2,0		5,100			
	VV		"vybourání potrubí, předpoklad DN300, suť 0,18m3/m, hmotnost 2,2 t/m3" 48*0,18*2,2		19,008			
	VV		Součet		326,808			
39	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	789,440	130,00	102 627,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862*					
	VV		"demontáž silničních dílců - komunikace do měnírny, suť 0,400 t/m2" 440*0,4		176,000			
	VV		"demolice žb oplocení drážních objektů, suť 2,4 t/m3" 252*2,4		604,800			
	VV		"demolice horské vpusti, suť 1,92 t/m3" 3*1,5*1,92		8,640			
	VV		Součet		789,440			
40	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	132,560	150,00	19 884,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"odstranění štěrk. ploch proviz. vozovky do měnírny, suť 0,218 t/m2" 440*0,218		95,920			
	VV		"vybourání kamenných stupňů, suť 0,112 t/m" 15*2,2+13*2,5*0,112		36,640			
	VV		Součet		132,560			
	D	998	Přesun hmot				22 214,09	
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	373,346	59,50	22 214,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				181 660,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	764	Konstrukce klempířské				2 327,40	
42	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	13,500	162,00	2 187,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001821*					
	VV		"demontáž, odvoz a likvidace kovových konstrukcí, vše v režii zhotovitele"					
	VV		"demolice střechy z vlnitého plechu váhy nad zemí" 13,5		13,500			
43	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	4,000	35,10	140,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002811*					
	VV		"demontáž, odvoz a likvidace kovových konstrukcí, vše v režii zhotovitele"					
	VV		"demolice okapu garáže" 4,0		4,000			
	D	765	Krytina skládaná				2 870,00	
44	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	25,000	114,80	2 870,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131801*					
	VV		"demolice vláknocementové střechy garáže, suť 0,01778 t/m2" 25,0		25,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				176 463,37	
45	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	8 094,650	21,80	176 463,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996803*					
	VV		"demontáž, odvoz a likvidace kovových konstrukcí, vše v režii zhotovitele"					
	VV		"demolice vrat garáže" 128		128,000			
	VV		"demolice ocel. brány oplocení sila" 140,43		140,430			
	VV		"demolice ocel. vrat drážních objektů" 98,72		98,720			
	VV		"demolice ocel. brány u měnírny" 68,0		68,000			
	VV		"demontáž ocel. sloupku reklamní plochy" 12,5		12,500			
	VV		"demontáž plech. reklamní plochy" 345		345,000			
	VV		"demontáž ocel. plátů váhy nad zemí" 4140		4 140,000			
	VV		"demolice I 150 - váha pod zemí" 20*42,6		852,000			
	VV		"demolice I 400 - váha pod zemí" 25*92,4		2 310,000			
	VV		Součet		8 094,650			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 001a - Příprava území - CDT - kácení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**882 553,80**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	882 553,80	21,00%	185 336,30
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 067 890,10**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 001a - Příprava území - CDT - kácení

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**882 553,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	882 553,80
1 - Zemní práce	882 553,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 001a - Příprava území - CDT - kácení

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**882 553,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				882 553,80	
	D	1	Zemní práce				882 553,80	
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 146,000	299,30	342 997,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251103*					
	VV		"odstranění křovin a stromů do prům. 10cm"					
	VV		"odvoz a likvidace získaného materiálu v režii zhotovitele" 1146		1 146,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	70,000	562,80	39 396,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele" 70		70,000			
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	107,000	828,50	88 649,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele" 107		107,000			
4	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	68,000	1 312,50	89 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101103*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele" 68		68,000			
5	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	8,000	1 627,50	13 020,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101104*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele" 8		8,000			
6	K	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	2 099,00	4 198,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101105*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele" 2		2,000			
7	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	9,000	734,00	6 606,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101122*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele" 9		9,000			
8	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 192,80	1 192,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101123*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele" 1		1,000			
9	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v do 10 m	kus	22,000	2 467,50	54 285,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151511*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele"					
	VV		"prořez větví - ředpoklad 2 řezy na strom" 22		22,000			
10	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	70,000	509,30	35 651,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele" 70		70,000			
11	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	116,000	939,80	109 016,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele" 107+9		116,000			
12	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	69,000	1 207,50	83 317,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele" 68+1		69,000			
13	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	8,000	1 431,20	11 449,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251104*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele" 8		8,000			
14	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	1 761,90	3 523,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251105*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele" 2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 101 - Místní komunikace CDT

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 851 690,29**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 851 690,29	21,00%	1 018 854,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**5 870 545,25**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 101 - Místní komunikace CDT

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**4 851 690,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 851 690,29
1 - Zemní práce	929 018,06
2 - Zakládání	92 881,79
4 - Vodorovné konstrukce	12 286,72
5 - Komunikace pozemní	2 371 690,16
8 - Trubní vedení	137 130,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	600 096,29
997 - Přesun sutě	694 884,09
998 - Přesun hmot	13 702,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 101 - Místní komunikace CDT

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 851 690,29**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 851 690,29	
	D	1	Zemní práce				929 018,06	
1	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	460,200	40,60	18 684,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106571*					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,295 t/m2" 460,2		460,200			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 557,500	84,90	302 031,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (1164,18+460,2+154,37)*2		3 557,500			
3	K	113154355	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 164,180	50,00	58 209,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154355*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele"					
	VV		"frézování v tl. 172mm, suť 0,396 t/m2" 1164,18		1 164,180			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	339,700	94,30	32 033,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 271,05		271,050			
	VV		"vybourání bet. přídlažby vč. patky, suť 0,205 t/m" 68,65		68,650			
	VV		Součet		339,700			
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	50,000	104,10	5 205,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111*					
	VV		"vybourání dvouřádku z žul. kostek, suť 0,115 t/m" 25*2		50,000			
6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	521,120	132,80	69 204,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 521,12		521,120			
	VV	odkop	Součet		521,120			
7	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,350	1 037,90	12 818,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 12,35		12,350			
	VV	hloubjam3	Součet		12,350			
8	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,064	853,60	30 784,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro trativody" 112,7*0,4*0,8		36,064			
	VV	hloubryh	Součet		36,064			
9	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	57,440	704,40	40 460,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 57,44		57,440			
	VV	hloubryh3	Součet		57,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	135,160	99,00	13 380,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení jam pro UV" 24,0		24,000			
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 111,16		111,160			
	VV	pazeni	Součet		135,160			
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	135,160	60,50	8 177,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		135,160			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,440	90,30	3 109,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		"přesun zeminy v rámci stavby" nasyp+dosypkraj		34,440			
13	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	414,774	145,50	60 349,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 5km 70% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-nasyp-dosypkraj)*0,7		414,774			
	VV		Součet		414,774			
14	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,760	180,50	32 085,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 7km 30% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-nasyp-dosypkraj)*0,3		177,760			
	VV		Součet		177,760			
15	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	23,040	158,60	3 654,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103*					
	VV		"násypy z materiálu získaného v rámci stavby" 23,04		23,040			
	VV	nasyp	Součet		23,040			
16	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	449,490	126,60	56 905,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 449,49		449,490			
17	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*898,980*	*119,80*	*107 697,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		sanace		449,490			
	VV		449,49*2 "Přepočtené koeficientem množství		898,980			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	592,534	27,90	16 531,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-nasyp-dosypkraj)		592,534			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,190	216,20	7 175,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"zásyp uličních vpustí" 6,73		6,730			
	VV		"zásyp přípojek UV" 26,46		26,460			
	VV	zasyp	Součet		33,190			
20	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*66,380*	*161,30*	*10 707,09*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		zasyp		33,190			
	VV		33,19*2 "Přepočtené koeficientem množství		66,380			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,167	274,50	4 712,34	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		"obsyp přípojek štěrkopískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí" 1,1*0,45*34,68		17,167			
22	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*34,334*	*161,30*	*5 538,07*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		17,167*2 "Přepočtené koeficientem množství		34,334			
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 124,000	26,30	29 561,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 1124		1 124,000			
	D	2	Zakládání				92 881,79	
24	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	270,480	107,40	29 049,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"opláštění trativodu separační geotextilií 300 g/m2, vč. přesahů opláštění" (0,8+0,4)*2*112,7		270,480			
25	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*320,384*	*12,60*	*4 036,84*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		270,48*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		320,384			
26	K	212752400R	Geodrén - trubka DN 80 dl. do 25cm s vysypáním DK fr. 4/8 a překrytí geotextilií	kus	42,000	393,30	16 518,60	
	PP		Trbka HDPE DN80 plná, vysypaná DK fr. 4/8 pro odvodnění SC vrstvy, vyústění ve vrstvě ŠD, překrytí geotextilií 300 g/m2					
	VV		"trubka DN80 dl. 22cm, po 3m"					
	VV		"odvodnění konstrukce č. 1" 24		24,000			
	VV		"odvodnění konstrukce č. 10" 18		18,000			
	VV		Součet		42,000			
27	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	112,700	384,00	43 276,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"trativod DN 110 vč. lože a obsypu kamenivem" 112,7		112,700			
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 286,72	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,690	943,10	6 309,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp uličních vpustí" 1,19		1,190			
	VV		"podsyp přípojek UV" 5,5		5,500			
	VV		Součet		6,690			
29	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,630	3 627,90	2 285,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 0,63		0,630			
30	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	6,000	615,30	3 691,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111*					
	VV		"vyrovnávací prstenec v. 6cm" 6		6,000			
	D	5	Komunikace pozemní				2 371 690,16	
31	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 141,217	238,90	272 636,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/63 tl. 25cm vč. vytažení pod obruy"					
	VV		"konstrukce č. 1" 307,5*1,21		372,075			
	VV		"konstrukce č. 10" 519,12*1,08		560,650			
	VV		"konstrukce č. 11" 165,47*1,26		208,492			
	VV		Součet		1 141,217			
32	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m	m2	307,500	581,70	178 872,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565176121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"konstrukce č. 1" 307,5		307,500			
33	K	565176125	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo OKH) tl 140 mm š přes 3 m	m2	519,120	737,10	382 643,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 140 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565176125*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 10" 519,12		519,120			
34	K	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm	m2	826,620	524,50	433 562,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 180 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567131113*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 307,5		307,500			
	VV		"konstrukce č. 10" 519,12		519,120			
	VV		Součet		826,620			
35	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	165,470	620,40	102 657,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567142111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 11" 165,47		165,470			
36	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	11,400	363,80	4 147,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311*					
	VV		"dosypávky krajnic materiálem získaným v rámci stavby" 11,4		11,400			
	VV	dosypkraj	Součet		11,400			
37	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	826,620	5,30	4 381,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571901111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zdrsňující posyp kamenivem fr. 2/4"					
	VV		"konstrukce č. 1" 307,5		307,500			
	VV		"konstrukce č. 10" 519,12		519,120			
	VV		Součet		826,620			
38	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2	m2	826,620	13,70	11 324,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 307,5		307,500			
	VV		"konstrukce č. 10" 519,12		519,120			
	VV		Součet		826,620			
39	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	826,620	13,70	11 324,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 307,5		307,500			
	VV		"konstrukce č. 10" 519,12		519,120			
	VV		Součet		826,620			
40	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	826,620	28,40	23 476,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 307,5		307,500			
	VV		"konstrukce č. 10" 519,12		519,120			
	VV		Součet		826,620			
41	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	826,620	365,40	302 046,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/576133221*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 307,5		307,500			
	VV		"konstrukce č. 10" 519,12		519,120			
	VV		Součet		826,620			
42	K	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	826,620	505,10	417 525,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577176121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 307,5		307,500			
	VV		"konstrukce č. 10" 519,12		519,120			
	VV		Součet		826,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	581141114	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 250 mm	m2	165,470	1 372,40	227 091,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581141114*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"cementobetonový kryt jednovrstvý vyztužený tl. 25cm"					
	VV		"konstrukce č. 11" 165,47		165,470			
	D	8	Trubní vedení				137 130,45	
44	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	34,680	207,00	7 178,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124*					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 34,68		34,680			
45	*M*	*28612028*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16*	*m*	*35,720*	*242,60*	*8 665,67*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		34,68*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		35,720			
46	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	521,20	1 042,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260320*					
	VV		"spojení dvou větví drenáže DN 110" 2		2,000			
47	*M*	*28617200*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 100/100*	*kus*	*2,000*	*165,70*	*331,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 100/100					
48	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	10,000	365,50	3 655,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310*					
	VV		"kolena pro přípojky pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*5		10,000			
49	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°*	*kus*	*10,000*	*113,40*	*1 134,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					
50	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	605,40	3 027,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320*					
	VV		"viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"napojení drenáže DN100 do přípojky UV DN150" 3+1		4,000			
	VV		"spojení přípojek dvou vpustí" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
51	*M*	*28617203*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° (úhel dle potřeb stavby) DN 150/100*	*kus*	*4,000*	*381,40*	*1 525,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° (úhel dle potřeb stavby) DN 150/100					
	VV		"odbočka 45st" 3		3,000			
	VV		"odbočka 90st" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
52	*M*	*28617205*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/150*	*kus*	*1,000*	*381,40*	*381,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/150					
53	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	9,100	4 658,20	42 389,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890211811*					
	VV		"vybourání uličních vpustí, suť 0,7 m3/kus OP, hmotnost 1,76 t/m3" 13*0,7		9,100			
54	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	6,000	1 264,30	7 585,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301*					
55	*M*	*BTL.0006300*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV*	*kus*	*6,000*	*369,60*	*2 217,60*	
	PP		dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV					
56	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	6,000	763,60	4 581,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313*					
57	*M*	*BTL.0006307.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm*	*kus*	*6,000*	*234,30*	*1 405,80*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm					
58	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	6,000	1 185,10	7 110,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323*					
59	*M*	*59224488*	*skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm*	*kus*	*6,000*	*386,40*	*2 318,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm					
60	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	13,000	644,90	8 383,70	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899202211*					
	VV		"odstranění mříží lit., hmotnost 0,1 t/kus, odvoz do skladu investora" 13		13,000			
61	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 901,80	5 705,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112*					
62	*M*	*59224481*	*mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun*	*kus*	*3,000*	*2 096,20*	*6 288,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun					
63	*M*	*59223871*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*3,000*	*631,60*	*1 894,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
64	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	5,580	3 564,00	19 887,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141*					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C12/15"					
	VV		"obetonování vpustí" 0,83		0,830			
	VV		"obetonování přípojek" 4,75		4,750			
	VV		Součet		5,580			
65	K	899910102	Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m	m3	0,115	3 653,70	420,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky do 50 m tř. C 8/10					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899910102*					
	VV		"zaslepení přípojek" 13*(0,075*0,075*3,14*0,5)		0,115			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				600 096,29	
66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,730	382,70	34 722,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 11,6		11,600			
	VV		"obruba 30/15 pro R menší než 20m" 72,57		72,570			
	VV		"obruba 25/15 pro R 0,5m" 2,0*0,78		1,560			
	VV		"obruba 30/15 pro R 1,0m" 1,0		1,000			
	VV		"obruba 30/15 přímá" 4,0		4,000			
	VV		Součet		90,730			
67	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*15,912*	*100,90*	*1 605,52*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		15,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		15,912			
68	*M*	*59217034*	*obrubník silniční betonový 1000x150x300mm*	*m*	*79,121*	*152,30*	*12 050,13*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		77,57*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		79,121			
69	*M*	*59217078*	*obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm*	*m*	*2,340*	*537,80*	*1 258,45*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 pro R 0,5m" 2,0		2,000			
	VV		"obruba 25/15 pro R 1,0m" 1,0		1,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3*0,78 "Přepočtené koeficientem množství		2,340			
70	K	916231291	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m	m	1,000	128,90	128,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231291*					
	VV		"obruba 30/15 pro R 1,0m" 1,0		1,000			
71	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	98,930	43,70	4 323,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231293*					
	VV		"obruba 30/15 pro R menší než 20m" 72,57		72,570			
	VV		"obruba 25/25 pro R menší než 20m" 26,36		26,360			
	VV		Součet		98,930			
72	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	99,290	1 071,60	106 399,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 59,84		59,840			
	VV		"obruba 25/25 snížená pro R větší než 20m" 8,09		8,090			
	VV		"obruba 25/25 pro R menší než 20m" 26,36		26,360			
	VV		"obruba 25/15-25 přechodový" 5,0		5,000			
	VV		Součet		99,290			
73	*M*	*58380003R*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm*	*m*	*69,289*	*1 312,50*	*90 941,81*	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 59,84		59,840			
	VV		"obruba 25/25 snížená pro R větší než 20m" 8,09		8,090			
	VV		Součet		67,930			
	VV		67,93*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		69,289			
74	*M*	*58380004R*	*obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250x150-250mm*	*m*	*5,100*	*1 575,00*	*8 032,50*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250x150-250mm					
	VV		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100			
75	*M*	*58380442R*	*obrubník kamenný žulový obloukový R menší než 20m 250x250mm*	*m*	*26,887*	*1 974,00*	*53 074,94*	
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R menší než 20m 250x250mm					
	VV		26,36*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		26,887			
76	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	20,383	3 368,00	68 649,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121*					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod kamenné obruby" (26,36+59,84+8,09+5,0)*0,085		8,440			
	VV		"pod betonové obruby" (15,6+72,57+2,0+1,0)*0,131		11,943			
	VV		Součet		20,383			
77	K	919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	69,000	126,00	8 694,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919111114*					
	VV		"naříznutí CB krytu" 30*2,3		69,000			
78	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu	m	313,950	84,00	26 371,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121233*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 137,61		137,610			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 166,84		166,840			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 9,5		9,500			
	VV		Součet		313,950			
79	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	69,000	241,50	16 663,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122132*					
	VV		"zalití spar v CB krytu vč. výplně těsnícím provazcem" 30*2,3		69,000			
80	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	120,000	388,50	46 620,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919131111*					
	VV		"trny pro výztuž CB krytu prům. 25mm dl. 50cm" 4*30		120,000			
81	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	1,469	26 092,00	38 329,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919716111*					
	VV		"výztuž CB krytu kari sítí 100/100/6, ve dvou vrstvách, hmotnost sítě 4,44 kg/m2" 165,47*2*0,00444		1,469			
82	K	919721100R	Geodrén 100/10mm vč. vrypu a kotviček	m2	13,800	650,00	8 970,00	
	PP		Geodrén 100/10mm vč. vrypu a kotviček					
	VV		"vč. drážky do SC povrchu, vrypu, hřebíků a geodrénu 100/10mm" 13,8		13,800			
83	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 124,000	50,00	56 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 1124		1 124,000			
84	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	313,950	52,50	16 482,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 137,61		137,610			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 166,84		166,840			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 9,5		9,500			
	VV		Součet		313,950			
85	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	5,000	115,70	578,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071122*					
	VV		"dvouřádku z žul. kostek, suť 0,115 t/m" 25*2*0,1		5,000			
	D	997	Přesun sutě				694 884,09	
86	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 788,167	68,40	122 310,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551*					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,295 t/m2" 460,2*0,295		135,759			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (1164,18+460,2+154,37)*2*0,440		1 565,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 271,05*0,205		55,565			
	VV		"vybourání bet. přídlažby vč. patky, suť 0,205 t/m" 68,65*0,205		14,073			
	VV		"bet. lože z dvouřádku, suť 2,0 t/m3" 25*0,2*0,2*2,0		2,000			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 13*0,7*1,7		15,470			
	VV		Součet		1 788,167			
87	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	44 704,175	7,20	321 870,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,295 t/m2" 460,2*0,295		135,759			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (1164,18+460,2+154,37)*2*0,440		1 565,300			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 271,05*0,205		55,565			
	VV		"vybourání bet. přídlažby vč. patky, suť 0,205 t/m" 68,65*0,205		14,073			
	VV		"bet. lože z dvouřádku, suť 2,0 t/m3" 25*0,2*0,2*2,0		2,000			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 13*0,7*1,7		15,470			
	VV		Součet		1 788,167			
	VV		1788,167*25 "Přepočtené koeficientem množství		44 704,175			
88	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,300	513,70	667,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
	VV		"odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"mříž lit., hmotnost 0,1 t/kus, odvoz do skladu investora" 13*0,1		1,300			
89	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,600	12,30	31,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"mříž lit., hmotnost 0,1 t/kus, odvoz do skladu investora" 13*0,1		1,300			
	VV		1,3*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,600			
90	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,016	287,50	5 179,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611*					
	VV		"bet. lože z dvouřádku, suť 2,0 t/m3" 25*0,2*0,2*2,0		2,000			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 13*0,7*1,76		16,016			
	VV		Součet		18,016			
91	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	222,867	45,00	10 029,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,295 t/m2" 460,2*0,295		135,759			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 271,05*0,205		55,565			
	VV		"vybourání bet. přídlažby vč. patky, suť 0,205 t/m" 68,65*0,205		14,073			
	VV		"bet. lože z dvouřádku, suť 2,0 t/m3" 25*0,2*0,2*2,0		2,000			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 13*0,7*1,7		15,470			
	VV		Součet		222,867			
92	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 565,300	150,00	234 795,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (1164,18+460,2+154,37)*2*0,440		1 565,300			
	D	998	Přesun hmot				13 702,73	
93	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	230,298	59,50	13 702,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 102 - Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská
Soupis:
SO 102.1 - Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská - DOTACE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**14 490 215,59**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 490 215,59	21,00%	3 042 945,27
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**17 533 160,86**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 102 - Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská
Soupis:
SO 102.1 - Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**14 490 215,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 490 215,59
1 - Zemní práce	7 903 331,07
2 - Zakládání	157 357,41
4 - Vodorovné konstrukce	9 228,71
5 - Komunikace pozemní	4 560 485,32
8 - Trubní vedení	77 513,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 331 234,30
997 - Přesun sutě	434 573,51
998 - Přesun hmot	16 491,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 102 - Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská
Soupis:
SO 102.1 - Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**14 490 215,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 490 215,59	
	D	1	Zemní práce				7 903 331,07	
1	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	300,000	45,50	13 650,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těženého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106511*					
	VV		"vybourání kostek velkých s očištěním, hmotnost 0,417 t/m2" 300		300,000			
2	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	889,410	33,60	29 884,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106521*					
	VV		"vybourání kostek 10/10 s očištěním, hmotnost 0,320 t/m2" 889,41		889,410			
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	414,640	84,90	35 202,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" 207,32*2		414,640			
4	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 189,410	141,00	167 706,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107225*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 50cm, suť 0,750 t/m2" (300+889,41)		1 189,410			
5	K	113154354	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	207,320	46,70	9 681,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154354*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele"					
	VV		"frézování v tl. 96mm, suť 0,221 t/m2" 207,32		207,320			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	35,520	94,30	3 349,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV		"vybourání kamenných obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 35,52		35,520			
	VV		Součet		35,520			
7	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	10 232,570	132,80	1 358 885,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 10232,57		10 232,570			
	VV	odkop	Součet		10 232,570			
8	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,700	1 037,90	11 105,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 10,7		10,700			
	VV	hloubjam3	Součet		10,700			
9	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	64,099	853,60	54 714,91	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro trativody" 200,31*0,4*0,8		64,099			
	VV	hloubryh	Součet		64,099			
10	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	38,000	704,40	26 767,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 38,0		38,000			
	VV	hloubryh3	Součet		38,000			
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	95,200	99,00	9 424,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení jam pro UV" 20		20,000			
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 75,2		75,200			
	VV	pazeni	Součet		95,200			
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	95,200	60,50	5 759,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		95,200			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,490	90,30	1 850,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		"přesun zeminy v rámci stavby" dosypkraj		20,490			
14	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10 324,879	232,50	2 400 534,37	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)		10 324,879			
	VV		Součet		10 324,879			
15	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	845,320	126,60	107 017,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 845,32		845,320			
16	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*1 690,640*	*119,80*	*202 538,67*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		845,32*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 690,640			
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20 668,358	150,00	3 100 253,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		prebytekzeminy		10 334,179			
	VV		10334,179*2 "Přepočtené koeficientem množství		20 668,358			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	10 334,179	27,90	288 323,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" prebytekzeminy		10 334,179			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,600	216,20	5 750,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"zásyp uličních vpustí" 6,1		6,100			
	VV		"zásyp přípojek UV" 20,5		20,500			
	VV	zasyp	Součet		26,600			
20	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*53,200*	*161,30*	*8 581,16*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		26,6*2 "Přepočtené koeficientem množství		53,200			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,336	274,50	3 111,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obsyp přípojek štěrkopískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí" 1,1*0,45*22,9		11,336			
22	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*22,672*	*161,30*	*3 656,99*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		11,336*2 "Přepočtené koeficientem množství		22,672			
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 113,290	26,30	55 579,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 2113,29		2 113,290			
	D	2	Zakládání				157 357,41	
24	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	480,744	107,40	51 631,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"opláštění trativodu separační geotextilií 300 g/m2, vč. přesahů opláštění" (0,8+0,4)*2*200,31		480,744			
25	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*569,441*	*12,60*	*7 174,96*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		480,744*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		569,441			
26	K	212752400R	Geodrén - trubka DN 80 dl. do 25cm s vysypáním DK fr. 4/8 a překrytí geotextilií	kus	55,000	393,30	21 631,50	
	PP		Trbka HDPE DN80 plná, vysypaná DK fr. 4/8 pro odvodnění SC vrstvy, vyústění ve vrstvě ŠD, překrytí geotextilií 300 g/m2					
	VV		"trubka DN80 dl. 22cm, po 3m"					
	VV		"odvodnění konstrukce č. 1" 55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
27	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	200,310	384,00	76 919,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"trativod DN 110 vč. lože a obsypu kamenivem" 200,31		200,310			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 228,71	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,600	943,10	4 338,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp uličních vpustí" 1,0		1,000			
	VV		"podsyp přípojek UV" 3,6		3,600			
	VV		Součet		4,600			
29	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,500	3 627,90	1 813,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 0,5		0,500			
30	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	5,000	615,30	3 076,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111*					
	VV		"vyrovnávací prstenec v. 6cm" 5		5,000			
	D	5	Komunikace pozemní				4 560 485,32	
31	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	2 367,631	238,90	565 627,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/63 tl. 25cm vč. vytažení pod obruy"					
	VV		"konstrukce č. 1" 1956,72*1,21		2 367,631			
	VV		Součet		2 367,631			
32	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m	m2	1 956,720	581,70	1 138 224,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565176121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 1956,72		1 956,720			
33	K	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm	m2	1 956,720	524,50	1 026 299,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 180 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567131113*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"konstrukce č. 1" 1956,72		1 956,720			
	VV		Součet		1 956,720			
34	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	20,490	363,80	7 454,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311*					
	VV		"dosypávky krajnic materiálem získaným v rámci stavby" 20,49		20,490			
	VV	dosypkraj	Součet		20,490			
35	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	1 956,720	5,30	10 370,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571901111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zdrsňující posyp kamenivem fr. 2/4"					
	VV		"konstrukce č. 1" 1956,72		1 956,720			
	VV		Součet		1 956,720			
36	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2	m2	1 956,720	13,70	26 807,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 1956,72		1 956,720			
	VV		Součet		1 956,720			
37	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	1 956,720	13,70	26 807,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 1956,72		1 956,720			
	VV		Součet		1 956,720			
38	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 956,720	28,40	55 570,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 1956,72		1 956,720			
	VV		Součet		1 956,720			
39	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	1 956,720	365,40	714 985,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/576133221*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 1956,72		1 956,720			
	VV		Součet		1 956,720			
40	K	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 956,720	505,10	988 339,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577176121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 1956,72		1 956,720			
	VV		Součet		1 956,720			
	D	8	Trubní vedení				77 513,89	
41	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	22,900	207,00	4 740,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124*					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 22,9		22,900			
42	*M*	*28612028*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16*	*m*	*23,587*	*242,60*	*5 722,21*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		22,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		23,587			
43	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	521,20	1 042,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260320*					
	VV		"spojení dvou větví drenáže DN 110" 2		2,000			
44	*M*	*28617200*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 100/100*	*kus*	*2,000*	*165,70*	*331,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 100/100					
	VV		"odbočka 45st" 1		1,000			
	VV		"odbočka 90st" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	12,000	365,50	4 386,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kolena pro přípojy pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*6		12,000			
46	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°*	*kus*	*12,000*	*113,40*	*1 360,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					
47	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	605,40	1 210,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320*					
	VV		"viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"napojení drenáže DN110 do přípojky UV DN150" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	*M*	*28617203*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/100*	*kus*	*2,000*	*381,40*	*762,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/100					
49	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	5,000	1 264,30	6 321,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301*					
50	*M*	*BTL.0006300*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV*	*kus*	*5,000*	*369,60*	*1 848,00*	
	PP		dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV					
51	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	5,000	763,60	3 818,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313*					
52	*M*	*BTL.0006307.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm*	*kus*	*5,000*	*234,30*	*1 171,50*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm					
53	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	5,000	1 185,10	5 925,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323*					
54	*M*	*59224488*	*skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm*	*kus*	*5,000*	*386,40*	*1 932,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm					
55	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 901,80	9 509,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112*					
56	*M*	*59224481*	*mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun*	*kus*	*5,000*	*2 096,20*	*10 481,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun					
57	*M*	*59223871*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*5,000*	*631,60*	*3 158,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
58	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	3,870	3 564,00	13 792,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141*					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C12/15"					
	VV		"obetonování vpustí" 0,7		0,700			
	VV		"obetonování přípojek" 3,17		3,170			
	VV		Součet		3,870			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 331 234,30	
59	K	916231291	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m	m	2,400	128,90	309,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231291*					
	VV		"obruba 30/15 R menší než 1,0m" 2,4		2,400			
60	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	19,420	43,70	848,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231293*					
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20m" 19,42		19,420			
61	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	315,820	1 358,30	428 978,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 266,82		266,820			
	VV		"obruba 25/25 snížená pro R větší než 20m" 8,0		8,000			
	VV		"obruba 25/15-25 přechodový" 4,0		4,000			
	VV		"obruba 29/40 pro zastávky BUS" 37,0		37,000			
	VV		Součet		315,820			
62	*M*	*58380003R*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm*	*m*	*280,316*	*1 312,50*	*367 914,75*	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm					
	VV		"obruba 25/25 pro R větší než 20m" 266,82		266,820			
	VV		"obruba 25/25 snížená pro R větší než 20m" 8,0		8,000			
	VV		Součet		274,820			
	VV		274,82*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		280,316			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	*M*	*58380004R*	*obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250x150-200mm*	*m*	*4,080*	*1 575,00*	*6 426,00*	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250x150-200mm					
	VV		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,080			
64	*M*	*58380002R*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x290x400mm Kasselský*	*m*	*37,370*	*5 775,00*	*215 811,75*	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x290x400mm Kasselský					
	VV		37*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		37,370			
65	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	26,675	3 368,00	89 841,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121*					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod kamenné obruby" (266,82+8,0+4,0+35,0)*0,085		26,675			
	VV		Součet		26,675			
66	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu	m	452,600	84,00	38 018,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121233*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 313,16		313,160			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 86,66		86,660			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 52,78		52,780			
	VV		Součet		452,600			
67	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	2 113,290	50,00	105 664,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 2113,29		2 113,290			
68	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	452,600	52,50	23 761,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 313,16		313,160			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 86,66		86,660			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 52,78		52,780			
	VV		Součet		452,600			
69	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	300,000	41,60	12 480,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071111*					
70	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	889,410	46,30	41 179,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071121*					
	D	997	Přesun sutě				434 573,51	
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 078,929	68,40	73 798,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551*					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" 207,32*2*0,440		182,442			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 50cm, suť 0,750 t/m2" (300+889,41)*0,750		892,058			
	VV		"bet. lože z kamenných obrub, suť 2,0 t/m3" 35,52*0,15*0,3*2,0		3,197			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 1*0,7*1,76		1,232			
	VV		Součet		1 078,929			
72	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	26 973,225	7,20	194 207,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" 207,32*2*0,440		182,442			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 50cm, suť 0,750 t/m2" (300+889,41)*0,750		892,058			
	VV		"bet. lože z kamenných obrub, suť 2,0 t/m3" 35,52*0,15*0,3*2,0		3,197			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 1*0,7*1,76		1,232			
	VV		Součet		1 078,929			
	VV		1078,929*25 "Přepočtené koeficientem množství		26 973,225			
73	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,282	513,70	3 740,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
	VV		"odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD do 3km"					
	VV		"vybourání kamenných obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 35,52*0,205		7,282			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	14,564	12,30	179,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD do 3km"					
	VV		"vybourání kamenných obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 35,52*0,205		7,282			
	VV		7,282*2 "Přepočtené koeficientem množství		14,564			
75	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,429	287,50	1 273,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611*					
	VV		"bet. lože z kamenných obrub, suť 2,0 t/m3" 35,52*0,15*0,3*2,0		3,197			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 1*0,7*1,76		1,232			
	VV		Součet		4,429			
76	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,429	45,00	199,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		"bet. lože z kamenných obrub, suť 2,0 t/m3" 35,52*0,15*0,3*2,0		3,197			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 1*0,7*1,76		1,232			
	VV		Součet		4,429			
77	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 074,500	150,00	161 175,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" 207,32*2*0,440		182,442			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 50cm, suť 0,750 t/m2" (300+889,41)*0,750		892,058			
	VV		Součet		1 074,500			
	D	998	Přesun hmot				16 491,38	
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	277,166	59,50	16 491,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 102 - Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská
Soupis:

SO 102.2 - Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 678 145,90**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 678 145,90	21,00%	562 410,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**3 240 556,54**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 102 - Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská
Soupis:
SO 102.2 - Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 678 145,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 678 145,90
1 - Zemní práce	712 052,58
2 - Zakládání	46 402,06
4 - Vodorovné konstrukce	12 788,16
5 - Komunikace pozemní	1 449 797,56
8 - Trubní vedení	107 965,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	334 646,54
998 - Přesun hmot	14 493,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 102 - Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská
Soupis:

SO 102.2 - Místní komunikace CDT - propojení CDT - Havlíčkova - Pražská

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 678 145,90**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 678 145,90	
	D	1	Zemní práce				712 052,58	
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 380,670	132,80	183 352,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 1380,67		1 380,670			
	VV	odkop	Součet		1 380,670			
2	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,900	1 037,90	17 540,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 16,9		16,900			
	VV	hloubjam3	Součet		16,900			
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	16,899	853,60	14 424,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro trativody" 52,81*0,4*0,8		16,899			
	VV	hloubryh	Součet		16,899			
4	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	61,400	704,40	43 250,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 61,4		61,400			
	VV	hloubryh3	Součet		61,400			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	149,700	99,00	14 820,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení jam pro UV" 28,0		28,000			
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 121,7		121,700			
	VV	pazeni	Součet		149,700			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	149,700	60,50	9 056,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		149,700			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,110	90,30	732,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		"přesun zeminy v rámci stavby" dosypkraj		8,110			
8	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 027,431	145,50	149 491,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 5km, 7% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)*0,7		1 027,431			
	VV		Součet		1 027,431			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	440,328	180,50	79 479,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 7km, 3% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)*0,3		440,328			
	VV		Součet		440,328			
10	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	286,250	126,60	36 239,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 286,25		286,250			
11	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*572,500*	*119,80*	*68 585,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		286,25*2 "Přepočtené koeficientem množství		572,500			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	1 467,759	27,90	40 950,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)		1 467,759			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,300	216,20	10 442,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"zásyp uličních vpustí" 10,0		10,000			
	VV		"zásyp přípojek UV" 38,3		38,300			
	VV	zasyp	Součet		48,300			
14	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*96,600*	*161,30*	*15 581,58*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		48,3*2 "Přepočtené koeficientem množství		96,600			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,548	274,50	4 267,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		"obsyp přípojek štěrkopískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí" 1,1*0,45*31,41		15,548			
16	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*31,096*	*161,30*	*5 015,78*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		15,548*2 "Přepočtené koeficientem množství		31,096			
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	715,630	26,30	18 821,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 715,63		715,630			
	D	2	Zakládání				46 402,06	
18	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	126,744	107,40	13 612,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"opláštění trativodu separační geotextilií 300 g/m2, vč. přesahů opláštění" (0,8+0,4)*2*52,81		126,744			
19	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*150,128*	*12,60*	*1 891,61*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		126,744*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		150,128			
20	K	212752400R	Geodrén - trubka DN 80 dl. do 25cm s vysypáním DK fr. 4/8 a překrytí geotextilií	kus	27,000	393,30	10 619,10	
	PP		Trbka HDPE DN80 plná, vysypaná DK fr. 4/8 pro odvodnění SC vrstvy, vyústění ve vrstvě ŠD, překrytí geotextilií 300 g/m2					
	VV		"trubka DN80 dl. 22cm, po 3m"					
	VV		"odvodnění konstrukce č. 1" 27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
21	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	52,810	384,00	20 279,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"trativod DN 110 vč. lože a obsypu kamenivem" 52,81		52,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 788,16	
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,300	943,10	5 941,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp uličních vpustí" 1,4		1,400			
	VV		"podsyp přípojek UV" 4,9		4,900			
	VV		Součet		6,300			
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,700	3 627,90	2 539,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 0,7		0,700			
24	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	7,000	615,30	4 307,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111*					
	VV		"vyrovnávací prstenec v. 6cm" 7		7,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 449 797,56	
25	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	752,378	238,90	179 743,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/63 tl. 25cm vč. vytažení pod obruy"					
	VV		"konstrukce č. 1" 621,8*1,21		752,378			
	VV		Součet		752,378			
26	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m	m2	621,800	581,70	361 701,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565176121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 621,8		621,800			
27	K	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm	m2	621,800	524,50	326 134,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 180 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567131113*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 621,8		621,800			
	VV		Součet		621,800			
28	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	8,110	363,80	2 950,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311*					
	VV		"dosypávky krajnic materiálem získaným v rámci stavby" 8,11		8,110			
	VV	dosypkraj	Součet		8,110			
29	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	621,800	5,30	3 295,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571901111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zdrsňující posyp kamenivem fr. 2/4"					
	VV		"konstrukce č. 1" 621,8		621,800			
	VV		Součet		621,800			
30	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2	m2	621,800	13,70	8 518,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 621,8		621,800			
	VV		Součet		621,800			
31	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	621,800	13,70	8 518,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 621,8		621,800			
	VV		Součet		621,800			
32	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	621,800	28,40	17 659,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 621,8		621,800			
	VV		Součet		621,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	621,800	365,40	227 205,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/576133221*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 621,8		621,800			
	VV		Součet		621,800			
34	K	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	621,800	505,10	314 071,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577176121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 1" 621,8		621,800			
	VV		Součet		621,800			
	D	8	Trubní vedení				107 965,81	
35	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	31,410	207,00	6 501,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124*					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 31,41		31,410			
36	*M*	*28612028*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16*	*m*	*32,352*	*242,60*	*7 848,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		31,41*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		32,352			
37	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	521,20	521,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260320*					
	VV		"spojení dvou větví drenáže DN 110" 1		1,000			
38	*M*	*28617200*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 100/100*	*kus*	*1,000*	*165,70*	*165,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 100/100					
39	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	12,000	365,50	4 386,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310*					
	VV		"kolena pro přípojy pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*6		12,000			
40	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°*	*kus*	*12,000*	*113,40*	*1 360,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					
41	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	605,40	3 027,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320*					
	VV		"viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"napojení drenáže DN110 do přípojky UV DN150" 4		4,000			
	VV		"spojení přípojek uličních vpustí DN 150" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
42	*M*	*28617205*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/150*	*kus*	*1,000*	*381,40*	*381,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/150					
43	*M*	*28617203*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/100*	*kus*	*4,000*	*381,40*	*1 525,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/100					
44	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	4 658,20	4 658,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890211811*					
	VV		"vybourání uličních vpustí, suť 0,7 m3/kus OP, hmotnost 1,76 t/m3" 1		1,000			
45	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	7,000	1 264,30	8 850,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301*					
46	*M*	*BTL.0006300*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV*	*kus*	*7,000*	*369,60*	*2 587,20*	
	PP		dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV					
47	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	7,000	763,60	5 345,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313*					
48	*M*	*BTL.0006307.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm*	*kus*	*7,000*	*234,30*	*1 640,10*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm					
49	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000	763,60	763,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	*M*	*BTL.0006310.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm*	*kus*	*1,000*	*340,20*	*340,20*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm					
51	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	9,000	1 185,10	10 665,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323*					
52	*M*	*59224488*	*skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm*	*kus*	*9,000*	*386,40*	*3 477,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm					
53	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	644,90	644,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899202211*					
	VV		"odstranění mříží lit., hmotnost 0,1 t/kus, odvoz do skladu investora" 1		1,000			
54	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	1 901,80	13 312,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112*					
55	*M*	*59224481*	*mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun*	*kus*	*7,000*	*2 096,20*	*14 673,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun					
56	*M*	*59223871*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*7,000*	*631,60*	*4 421,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
57	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	3,040	3 564,00	10 834,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141*					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C12/15"					
	VV		"obetonování vpustí" 1,0		1,000			
	VV		"obetonování přípojek" 2,04		2,040			
	VV		Součet		3,040			
58	K	899910102	Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m	m3	0,009	3 653,70	32,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky do 50 m tř. C 8/10					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899910102*					
	VV		"zaslepení přípojek" 1*(0,075*0,075*3,14*0,5)		0,009			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				334 646,54	
59	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	142,774	382,70	54 639,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 59,39		59,390			
	VV		"obruba 30/15 přímá" 15,78		15,780			
	VV		"obruba 30/15 R menší než 1,0m" 2,4		2,400			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20m" 19,42		19,420			
	VV		"obruba 25/15-25 LP" 4,0		4,000			
	VV		"obruba 25/15 pro R 0,5m" 4,0*0,78		3,120			
	VV		"obruba 25/15 pro R 1,0m" 7,8*0,78		6,084			
	VV		"obruba 15/15N" 32,58		32,580			
	VV		Součet		142,774			
60	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*80,386*	*100,90*	*8 110,95*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 59,39		59,390			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20m" 19,42		19,420			
	VV		Součet		78,810			
	VV		78,81*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		80,386			
61	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*33,232*	*89,70*	*2 980,91*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"obruba 15/15N" 32,58		32,580			
	VV		32,58*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		33,232			
62	*M*	*59217030*	*obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*4,080*	*468,70*	*1 912,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"obruba 25/15-25 LP" 4,0		4,000			
	VV		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,080			
63	*M*	*59217034*	*obrubník silniční betonový 1000x150x300mm*	*m*	*18,544*	*152,30*	*2 824,25*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		"obruba 30/15 přímá" 15,78		15,780			
	VV		"obruba 30/15 R menší než 1,0m" 2,4		2,400			
	VV		Součet		18,180			
	VV		18,18*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		18,544			
64	*M*	*59217078*	*obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm*	*m*	*9,204*	*537,80*	*4 949,91*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 pro R 0,5m" 4,0		4,000			
	VV		"obruba 25/15 pro R 1,0m" 7,8		7,800			
	VV		Součet		11,800			
	VV		11,8*0,78 "Přepočtené koeficientem množství		9,204			
65	K	916231291	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m	m	2,400	128,90	309,36	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231291					
	VV		"obruba 30/15 R menší než 1,0m" 2,4		2,400			
66	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	29,420	43,70	1 285,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231293					
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20m" 19,42		19,420			
	VV		"obruba 25/25 pro R menší než 20m" 10,0		10,000			
	VV		Součet		29,420			
67	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,000	1 071,60	47 150,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 22,0		22,000			
	VV		"obruba 25/25 snížená pro R větší než 20m" 8,0		8,000			
	VV		"obruba 25/25 pro R menší než 20m" 10,0		10,000			
	VV		"obruba 25/15-25 přechodový" 2,0+2,0		4,000			
	VV		Součet		44,000			
68	*M*	*58380003R*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm*	*m*	*30,600*	*1 312,50*	*40 162,50*	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 22,0		22,000			
	VV		"obruba 25/25 snížená pro R větší než 20m" 8,0		8,000			
	VV		Součet		30,000			
	VV		30*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		30,600			
69	*M*	*58380004R*	*obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250x150-250mm*	*m*	*4,080*	*1 575,00*	*6 426,00*	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250x150-250mm					
	VV		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,080			
70	*M*	*58380442R*	*obrubník kamenný žulový obloukový R menší než 20m 250x250mm*	*m*	*10,200*	*1 974,00*	*20 134,80*	
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R menší než 20m 250x250mm					
	VV		10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,200			
71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	22,820	3 368,00	76 857,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod kamenné obruby" (10+22+8+4)*0,085		3,740			
	VV		"pod betonové obruby" (73,85+19,42+32,58+8+4+7,8)*0,131		19,080			
	VV		Součet		22,820			
72	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu	m	227,990	84,00	19 151,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121233					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 182,31		182,310			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 37,68		37,680			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 8,0		8,000			
	VV		Součet		227,990			
73	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	715,630	50,00	35 781,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 715,63		715,630			
74	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	227,990	52,50	11 969,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 182,31		182,310			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 37,68		37,680			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 8,0		8,000			
	VV		Součet		227,990			
	D	998	Přesun hmot				14 493,19	
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	243,583	59,50	14 493,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 103 - Místní komunikace - třída Legionářů

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 777 260,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 777 260,55	21,00%	583 224,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 360 485,27**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 103 - Místní komunikace - třída Legionářů

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 777 260,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 777 260,55
1 - Zemní práce	536 080,92
2 - Zakládání	44 038,22
4 - Vodorovné konstrukce	11 049,50
5 - Komunikace pozemní	1 012 123,02
8 - Trubní vedení	114 082,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	353 089,63
997 - Přesun sutě	691 890,79
998 - Přesun hmot	14 906,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 103 - Místní komunikace - třída Legionářů

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 777 260,55**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 777 260,55	
	D	1	Zemní práce				536 080,92	
1	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	114,130	33,60	3 834,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106521*					
	VV		"vybourání kostek 10/10 s očištěním, hmotnost 0,320 t/m2" 114,13		114,130			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 524,350	84,90	129 417,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (571,06+114,13)*2+153,97		1 524,350			
3	K	113154255	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	596,060	50,00	29 803,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154255*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele"					
	VV		"frézování v tl. 172mm, suť 0,396 t/m2" 596,06		596,060			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	153,980	94,30	14 520,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV		"vybourání kamenných obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 40,3		40,300			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 113,68		113,680			
	VV		Součet		153,980			
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	164,560	104,10	17 130,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111*					
	VV		"vybourání dvouřádku z žul. kostek, suť 0,115 t/m" 82,28*2		164,560			
6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	300,200	132,80	39 866,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 300,2		300,200			
	VV	odkop	Součet		300,200			
7	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,800	1 037,90	8 095,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 7,8		7,800			
	VV	hloubjam3	Součet		7,800			
8	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	15,226	853,60	12 996,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro trativody" 47,58*0,4*0,8		15,226			
	VV	hloubryh	Součet		15,226			
9	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	74,800	704,40	52 689,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 74,8		74,800			
	VV	hloubryh3	Součet		74,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	151,900	99,00	15 038,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení jam pro UV" 12,0		12,000			
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 139,9		139,900			
	VV	pazeni	Součet		151,900			
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	151,900	60,50	9 189,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		151,900			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,170	90,30	557,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		"přesun zeminy v rámci stavby" dosypkraj		6,170			
13	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	274,299	145,50	39 910,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 5km 70% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)*0,7		274,299			
	VV		Součet		274,299			
14	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	117,557	180,50	21 219,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 7km 30% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)*0,3		117,557			
	VV		Součet		117,557			
15	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	211,530	126,60	26 779,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 211,53		211,530			
16	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*423,060*	*119,80*	*50 682,59*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		211,53*2 "Přepočtené koeficientem množství		423,060			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	391,856	27,90	10 932,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)		391,856			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	51,000	216,20	11 026,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"zásyp uličních vpustí" 4,5		4,500			
	VV		"zásyp přípojek UV" 46,5		46,500			
	VV	zasyp	Součet		51,000			
19	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*102,000*	*161,30*	*16 452,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		51*2 "Přepočtené koeficientem množství		102,000			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,147	274,50	5 530,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		"obsyp přípojek štěrkopískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí" 1,1*0,45*40,7		20,147			
21	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*40,294*	*161,30*	*6 499,42*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		20,147*2 "Přepočtené koeficientem množství		40,294			
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	528,830	26,30	13 908,23	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 528,83		528,830			
	D	2	Zakládání				44 038,22	
23	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	114,192	107,40	12 264,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"opláštění trativodu separační geotextilií 300 g/m2, vč. přesahů opláštění" (0,8+0,4)*2*47,58		114,192			
24	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*135,260*	*12,60*	*1 704,28*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		114,192*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		135,260			
25	K	212752400R	Geodrén - trubka DN 80 dl. do 25cm s vysypáním DK fr. 4/8 a překrytí geotextilií	kus	30,000	393,30	11 799,00	
	PP		Trbka HDPE DN80 plná, vysypaná DK fr. 4/8 pro odvodnění SC vrstvy, vyústění ve vrstvě ŠD, překrytí geotextilií 300 g/m2					
	VV		"trubka DN80 dl. 22cm, po 3m"					
	VV		"odvodnění konstrukce č. 2" 30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
26	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	47,580	384,00	18 270,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"trativod DN 110 vč. lože a obsypu kamenivem" 47,58		47,580			
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 049,50	
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	7,300	943,10	6 884,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp uličních vpustí" 0,6		0,600			
	VV		"podsyp přípojek UV" 6,7		6,700			
	VV		Součet		7,300			
28	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,300	3 627,90	1 088,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 0,3		0,300			
29	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	5,000	615,30	3 076,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111*					
	VV		"vyrovnávací prstenec v. 6cm" 5		5,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 012 123,02	
30	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	68,220	230,10	15 697,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750001*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 4" 68,22		68,220			
31	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	79,817	217,10	17 328,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750101*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 4" 68,22*1,17		79,817			
32	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	506,688	238,90	121 047,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/63 tl. 25cm vč. vytažení pod obruy"					
	VV		"konstrukce č. 2" 418,75*1,21		506,688			
	VV		Součet		506,688			
33	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2	418,750	496,70	207 993,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565166121*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 418,75		418,750			
34	K	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm	m2	418,750	524,50	219 634,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 180 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567131113*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 418,75		418,750			
	VV		Součet		418,750			
35	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	6,170	363,80	2 244,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311*					
	VV		"dosypávky krajnic materiálem získaným v rámci stavby" 6,17		6,170			
	VV	dosypkraj	Součet		6,170			
36	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	418,750	5,30	2 219,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571901111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zdrsňující posyp kamenivem fr. 2/4"					
	VV		"konstrukce č. 2" 418,75		418,750			
	VV		Součet		418,750			
37	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2	m2	418,750	13,70	5 736,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 418,75		418,750			
	VV		Součet		418,750			
38	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	418,750	13,70	5 736,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 418,75		418,750			
	VV		Součet		418,750			
39	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	418,750	28,40	11 892,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 418,75		418,750			
	VV		Součet		418,750			
40	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	418,750	365,40	153 011,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/576133221*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 418,75		418,750			
	VV		Součet		418,750			
41	K	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	418,750	489,30	204 894,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577166141*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 418,75		418,750			
	VV		Součet		418,750			
42	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	68,220	366,90	25 029,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412210*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"dlažba tl. 8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm vč. výplně spar"					
	VV		"konstrukce č. 4" 68,22		68,220			
43	*M*	*59245035*	*dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*70,267*	*276,20*	*19 407,75*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		68,22*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		70,267			
44	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*2,074*	*119,80*	*248,47*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		"materiál pro výplň spar, spotřeba 20% plochy" 68,22*0,2*0,08*1,9		2,074			
	D	8	Trubní vedení				114 082,23	
45	K	817394111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 400	kus	3,000	5 139,00	15 417,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/817394111					
46	M	28617407	odbočka sedlová kanalizace PVC korugované DN 400/150	kus	3,000	1 134,00	3 402,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		odbočka sedlová kanalizace PVC korugované DN 400/150					
47	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	40,700	207,00	8 424,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 40,7		40,700			
48	M	28612028	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16	m	41,921	242,60	10 170,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		40,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		41,921			
49	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	6,000	365,50	2 193,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310					
	VV		"kolena pro přípojy pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*3		6,000			
50	M	28617182	koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	6,000	113,40	680,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					
51	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	605,40	605,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320					
	VV		"viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"napojení drenáže DN110 do přípojky UV DN150" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	M	28617203	odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/100	kus	1,000	381,40	381,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/100					
53	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	5,000	4 658,20	23 291,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890211811					
	VV		"vybourání uličních vpustí, suť 0,7 m3/kus OP, hmotnost 1,76 t/m3" 5		5,000			
54	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	3,000	1 264,30	3 792,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302					
55	M	BTL.0006304.URS	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm	kus	3,000	265,70	797,10	
	PP		dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm					
56	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	3,000	763,60	2 290,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313					
57	M	BTL.0006307.URS	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm	kus	3,000	234,30	702,90	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm					
58	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	4,000	763,60	3 054,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322					
59	M	BTL.0006310.URS	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm	kus	4,000	340,20	1 360,80	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm					
60	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	2,000	1 185,10	2 370,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323					
61	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm	kus	2,000	386,40	772,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm					
62	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	3,000	1 097,60	3 292,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941331					
63	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x570x50mm	kus	3,000	1 205,10	3 615,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x570x50mm					
64	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	5,000	644,90	3 224,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899202211					
	VV		"odstranění mříží lit., hmotnost 0,1 t/kus, odvoz do skladu investora" 5		5,000			
65	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 901,80	5 705,40	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112					
66	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun	kus	3,000	2 096,20	6 288,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun					
67	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	3,000	631,60	1 894,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
68	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	2,860	3 564,00	10 193,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C12/15"					
	VV		"obetonování vpustí" 0,8		0,800			
	VV		"obetonování přípojek" 2,06		2,060			
	VV		Součet		2,860			
69	K	899910102	Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m	m3	0,044	3 653,70	160,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky do 50 m tř. C 8/10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899910102					
	VV		"zaslepení přípojek" 5*(0,075*0,075*3,14*0,5)		0,044			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				353 089,63	
70	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,210	382,70	24 573,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 51,11		51,110			
	VV		"obruba 30/15 přímá" 8,54		8,540			
	VV		"obruba 30/15 R menší než 1,0m" 3,0		3,000			
	VV		"obruba 25/15 pro R 0,5m" 2,0*0,78		1,560			
	VV		Součet		64,210			
71	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	52,132	100,90	5 260,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 51,11		51,110			
	VV		Součet		51,110			
	VV		51,11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		52,132			
72	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	11,771	152,30	1 792,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		"obruba 30/15 přímá" 8,54		8,540			
	VV		"obruba 30/15 R menší než 1,0m" 3,0		3,000			
	VV		Součet		11,540			
	VV		11,54*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		11,771			
73	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	1,560	537,80	838,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 pro R 0,5m" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		2*0,78 "Přepočtené koeficientem množství		1,560			
74	K	916231291	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m	m	3,000	128,90	386,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231291					
	VV		"obruba 30/15 R menší než 1,0m" 3,0		3,000			
75	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	20,000	43,70	874,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231293					
	VV		"obruba 25/25 pro R menší než 20m" 20,0		20,000			
76	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	84,500	1 071,60	90 550,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 34,5		34,500			
	VV		"obruba 25/25 snížená pro R větší než 20m" 26,0		26,000			
	VV		"obruba 25/25 pro R menší než 20m" 20,0		20,000			
	VV		"obruba 25/15-25 přechodový" 4,0		4,000			
	VV		Součet		84,500			
77	M	58380003R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm	m	61,710	1 312,50	80 994,38	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 34,5		34,500			
	VV		"obruba 25/25 snížená pro R větší než 20m" 26,0		26,000			
	VV		Součet		60,500			
	VV		60,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		61,710			
78	M	58380004R	obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250x150-250mm	m	4,080	1 575,00	6 426,00	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250x150-250mm					
	VV		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,080			
79	M	58380442R	obrubník kamenný žulový obloukový R menší než 20m 250x250mm	m	20,400	1 974,00	40 269,60	
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R menší než 20m 250x250mm					
	VV		"obruba 25/25 pro R menší než 20m" 20,0		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		20,400			
80	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,710	3 368,00	49 543,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121*					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod kamenné obruby" (20,0+46,0+26,0+4,0)*0,085		8,160			
	VV		"pod betonové obruby" (8,54+36,46+2,0+3,0)*0,131		6,550			
	VV		Součet		14,710			
81	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu	m	161,640	84,00	13 577,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121233*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 149,07		149,070			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 9,57		9,570			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 3,0		3,000			
	VV		Součet		161,640			
82	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	528,830	50,00	26 441,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 528,83		528,830			
83	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	161,640	52,50	8 486,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 149,07		149,070			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 9,57		9,570			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 3,0		3,000			
	VV		Součet		161,640			
84	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	40,300	57,40	2 313,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443*					
	VV		"vybourané kamenné obruby očištěné, hmotnost 0,205 t/m" 40,3		40,300			
85	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	16,456	46,30	761,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071121*					
	VV		"vybourané kostky 10/10 s očištěné, hmotnost 0,320 t/m2" 114,13*					
	VV		"vybouraný dvouřádek z žul. kostek, hmotnost 0,115 t/m" 82,28*2*0,1		16,456			
	VV		Součet		16,456			
	D	997	Přesun sutě				691 890,79	
86	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 644,190	68,40	112 462,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551*					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (571,06+114,13)*2+153,97		1 524,350			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 113,68		113,680			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 5*0,7*1,76		6,160			
	VV		Součet		1 644,190			
87	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	41 104,750	7,20	295 954,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (571,06+114,13)*2+153,97		1 524,350			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 113,68		113,680			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 5*0,7*1,76		6,160			
	VV		Součet		1 644,190			
	VV		1644,19*25 "Přepočtené koeficientem množství		41 104,750			
88	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	63,708	513,70	32 726,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
	VV		"odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD do 3km"					
	VV		"vybourané kostky 10/10 s očištěné, hmotnost 0,320 t/m2" 114,13*0,32		36,522			
	VV		"vybourané kamenné obruby očištěné, hmotnost 0,205 t/m" 40,3*0,205		8,262			
	VV		"vybouraný dvouřádek z žul. kostek, hmotnost 0,115 t/m" 82,28*2*0,115		18,924			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		63,708			
89	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	127,416	12,30	1 567,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD do 3km"					
	VV		"vybourané kostky 10/10 s očištěné, hmotnost 0,320 t/m2" 114,13*0,32		36,522			
	VV		"vybourané kamenné obruby očištěné, hmotnost 0,205 t/m" 40,3*0,205		8,262			
	VV		"vybouraný dvouřádek z žul. kostek, hmotnost 0,115 t/m" 82,28*2*0,115		18,924			
	VV		Součet		63,708			
	VV		63,708*2 "Přepočtené koeficientem množství		127,416			
90	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,160	287,50	1 771,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611*					
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 5*0,7*1,76		6,160			
91	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	63,708	287,50	18 316,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
	VV		"naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek"					
	VV		"vybourané kostky 10/10 s očištěné, hmotnost 0,320 t/m2" 114,13*0,32		36,522			
	VV		"vybourané kamenné obruby očištěné, hmotnost 0,205 t/m" 40,3*0,205		8,262			
	VV		"vybouraný dvouřádek z žul. kostek, hmotnost 0,115 t/m" 82,28*2*0,115		18,924			
	VV		Součet		63,708			
92	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	9,787	45,00	440,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		"bet. lože z kamenných obrub, suť 2,0 t/m3" 40,3*0,15*0,3*2,0		3,627			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 5*0,7*1,76		6,160			
	VV		Součet		9,787			
93	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 524,350	150,00	228 652,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (571,06+114,13)*2+153,97		1 524,350			
	D	998	Přesun hmot				14 906,24	
94	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	250,525	59,50	14 906,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 104 - Účelová komunikace k silu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 237 511,90**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 237 511,90	21,00%	679 877,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**3 917 389,40**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 104 - Účelová komunikace k silu

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 237 511,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 237 511,90
1 - Zemní práce	1 443 186,87
2 - Zakládání	85 652,79
4 - Vodorovné konstrukce	16 745,39
5 - Komunikace pozemní	1 058 032,64
8 - Trubní vedení	204 955,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	409 069,56
998 - Přesun hmot	19 869,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 104 - Účelová komunikace k silu

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 237 511,90**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 237 511,90	
	D	1	Zemní práce				1 443 186,87	
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	3 413,210	132,80	453 274,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 3413,21		3 413,210			
	VV	odkop	Součet		3 413,210			
2	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	28,000	1 037,90	29 061,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 28,0		28,000			
	VV	hloubjam3	Součet		28,000			
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,451	853,60	34 528,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro trativody" 126,41*0,4*0,8		40,451			
	VV	hloubryh	Součet		40,451			
4	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	50,400	704,40	35 501,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 50,4		50,400			
	VV	hloubryh3	Součet		50,400			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	146,100	99,00	14 463,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení jam pro UV" 40,0		40,000			
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 106,1		106,100			
	VV	pazeni	Součet		146,100			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	146,100	60,50	8 839,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		146,100			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,620	90,30	868,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		"přesun zeminy v rámci stavby" dosypkraj		9,620			
8	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 465,709	145,50	358 760,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 5km 70% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)*0,7		2 465,709			
	VV		Součet		2 465,709			
9	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 056,732	180,50	190 740,13	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 7km 30% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)*0,3		1 056,732			
	VV		Součet		1 056,732			
10	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	407,180	126,60	51 548,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 407,18		407,180			
11	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*814,360*	*119,80*	*97 560,33*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		407,18*2 "Přepočtené koeficientem množství		814,360			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	3 522,441	27,90	98 276,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)		3 522,441			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,400	216,20	11 328,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"zásyp uličních vpustí" 17,3		17,300			
	VV		"zásyp přípojek UV" 35,1		35,100			
	VV	zasyp	Součet		52,400			
14	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*104,800*	*161,30*	*16 904,24*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		52,4*2 "Přepočtené koeficientem množství		104,800			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,715	274,50	6 784,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		"obsyp přípojek štěrkopískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí" 1,1*0,45*49,93		24,715			
16	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*49,430*	*161,30*	*7 973,06*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		24,715*2 "Přepočtené koeficientem množství		49,430			
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 017,960	26,30	26 772,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 1017,96		1 017,960			
	D	2	Zakládání				85 652,79	
18	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	303,384	107,40	32 583,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"opláštění trativodu separační geotextilií 300 g/m2, vč. přesahů opláštění" (0,8+0,4)*2*126,41		303,384			
19	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*359,358*	*12,60*	*4 527,91*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		303,384*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		359,358			
20	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	126,410	384,00	48 541,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"trativod DN 110 vč. lože a obsypu kamenivem" 126,41		126,410			
	D	4	Vodorovné konstrukce				16 745,39	
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	7,000	943,10	6 601,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp uličních vpustí" 2,0		2,000			
	VV		"podsyp přípojek UV" 5,0		5,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,100	3 627,90	3 990,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 1,1		1,100			
23	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	10,000	615,30	6 153,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111*					
	VV		"vyrovnávací prstenec v. 6cm" 10		10,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 058 032,64	
24	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 022,665	149,00	301 377,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/32 tl. 15cm"					
	VV		"konstrukce č. 5" 883,26		883,260			
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/63 tl. 25cm vč. vytažení pod obruby"					
	VV		"konstrukce č. 5" 883,26*1,29		1 139,405			
	VV		Součet		2 022,665			
25	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	883,260	445,20	393 227,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 5" 883,26		883,260			
26	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	9,620	363,80	3 499,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311*					
	VV		"dosypávky krajnic materiálem získaným v rámci stavby" 9,62		9,620			
	VV	dosypkraj	Součet		9,620			
27	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2	m2	883,260	13,70	12 100,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 5" 883,26		883,260			
	VV		Součet		883,260			
28	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	883,260	28,40	25 084,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 5" 883,26		883,260			
	VV		Součet		883,260			
29	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	883,260	365,40	322 743,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 5" 883,26		883,260			
	D	8	Trubní vedení				204 955,58	
30	K	817394111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 400	kus	5,000	5 139,00	25 695,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/817394111*					
31	*M*	*28617407*	*odbočka sedlová kanalizace PVC korugované DN 400/150*	*kus*	*5,000*	*1 134,00*	*5 670,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka sedlová kanalizace PVC korugované DN 400/150					
32	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	49,930	207,00	10 335,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124*					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 49,93		49,930			
33	*M*	*28612028*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16*	*m*	*51,428*	*242,60*	*12 476,43*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		49,93*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		51,428			
34	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	521,20	521,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260320*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"spojení dvou větví drenáže DN 110" 1		1,000			
35	*M*	*28617200*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 90° DN 100/100*	*kus*	*1,000*	*226,80*	*226,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 90° DN 100/100					
36	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	20,000	365,50	7 310,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310*					
	VV		"kolena pro přípojy pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*10		20,000			
37	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°*	*kus*	*20,000*	*113,40*	*2 268,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					
38	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	605,40	4 843,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320*					
	VV		"viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"napojení drenáže DN110 do přípojky UV DN150" 2+4		6,000			
	VV		"spojení přípojek uličních vpustí DN 150" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
39	*M*	*28617205*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/150*	*kus*	*2,000*	*319,80*	*639,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/150					
40	*M*	*28617203*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° (90°) DN 150/100*	*kus*	*6,000*	*381,40*	*2 288,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° (90°) DN 150/100					
	VV		"odbočka 45st" 4		4,000			
	VV		"odbočka 90st" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
41	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	5,000	1 264,30	6 321,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301*					
42	*M*	*BTL.0006300*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV*	*kus*	*5,000*	*369,60*	*1 848,00*	
	PP		dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV					
43	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	5,000	1 264,30	6 321,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302*					
44	*M*	*BTL.0006304.URS*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm*	*kus*	*5,000*	*265,70*	*1 328,50*	
	PP		dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm					
45	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	10,000	763,60	7 636,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313*					
46	*M*	*BTL.0006307.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm*	*kus*	*10,000*	*234,30*	*2 343,00*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm					
47	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	7,000	763,60	5 345,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322*					
48	*M*	*BTL.0006310.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm*	*kus*	*7,000*	*340,20*	*2 381,40*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm					
49	K	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	12,000	1 185,10	14 221,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323*					
50	*M*	*59224488*	*skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm*	*kus*	*12,000*	*386,40*	*4 636,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm					
51	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	5,000	1 097,60	5 488,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941331*					
52	*M*	*59224493*	*skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x570x50mm*	*kus*	*5,000*	*1 205,10*	*6 025,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x570x50mm					
53	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	1 901,80	19 018,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112*					
54	*M*	*59224481*	*mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun*	*kus*	*10,000*	*2 096,20*	*20 962,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun					
55	*M*	*59223871*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*10,000*	*631,60*	*6 316,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	6,310	3 564,00	22 488,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141*					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C12/15"					
	VV		"obetonování vpustí" 2,0		2,000			
	VV		"obetonování přípojek" 4,31		4,310			
	VV		Součet		6,310			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				409 069,56	
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	239,300	382,70	91 580,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 161,8		161,800			
	VV		"obruba 30/15 R menší než 20,0m" 4,0		4,000			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20m" 21,25		21,250			
	VV		"obruba 25/15-25 LP" 2,0		2,000			
	VV		"obruba 25/15-25 LP pro R menší než 20,0m" 4,0		4,000			
	VV		"obruba 25/15 pro R 1,0m" 1,0*0,78		0,780			
	VV		"obruba 15/15N" 19,89		19,890			
	VV		"obruba 15/15N pro R menší než 20m" 25,58		25,580			
	VV		Součet		239,300			
58	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*186,711*	*100,90*	*18 839,14*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 161,8		161,800			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20m" 21,25		21,250			
	VV		Součet		183,050			
	VV		183,05*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		186,711			
59	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*46,379*	*89,70*	*4 160,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"obruba 15/15N" 19,89		19,890			
	VV		"obruba 15/15N pro R menší než 20m" 25,58		25,580			
	VV		Součet		45,470			
	VV		45,47*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		46,379			
60	*M*	*59217030*	*obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*6,120*	*468,70*	*2 868,44*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"obruba 25/15-25 LP" 2,0		2,000			
	VV		"obruba 25/15-25 LP pro R menší než 20,0m" 4,0		4,000			
	VV		Součet		6,000			
	VV		6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,120			
61	*M*	*59217034*	*obrubník silniční betonový 1000x150x300mm*	*m*	*4,080*	*152,30*	*621,38*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		"obruba 30/15 R menší než 20,0m" 4,0		4,000			
	VV		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,080			
62	*M*	*59217078*	*obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm*	*m*	*0,608*	*537,80*	*326,98*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 pro R 1,0m" 1*0,78		0,780			
	VV		Součet		0,780			
	VV		0,78*0,78 "Přepočtené koeficientem množství		0,608			
63	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	54,830	43,70	2 396,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231293*					
	VV		"obruba 30/15 R menší než 20,0m" 4,0		4,000			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20m" 21,25		21,250			
	VV		"obruba 25/15-25 LP pro R menší než 20,0m" 4,0		4,000			
	VV		"obruba 15/15N pro R menší než 20m" 25,58		25,580			
	VV		Součet		54,830			
64	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,260	1 071,60	30 283,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 9,21		9,210			
	VV		"obruba 25/25 snížená pro R větší než 20m" 3,47		3,470			
	VV		"obruba 25/25 pro R menší než 20m" 15,58		15,580			
	VV		Součet		28,260			
65	*M*	*58380003R*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm*	*m*	*12,934*	*1 312,50*	*16 975,88*	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 9,21		9,210			
	VV		"obruba 25/25 snížená pro R větší než 20m" 3,47		3,470			
	VV		Součet		12,680			
	VV		12,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		12,934			
66	*M*	*58380442R*	*obrubník kamenný žulový obloukový R menší než 20m 250x250mm*	*m*	*15,892*	*1 974,00*	*31 370,81*	
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R menší než 20m 250x250mm					
	VV		"obruba 25/25 pro R menší než 20m" 15,58		15,580			
	VV		15,58*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		15,892			
67	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	33,750	3 368,00	113 670,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod kamenné obruby" (15,58+9,21+3,47)*0,085		2,402			
	VV		"pod betonové obruby" (161,8+21,25+25,58+19,89+2,0+4,0+4,0+1,0*0,78)*0,131		31,348			
	VV		Součet		33,750			
68	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu	m	330,250	84,00	27 741,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121233*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 272,76		272,760			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 54,49		54,490			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 3,0		3,000			
	VV		Součet		330,250			
69	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 017,960	50,00	50 898,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 1017,96		1 017,960			
70	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	330,250	52,50	17 338,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 272,76		272,760			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 54,49		54,490			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 3,0		3,000			
	VV		Součet		330,250			
	D	998	Přesun hmot				19 869,07	
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	333,934	59,50	19 869,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 109 - Komunikace - napojení na stávající stav

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 225 070,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 225 070,55	21,00%	257 264,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 482 335,37**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 109 - Komunikace - napojení na stávající stav

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 225 070,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 225 070,55
1 - Zemní práce	240 472,49
2 - Zakládání	27 923,05
4 - Vodorovné konstrukce	3 840,94
5 - Komunikace pozemní	530 167,60
8 - Trubní vedení	48 605,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	219 107,17
997 - Přesun sutě	149 555,26
998 - Přesun hmot	5 398,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 109 - Komunikace - napojení na stávající stav

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 225 070,55**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 225 070,55	
	D	1	Zemní práce				240 472,49	
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	843,460	84,90	71 609,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" 421,73*2		843,460			
2	K	113154255	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	267,370	50,00	13 368,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154255*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem v režii zhotovitele"					
	VV		"frézování v tl. 172mm, suť 0,396 t/m2" 267,37		267,370			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	28,270	94,30	2 665,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 28,27		28,270			
	VV		Součet		28,270			
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	66,590	132,80	8 843,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 66,59		66,590			
	VV	odkop	Součet		66,590			
5	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,810	1 037,90	4 992,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 4,81		4,810			
	VV	hloubjam3	Součet		4,810			
6	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	13,187	853,60	11 256,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro trativody" 41,21*0,4*0,8		13,187			
	VV	hloubryh	Součet		13,187			
7	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	16,350	704,40	11 516,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 16,35		16,350			
	VV	hloubryh3	Součet		16,350			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,570	99,00	4 016,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení jam pro UV" 8,0		8,000			
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 32,57		32,570			
	VV	pazeni	Součet		40,570			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,570	60,50	2 454,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		40,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37,740	90,30	3 407,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením při rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	VV		"přesun zeminy v rámci stavby" nasyp+dosypkraj		37,740			
11	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,238	145,50	6 436,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 5km, 70% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-nasyp-dosypkraj)*0,7		44,238			
	VV		Součet		44,238			
12	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,959	180,50	3 422,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 7km, 30% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-nasyp-dosypkraj)*0,3		18,959			
	VV		Součet		18,959			
13	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	36,340	158,60	5 763,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
	VV		"násypy z materiálu získaného v rámci stavby" 36,34		36,340			
	VV	nasyp	Součet		36,340			
14	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	182,590	126,60	23 115,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 182,59		182,590			
15	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*365,180*	*119,80*	*43 748,56*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		182,59*2 "Přepočtené koeficientem množství		365,180			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	63,197	27,90	1 763,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-nasyp-dosypkraj)		63,197			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,980	216,20	2 806,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"zásyp uličních vpustí" 2,57		2,570			
	VV		"zásyp přípojek UV" 10,41		10,410			
	VV	zasyp	Součet		12,980			
18	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*25,960*	*161,30*	*4 187,35*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		12,98*2 "Přepočtené koeficientem množství		25,960			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,178	274,50	1 421,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"obsyp přípojek štěrkopískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí" 1,1*0,45*10,46		5,178			
20	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*10,356*	*161,30*	*1 670,42*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		5,178*2 "Přepočtené koeficientem množství		10,356			
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	456,480	26,30	12 005,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 456,48		456,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	2	Zakládání				27 923,05	
22	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	98,904	107,40	10 622,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"opláštění trativodu separační geotextilií 300 g/m2, vč. přesahů opláštění" (0,8+0,4)*2*41,21		98,904			
23	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*117,152*	*12,60*	*1 476,12*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		98,904*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		117,152			
24	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	41,210	384,00	15 824,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"trativod DN 110 vč. lože a obsypu kamenivem" 41,21		41,210			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 840,94	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,960	943,10	1 848,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp uličních vpustí" 0,4		0,400			
	VV		"podsyp přípojek UV" 1,56		1,560			
	VV		Součet		1,960			
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,210	3 627,90	761,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 0,21		0,210			
27	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	2,000	615,30	1 230,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111*					
	VV		"vyrovnávací prstenec v. 6cm" 2		2,000			
	D	5	Komunikace pozemní				530 167,60	
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 045,339	149,00	155 755,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/32 tl. 15cm"					
	VV		"konstrukce č. 5" 456,48		456,480			
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/63 tl. 25cm vč. vytažení pod obruby"					
	VV		"konstrukce č. 5" 456,48*1,29		588,859			
	VV		Součet		1 045,339			
29	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	456,480	445,20	203 224,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 5" 456,48		456,480			
30	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	1,400	363,80	509,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311*					
	VV		"dosypávky krajnic materiálem získaným v rámci stavby" 1,4		1,400			
	VV	dosypkraj	Součet		1,400			
31	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2	m2	456,480	13,70	6 253,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 5" 456,48		456,480			
	VV		Součet		456,480			
32	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	456,480	28,40	12 964,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 5" 456,48		456,480			
	VV		Součet		456,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	456,480	331,80	151 460,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 5" 456,48		456,480			
	D	8	Trubní vedení				48 605,55	
34	K	817394111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 400	kus	1,000	5 139,00	5 139,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/817394111*					
35	*M*	*28617407*	*odbočka sedlová kanalizace PVC korugované DN 400/150*	*kus*	*1,000*	*1 134,00*	*1 134,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka sedlová kanalizace PVC korugované DN 400/150					
36	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	10,460	207,00	2 165,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124*					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 10,46		10,460			
37	*M*	*28612028*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16*	*m*	*10,774*	*242,60*	*2 613,77*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		10,46*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		10,774			
38	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	6,000	365,50	2 193,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310*					
	VV		"kolena pro přípojy pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*2+2		6,000			
39	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°*	*kus*	*6,000*	*113,40*	*680,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					
40	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	605,40	1 816,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320*					
	VV		"viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"napojení drenáže DN110 do přípojky UV DN150" 2		2,000			
	VV		"spojení přípojek uličních vpustí DN 150" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
41	*M*	*28617205*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/150*	*kus*	*1,000*	*381,40*	*381,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/150					
42	*M*	*28617203*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/100*	*kus*	*2,000*	*381,40*	*762,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/100					
43	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	1 264,30	2 528,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302*					
44	*M*	*BTL.0006304.URS*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm*	*kus*	*2,000*	*265,70*	*531,40*	
	PP		dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm					
45	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	2,000	763,60	1 527,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313*					
46	*M*	*BTL.0006307.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm*	*kus*	*2,000*	*234,30*	*468,60*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm					
47	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	2,000	763,60	1 527,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322*					
48	*M*	*BTL.0006310.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm*	*kus*	*2,000*	*340,20*	*680,40*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm					
49	K	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	2,000	1 185,10	2 370,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323*					
50	*M*	*59224488*	*skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm*	*kus*	*2,000*	*386,40*	*772,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm					
51	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	2,000	1 097,60	2 195,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941331*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	*M*	*59224493*	*skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x570x50mm*	*kus*	*2,000*	*1 205,10*	*2 410,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x570x50mm					
53	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 901,80	3 803,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112*					
54	*M*	*59224481*	*mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun*	*kus*	*2,000*	*2 096,20*	*4 192,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun					
55	*M*	*59223871*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*2,000*	*631,60*	*1 263,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
56	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	2,090	3 564,00	7 448,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141*					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C12/15"					
	VV		"obetonování vpustí" 0,53		0,530			
	VV		"obetonování přípojek" 1,56		1,560			
	VV		Součet		2,090			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				219 107,17	
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	382,70	13 394,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 28,14		28,140			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20m" 6,86		6,860			
	VV		Součet		35,000			
58	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*35,700*	*100,90*	*3 602,13*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 28,14		28,140			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20m" 6,86		6,860			
	VV		Součet		35,000			
	VV		35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		35,700			
59	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	25,580	43,70	1 117,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231293*					
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20m" 6,86		6,860			
	VV		"obruba 25/25 pro R menší než 20m" 18,72		18,720			
	VV		Součet		25,580			
60	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,270	1 071,60	52 797,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 30,55		30,550			
	VV		"obruba 25/25 pro R menší než 20m" 18,72		18,720			
	VV		Součet		49,270			
61	*M*	*58380003R*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm*	*m*	*31,161*	*1 312,50*	*40 898,81*	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 30,55		30,550			
	VV		Součet		30,550			
	VV		30,55*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		31,161			
62	*M*	*58380442R*	*obrubník kamenný žulový obloukový R menší než 20m 250x250mm*	*m*	*19,094*	*1 974,00*	*37 691,56*	
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R menší než 20m 250x250mm					
	VV		"obruba 25/25 pro R menší než 20m" 18,72		18,720			
	VV		18,72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		19,094			
63	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,773	3 368,00	29 547,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121*					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod kamenné obruby" (18,72+30,55)*0,085		4,188			
	VV		"pod betonové obruby" (28,14+6,86)*0,131		4,585			
	VV		Součet		8,773			
64	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu	m	126,250	84,00	10 605,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121233*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 84,27		84,270			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 39,91		39,910			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 2,07		2,070			
	VV		Součet		126,250			
65	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	456,480	50,00	22 824,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 456,48		456,480			
66	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	126,250	52,50	6 628,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 84,27		84,270			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 39,91		39,910			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 2,07		2,070			
	VV		Součet		126,250			
	D	997	Přesun sutě				149 555,26	
67	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	376,917	68,40	25 781,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551*					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" 421,73*2*0,440		371,122			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 28,27*0,205		5,795			
	VV		Součet		376,917			
68	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 422,925	7,20	67 845,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" 421,73*2*0,440		371,122			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 28,27*0,205		5,795			
	VV		Součet		376,917			
	VV		376,917*25 "Přepočtené koeficientem množství		9 422,925			
69	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	5,795	45,00	260,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 28,27*0,205		5,795			
	VV		Součet		5,795			
70	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	371,122	150,00	55 668,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" 421,73*2*0,440		371,122			
	D	998	Přesun hmot				5 398,49	
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	90,731	59,50	5 398,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 111 - Úprava okružní křižovatky - Pražská - Havlíčkova

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 383 843,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 383 843,86	21,00%	710 607,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 094 451,07**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 111 - Úprava okružní křižovatky - Pražská - Havlíčkova

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 383 843,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 383 843,86
1 - Zemní práce	466 651,12
2 - Zakládání	76 833,66
4 - Vodorovné konstrukce	9 148,93
5 - Komunikace pozemní	2 110 888,66
8 - Trubní vedení	111 684,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	387 754,78
997 - Přesun sutě	204 868,94
998 - Přesun hmot	16 013,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 111 - Úprava okružní křižovatky - Pražská - Havlíčkova

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 383 843,86**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 383 843,86	
	D	1	Zemní práce				466 651,12	
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	898,260	84,90	76 262,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" 449,13*2		898,260			
2	K	113154355	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 575,920	45,60	71 861,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154355*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele"					
	VV		"frézování v tl. 172mm, suť 0,396 t/m2" 348,57		348,570			
	VV		"frézování v tl. 160mm, suť 0,368 t/m2" 594,73		594,730			
	VV		"frézování v tl. 110mm, suť 0,253 t/m2" 632,62		632,620			
	VV		Součet		1 575,920			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	306,570	94,30	28 909,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 306,57		306,570			
	VV		Součet		306,570			
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	110,840	104,10	11 538,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111*					
	VV		"vybourání dvouřádku z žul. kostek, suť 0,115 t/m" 55,42*2		110,840			
5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	269,810	132,80	35 830,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 269,81		269,810			
	VV	odkop	Součet		269,810			
6	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,000	1 037,90	14 530,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 14,0		14,000			
	VV	hloubjam3	Součet		14,000			
7	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,342	853,60	25 899,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro trativody" 94,82*0,4*0,8		30,342			
	VV	hloubryh	Součet		30,342			
8	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	36,900	704,40	25 992,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 36,9		36,900			
	VV	hloubryh3	Součet		36,900			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	94,900	99,00	9 395,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení jam pro UV" 20,0		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 74,9		74,900			
	VV	pazeni	Součet		94,900			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	94,900	60,50	5 741,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		94,900			
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,840	90,30	2 423,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		"přesun zeminy v rámci stavby" dosypkraj+nasyp		26,840			
12	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	243,076	145,50	35 367,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 5km, 70% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)*0,7		243,076			
	VV		Součet		243,076			
13	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,176	180,50	18 803,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 7km, 3% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)*0,3		104,176			
	VV		Součet		104,176			
14	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	23,040	158,60	3 654,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103*					
	VV		"násypy z materiálu získaného v rámci stavby" 23,04		23,040			
	VV	nasyp	Součet		23,040			
15	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	159,540	126,60	20 197,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 159,54		159,540			
16	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*319,080*	*119,80*	*38 225,78*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		159,54*2 "Přepočtené koeficientem množství		319,080			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	347,252	27,90	9 688,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)		347,252			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,100	216,20	6 075,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"zásyp uličních vpustí" 8,4		8,400			
	VV		"zásyp přípojek UV" 19,7		19,700			
	VV	zasyp	Součet		28,100			
19	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*56,200*	*161,30*	*9 065,06*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		28,1*2 "Přepočtené koeficientem množství		56,200			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,217	274,50	3 079,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		"obsyp přípojek štěrkopískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí" 1,1*0,45*22,66		11,217			
21	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*22,434*	*161,30*	*3 618,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		11,217*2 "Přepočtené koeficientem množství		22,434			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	398,850	26,30	10 489,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 398,85		398,850			
	D	2	Zakládání				76 833,66	
23	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	227,568	107,40	24 440,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"opláštění trativodu separační geotextilií 300 g/m2, vč. přesahů opláštění" (0,8+0,4)*2*94,82		227,568			
24	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*269,554*	*12,60*	*3 396,38*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		227,568*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		269,554			
25	K	212752400R	Geodrén - trubka DN 80 dl. do 25cm s vysypáním DK fr. 4/8 a překrytí geotextilií	kus	32,000	393,30	12 585,60	
	PP		Trbka HDPE DN80 plná, vysypaná DK fr. 4/8 pro odvodnění SC vrstvy, vyústění ve vrstvě ŠD, překrytí geotextilií 300 g/m2					
	VV		"trubka DN80 dl. 22cm, po 3m"					
	VV		"odvodnění konstrukce č. 2" 32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
26	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	94,820	384,00	36 410,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"trativod DN 110 vč. lože a obsypu kamenivem" 94,82		94,820			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 148,93	
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,400	943,10	4 149,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp uličních vpustí" 1,0		1,000			
	VV		"podsyp přípojek UV" 3,4		3,400			
	VV		Součet		4,400			
28	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,530	3 627,90	1 922,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 0,53		0,530			
29	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	5,000	615,30	3 076,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111*					
	VV		"vyrovnávací prstenec v. 6cm" 5		5,000			
	D	5	Komunikace pozemní				2 110 888,66	
30	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	369,484	238,90	88 269,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/63 tl. 25cm vč. vytažení pod obruy"					
	VV		"konstrukce č. 2" 348,57*1,06		369,484			
	VV		Součet		369,484			
31	K	565136121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	713,680	326,60	233 087,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565136121*					
	VV		"viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 7" 594,73		594,730			
	VV		"lokální oprava ložní vrstvy 20% plochy konstrukce č. 7" 118,95		118,950			
	VV		Součet		713,680			
32	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2	348,570	496,70	173 134,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565166121*					
	VV		"viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 348,57		348,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm	m2	348,570	524,50	182 824,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 180 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567131113*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 348,57		348,570			
	VV		Součet		348,570			
34	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	3,800	363,80	1 382,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311*					
	VV		"dosypávky krajnic materiálem získaným v rámci stavby" 3,8		3,800			
	VV	dosypkraj	Součet		3,800			
35	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	1 579,920	5,30	8 373,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571901111*					
	VV		"viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zdrsňující posyp kamenivem fr. 2/4"					
	VV		"konstrukce č. 2" 348,57		348,570			
	VV		"konstrukce č. 7" 594,73		594,730			
	VV		"konstrukce č. 9" 636,62		636,620			
	VV		Součet		1 579,920			
36	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2	m2	1 579,920	13,70	21 644,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106*					
	VV		"viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 348,57		348,570			
	VV		"konstrukce č. 7" 594,73		594,730			
	VV		"konstrukce č. 9" 636,62		636,620			
	VV		Součet		1 579,920			
37	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	1 579,920	13,70	21 644,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107*					
	VV		"viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 348,57		348,570			
	VV		"konstrukce č. 7" 594,73		594,730			
	VV		"konstrukce č. 9" 636,62		636,620			
	VV		Součet		1 579,920			
38	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 062,250	28,40	30 167,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108*					
	VV		"viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 348,57		348,570			
	VV		"konstrukce č. 7" 594,73+118,95		713,680			
	VV		Součet		1 062,250			
39	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	1 579,920	365,40	577 302,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/576133221*					
	VV		"viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 348,57		348,570			
	VV		"konstrukce č. 7" 594,73		594,730			
	VV		"konstrukce č. 9" 636,62		636,620			
	VV		Součet		1 579,920			
40	K	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 579,920	489,30	773 054,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577166141*					
	VV		"viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 348,57		348,570			
	VV		"konstrukce č. 7" 594,73		594,730			
	VV		"konstrukce č. 9" 636,62		636,620			
	VV		Součet		1 579,920			
	D	8	Trubní vedení				111 684,48	
41	K	817394111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 400	kus	2,000	5 139,00	10 278,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/817394111*					
42	*M*	*28617407*	*odbočka sedlová kanalizace PVC korugované DN 400/150*	*kus*	*2,000*	*1 134,00*	*2 268,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka sedlová kanalizace PVC korugované DN 400/150					
43	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	22,660	207,00	4 690,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124*					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 22,66		22,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	*M*	*28612028*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16*	*m*	*23,340*	*242,60*	*5 662,28*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		22,66*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		23,340			
45	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	521,20	521,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260320*					
	VV		"spojení dvou větví drenáže DN 110" 1		1,000			
46	*M*	*28617200*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 100/100*	*kus*	*1,000*	*165,70*	*165,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 100/100					
47	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	365,50	2 924,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310*					
	VV		"kolena pro přípojky pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*4		8,000			
48	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°*	*kus*	*8,000*	*113,40*	*907,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					
49	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	605,40	1 210,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320*					
	VV		"viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"napojení drenáže DN100 do přípojky UV DN150" 1		1,000			
	VV		"spojení přípojek dvou vpustí odbočkou 150/150" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
50	*M*	*28617203*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° (úhel dle potřeb stavby) DN 150/100*	*kus*	*1,000*	*381,40*	*381,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° (úhel dle potřeb stavby) DN 150/100					
51	*M*	*28617205*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/150*	*kus*	*1,000*	*381,40*	*381,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/150					
52	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,100	4 658,20	9 782,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890211811*					
	VV		"vybourání uličních vpustí, suť 0,7 m3/kus OP, hmotnost 1,76 t/m3" 3*0,7		2,100			
53	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	2,000	1 264,30	2 528,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301*					
54	*M*	*BTL.0006300*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV*	*kus*	*2,000*	*369,60*	*739,20*	
	PP		dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV					
55	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	3,000	1 264,30	3 792,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302*					
56	*M*	*BTL.0006304.URS*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm*	*kus*	*3,000*	*265,70*	*797,10*	
	PP		dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm					
57	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	5,000	763,60	3 818,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313*					
58	*M*	*BTL.0006307.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm*	*kus*	*5,000*	*234,30*	*1 171,50*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm					
59	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	3,000	763,60	2 290,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322*					
60	*M*	*BTL.0006310.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm*	*kus*	*3,000*	*340,20*	*1 020,60*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm					
61	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	6,000	1 185,10	7 110,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323*					
62	*M*	*59224488*	*skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm*	*kus*	*6,000*	*386,40*	*2 318,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm					
63	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	3,000	1 097,60	3 292,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941331*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	*M*	*59224493*	*skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x570x50mm*	*kus*	*3,000*	*1 205,10*	*3 615,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x570x50mm					
65	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	644,90	1 934,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899202211*					
	VV		"odstranění mříží lit., hmotnost 0,1 t/kus, odvoz do skladu investora" 3		3,000			
66	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 901,80	9 509,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112*					
67	*M*	*59224481*	*mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun*	*kus*	*5,000*	*2 096,20*	*10 481,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun					
68	*M*	*59223871*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*5,000*	*631,60*	*3 158,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
69	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	4,190	3 564,00	14 933,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141*					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C12/15"					
	VV		"obetonování vpustí" 1,3		1,300			
	VV		"obetonování přípojek" 2,89		2,890			
	VV		Součet		4,190			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				387 754,78	
70	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	71,120	157,50	11 201,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111122*					
	VV		"dvouřádek z žul. kostek - vnitřní řada bez opěry, využití získaných kostek" 71,12		71,120			
71	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	71,120	203,00	14 437,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123*					
	VV		"dvouřádek z žul. kostek - vnější řada s opěrou, využití získaných kostek" 71,12		71,120			
72	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	285,300	382,70	109 184,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 145,83		145,830			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20m" 83,36		83,360			
	VV		"obruba 15/15 přímá" 24,11		24,110			
	VV		"obruba 30/15 pro R menší než 20m" 13,45+2,0		15,450			
	VV		"obruba 30/15 přímá" 11,55		11,550			
	VV		"obruba 30/15 pro R 1,0m" 5,0		5,000			
	VV		Součet		285,300			
73	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*233,774*	*100,90*	*23 587,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 145,83		145,830			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20m" 83,36		83,360			
	VV		Součet		229,190			
	VV		229,19*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		233,774			
74	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*24,592*	*89,70*	*2 205,90*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"obruba 15/15 přímá" 24,11		24,110			
	VV		24,11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		24,592			
75	*M*	*59217034*	*obrubník silniční betonový 1000x150x300mm*	*m*	*32,640*	*152,30*	*4 971,07*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		"obruba 30/15 pro R menší než 20m" 13,45+2,0		15,450			
	VV		"obruba 30/15 přímá" 11,55		11,550			
	VV		"obruba 30/15 pro R 1,0m" 5,0		5,000			
	VV		Součet		32,000			
	VV		32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		32,640			
76	K	916231291	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m	m	5,000	128,90	644,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231291*					
	VV		"obruba 30/15 pro R 1,0m" 5,0		5,000			
77	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	98,810	43,70	4 318,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231293*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20m" 83,36		83,360			
	VV		"obruba 30/15 pro R menší než 20m" 13,45+2,0		15,450			
	VV		Součet		98,810			
78	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	37,374	3 368,00	125 875,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121*					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod betonové obruby" (83,36+145,83+24,11+13,45+2,0+11,55+5,0)*0,131		37,374			
	VV		Součet		37,374			
79	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu	m	456,750	84,00	38 367,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121233*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 358,0		358,000			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 92,25		92,250			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 6,5		6,500			
	VV		Součet		456,750			
80	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	398,850	50,00	19 942,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 398,85		398,850			
81	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	456,750	52,50	23 979,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 358,0		358,000			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 92,25		92,250			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 6,5		6,500			
	VV		Součet		456,750			
82	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 231,350	6,30	7 757,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411*					
	VV		"očištění povrchu po odfrézování"					
	VV		"konstrukce č. 7" 594,73		594,730			
	VV		"konstrukce č. 9" 636,62		636,620			
	VV		Součet		1 231,350			
83	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	11,084	115,70	1 282,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071122*					
	VV		"dvouřádku z žul. kostek, suť 0,115 t/m" 55,42*2*0,1		11,084			
	D	997	Přesun sutě				204 868,94	
84	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	466,085	68,40	31 880,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551*					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" 449,13*2*0,440		395,234			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 306,57*0,205		62,847			
	VV		"bet. lože z dvouřádku, suť 2,0 t/m3" 55,42*0,2*0,2*2,0		4,434			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 3*0,7*1,7		3,570			
	VV		Součet		466,085			
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	11 652,125	7,20	83 895,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" 449,13*2*0,440		395,234			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 306,57*0,205		62,847			
	VV		"bet. lože z dvouřádku, suť 2,0 t/m3" 55,42*0,2*0,2*2,0		4,434			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 3*0,7*1,7		3,570			
	VV		Součet		466,085			
	VV		466,085*25 "Přepočtené koeficientem množství		11 652,125			
86	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	29,405	513,70	15 105,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
	VV		"odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"mříž lit., hmotnost 0,1 t/kus, odvoz do skladu investora" 3*0,1		0,300			
	VV		"dvouřádku z žul. kostek, suť 0,115 t/m" 55,42*2*0,115		12,747			
	VV		"dvouřádku z žul. kostek, suť 0,115 t/m - dovoz na stavbu" 71,12*2*0,115		16,358			
	VV		Součet		29,405			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	58,810	12,30	723,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"mříž lit., hmotnost 0,1 t/kus, odvoz do skladu investora" 3*0,1		0,300			
	VV		"dvouřádku z žul. kostek, suť 0,115 t/m" 55,42*2*0,115		12,747			
	VV		"dvouřádku z žul. kostek, suť 0,115 t/m - dovoz na stavbu" 71,12*2*0,115		16,358			
	VV		Součet		29,405			
	VV		29,405*2 "Přepočtené koeficientem množství		58,810			
88	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,130	287,50	2 337,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611*					
	VV		"bet. lože z dvouřádku, suť 2,0 t/m3" 55,42*0,2*0,2*2,0		4,434			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 3*0,7*1,76		3,696			
	VV		Součet		8,130			
89	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	29,405	287,50	8 453,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
	VV		"mříž lit., hmotnost 0,1 t/kus, odvoz do skladu investora" 3*0,1		0,300			
	VV		"dvouřádku z žul. kostek, suť 0,115 t/m" 55,42*2*0,115		12,747			
	VV		"dvouřádku z žul. kostek, suť 0,115 t/m - dovoz na stavbu" 71,12*2*0,115		16,358			
	VV		Součet		29,405			
90	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	70,851	45,00	3 188,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 306,57*0,205		62,847			
	VV		"bet. lože z dvouřádku, suť 2,0 t/m3" 55,42*0,2*0,2*2,0		4,434			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 3*0,7*1,7		3,570			
	VV		Součet		70,851			
91	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	395,234	150,00	59 285,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" 449,13*2*0,440		395,234			
	D	998	Přesun hmot				16 013,29	
92	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	269,131	59,50	16 013,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 122 - Terminál MHD - DOTACE

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **7 992 417,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 992 417,19	21,00%	1 678 407,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **9 670 824,80**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 122 - Terminál MHD - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**7 992 417,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 992 417,19
1 - Zemní práce	2 797 280,39
2 - Zakládání	76 759,52
4 - Vodorovné konstrukce	6 364,42
5 - Komunikace pozemní	2 463 053,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 536,14
8 - Trubní vedení	110 762,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 843 595,67
997 - Přesun sutě	640 629,45
998 - Přesun hmot	18 435,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 122 - Terminál MHD - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 992 417,19**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 992 417,19	
	D	1	Zemní práce				2 797 280,39	
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 645,500	84,90	224 602,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" 1322,75*2		2 645,500			
2	K	113154355	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 225,370	50,00	61 268,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154355*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele"					
	VV		"frézování v tl. 172mm, suť 0,396 t/m2" 1225,37		1 225,370			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	194,750	94,30	18 364,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 194,75		194,750			
	VV		Součet		194,750			
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	3 127,790	132,80	415 370,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 3127,79		3 127,790			
	VV	odkop	Součet		3 127,790			
5	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,700	1 037,90	7 991,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 5,9+1,8		7,700			
	VV	hloubjam3	Součet		7,700			
6	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	34,208	853,60	29 199,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro trativody" 106,9*0,4*0,8		34,208			
	VV	hloubryh	Součet		34,208			
7	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	19,700	704,40	13 876,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 12,3+7,4		19,700			
	VV	hloubryh3	Součet		19,700			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	65,200	99,00	6 454,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení jam pro UV" 20,6+4,0		24,600			
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 26,1+14,5		40,600			
	VV	pazeni	Součet		65,200			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	65,200	60,50	3 944,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		65,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,320	90,30	1 293,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		"přesun zeminy v rámci stavby" dosypkraj		14,320			
11	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 175,078	232,50	738 205,64	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)		3 175,078			
	VV		Součet		3 175,078			
12	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	487,070	126,60	61 663,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 487,07		487,070			
13	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*974,140*	*119,80*	*116 701,97*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		487,07*2 "Přepočtené koeficientem množství		974,140			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6 350,156	150,00	952 523,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)		3 175,078			
	VV		3175,078*2 "Přepočtené koeficientem množství		6 350,156			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	3 175,078	27,90	88 584,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-dosypkraj)		3 175,078			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,100	216,20	8 021,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"zásyp uličních vpustí" 3,0+0,9		3,900			
	VV		"zásyp přípojek UV" 9,8+2,4		12,200			
	VV		"zásyp jam po vybouraných UV" 7*3,0		21,000			
	VV	zasyp	Součet		37,100			
17	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*74,200*	*161,30*	*11 968,46*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		37,1*2 "Přepočtené koeficientem množství		74,200			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,742	274,50	2 399,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		"obsyp přípojek štěrkopískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí" 1,1*0,45*17,66		8,742			
19	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*17,484*	*161,30*	*2 820,17*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		8,742*2 "Přepočtené koeficientem množství		17,484			
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 217,660	26,30	32 024,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 1217,66		1 217,660			
	D	2	Zakládání				76 759,52	
21	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	256,560	107,40	27 554,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"opláštění trativodu separační geotextilií 300 g/m2, vč. přesahů opláštění" (0,8+0,4)*2*106,9		256,560			
22	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*303,895*	*12,60*	*3 829,08*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		256,56*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		303,895			
23	K	212752400R	Geodrén - trubka DN 80 dl. do 25cm s vysypáním DK fr. 4/8 a překrytí geotextilií	kus	11,000	393,30	4 326,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trbka HDPE DN80 plná, vysypaná DK fr. 4/8 pro odvodnění SC vrstvy, vyústění ve vrstvě ŠD, překrytí geotextilií 300 g/m2					
	VV		"trubka DN80 dl. 22cm, po 3m"					
	VV		"odvodnění konstrukce č. 2" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
24	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	106,900	384,00	41 049,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"trativod DN 110 vč. lože a obsypu kamenivem" 106,9		106,900			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 364,42	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,600	943,10	2 452,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp uličních vpustí" 0,5+0,2		0,700			
	VV		"podsyp přípojek UV" 1,0+0,9		1,900			
	VV		Součet		2,600			
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,400	3 627,90	1 451,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 0,3+0,1		0,400			
27	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	4,000	615,30	2 461,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111*					
	VV		"vyrovnávací prstenec v. 6cm" 4		4,000			
	D	5	Komunikace pozemní				2 463 053,70	
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	674,674	194,10	130 954,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 4" 613,34*1,1		674,674			
29	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	561,390	238,90	134 116,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/63 tl. 25cm vč. vytažení pod obruy"					
	VV		"konstrukce č. 2" 561,39		561,390			
	VV		Součet		561,390			
30	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2	561,390	496,70	278 842,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565166121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 561,39		561,390			
31	K	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm	m2	561,390	524,50	294 449,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 180 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567131113*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 561,39		561,390			
	VV		Součet		561,390			
32	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	613,340	535,90	328 688,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567132113*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 4" 613,34		613,340			
	VV		Součet		613,340			
33	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	14,320	363,80	5 209,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311*					
	VV		"dosypávky krajnic materiálem získaným v rámci stavby" 14,32		14,320			
	VV	dosypkraj	Součet		14,320			
34	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	561,390	5,30	2 975,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571901111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zdrsňující posyp kamenivem fr. 2/4"					
	VV		"konstrukce č. 2" 561,39		561,390			
	VV		Součet		561,390			
35	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2	m2	561,390	13,70	7 691,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 561,39		561,390			
	VV		Součet		561,390			
36	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	561,390	13,70	7 691,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 561,39		561,390			
	VV		Součet		561,390			
37	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	561,390	28,40	15 943,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 561,39		561,390			
	VV		Součet		561,390			
38	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	561,390	365,40	205 131,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/576133221*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 561,39		561,390			
	VV		Součet		561,390			
39	K	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	561,390	489,30	274 688,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577166141*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 2" 561,39		561,390			
	VV		Součet		561,390			
40	K	581141111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 220 mm	m2	613,340	1 266,30	776 672,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581141111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"cementobetonový kryt jednovrstvý vyztužený tl. 22cm"					
	VV		"konstrukce č. 3" 613,34		613,340			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 536,14	
41	K	631319204	Příplatek za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	29,685	819,00	24 312,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319204*					
	VV		"kosntrukce 4" 134,93*0,22		29,685			
42	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	613,340	18,30	11 224,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213*					
	VV		"konstrukce 4" 613,34		613,340			
	D	8	Trubní vedení				110 762,18	
43	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	17,660	207,00	3 655,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124*					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 8,17+9,49		17,660			
44	*M*	*28612028*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16*	*m*	*18,190*	*242,60*	*4 412,89*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		17,66*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		18,190			
45	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	365,50	2 924,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310*					
	VV		"kolena pro přípojky pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*4		8,000			
46	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°*	*kus*	*8,000*	*113,40*	*907,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	605,40	1 210,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320*					
	VV		"viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"napojení drenáže DN150 do přípojky UV DN150" 2		2,000			
48	*M*	*28617203*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° (úhel dle potřeb stavby) DN 150/100*	*kus*	*2,000*	*381,40*	*762,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° (úhel dle potřeb stavby) DN 150/100					
49	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	4,900	4 658,20	22 825,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890211811*					
	VV		"vybourání uličních vpustí, suť 0,7 m3/kus OP, hmotnost 1,76 t/m3" 7*0,7		4,900			
50	K	895111120R	Drenážní šachtice normální z betonových dílců DN 600 mm hloubky do 1 m vč. zemních prací	kus	2,000	17 250,00	34 500,00	
	PP		Drenážní šachtice normální z betonových dílců DN 600 mm hloubky do 1 m					
51	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	4,000	1 264,30	5 057,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301*					
52	*M*	*BTL.0006300*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV*	*kus*	*4,000*	*369,60*	*1 478,40*	
	PP		dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV					
53	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	1,000	763,60	763,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313*					
54	*M*	*BTL.0006307.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm*	*kus*	*1,000*	*234,30*	*234,30*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm					
55	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	7,000	763,60	5 345,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322*					
56	*M*	*BTL.0006310.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm*	*kus*	*7,000*	*340,20*	*2 381,40*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm					
57	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	7,000	644,90	4 514,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899202211*					
	VV		"odstranění mříží lit., hmotnost 0,1 t/kus, odvoz do skladu investora" 7		7,000			
58	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 901,80	1 901,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112*					
59	*M*	*59224481*	*mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun*	*kus*	*1,000*	*2 096,20*	*2 096,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun					
60	*M*	*59223871*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*1,000*	*631,60*	*631,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
61	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	4,190	3 564,00	14 933,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141*					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C12/15"					
	VV		"obetonování vpustí" 0,5+0,1		0,600			
	VV		"obetonování přípojek" 1,31+2,28		3,590			
	VV		Součet		4,190			
62	K	899910102	Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m	m3	0,062	3 653,70	226,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky do 50 m tř. C 8/10					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899910102*					
	VV		"zaslepení přípojek" 7*(0,075*0,075*3,14*0,5)		0,062			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 843 595,67	
63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	382,70	2 678,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 3,0		3,000			
	VV		"obruba 15/15 přímá" 4,0		4,000			
	VV		Součet		7,000			
64	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*3,060*	*100,90*	*308,75*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*4,080*	*89,70*	*365,98*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,080			
66	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	246,970	1 358,30	335 459,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 98,23		98,230			
	VV		"obruba 25/25 snížená pro R větší než 20m" 10,27		10,270			
	VV		"obruba 25/25 pro R menší než 20m" 46,42		46,420			
	VV		"obruba 25/15-25 přechodový" 6,0		6,000			
	VV		"obruba 29/40 zastávková" 86,05		86,050			
	VV		Součet		246,970			
67	*M*	*58380003R*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm*	*m*	*110,670*	*1 312,50*	*145 254,38*	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 98,23		98,230			
	VV		"obruba 25/25 snížená pro R větší než 20m" 10,27		10,270			
	VV		Součet		108,500			
	VV		108,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		110,670			
68	*M*	*58380004R*	*obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250x150-250mm*	*m*	*6,120*	*1 575,00*	*9 639,00*	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 1000x250x150-250mm					
	VV		6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,120			
69	*M*	*58380442R*	*obrubník kamenný žulový obloukový R menší než 20m 250x250mm*	*m*	*47,348*	*1 974,00*	*93 464,95*	
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R menší než 20m 250x250mm					
	VV		46,42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		47,348			
70	*M*	*58380002R*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x290x400mm Kasselský*	*m*	*86,911*	*5 775,00*	*501 911,03*	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x290x400mm Kasselský					
	VV		86,05*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		86,911			
71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	21,909	3 368,00	73 789,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121*					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod kamenné obruby" (46,42+98,23+10,27+6,0+86,05)*0,085		20,992			
	VV		"pod betonové obruby" (3,0+4,0)*0,131		0,917			
	VV		Součet		21,909			
72	K	919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	123,260	126,00	15 530,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919111114*					
	VV		"naříznutí CB krytu" 70,96+52,3		123,260			
73	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu	m	341,660	84,00	28 699,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121233*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 255,34		255,340			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 21,02		21,020			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 65,3		65,300			
	VV		Součet		341,660			
74	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	123,260	241,50	29 767,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122132*					
	VV		"zalití spar v CB krytu vč. výplně těsnícím provazcem" 70,96+52,3		123,260			
75	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	172,000	388,50	66 822,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919131111*					
	VV		"trny pro výztuž CB krytu prům. 25mm dl. 50cm" 128+44		172,000			
76	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	6,624	24 591,00	162 890,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919716111*					
	VV		"výztuž CB krytu kari sítí 150/150/8, ve dvou vrstvách, hmotnost sítě 5,4 kg/m2" 613,34*2*0,0054		6,624			
77	K	919721100R	Geodrén 100/10mm vč. vrypu a kotviček	m2	12,326	650,00	8 011,90	
	PP		Geodrén 100/10mm vč. vrypu a kotviček					
	VV		"vč. drážky do SC povrchu, vrypu, hřebíků a geodrénu 100/10mm" (70,96+52,3)*0,1		12,326			
78	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 217,660	50,00	60 883,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 1217,66		1 217,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	341,660	52,50	17 937,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 255,34		255,340			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 21,02		21,020			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 65,3		65,300			
	VV		Součet		341,660			
80	K	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	85,000	3 413,90	290 181,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku se spádem dna 0,5 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935114122*					
	VV		"liniový žlab vč. odtokového dílce a podkladních konstrukcí a mříže, čistí kusy" 22+63		85,000			
	D	997	Přesun sutě				640 629,45	
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 613,554	68,40	110 367,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551*					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (1164,18+460,2+154,37)*2*0,440		1 565,300			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 194,75*0,205		39,924			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 7*0,7*1,7		8,330			
	VV		Součet		1 613,554			
82	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	40 338,850	7,20	290 439,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (1164,18+460,2+154,37)*2*0,440		1 565,300			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 194,75*0,205		39,924			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 7*0,7*1,7		8,330			
	VV		Součet		1 613,554			
	VV		1613,554*25 "Přepočtené koeficientem množství		40 338,850			
83	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,700	513,70	359,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
	VV		"odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"mříž lit., hmotnost 0,1 t/kus, odvoz do skladu investora" 7*0,1		0,700			
84	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,400	12,30	17,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"mříž lit., hmotnost 0,1 t/kus, odvoz do skladu investora" 7*0,1		0,700			
	VV		0,7*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,400			
85	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,624	287,50	2 479,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611*					
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 7*0,7*1,76		8,624			
	VV		Součet		8,624			
86	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	48,254	45,00	2 171,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 194,75*0,205		39,924			
	VV		"bet. uliční vpusti, suť 1,76 t/m3" 7*0,7*1,7		8,330			
	VV		Součet		48,254			
87	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 565,300	150,00	234 795,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (1164,18+460,2+154,37)*2*0,440		1 565,300			
	D	998	Přesun hmot				18 435,72	
88	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	309,844	59,50	18 435,72	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 123 - Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R
Soupis:

SO 123.1 - Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R - DOTACE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 890 268,04**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 890 268,04	21,00%	1 866 956,29
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**10 757 224,33**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 123 - Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R
Soupis:
SO 123.1 - Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**8 890 268,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 890 268,04
1 - Zemní práce	6 014 889,54
2 - Zakládání	40 818,66
5 - Komunikace pozemní	2 076 995,02
8 - Trubní vedení	25 910,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	699 082,48
998 - Přesun hmot	32 571,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 123 - Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R
Soupis:
SO 123.1 - Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 890 268,04**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 890 268,04	
	D	1	Zemní práce				6 014 889,54	
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	8 255,900	132,80	1 096 383,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 8255,9		8 255,900			
	VV	odkop	Součet		8 255,900			
2	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,500	1 037,90	3 632,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 3,5		3,500			
	VV	hloubjam3	Součet		3,500			
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	18,445	853,60	15 744,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro trativody" 57,64*0,4*0,8		18,445			
	VV	hloubryh	Součet		18,445			
4	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	8,100	704,40	5 705,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 8,1		8,100			
	VV	hloubryh3	Součet		8,100			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,700	99,00	2 841,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení jam pro UV" 12,2		12,200			
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 16,5		16,500			
	VV	pazeni	Součet		28,700			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,700	60,50	1 736,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		28,700			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,700	90,30	334,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		"přesun zeminy v rámci stavby" dosypkraj		3,700			
8	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8 252,200	232,50	1 918 636,50	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, 64% objemu přebytku s poplatkem"					
	VV		(odkop-dosypkraj)		8 252,200			
	VV		Součet		8 252,200			
9	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	573,300	126,60	72 579,78	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 573,3		573,300			
10	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*1 146,600*	*119,80*	*137 362,68*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		573,3*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 146,600			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	16 504,400	150,00	2 475 660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		(odkop-dosypkraj)		8 252,200			
	VV		8252,2*2 "Přepočtené koeficientem množství		16 504,400			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	8 252,200	27,90	230 236,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (odkop-dosypkraj)		8 252,200			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,900	216,20	1 707,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"zásyp uličních vpustí" 1,7		1,700			
	VV		"zásyp přípojek UV" 6,2		6,200			
	VV	zasyp	Součet		7,900			
14	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*15,800*	*161,30*	*2 548,54*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		7,9*2 "Přepočtené koeficientem množství		15,800			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,183	274,50	873,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		"obsyp přípojek štěrkopískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí" 1,1*0,45*6,43		3,183			
16	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*6,366*	*161,30*	*1 026,84*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		3,183*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,366			
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 820,490	26,30	47 878,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 1820,49		1 820,490			
	D	2	Zakládání				40 818,66	
18	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	138,336	107,40	14 857,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"opláštění trativodu separační geotextilií 300 g/m2, vč. přesahů opláštění" (0,8+0,4)*2*57,64		138,336			
19	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*163,859*	*12,60*	*2 064,62*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		138,336*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		163,859			
20	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	57,640	384,00	22 133,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"trativod DN 110 vč. lože a obsypu kamenivem" 57,64		57,640			
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,100	943,10	1 037,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp uličních vpustí" 0,3		0,300			
	VV		"podsyp přípojek UV" 0,8		0,800			
	VV		Součet		1,100			
22	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,200	3 627,90	725,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 0,2		0,200			
	D	5	Komunikace pozemní				2 076 995,02	
23	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	863,410	230,10	198 670,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750001*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 4" 863,41		863,410			
24	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1 490,670	217,10	323 624,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750101*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 4" 1490,67		1 490,670			
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 991,290	149,00	296 702,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/32 tl. 15cm"					
	VV		"konstrukce č. 5" 843,79		843,790			
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/63 tl. 25cm vč. vytažení pod obruby"					
	VV		"konstrukce č. 5" 1147,5		1 147,500			
	VV		Součet		1 991,290			
26	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	843,790	445,20	375 655,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 5" 843,79		843,790			
27	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	3,700	363,80	1 346,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311*					
	VV		"dosypávky krajnic materiálem získaným v rámci stavby" 3,7		3,700			
	VV	dosypkraj	Součet		3,700			
28	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2	m2	843,790	13,70	11 559,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,25 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 5" 843,79		843,790			
	VV		Součet		843,790			
29	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	843,790	28,40	23 963,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 5" 843,79		843,790			
	VV		Součet		843,790			
30	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	843,790	331,80	279 969,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 5" 843,79		843,790			
31	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	863,410	366,90	316 785,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412210*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"dlažba tl. 8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm vč. výplně spar"					
	VV		"konstrukce č. 4 - dlažba 20/20 šedá vegetační" 856,09		856,090			
	VV		"konstrukce č. 4 - dlažba 20/10 plná antracit" 7,32		7,320			
	VV		Součet		863,410			
32	*M*	*59245035*	*dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*881,773*	*276,20*	*243 545,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		856,09*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		881,773			
33	*M*	*59245005*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná*	*m2*	*7,466*	*281,20*	*2 099,44*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		"konstrukce č. 4 - dlažba 20/10 plná antracit" 7,32		7,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,466			
34	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*25,651*	*119,80*	*3 072,99*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		"materiál pro výplň spar, spotřeba 20% plochy" 843,79*0,2*0,08*1,9		25,651			
	D	8	Trubní vedení				25 910,55	
35	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	6,430	207,00	1 331,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124*					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 6,43		6,430			
36	*M*	*28612028*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16*	*m*	*6,623*	*242,60*	*1 606,74*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		6,43*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,623			
37	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	365,50	1 462,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310*					
	VV		"kolena pro přípojy pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*2		4,000			
38	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°*	*kus*	*4,000*	*113,40*	*453,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					
39	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	605,40	1 816,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320*					
	VV		"viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"napojení drenáže DN110 do přípojky UV DN150" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
40	*M*	*28617203*	*odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/100*	*kus*	*3,000*	*381,40*	*1 144,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC třívrstvá SN16 45° DN 150/100					
41	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	2,000	1 264,30	2 528,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301*					
42	*M*	*BTL.0006300*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV*	*kus*	*2,000*	*369,60*	*739,20*	
	PP		dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní a výtokemTBV-Q 450/940/2KV					
43	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	2,000	763,60	1 527,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313*					
44	*M*	*BTL.0006307.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm*	*kus*	*2,000*	*234,30*	*468,60*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm					
45	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	3,000	763,60	2 290,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322*					
46	*M*	*BTL.0006310.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm*	*kus*	*3,000*	*340,20*	*1 020,60*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm					
47	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 901,80	3 803,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112*					
	VV		"osazení koše, mříž součástí mikroštěrbinového žlabu" 2		2,000			
49	*M*	*59223871*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*2,000*	*631,60*	*1 263,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
50	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	1,250	3 564,00	4 455,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141*					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C12/15"					
	VV		"obetonování vpustí" 0,3		0,300			
	VV		"obetonování přípojek" 0,95		0,950			
	VV		Součet		1,250			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				699 082,48	
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	463,800	382,70	177 496,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 149,13		149,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20" 41,24		41,240			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 1,0m" 2,0		2,000			
	VV		"obruba 25/15 pro R 1,0m" 3,0*0,78		2,340			
	VV		"obruba 15/15N přímá" 243,01		243,010			
	VV		"obruba 15/15N R menší než 20" 13,08		13,080			
	VV		"obruba 15/15-25 LP" 13		13,000			
	VV		Součet		463,800			
52	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*196,217*	*100,90*	*19 798,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 149,13		149,130			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20" 41,24		41,240			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 1,0m" 2,0		2,000			
	VV		Součet		192,370			
	VV		192,37*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		196,217			
53	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*261,212*	*89,70*	*23 430,72*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"obruba 15/15N přímá" 243,01		243,010			
	VV		"obruba 15/15N R menší než 20" 13,08		13,080			
	VV		Součet		256,090			
	VV		256,09*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		261,212			
54	*M*	*59217030*	*obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*13,260*	*468,70*	*6 214,96*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"obruba 15/15-25 LP" 13		13,000			
	VV		13*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		13,260			
55	*M*	*59217078*	*obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm*	*m*	*1,825*	*537,80*	*981,49*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 pro R 1,0m" 3,0*0,78		2,340			
	VV		Součet		2,340			
	VV		2,34*0,78 "Přepočtené koeficientem množství		1,825			
56	K	916231291	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m	m	2,000	128,90	257,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231291*					
	VV		"obruba 25/15 R menší než 1,0m" 2,0		2,000			
57	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	54,320	43,70	2 373,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231293*					
	VV		"obruba 25/15 R menší než 20" 41,24		41,240			
	VV		"obruba 15/15N R menší než 20" 13,08		13,080			
	VV		Součet		54,320			
58	K	916331112R	Obruby z hliníkové pásoviny pásoviny vč. kotvících roxorů	m	33,660	850,00	28 611,00	
	PP		Obruby z hliníkové pásoviny pásoviny vč. kotvících roxorů					
	VV		"hliníková lišta profil 25/35mm kotvená hřeby" 33,66		33,660			
59	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	60,758	3 368,00	204 632,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121*					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod betonové obruby" (149,13+3*0,78+2+41,24+13,08+243,01+13,0)*0,131		60,758			
	VV		Součet		60,758			
60	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu	m	315,360	84,00	26 490,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121233*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 87,6		87,600			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 217,76		217,760			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 10,0		10,000			
	VV		Součet		315,360			
61	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 820,490	50,00	91 024,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 1820,49		1 820,490			
62	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	315,360	52,50	16 556,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"zařezání spáry podél obrub" 87,6		87,600			
	VV		"zařezání spáry v místech napojení obrus. vrstvy" 217,76		217,760			
	VV		"zařezání spáry okolo vpustí" 10,0		10,000			
	VV		Součet		315,360			
65	K	935114111	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	45,900	2 205,10	101 214,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) bez vnitřního spádu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935114111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"liniový žlab vč. odtokového dílce a podkladních konstrukcí a mříže, čístí kusy" 45,9		45,900			
	D	998	Přesun hmot				32 571,79	
64	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	547,425	59,50	32 571,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 123 - Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R
Soupis:
SO 123.2 - Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **103 570,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 570,26	21,00%	21 749,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **125 320,01**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 123 - Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R
Soupis:
SO 123.2 - Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**103 570,26**
HSV - Práce a dodávky HSV	103 570,26
1 - Zemní práce	42 010,21
5 - Komunikace pozemní	41 497,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 910,27
998 - Přesun hmot	1 152,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 123 - Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R
Soupis:
SO 123.2 - Odstavné a parkovací plochy - parkoviště P+R

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**103 570,26**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				103 570,26	
	D	1	Zemní práce				42 010,21	
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	112,300	132,80	14 913,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 112,3		112,300			
	VV	odkop	Součet		112,300			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	78,610	145,50	11 437,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 5km, 70% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		odkop*0,7		78,610			
	VV		Součet		78,610			
3	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,690	180,50	6 081,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 7km, 3% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		odkop*0,3		33,690			
	VV		Součet		33,690			
4	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	13,450	126,60	1 702,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 13,45		13,450			
5	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*26,900*	*119,80*	*3 222,62*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		13,45*2 "Přepočtené koeficientem množství		26,900			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	112,300	27,90	3 133,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" odkop		112,300			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	44,820	33,90	1 519,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 44,82		44,820			
	D	5	Komunikace pozemní				41 497,74	
8	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	35,890	230,10	8 258,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750001*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 4" 35,89		35,890			
9	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	44,820	217,10	9 730,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750101*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 4" 44,82		44,820			
10	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	35,890	366,90	13 168,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412210*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"dlažba tl. 8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm vč. výplně spar"					
	VV		"konstrukce č. 4 - dlažba 20/20 šedá vegetační" 35,89		35,890			
	VV		Součet		35,890			
11	*M*	*59245035*	*dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*36,967*	*276,20*	*10 210,29*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		35,89*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		36,967			
12	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*1,091*	*119,80*	*130,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		"materiál pro výplň spar, spotřeba 20% plochy" 35,89*0,2*0,08*1,9		1,091			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 910,27	
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,580	382,70	6 727,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 15,8		15,800			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 1,0m" 1,0		1,000			
	VV		"obruba 25/15 pro R 1,0m" 1,0*0,78		0,780			
	VV		Součet		17,580			
14	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*17,136*	*100,90*	*1 729,02*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 15,8		15,800			
	VV		"obruba 25/15 R menší než 1,0m" 1,0		1,000			
	VV		Součet		16,800			
	VV		16,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		17,136			
15	*M*	*59217078*	*obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm*	*m*	*0,608*	*537,80*	*326,98*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 pro R 1,0m" 1,0*0,78		0,780			
	VV		Součet		0,780			
	VV		0,78*0,78 "Přepočtené koeficientem množství		0,608			
16	K	916231291	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m	m	1,000	128,90	128,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231291*					
	VV		"obruba 25/15 R menší než 1,0m" 1,0		1,000			
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,303	3 368,00	7 756,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121*					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod betonové obruby" (15,8+1,0+1*0,78)*0,131		2,303			
	VV		Součet		2,303			
18	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	44,820	50,00	2 241,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 44,82		44,820			
	D	998	Přesun hmot				1 152,04	
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,362	59,50	1 152,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 124 - Parkoviště - dům U Městského nádraží 2414/4

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **336 754,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	336 754,54	21,00%	70 718,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **407 472,99**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 124 - Parkoviště - dům U Městského nádraží 2414/4

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**336 754,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	336 754,54
1 - Zemní práce	74 841,62
2 - Zakládání	834,34
4 - Vodorovné konstrukce	615,30
5 - Komunikace pozemní	177 700,66
8 - Trubní vedení	16 969,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 545,32
997 - Přesun sutě	6 121,70
998 - Přesun hmot	5 125,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 124 - Parkoviště - dům U Městského nádraží 2414/4

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**336 754,54**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				336 754,54	
	D	1	Zemní práce				74 841,62	
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	44,400	36,40	1 616,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106132*					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,255 t/m2" 44,4		44,400			
2	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	1,770	72,90	129,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106183*					
	VV		"vybourání kostek velkých s očištěním, hmotnost 0,417 t/m2" 1,77		1,770			
3	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	4,440	46,30	205,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106185*					
	VV		"vybourání kostek 10/10 s očištěním, hmotnost 0,320 t/m2" 4,44		4,440			
4	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,800	239,90	2 830,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107330*					
	VV		"odstranění bet. plochy tl. 5cm, suť 0,120 t/m2" 11,8		11,800			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	94,30	943,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV		"vybourání betonových obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	113,010	132,80	15 007,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 113,01		113,010			
	VV	odkop	Součet		113,010			
7	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,400	1 037,90	2 490,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 2,4		2,400			
	VV	hloubjam3	Součet		2,400			
8	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	2,500	704,40	1 761,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 2,5		2,500			
	VV	hloubryh3	Součet		2,500			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,400	99,00	930,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení jam pro UV" 4,0		4,000			
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 5,4		5,400			
	VV	pazeni	Součet		9,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,400	60,50	568,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		9,400			
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,920	90,30	173,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		"přesun zeminy v rámci stavby" dosypkraj		1,920			
12	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,763	145,50	11 314,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 5km, 70% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(odkop-dosypkraj)*0,7		77,763			
	VV		Součet		77,763			
13	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,327	180,50	6 015,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 7km, 30% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(odkop-dosypkraj)*0,3		33,327			
	VV		Součet		33,327			
14	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	54,680	126,60	6 922,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 30cm" 54,68		54,680			
15	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*109,360*	*119,80*	*13 101,33*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		54,68*2 "Přepočtené koeficientem množství		109,360			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	111,090	27,90	3 099,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (odkop-dosypkraj)		111,090			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,800	216,20	389,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"zásyp uličních vpustí" 1,2		1,200			
	VV		"zásyp přípojek UV" 0,6		0,600			
	VV	zasyp	Součet		1,800			
18	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*15,800*	*161,30*	*2 548,54*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		7,9*2 "Přepočtené koeficientem množství		15,800			
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	182,270	26,30	4 793,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 182,27		182,270			
	D	2	Zakládání				834,34	
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,500	943,10	471,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp uličních vpustí" 0,2		0,200			
	VV		"podsyp přípojek UV" 0,3		0,300			
	VV		Součet		0,500			
21	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,100	3 627,90	362,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 0,1		0,100			
	D	4	Vodorovné konstrukce				615,30	
22	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	1,000	615,30	615,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111*					
	VV		"vyrovnávací prstenec v. 6cm" 1		1,000			
	D	5	Komunikace pozemní				177 700,66	
23	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	151,350	230,10	34 825,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750001*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 4" 151,35		151,350			
24	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	177,080	217,10	38 444,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750101*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 4" 151,35*1,17		177,080			
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	6,000	149,00	894,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/32 tl. 15cm"					
	VV		"konstrukce č. 6" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
26	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	1,920	363,80	698,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311*					
	VV		"dosypávky krajnic materiálem získaným v rámci stavby" 1,92		1,920			
	VV	dosypkraj	Součet		1,920			
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	402,40	2 414,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110*					
	VV		"dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"					
	VV		"dlažba 20/20 šedá" 6		6,000			
28	*M*	*59245021*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*6,180*	*208,00*	*1 285,44*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
	VV		6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,180			
29	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	151,350	366,90	55 530,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412210*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"dlažba tl. 8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm vč. výplně spar"					
	VV		"konstrukce č. 4 - dlažba 20/20 šedá vegetační" 151,35		151,350			
	VV		Součet		151,350			
30	*M*	*59245035*	*dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*155,891*	*276,20*	*43 057,09*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		151,35*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		155,891			
31	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*4,601*	*119,80*	*551,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		"materiál pro výplň spar, spotřeba 20% plochy" 151,35*0,2*0,08*1,9		4,601			
	D	8	Trubní vedení				16 969,79	
32	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	2,000	207,00	414,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124*					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 2,0		2,000			
33	*M*	*28612028*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16*	*m*	*2,060*	*242,60*	*499,76*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,060			
34	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	365,50	731,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310*					
	VV		"kolena pro přípojy pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*1		2,000			
35	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°*	*kus*	*2,000*	*113,40*	*226,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					
36	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	1 264,30	1 264,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302*					
37	*M*	*BTL.0006304.URS*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm*	*kus*	*1,000*	*265,70*	*265,70*	
	PP		dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm					
38	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	1,000	763,60	763,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313*					
39	*M*	*BTL.0006307.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm*	*kus*	*1,000*	*234,30*	*234,30*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm					
40	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000	763,60	763,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322*					
41	*M*	*BTL.0006310.URS*	*skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm*	*kus*	*1,000*	*340,20*	*340,20*	
	PP		skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm					
42	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	1,000	1 185,10	1 185,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323*					
43	*M*	*59224488*	*skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm*	*kus*	*1,000*	*386,40*	*386,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm					
44	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	1 097,60	1 097,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941331*					
45	*M*	*59224493*	*skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x570x50mm*	*kus*	*1,000*	*1 205,10*	*1 205,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x570x50mm					
46	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 901,80	1 901,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112*					
47	*M*	*59224481*	*mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun*	*kus*	*1,000*	*2 096,20*	*2 096,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun					
48	*M*	*59223871*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*1,000*	*631,60*	*631,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
49	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,750	3 950,30	2 962,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623161*					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C20/25"					
	VV		"obetonování vpustí" 0,4		0,400			
	VV		"obetonování přípojek" 0,35		0,350			
	VV		Součet		0,750			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 545,32	
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,410	382,70	13 168,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 34,41		34,410			
	VV		Součet		34,410			
51	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*35,098*	*100,90*	*3 541,39*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"obruba 25/15 přímá" 34,41		34,410			
	VV		Součet		34,410			
	VV		34,41*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		35,098			
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,420	327,20	5 045,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213*					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 20/10 přímá" 15,42		15,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,420			
53	*M*	*59217019*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm*	*m*	*15,728*	*89,70*	*1 410,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		15,42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		15,728			
54	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,528	3 368,00	21 986,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121*					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod betonové obruby" (34,41+15,42)*0,131		6,528			
	VV		Součet		6,528			
55	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	182,270	50,00	9 113,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 182,27		182,270			
56	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	1,770	41,60	73,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071111*					
57	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	4,440	46,30	205,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071121*					
	D	997	Přesun sutě				6 121,70	
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,788	68,40	1 011,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551*					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,255 t/m2" 44,4*0,255		11,322			
	VV		"odstranění bet. plochy tl. 5cm, suť 0,120 t/m2" 11,8*0,120		1,416			
	VV		"vybourání betonových obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 10,0*0,205		2,050			
	VV		Součet		14,788			
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	369,700	7,20	2 661,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,255 t/m2" 44,4*0,255		11,322			
	VV		"odstranění bet. plochy tl. 5cm, suť 0,120 t/m2" 11,8*0,120		1,416			
	VV		"vybourání betonových obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 10,0*0,205		2,050			
	VV		Součet		14,788			
	VV		14,788*25 "Přepočtené koeficientem množství		369,700			
60	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,159	513,70	1 109,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
	VV		"odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD do 3km"					
	VV		"vybourání kostek velkých s očištěním, hmotnost 0,417 t/m2" 1,77*0,417		0,738			
	VV		"vybourání kostek 10/10 s očištěním, hmotnost 0,320 t/m2" 4,44*0,320		1,421			
	VV		Součet		2,159			
61	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4,318	12,30	53,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD do 3km"					
	VV		"vybourání kostek velkých s očištěním, hmotnost 0,417 t/m2" 1,77*0,417		0,738			
	VV		"vybourání kostek 10/10 s očištěním, hmotnost 0,320 t/m2" 4,44*0,320		1,421			
	VV		Součet		2,159			
	VV		2,159*2 "Přepočtené koeficientem množství		4,318			
62	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,159	287,50	620,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
	VV		"vybourání kostek velkých s očištěním, hmotnost 0,417 t/m2" 1,77*0,417		0,738			
	VV		"vybourání kostek 10/10 s očištěním, hmotnost 0,320 t/m2" 4,44*0,320		1,421			
	VV		Součet		2,159			
63	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	14,788	45,00	665,46	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,255 t/m2" 44,4*0,255		11,322			
	VV		"odstranění bet. plochy tl. 5cm, suť 0,120 t/m2" 11,8*0,120		1,416			
	VV		"vybourání betonových obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 10,0*0,205		2,050			
	VV		Součet		14,788			
	D	998	Přesun hmot				5 125,81	
64	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	86,148	59,50	5 125,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 141 - Chodníky
Soupis:
SO 141.1 - Chodníky - DOTACE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **10 584 946,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 584 946,24	21,00%	2 222 838,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **12 807 784,95**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 141 - Chodníky
Soupis:
SO 141.1 - Chodníky - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**10 584 946,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 584 946,24
1 - Zemní práce	4 858 066,41
2 - Zakládání	22 938,23
4 - Vodorovné konstrukce	5 331,61
5 - Komunikace pozemní	4 252 950,71
8 - Trubní vedení	49 730,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	952 760,19
997 - Přesun sutě	377 646,64
998 - Přesun hmot	65 521,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 141 - Chodníky
Soupis:
SO 141.1 - Chodníky - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**10 584 946,24**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 584 946,24	
	D	1	Zemní práce				4 858 066,41	
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	486,720	39,10	19 030,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144*					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 486,72		486,720			
2	K	113106240	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2	m2	518,850	78,60	40 781,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106240*					
	VV		"rozebrání bet. panelů, suť 0,400 t/m2" 518,85		518,850			
3	K	113106461	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2	m2	59,360	53,90	3 199,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106461*					
	VV		"rozebrání žul. kostek, suť 0,320 t/m2" 59,36		59,360			
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 170,040	84,90	99 336,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (546,07+105,13)		651,200			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev tl. 31cm, suť 0,455 t/m2" 518,84		518,840			
	VV		Součet		1 170,040			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	252,290	94,30	23 790,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 252,29		252,290			
6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	5 965,950	132,80	792 278,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 5965,95		5 965,950			
	VV	odkop	Součet		5 965,950			
7	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,730	1 037,90	1 795,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 0,8		0,800			
	VV		"pro drenážní šachtu" 0,93		0,930			
	VV	hloubjam3	Součet		1,730			
8	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	12,278	853,60	10 480,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro trativody" (30,4+7,97)*0,4*0,8		12,278			
	VV	hloubryh	Součet		12,278			
9	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	32,010	704,40	22 547,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 32,01		32,010			
	VV	hloubryh3	Součet		32,010			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	60,990	99,00	6 038,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 60,99		60,990			
	VV	pazeni	Součet		60,990			
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	60,990	60,50	3 689,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		60,990			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	191,660	90,30	17 306,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		"materiál pro zpětné zapracování z deponie" nasyp+dosypkraj		191,660			
13	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 820,308	232,50	1 353 221,61	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-nasyp-dosypkraj)		5 820,308			
	VV		Součet		5 820,308			
14	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	189,960	158,60	30 127,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103*					
	VV		"násypy materiálem z výkopu" 189,96		189,960			
	VV	nasyp	Součet		189,960			
15	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	1 109,670	126,60	140 484,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 1109,67		1 109,670			
16	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*2 219,340*	*119,80*	*265 876,93*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		1109,67*2 "Přepočtené koeficientem množství		2 219,340			
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11 640,616	150,00	1 746 092,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-nasyp-dosypkraj)		5 820,308			
	VV		5820,308*2 "Přepočtené koeficientem množství		11 640,616			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5 820,308	27,90	162 386,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-nasyp-dosypkraj)		5 820,308			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,920	216,20	5 171,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"zásyp uličních vpustí" 0,10		0,100			
	VV		"zásyp přípojek UV" 23,67		23,670			
	VV		"zásyp drenážní šachty" 0,15		0,150			
	VV	zasyp	Součet		23,920			
20	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*47,840*	*161,30*	*7 716,59*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		23,92*2 "Přepočtené koeficientem množství		47,840			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,058	274,50	4 407,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		"obsyp přípojek štěrkopískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí" 1,1*0,45*(7,97+24,47)		16,058			
22	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*32,116*	*161,30*	*5 180,31*	*CS ÚRS 2024 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		16,058*2 "Přepočtené koeficientem množství		32,116			
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 692,950	26,30	97 124,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 3692,95		3 692,950			
	D	2	Zakládání				22 938,23	
24	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	92,088	107,40	9 890,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"opláštění trativodu separační geotextilií 300 g/m2, vč. přesahů opláštění" (0,8+0,4)*2*(30,4+7,97)		92,088			
25	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*109,078*	*12,60*	*1 374,38*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		92,088*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		109,078			
26	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	30,400	384,00	11 673,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"trativod DN 110 vč. lože a obsypu kamenivem" 30,4		30,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 331,61	
27	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,020	938,20	18,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111*					
	VV		"lože z ŠD 0/32 pod drenážní šachtu" 0,02		0,020			
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,710	943,10	3 498,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp přípojek UV" 3,61		3,610			
	VV		"podsyp drenážní šachty" 0,1		0,100			
	VV		Součet		3,710			
29	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,500	3 627,90	1 813,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 0,5		0,500			
	D	5	Komunikace pozemní				4 252 950,71	
30	K	512531111	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	31,820	171,10	5 444,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného nebo štěrkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/512531111*					
	VV		"odstranění kolejového lože, suť 1,808 t/m3" 31,82		31,820			
31	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 184,080	104,00	227 144,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/63 tl. 10cm vč. vytažení pod obruby"					
	VV		"konstrukce č. 6a" 1131,63		1 131,630			
	VV		"konstrukce č. 6d" 1052,45		1 052,450			
	VV		Součet		2 184,080			
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 166,770	149,00	173 848,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/32 tl. 15cm"					
	VV		"konstrukce č. 6a" 1131,63		1 131,630			
	VV		"konstrukce č. 8" 35,14		35,140			
	VV		Součet		1 166,770			
33	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	1 052,450	166,30	175 022,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851113*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/32 tl. 17cm"					
	VV		"konstrukce č. 6d" 1052,45		1 052,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 479,700	238,90	353 500,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/32 tl. 25cm vč. vytažení pod obruy"					
	VV		"konstrukce č. 6" 1479,7		1 479,700			
	VV		Součet		1 479,700			
35	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	35,140	367,30	12 906,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 8" 35,14		35,140			
36	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	1,700	363,80	618,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311*					
	VV		"dosypávky krajnic materiálem z výkopu" 1,7		1,700			
	VV	dosypkraj	Součet		1,700			
37	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	976,400	626,50	611 714,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591412111*					
	VV		"dlažba 60x60x40mm do lože z DK fr. 4/8 v tl. 4cm - se vzory v ploše"					
	VV		"z žulových kostek čtyřstranně řezaných šedých"					
	VV		"dlažba plocha" 958,07		958,070			
	VV		"sedmiřádek" 4,78		4,780			
	VV		"dvouřádek" 13,55		13,550			
	VV		Součet		976,400			
38	*M*	*58381010*	*kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm*	*m2*	*995,928*	*1 029,00*	*1 024 809,91*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm					
	VV		976,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		995,928			
39	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	2 606,690	320,50	835 444,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211123*					
	VV		"dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 šedá" 1287,28		1 287,280			
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/10 reliéfní atracit" 62,57		62,570			
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 kontrastní" 24,39		24,390			
	VV		"konstrukce 6 - vodící linie atracit" 11,57		11,570			
	VV		"konstrukce 6 - 20/20 šedá bez fazety" 93,89		93,890			
	VV		"konstrukce 6a - dlažba 20/20 šedá" 855,78		855,780			
	VV		"konstrukce 6a - dlažba 20/20 reliéfní šedá z kompozitního kamene" 43,23		43,230			
	VV		"konstrukce 6a - dlažba 20/20 kontrastní" 10,5		10,500			
	VV		"konstrukce 6a - 20/20 šedá bez fazety" 217,48		217,480			
	VV		Součet		2 606,690			
40	*M*	*59245021*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*2 164,491*	*208,00*	*450 214,13*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 šedá" 1287,28		1 287,280			
	VV		"konstrukce 6a - dlažba 20/20 šedá" 855,78		855,780			
	VV		Součet		2 143,060			
	VV		2143,06*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		2 164,491			
41	*M*	*59245263*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná*	*m2*	*35,239*	*257,80*	*9 084,61*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 kontrastní" 24,39		24,390			
	VV		"konstrukce 6a - dlažba 20/20 kontrastní" 10,5		10,500			
	VV		Součet		34,890			
	VV		34,89*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		35,239			
42	*M*	*59246085*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm barevná - vodící linie*	*m2*	*11,686*	*742,00*	*8 671,01*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm barevná					
	VV		"konstrukce 6 - vodící linie atracit" 11,57		11,570			
	VV		11,57*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		11,686			
43	*M*	*59245006*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná - reliéfní*	*m2*	*63,196*	*521,30*	*32 944,07*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/10 reliéfní atracit" 62,57		62,570			
	VV		62,57*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		63,196			
44	*M*	*PFB.2011831OZ*	*dlažba betonová - nesražená hrana 20/20/6 II NH nat*	*m2*	*314,484*	*257,80*	*81 073,98*	
	PP		dlažba betonová - nesražená hrana 20/20/6 II NH nat					
	VV		"konstrukce 6 - 20/20 šedá bez fazety" 93,89		93,890			
	VV		"konstrukce 6a - 20/20 šedá bez fazety" 217,48		217,480			
	VV		Součet		311,370			
	VV		311,37*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		314,484			
45	*M*	*59246000R*	*dlažba z kompozitního kamene reliéfní tl. 6cm*	*m2*	*43,230*	*5 208,00*	*225 141,84*	
	PP		dlažba z kompozitního kamene reliéfní tl. 6cm					
	VV		"konstrukce 6a - dlažba 20/20 reliéfní šedá z kompozitního kamene" 43,23		43,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	35,140	441,00	15 496,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211220*					
	VV		"dlažba tl. 8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"					
	VV		"konstrukce 8 - dlažba 20/20 šedá" 27,21		27,210			
	VV		"konstrukce 8 - dlažba 20/20 reliéfní tmavě šedá" 4,6		4,600			
	VV		"konstrukce 8 - dlažba 20/20 šedá bez fazety" 3,33		3,330			
	VV		Součet		35,140			
47	*M*	*59245030*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*28,026*	*230,50*	*6 459,99*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		27,21*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		28,026			
48	*M*	*59246088*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm barevná*	*m2*	*4,738*	*533,10*	*2 525,83*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm barevná					
	VV		4,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		4,738			
49	*M*	*PFB.2011181*	*dlažba betonová - nesražená hrana 20/20/8 II NH nat*	*m2*	*3,430*	*257,80*	*884,25*	
	PP		dlažba betonová - nesražená hrana 20/20/8 II NH nat					
	VV		3,33*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,430			
	D	8	Trubní vedení				49 730,51	
50	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC DN 100	m	7,970	106,30	847,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871260310*					
	VV		"drenážní přípojka DN 110" 7,97		7,970			
51	*M*	*28617001*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10*	*m*	*8,090*	*277,80*	*2 247,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10					
	VV		7,97*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		8,090			
52	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	24,470	207,00	5 065,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124*					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 24,47		24,470			
53	*M*	*28612028*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16*	*m*	*25,204*	*242,60*	*6 114,49*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		24,47*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		25,204			
54	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	10,000	365,50	3 655,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310*					
	VV		"kolena pro přípojy pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*5		10,000			
55	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°*	*kus*	*10,000*	*113,40*	*1 134,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					
56	K	895111120R	Drenážní šachtice plastová dílců DN 600 mm hloubky do 1 m vč. zemních prací	kus	1,000	15 235,00	15 235,00	
	PP		Drenážní šachtice plastová dílců DN 600 mm hloubky do 1 m vč. zemních prací					
57	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	4,330	3 564,00	15 432,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141*					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C12/15"					
	VV		"obetonování vpustí" 0,21		0,210			
	VV		"obetonování přípojek" 4,12		4,120			
	VV		Součet		4,330			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				952 760,19	
58	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	177,190	327,20	57 976,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213*					
	VV		"obruba 10/25 přímá a R větší než 20" 150,34		150,340			
	VV		"obruba 10/25 menší než 20" 26,85		26,850			
	VV		Součet		177,190			
59	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*180,734*	*89,70*	*16 211,84*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		177,19*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		180,734			
60	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	26,850	43,70	1 173,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231293*					
	VV		"obruba 10/25 menší než 20" 26,85		26,850			
61	K	916331112R	Obruby z hliníkové pásoviny pásoviny vč. kotvících roxorů	m	438,100	850,00	372 385,00	
	PP		Obruby z hliníkové pásoviny pásoviny vč. kotvících roxorů					
	VV		"hliníková lišta profil 25/35mm kotvená hřeby" 350,35+87,75		438,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,860	3 368,00	29 840,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121*					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod betonové obruby" (150,34+26,85)*0,05		8,860			
	VV		Součet		8,860			
63	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	3 692,950	50,00	184 647,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 3692,95		3 692,950			
64	K	935932212	Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm se štěrbinovým roštem z nerez oceli	m	75,000	3 782,10	283 657,50	
	PP		Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm se štěrbinovým roštem z nerez oceli					
	VV		"liniový žlab odtokových dílců a čistících kusů, mříž zat. B125 vč. bet. ložez C20/25"					
	VV		"s vnitřním spádem dna" 37,0		37,000			
	VV		"bez vnitřního spádu0 dna" 38,0		38,000			
	VV		Součet		75,000			
65	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	59,360	115,70	6 867,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071122*					
	VV		"dvouřádku z žul. kostek, suť 0,115 t/m" 59,36		59,360			
	D	997	Přesun sutě				377 646,64	
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	965,937	68,40	66 070,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551*					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 486,72*0,260		126,547			
	VV		"rozebrání bet. panelů, suť 0,400 t/m2" 518,85*0,400		207,540			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (546,07+105,13)*0,440		286,528			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev tl. 31cm, suť 0,455 t/m2" 518,84*0,455		236,072			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 252,29*0,205		51,719			
	VV		"odstranění kolejového lože, suť 1,808 t/m3" 31,82*1,808		57,531			
	VV		Součet		965,937			
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	24 148,425	7,20	173 868,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 486,72*0,260		126,547			
	VV		"rozebrání bet. panelů, suť 0,400 t/m2" 518,85*0,400		207,540			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (546,07+105,13)*0,440		286,528			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev tl. 31cm, suť 0,455 t/m2" 518,84*0,455		236,072			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 252,29*0,205		51,719			
	VV		"odstranění kolejového lože, suť 1,808 t/m3" 31,82*1,808		57,531			
	VV		Součet		965,937			
	VV		965,937*25 "Přepočtené koeficientem množství		24 148,425			
68	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	18,995	513,70	9 757,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
	VV		"odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"rozebrání žul. kostek, suť 0,320 t/m2" 59,36*0,320		18,995			
69	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	37,990	12,30	467,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"rozebrání žul. kostek, suť 0,320 t/m2" 59,36*0,320		18,995			
	VV		18,995*2 "Přepočtené koeficientem množství		37,990			
70	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,995	287,50	5 461,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
	VV		"rozebrání žul. kostek, suť 0,320 t/m2" 59,36*0,320		18,995			
71	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	178,266	45,00	8 021,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 486,72*0,260		126,547			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 252,29*0,205		51,719			
	VV		Součet		178,266			
72	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	207,540	130,00	26 980,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862*					
	VV		"rozebrání bet. panelů, suť 0,400 t/m2" 518,85*0,400		207,540			
73	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	580,131	150,00	87 019,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (546,07+105,13)*0,440		286,528			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev tl. 31cm, suť 0,455 t/m2" 518,84*0,455		236,072			
	VV		"odstranění kolejového lože, suť 1,808 t/m3" 31,82*1,808		57,531			
	VV		Součet		580,131			
	D	998	Přesun hmot				65 521,94	
74	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 101,209	59,50	65 521,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 141 - Chodníky
Soupis:
SO 141.2 - Chodníky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 377 696,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 377 696,62	21,00%	709 316,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 087 012,91**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 141 - Chodníky
Soupis:
SO 141.2 - Chodníky

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 377 696,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 377 696,62
1 - Zemní práce	1 052 286,71
2 - Zakládání	42 085,66
4 - Vodorovné konstrukce	730,60
5 - Komunikace pozemní	1 552 467,47
8 - Trubní vedení	21 197,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	325 356,91
997 - Přesun sutě	355 669,86
998 - Přesun hmot	27 901,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 141 - Chodníky
Soupis:
SO 141.2 - Chodníky

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 377 696,62**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 377 696,62	
	D	1	Zemní práce				1 052 286,71	
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	537,990	39,10	21 035,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144*					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 537,99		537,990			
2	K	113106461	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2	m2	181,300	53,90	9 772,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106461*					
	VV		"rozebrání žul. kostek, suť 0,320 t/m2" 181,3		181,300			
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	942,660	84,90	80 031,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (451,98+19,35)*2		942,660			
4	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	509,200	105,60	53 771,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243*					
	VV		"vybourání živ. krytu tl. 12cm, suť 0,253 t/m2" 509,2		509,200			
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních kamenných	m	56,370	192,60	10 856,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních kamenných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112*					
	VV		"vybourání kamen. obrub vč. patky, suť 0,290 t/m" 56,37		56,370			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	36,500	94,30	3 441,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 36,5		36,500			
7	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 961,590	132,80	260 499,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 1961,59		1 961,590			
	VV	odkop	Součet		1 961,590			
8	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,330	1 037,90	342,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 0,33		0,330			
	VV	hloubjam3	Součet		0,330			
9	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	19,133	853,60	16 331,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro trativody" (51,82+7,97)*0,4*0,8		19,133			
	VV	hloubryh	Součet		19,133			
10	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	3,510	704,40	2 472,44	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 3,51		3,510			
	VV	hloubryh3	Součet		3,510			
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7,070	99,00	699,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 7,07		7,070			
	VV	pazeni	Součet		7,070			
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7,070	60,50	427,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		7,070			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,040	90,30	2 080,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		"přesun zeminy v rámci stavby" nasyp		23,040			
14	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 389,194	145,50	202 127,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 5km, 70% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop)*0,7		1 389,194			
	VV		Součet		1 389,194			
15	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	595,369	180,50	107 464,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 7km, 30% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop)*0,3		595,369			
	VV		Součet		595,369			
16	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	23,040	158,60	3 654,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103*					
	VV		"násypy z materiálu získaného v rámci stavby" 23,04		23,040			
	VV	nasyp	Součet		23,040			
17	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	483,780	126,60	61 246,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 483,78		483,780			
18	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*967,560*	*119,80*	*115 913,69*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		483,78*2 "Přepočtené koeficientem množství		967,560			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 984,563	27,90	55 369,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop)		1 984,563			
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,800	216,20	605,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"zásyp uličních vpustí" 0,19		0,190			
	VV		"zásyp přípojek UV" 2,61		2,610			
	VV	zasyp	Součet		2,800			
21	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*5,600*	*161,30*	*903,28*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		2,8*2 "Přepočtené koeficientem množství		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,386	274,50	380,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		"obsyp přípojek štěrkopískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí" 1,1*0,45*2,8		1,386			
23	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*2,772*	*161,30*	*447,12*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		1,386*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,772			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 612,590	26,30	42 411,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 1612,59		1 612,590			
	D	2	Zakládání				42 085,66	
25	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	143,496	107,40	15 411,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"opláštění trativodu separační geotextilií 300 g/m2, vč. přesahů opláštění" (0,8+0,4)*2*(51,82+7,97)		143,496			
26	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*169,971*	*12,60*	*2 141,63*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		143,496*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		169,971			
27	K	212752400R	Geodrén - trubka DN 80 dl. do 25cm s vysypáním DK fr. 4/8 a překrytí geotextilií	kus	4,000	393,30	1 573,20	
	PP		Trbka HDPE DN80 plná, vysypaná DK fr. 4/8 pro odvodnění SC vrstvy, vyústění ve vrstvě ŠD, překrytí geotextilií 300 g/m2					
	VV		"trubka DN80 dl. 22cm, po 3m"					
	VV		"odvodnění konstrukce č. 8" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	59,790	384,00	22 959,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"trativod DN 110 vč. lože a obsypu kamenivem" 51,82+7,97		59,790			
	D	4	Vodorovné konstrukce				730,60	
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,390	943,10	367,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp přípojek UV" 0,39		0,390			
	VV		Součet		0,390			
30	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,100	3 627,90	362,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 0,1		0,100			
	D	5	Komunikace pozemní				1 552 467,47	
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	461,680	149,00	68 790,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/32 tl. 15cm vč. vytažení pod obruy"					
	VV		"konstrukce č. 6c" 60,93		60,930			
	VV		"konstrukce č. 8" 400,75		400,750			
	VV		Součet		461,680			
32	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 155,560	238,90	276 063,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/32 tl. 25cm vč. vytažení pod obruy"					
	VV		"konstrukce č. 6" 1047,69+107,87		1 155,560			
	VV		Součet		1 155,560			
33	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	400,750	367,30	147 195,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 8" 400,75		400,750			
34	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	60,930	460,80	28 076,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111*					
	VV		"žulové kostky 60/60/100 do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"					
	VV		"konstrukce 6c" 60,93		60,930			
35	*M*	*58381007*	*kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*62,149*	*651,00*	*40 459,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		60,93*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		62,149			
36	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	1 402,090	320,50	449 369,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211123*					
	VV		"dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 šedá" 858,27		858,270			
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/10 reliéfní atracit" 47,68		47,680			
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 kontrastní" 2,06		2,060			
	VV		"konstrukce 6 - vodící linie atracit" 13,98		13,980			
	VV		"konstrukce 6 - 20/20 šedá bez fazety" 79,35		79,350			
	VV		"konstrukce 8 - dlažba 20/20 šedá" 321,44		321,440			
	VV		"konstrukce 8 - dlažba 20/20 reliéfní tmavě šedá z kompozitního kamene" 43,91		43,910			
	VV		"konstrukce 8 - dlažba 20/20 šedá bez fazety" 35,4		35,400			
	VV		Součet		1 402,090			
37	*M*	*59245021*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*1 191,507*	*208,00*	*247 833,46*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 šedá" 858,27		858,270			
	VV		"konstrukce 8 - dlažba 20/20 šedá" 321,44		321,440			
	VV		Součet		1 179,710			
	VV		1179,71*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		1 191,507			
38	*M*	*59245263*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná*	*m2*	*2,081*	*257,80*	*536,48*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 kontrastní" 2,06		2,060			
	VV		2,06*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		2,081			
39	*M*	*59246085*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm barevná - vodící linie*	*m2*	*14,120*	*742,00*	*10 477,04*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm barevná					
	VV		"konstrukce 6 - vodící linie atracit" 13,98		13,980			
	VV		13,98*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		14,120			
40	*M*	*59245006*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná - reliéfní*	*m2*	*48,157*	*521,30*	*25 104,24*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/10 reliéfní atracit" 47,68		47,680			
	VV		47,68*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		48,157			
41	*M*	*59246000R*	*dlažba z kompozitního kamene reliéfní tl. 6cm*	*m2*	*43,910*	*5 208,00*	*228 683,28*	
	PP		dlažba z kompozitního kamene reliéfní tl. 6cm					
	VV		"konstrukce 8 - dlažba 20/20 reliéfní tmavě šedá z kompozitního kamene" 43,91		43,910			
42	*M*	*PFB.2011831OZ*	*dlažba betonová - nesražená hrana 20/20/6 II NH nat*	*m2*	*115,898*	*257,80*	*29 878,50*	
	PP		dlažba betonová - nesražená hrana 20/20/6 II NH nat					
	VV		"konstrukce 6 - 20/20 šedá bez fazety" 79,35		79,350			
	VV		"konstrukce 8 - dlažba 20/20 šedá bez fazety" 35,4		35,400			
	VV		Součet		114,750			
	VV		114,75*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		115,898			
	D	8	Trubní vedení				21 197,78	
43	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	2,800	207,00	579,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124*					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 2,8		2,800			
44	*M*	*28612028*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16*	*m*	*2,884*	*242,60*	*699,66*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		2,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,884			
45	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	365,50	731,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310*					
	VV		"kolena pro přípojy pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*1		2,000			
46	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°*	*kus*	*2,000*	*113,40*	*226,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					
47	K	895111120R	Drenážní šachtice normální z betonových dílců DN 600 mm hloubky do 1 m vč. zemních prací	kus	1,000	17 250,00	17 250,00	
	PP		Drenážní šachtice normální z betonových dílců DN 600 mm hloubky do 1 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,480	3 564,00	1 710,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141*					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C12/15"					
	VV		"obetonování vpustí" 0,04		0,040			
	VV		"obetonování přípojek" 0,44		0,440			
	VV		Součet		0,480			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				325 356,91	
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	359,570	327,20	117 651,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213*					
	VV		"obruba 10/25 přímá a R větší než 20" 284,67		284,670			
	VV		"obruba 10/25 menší než 20" 74,9		74,900			
	VV		Součet		359,570			
50	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*366,761*	*89,70*	*32 898,46*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		359,57*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		366,761			
51	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	74,900	43,70	3 273,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231293*					
	VV		"obruba 10/25 menší než 20" 74,9		74,900			
52	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,979	3 368,00	60 553,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121*					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod betonové obruby" (284,67+74,9)*0,05		17,979			
	VV		Součet		17,979			
53	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 612,590	50,00	80 629,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 1612,59		1 612,590			
54	K	935932211	Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s lit. roštem	m	3,000	2 046,40	6 139,20	
	PP		Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s lit. roštem					
	VV		"liniový žlab odtokového dílce, mříž zat. B125 vč. bet. ložez C20/25" 3,0		3,000			
55	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	56,370	57,40	3 235,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443*					
	VV		"vybourání kamen. obrub vč. patky, suť 0,290 t/m" 56,37		56,370			
56	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	181,300	115,70	20 976,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071122*					
	VV		"dvouřádku z žul. kostek, suť 0,115 t/m" 181,3		181,300			
	D	997	Přesun sutě				355 669,86	
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	690,958	68,40	47 261,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551*					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 537,99*0,260		139,877			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (451,98+19,35)*2*0,440		414,770			
	VV		"vybourání živ. krytu tl. 12cm, suť 0,253 t/m2" 509,2*0,253		128,828			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 36,5*0,205		7,483			
	VV		Součet		690,958			
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	17 273,950	7,20	124 372,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 537,99*0,260		139,877			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (451,98+19,35)*2*0,440		414,770			
	VV		"vybourání živ. krytu tl. 12cm, suť 0,253 t/m2" 509,2*0,253		128,828			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 36,5*0,205		7,483			
	VV		Součet		690,958			
	VV		690,958*25 "Přepočtené koeficientem množství		17 273,950			
59	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	74,363	513,70	38 200,27	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
	VV		"odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"rozebrání žul. kostek, suť 0,320 t/m2" 181,3*0,320		58,016			
	VV		"vybourání kamen. obrub vč. patky, suť 0,290 t/m" 56,37*0,290		16,347			
	VV		Součet		74,363			
60	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	148,726	12,30	1 829,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"rozebrání žul. kostek, suť 0,320 t/m2" 181,3*0,320		58,016			
	VV		"vybourání kamen. obrub vč. patky, suť 0,290 t/m" 56,37*0,290		16,347			
	VV		Součet		74,363			
	VV		74,363*2 "Přepočtené koeficientem množství		148,726			
61	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,764	287,50	1 944,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611*					
	VV		"bet. lože z kamen. obrub, suť 2,0 t/m3" 56,37*0,3*0,2*2,0		6,764			
	VV		Součet		6,764			
62	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	74,363	287,50	21 379,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
	VV		"rozebrání žul. kostek, suť 0,320 t/m2" 181,3*0,320		58,016			
	VV		"vybourání kamen. obrub vč. patky, suť 0,290 t/m" 56,37*0,290		16,347			
	VV		Součet		74,363			
63	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	154,124	45,00	6 935,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 537,99*0,260		139,877			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 36,5*0,205		7,483			
	VV		"bet. lože z kamen. obrub, suť 2,0 t/m3" 56,37*0,3*0,2*2,0		6,764			
	VV		Součet		154,124			
64	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	414,770	150,00	62 215,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 60cm (2x30cm), suť 0,440 t/m2 pro 30cm" (451,98+19,35)*2*0,440		414,770			
65	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	128,828	400,00	51 531,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875*					
	VV		"vybourání živ. krytu tl. 12cm, suť 0,253 t/m2" 509,2*0,253		128,828			
	D	998	Přesun hmot				27 901,63	
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	468,935	59,50	27 901,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 142 - Zpevněné plochy - Park Legionářů

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 447 762,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 447 762,71	21,00%	514 030,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 961 792,88**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 142 - Zpevněné plochy - Park Legionářů

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 447 762,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 447 762,71
1 - Zemní práce	397 570,98
2 - Zakládání	90 566,78
4 - Vodorovné konstrukce	70 703,07
5 - Komunikace pozemní	1 059 986,74
8 - Trubní vedení	19 468,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	711 891,29
997 - Přesun sutě	60 112,16
998 - Přesun hmot	37 463,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 142 - Zpevněné plochy - Park Legionářů

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 447 762,71**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 447 762,71	
	D	1	Zemní práce				397 570,98	
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	108,910	30,50	3 321,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106142*					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,255 t/m2" 108,91		108,910			
2	K	113106461	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2	m2	15,260	53,90	822,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106461*					
	VV		"rozebrání žul. kostek, suť 0,320 t/m2" 15,26		15,260			
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	168,630	84,90	14 316,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (146,4+22,23)		168,630			
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních kamenných	m	59,970	192,60	11 550,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních kamenných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112*					
	VV		"vybourání kamen. obrub vč. patky, suť 0,290 t/m" 59,97		59,970			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	66,670	94,30	6 286,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 66,67		66,670			
6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	366,010	132,80	48 606,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 354,52		354,520			
	VV		"odkopávky pro schodiště s naložením na dopravní prostředek" 11,49		11,490			
	VV	odkop	Součet		366,010			
7	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,300	1 037,90	311,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 0,3		0,300			
	VV	hloubjam3	Součet		0,300			
8	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,646	853,60	26 159,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro trativody" 95,77*0,4*0,8		30,646			
	VV	hloubryh	Součet		30,646			
9	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	31,500	704,40	22 188,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 31,5		31,500			
	VV	hloubryh3	Součet		31,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	58,400	99,00	5 781,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 58,4		58,400			
	VV	pazeni	Součet		58,400			
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	58,400	60,50	3 533,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		58,400			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,320	90,30	4 002,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		"materiál pro zpětné zapracování z deponie" nasyp+dosypkraj		44,320			
13	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	268,895	145,50	39 124,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 5km, 70% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-nasyp-dosypkraj)*0,7		268,895			
	VV		Součet		268,895			
14	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	115,241	180,50	20 801,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 7km, 30% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-nasyp-dosypkraj)*0,3		115,241			
	VV		Součet		115,241			
15	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	42,820	158,60	6 791,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103*					
	VV		"násypy materiálem z výkopu" 42,82		42,820			
	VV	nasyp	Součet		42,820			
16	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	318,410	126,60	40 310,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 318,41		318,410			
17	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*636,820*	*119,80*	*76 291,04*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		318,41*2 "Přepočtené koeficientem množství		636,820			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	384,136	27,90	10 717,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (hloubjam3+hloubryh3+hloubryh+odkop-nasyp-dosypkraj)		384,136			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,570	216,20	7 474,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"štěrková plocha pro vyústění drenáže fr. 32/63" 5,62		5,620			
	VV		"zásyp přípojek UV" 27,3		27,300			
	VV		"zásyp a podsyp schodiště" 1,65		1,650			
	VV	zasyp	Součet		34,570			
20	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*57,900*	*161,30*	*9 339,27*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		"zásyp přípojek UV" 27,3		27,300			
	VV		"zásyp a podsyp schodiště" 1,65		1,650			
	VV		Součet		28,950			
	VV		28,95*2 "Přepočtené koeficientem množství		57,900			
21	*M*	*58343959*	*kamenivo drcené hrubé frakce 32/63*	*t*	*11,240*	*422,20*	*4 745,53*	*CS ÚRS 2024 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	VV		"štěrková plocha pro vyústění drenáže fr. 32/63" 5,62		5,620			
	VV		5,62*2 "Přepočtené koeficientem množství		11,240			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,737	274,50	2 123,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		"obsyp přípojek štěrkopískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí" 1,1*0,45*15,63		7,737			
23	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*15,474*	*161,30*	*2 495,96*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		7,737*2 "Přepočtené koeficientem množství		15,474			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 158,790	26,30	30 476,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 1158,79		1 158,790			
	D	2	Zakládání				90 566,78	
25	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	229,848	107,40	24 685,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"opláštění trativodu separační geotextilií 300 g/m2, vč. přesahů opláštění" (0,8+0,4)*2*95,77		229,848			
26	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*113,440*	*12,60*	*1 429,34*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		95,77*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		113,440			
27	K	212752400R	Geodrén - trubka DN 80 dl. do 25cm s vysypáním DK fr. 4/8 a překrytí geotextilií	kus	60,000	393,30	23 598,00	
	PP		Trbka HDPE DN80 plná, vysypaná DK fr. 4/8 pro odvodnění SC vrstvy, vyústění ve vrstvě ŠD, překrytí geotextilií 300 g/m2					
	VV		"trubka DN80 dl. 22cm, po 3m"					
	VV		"odvodnění konstrukce č. 8" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
28	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	95,770	384,00	36 775,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy"					
	VV		"trativod DN 110 vč. lože a obsypu kamenivem" 95,77		95,770			
29	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,010	4 037,70	4 078,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611*					
	VV		"betonové patky schodiště z C 16/20, rozměr 300x400x700mm" 1,01		1,010			
	D	4	Vodorovné konstrukce				70 703,07	
30	K	434313115	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25	m	24,000	2 739,40	65 745,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434313115*					
	VV		"schodišťové stupně rozměr 1500x160x310mm" 16*1,5		24,000			
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,400	943,10	2 263,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp UV" 0,1		0,100			
	VV		"podsyp přípojek UV" 2,3		2,300			
	VV		Součet		2,400			
32	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,600	3 885,40	2 331,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311121*					
	VV		"podkladní beton C8/10 pod schodiště" 0,6		0,600			
33	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,100	3 627,90	362,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 0,1		0,100			
	D	5	Komunikace pozemní				1 059 986,74	
34	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 158,790	149,00	172 659,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/32 tl. 15cm"					
	VV		"konstrukce č. 6" 529,86		529,860			
	VV		"konstrukce č. 8" 628,93		628,930			
	VV		Součet		1 158,790			
35	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	628,930	367,30	231 005,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"konstrukce č. 8" 628,93		628,930			
36	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	1,500	363,80	545,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311*					
	VV		"dosypávky krajnic materiálem z výkopu" 1,5		1,500			
	VV	dosypkraj	Součet		1,500			
37	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	529,860	320,50	169 820,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211123*					
	VV		"dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 šedá" 506,42		506,420			
	VV		"konstrukce 6 - vodící linie šedá" 4,54		4,540			
	VV		"konstrukce 6 - 20/20 šedá bez fazety" 18,9		18,900			
	VV		Součet		529,860			
38	*M*	*59245021*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*511,484*	*208,00*	*106 388,67*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 šedá" 506,42		506,420			
	VV		Součet		506,420			
	VV		506,42*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		511,484			
39	*M*	*CSB.0056079.URS*	*dlažba betonová 200/200 tl. 60mm - vodící linie šedá*	*m2*	*4,540*	*742,00*	*3 368,68*	
	PP		dlažba betonová 200/200 tl. 60mm - vodící linie šedá					
	VV		"konstrukce 6 - vodící linie šedá" 4,54		4,540			
40	*M*	*PFB.2011831OZ*	*dlažba betonová - nesražená hrana 20/20/6 II NH nat*	*m2*	*19,089*	*257,80*	*4 921,14*	
	PP		dlažba betonová - nesražená hrana 20/20/6 II NH nat					
	VV		"konstrukce 6 - 20/20 šedá bez fazety" 18,9		18,900			
	VV		Součet		18,900			
	VV		18,9*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		19,089			
41	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	628,930	342,10	215 156,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211223*					
	VV		"dlažba tl. 8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"					
	VV		"konstrukce 8 - dlažba 20/20 šedá" 576,6		576,600			
	VV		"konstrukce 8 - dlažba 20/20 reliéfní tmavě šedá" 9,0		9,000			
	VV		"konstrukce 8 - dlažba 20/20 vodící linie" 11,77		11,770			
	VV		"konstrukce 8 - dlažba 20/20 šedá bez fazety" 31,56		31,560			
	VV		Součet		628,930			
42	*M*	*59245030*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*582,366*	*230,50*	*134 235,36*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		576,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		582,366			
43	*M*	*59246088*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm barevná*	*m2*	*9,090*	*533,10*	*4 845,88*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm barevná					
	VV		9*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		9,090			
44	*M*	*PFB.2011181*	*dlažba betonová - nesražená hrana 20/20/8 II NH nat*	*m2*	*31,876*	*257,80*	*8 217,63*	
	PP		dlažba betonová - nesražená hrana 20/20/8 II NH nat					
	VV		31,56*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		31,876			
45	*M*	*CSB.0056081.URS*	*dlažba betonová 200/200 tl. 80mm - vodící linie šedá*	*m2*	*11,888*	*742,00*	*8 820,90*	
	PP		dlažba betonová 200/200 tl. 80mm - vodící linie šedá					
	VV		11,77*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		11,888			
	D	8	Trubní vedení				19 468,35	
46	K	817394111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 400	kus	1,000	5 139,00	5 139,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/817394111*					
47	*M*	*28617407*	*odbočka sedlová kanalizace PVC korugované DN 400/150*	*kus*	*1,000*	*1 134,00*	*1 134,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka sedlová kanalizace PVC korugované DN 400/150					
48	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	15,630	207,00	3 235,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124*					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 15,63		15,630			
49	*M*	*28612028*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16*	*m*	*16,099*	*242,60*	*3 905,62*	*CS ÚRS 2024 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		15,63*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		16,099			
50	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	365,50	731,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310					
	VV		"kolena pro přípojy pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*1		2,000			
51	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°*	*kus*	*2,000*	*113,40*	*226,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					
52	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	1,430	3 564,00	5 096,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C12/15"					
	VV		"obetonování přípojek" 1,43		1,430			
	VV		Součet		1,430			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				711 891,29	
53	K	911111111R	Ocelové zábradlí - kompletní dodávka a montáž	m	6,600	6 350,00	41 910,00	
	PP		Ocelové zábradlí - kompletní dodávka a montáž					
	VV		"zábradlí ocelové se zarážkou pro slepkce, svislá výplň, vč. povrchové úpravy" 6,6		6,600			
54	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	484,570	327,20	158 551,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		"obruba 10/25 přímá a R větší než 20" 436,06		436,060			
	VV		"obruba 10/25 menší než 20" 48,51		48,510			
	VV		Součet		484,570			
55	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*494,261*	*89,70*	*44 335,21*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		484,57*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		494,261			
56	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	48,510	43,70	2 119,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231293					
	VV		"obruba 10/25 menší než 20" 48,51		48,510			
57	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	88,240	1 071,60	94 557,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 88,24		88,240			
	VV		Součet		88,240			
58	*M*	*58380003R*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm*	*m*	*90,005*	*1 312,50*	*118 131,56*	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm					
	VV		"obruba 25/25 přímý a R větší než 20m" 88,24		88,240			
	VV		Součet		88,240			
	VV		88,24*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		90,005			
59	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	54,649	3 368,00	184 057,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod betonové obruby" (436,06+48,51)*0,08		38,766			
	VV		"pod kamenné obruby" (88,24)*0,18		15,883			
	VV		Součet		54,649			
60	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 158,790	50,00	57 939,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 1158,79		1 158,790			
61	K	935932211	Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s litinovým roštem	m	3,000	2 046,40	6 139,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s litinovým roštem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935932211					
	VV		"liniový žlab odtokového dílce, mříž zat. B125 vč. bet. ložez C20/25" 3,0		3,000			
62	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	59,970	57,40	3 442,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443					
	VV		"vybourání kamen. obrub vč. patky, suť 0,290 t/m" 59,97		59,970			
63	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	15,260	46,30	706,54	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071121*					
	VV		"dlažba z žul. kostek" 15,26		15,260			
	D	997	Přesun sutě				60 112,16	
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	115,636	68,40	7 909,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551*					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,255 t/m2" 108,91*0,255		27,772			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (146,4+22,23)*0,440		74,197			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 66,67*0,205		13,667			
	VV		Součet		115,636			
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 890,900	7,20	20 814,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,255 t/m2" 108,91*0,255		27,772			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (146,4+22,23)*0,440		74,197			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 66,67*0,205		13,667			
	VV		Součet		115,636			
	VV		115,636*25 "Přepočtené koeficientem množství		2 890,900			
66	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	22,274	513,70	11 442,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
	VV		"odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"rozebrání žul. kostek, suť 0,320 t/m2" 15,26*0,320		4,883			
	VV		"vybourání kamen. obrub vč. patky, suť 0,290 t/m" 59,97*0,290		17,391			
	VV		Součet		22,274			
67	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	44,548	12,30	547,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"rozebrání žul. kostek, suť 0,320 t/m2" 15,26*0,320		4,883			
	VV		"vybourání kamen. obrub vč. patky, suť 0,290 t/m" 59,97*0,290		17,391			
	VV		Součet		22,274			
	VV		22,274*2 "Přepočtené koeficientem množství		44,548			
68	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,274	287,50	6 403,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
	VV		"rozebrání žul. kostek, suť 0,320 t/m2" 15,26*0,320		4,883			
	VV		"vybourání kamen. obrub vč. patky, suť 0,290 t/m" 59,97*0,290		17,391			
	VV		Součet		22,274			
69	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	41,439	45,00	1 864,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,255 t/m2" 108,91*0,255		27,772			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 66,67*0,205		13,667			
	VV		Součet		41,439			
70	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	74,197	150,00	11 129,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (146,4+22,23)*0,440		74,197			
	D	998	Přesun hmot				37 463,34	
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	629,636	59,50	37 463,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 143 - Úprava zpevněných ploch - Silo

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 485 607,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 485 607,73	21,00%	731 977,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 217 585,35**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 143 - Úprava zpevněných ploch - Silo

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 485 607,73**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 255 269,31
1 - Zemní práce	966 521,16
2 - Zakládání	12 274,61
4 - Vodorovné konstrukce	2 989,02
5 - Komunikace pozemní	839 597,59
8 - Trubní vedení	21 042,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	233 112,48
997 - Přesun sutě	1 158 396,21
998 - Přesun hmot	21 336,16
PSV - Práce a dodávky PSV	230 338,42
767 - Konstrukce zámečnické	230 338,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 143 - Úprava zpevněných ploch - Silo

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 485 607,73**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 255 269,31	
	D	1	Zemní práce				966 521,16	
1	K	113106451	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2	m2	1 264,810	85,10	107 635,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých kostek s ložem z kameniva těženého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106451*					
	VV		"rozebrání žul. kostek 160-200mm, suť 0,417 t/m2" 1264,81		1 264,810			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 312,120	84,90	196 298,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev a kolejového lože v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (1563,85+172,53+575,74)		2 312,120			
	VV		Součet		2 312,120			
3	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	299,040	175,40	52 451,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107231*					
	VV		"odstranění bet. plochy tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 299,04		299,040			
4	K	113154255	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	575,790	46,70	26 889,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154255*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele"					
	VV		"frézování v tl. 150mm, suť 0,345 t/m2" 575,79		575,790			
5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 009,160	132,80	134 016,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 1009,16		1 009,160			
	VV	odkop	Součet		1 009,160			
6	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,400	1 037,90	415,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201*					
	VV		"hloubení jam s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro uliční vpusti" 0,4		0,400			
	VV	hloubjam3	Součet		0,400			
7	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	30,000	704,40	21 132,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek"					
	VV		"pro přípojky uličních vpustí" 30,0		30,000			
	VV	hloubryh3	Součet		30,000			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	56,200	99,00	5 563,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"pažení jam a rýh pro uliční vpusti a jejich přípojky"					
	VV		"pažení rýh pro přípojky" 56,2		56,200			
	VV	pazeni	Součet		56,200			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	56,200	60,50	3 400,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		pazeni		56,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,850	90,30	979,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		"materiál pro zpětné zapracování z deponie" nasyp		10,850			
11	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	720,097	145,50	104 774,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 5km, 70% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+odkop-nasyp)*0,7		720,097			
	VV		Součet		720,097			
12	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	308,613	180,50	55 704,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 7km, 3% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(hloubjam3+hloubryh3+odkop-nasyp)*0,3		308,613			
	VV		Součet		308,613			
13	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	10,850	158,60	1 720,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103*					
	VV		"násypy materiálem z výkopu" 10,85		10,850			
	VV	nasyp	Součet		10,850			
14	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	482,130	126,60	61 037,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 482,13		482,130			
15	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*964,260*	*119,80*	*115 518,35*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					
	VV		482,13*2 "Přepočtené koeficientem množství		964,260			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	1 028,710	27,90	28 701,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (hloubjam3+hloubryh3+odkop-nasyp)		1 028,710			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,800	216,20	5 577,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp přípojek a uličních vpustí"					
	VV		"zásyp UV" ,01					
	VV		"zásyp přípojek UV" 25,8		25,800			
	VV	zasyp	Součet		25,800			
18	*M*	*58344171*	*štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu*	*t*	*51,800*	*161,30*	*8 355,34*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiný materiál vhodný do zásypu hutnitelný na 100% PS					
	VV		"zásyp UV" 0,1		0,100			
	VV		"zásyp přípojek UV" 25,8		25,800			
	VV		Součet		25,900			
	VV		25,9*2 "Přepočtené koeficientem množství		51,800			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,786	274,50	2 137,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		"obsyp přípojek štěrkopískem do výšky 30 cm nad vrch potrubí" 1,1*0,45*15,73		7,786			
20	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*15,572*	*161,30*	*2 511,76*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		7,786*2 "Přepočtené koeficientem množství		15,572			
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 205,310	26,30	31 699,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 1205,31		1 205,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	2	Zakládání				12 274,61	
22	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,040	4 037,70	12 274,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313611*					
	VV		"základový pás schodiště do budovy a na rampu" 2,15+0,89		3,040			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 989,02	
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,400	943,10	2 263,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"štěrkopískový podsyp vč. dodávky materiálu"					
	VV		"podsyp přípojek UV" 2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,200	3 627,90	725,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131*					
	VV		"podkladní beton pod uliční vpusti" 0,2		0,200			
	D	5	Komunikace pozemní				839 597,59	
25	K	511501255	Zřízení kolejového lože z drceného kameniva	m3	7,550	499,40	3 770,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení kolejového lože z hrubého drceného kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/511501255*					
	VV		"kolejové lože pro repliku, využití materiálu získaného v rámci stavby" 7,55		7,550			
26	K	512531111	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	7,550	171,10	1 291,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného nebo štěrkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/512531111*					
	VV		"vybourání kolejového lože v tl. 30cm, suť 1,808 t/m3 - na deponii pro zpětné využití" 7,55		7,550			
27	K	541391213	Demontáž roštu koleje na pražcích dřevěných	m	65,900	265,50	17 496,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž roštu koleje na pražcích dřevěných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/541391213*					
	VV		"demontáž kolejnic a odstranění pražců dřevěných, vč. likvidace přebytečného materiálu" 57,51		57,510			
	VV		"demontáž kolejnic a odstranění pražců dřevěných - materiál bude využit zpět pro repliku" 8,39		8,390			
	VV		Součet		65,900			
28	K	546391112	Montáž roštu koleje na pražcích dřevěných	m	8,390	542,30	4 549,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kolejového roštu na pražcích dřevěných typ koleje UIC60 rozdělení u					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/546391112*					
	VV		"osazení pražců a kolejnic, vč. drobného kolejiva - replika, využití získaného materiálu" 8,39		8,390			
29	K	548121621	Svařování kolejnic	kus	4,000	5 438,60	21 754,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svařování kolejnic aluminotermicky zkrácený předehřev soustavy UIC60					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/548121621*					
	VV		"svar kolejni repliky" 4		4,000			
30	*M*	*54653000*	*dávka svařovací kolejnice UIC60 jakost R260 základní spára*	*kus*	*4,000*	*2 587,50*	*10 350,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dávka svařovací kolejnice UIC60 jakost R260 základní spára					
31	K	548133121	Řez příčný žlábkové koleje plamenem	kus	8,000	400,40	3 203,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řez příčný žlábkové kolejnice plamenem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/548133121*					
32	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 205,300	104,00	125 351,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/63 tl. 10cm"					
	VV		"konstrukce č. 6b" 1205,3		1 205,300			
	VV		Součet		1 205,300			
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 205,300	149,00	179 589,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/32 tl. 15cm"					
	VV		"konstrukce č. 6b" 1205,3		1 205,300			
	VV		Součet		1 205,300			
34	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1 205,310	391,80	472 240,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111*					
	VV		"dlažba tl. 16-20cm a 10-12cm, do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm - využití získaného materiálu"					
	VV		"velkoformátová" 1128,97		1 128,970			
	VV		"maloformátová" 58,48		58,480			
	VV		"dlažba tl. 5cm" 17,86		17,860			
	VV		Součet		1 205,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	8	Trubní vedení				21 042,08	
35	K	817394111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 400	kus	1,000	5 139,00	5 139,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/817394111					
36	*M*	*28617407*	*odbočka sedlová kanalizace PVC korugované DN 400/150*	*kus*	*1,000*	*1 134,00*	*1 134,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka sedlová kanalizace PVC korugované DN 400/150					
37	K	871313124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160	m	15,730	207,00	3 256,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313124					
	VV		"odměřeno digitálně, viz příloha č. 1 Technická zpráva"					
	VV		"přípojky uliční vpustí z trub PVC DN150 SN16" 15,73		15,730			
38	*M*	*28612028*	*trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16*	*m*	*16,202*	*242,60*	*3 930,61*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16					
	VV		15,73*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		16,202			
39	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	365,50	1 462,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310					
	VV		"kolena pro přípojy pro směrové a výškové napojení, předpoklad 2 ks na přípojku, úhel kolena dle podmínek stavby" 2*2		4,000			
40	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°*	*kus*	*4,000*	*113,40*	*453,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno kanalizační PVC třívrstvé SN16 DN 150x45°					
41	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	1,590	3 564,00	5 666,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141					
	VV		"obetonování uličních vpustí a přípojek betonem C12/15"					
	VV		"obetonování vpusti" 0,1		0,100			
	VV		"obetonování přípojek" 1,49		1,490			
	VV		Součet		1,590			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				233 112,48	
42	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,429	248,30	4 824,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111113					
	VV		"viz příloha č. 2 situace, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"kostek 25/25 nebo 5 úhelné (biskupské), zpět na stavbu, hmotnost 0,104 t/m " (112,23+7,57+67,02)*0,104		19,429			
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	26,017	3 368,00	87 625,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod kamenné obruby" (121,07+23,47)*0,18		26,017			
	VV		Součet		26,017			
44	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 205,310	50,00	60 265,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 1205,31		1 205,310			
45	K	935932211	Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s litinovým roštem	m	6,000	2 046,40	12 278,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s litinovým roštem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935932211					
	VV		"liniový žlab odtokového dílce, mříž zat. B125 vč. bet. ložez C20/25" 6,0		6,000			
46	K	953961219	Kotva chemickou patronou M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	1 550,30	15 503,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 33, hloubka 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961219					
	VV		"závitové tyče na chemikcou kotvu dl. min. 30cm"					
	VV		"schodiště do budovy" 6		6,000			
	VV		"schodiště na rampu" 4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
47	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	1 264,810	41,60	52 616,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071111					
	VV		"rozebrání žul. kostek 160-200mm, suť 0,417 t/m2" 1264,81		1 264,810			
	D	997	Přesun sutě				1 158 396,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	997013840R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpad sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky kód odpadu 17 02 04	t	7,680	3 500,00	26 880,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpad sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky kód odpadu 17 02 04					
	VV		"materiál s obsahem PAU - dřevěné pražce, hmotnost cca 80 kg/kus" 96*0,08		7,680			
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 141,822	68,40	78 100,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551*					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev a kolejového lože v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (1563,85+172,53+575,74)*0,440		1 017,333			
	VV		"vybourání kolejového lože v tl. 30cm, suť 1,808 t/m3 - odvoz na deponii a zpět pro zapracování" 7,55*1,808*2		27,301			
	VV		"odstranění bet. plochy tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 299,04*0,325		97,188			
	VV		Součet		1 141,822			
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	27 863,025	7,20	200 613,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev a kolejového lože v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (1563,85+172,53+575,74)*0,440		1 017,333			
	VV		"odstranění bet. plochy tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 299,04*0,325		97,188			
	VV		Součet		1 114,521			
	VV		1114,521*25 "Přepočtené koeficientem množství		27 863,025			
51	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1 039,207	353,70	367 567,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
	VV		"odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"rozebrané žul. kostky 160-200mm na deponii, vč. kostek 5stran, suť 0,417 t/m2" 1264,81*0,417		527,426			
	VV		"rozebrané žul. kostky 160-200mm zpět na stavbu, suť 0,417 t/m2" 1128,97*0,417		470,780			
	VV		"rozebrané žul. kostky 100-120mm zpět na stavbu, suť 0,320 t/m2" 58,48*0,320		18,714			
	VV		"rozebrané žul. kostky 50mm zpět na stavbu, suť 0,160 t/m2" 17,86*0,160		2,858			
	VV		"kostek 25/25 nebo 5 úhelné (biskupské), zpět na stavbu, hmotnost 0,104 t/m " (112,23+7,57+67,02)*0,104		19,429			
	VV		Součet		1 039,207			
52	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 078,414	12,30	25 564,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz vybouraných hmot do skladu investora VZD 3 km"					
	VV		"rozebrané žul. kostky 160-200mm na deponii, vč. kostek 5stran, suť 0,417 t/m2" 1264,81*0,417		527,426			
	VV		"rozebrané žul. kostky 160-200mm zpět na stavbu, suť 0,417 t/m2" 1128,97*0,417		470,780			
	VV		"rozebrané žul. kostky 100-120mm zpět na stavbu, suť 0,320 t/m2" 58,48*0,320		18,714			
	VV		"rozebrané žul. kostky 50mm zpět na stavbu, suť 0,160 t/m2" 17,86*0,160		2,858			
	VV		"kostek 25/25 nebo 5 úhelné (biskupské), zpět na stavbu, hmotnost 0,104 t/m " (112,23+7,57+67,02)*0,104		19,429			
	VV		Součet		1 039,207			
	VV		1039,207*2 "Přepočtené koeficientem množství		2 078,414			
53	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,650	287,50	3 924,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611*					
	VV		"naložení kolejového lože, suť 1,808 t/m3 - na deponii" 7,55*1,808		13,650			
54	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 039,207	287,50	298 772,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
	VV		"rozebrané žul. kostky 160-200mm na deponii, vč. kostek 5stran, suť 0,417 t/m2" 1264,81*0,417		527,426			
	VV		"rozebrané žul. kostky 160-200mm zpět na stavbu, suť 0,417 t/m2" 1128,97*0,417		470,780			
	VV		"rozebrané žul. kostky 100-120mm zpět na stavbu, suť 0,320 t/m2" 58,48*0,320		18,714			
	VV		"rozebrané žul. kostky 50mm zpět na stavbu, suť 0,160 t/m2" 17,86*0,160		2,858			
	VV		"kostek 25/25 nebo 5 úhelné (biskupské), zpět na stavbu, hmotnost 0,104 t/m " (112,23+7,57+67,02)*0,104		19,429			
	VV		Součet		1 039,207			
55	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	97,188	45,00	4 373,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		"odstranění bet. plochy tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 299,04*0,325		97,188			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 017,333	150,00	152 599,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev a kolejového lože v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (1563,85+172,53+575,74)*0,440		1 017,333			
	D	998	Přesun hmot				21 336,16	
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	358,591	59,50	21 336,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				230 338,42	
	D	767	Konstrukce zámečnické				230 338,42	
58	K	767210113	Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním	m	15,000	2 250,00	33 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767210113*					
	VV		"ocelová schodnice schodiště do budovy" 6,2		6,200			
	VV		"ocelová schodnice schodiště na rampu" 8,8		8,800			
	VV		Součet		15,000			
59	*M*	*13011029*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300 vč. povrchové úpravy*	*t*	*0,712*	*38 000,00*	*27 056,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300 vč. povrchové úpravy					
	VV		"profil UPE300, hmotnost 47,47 kg/m" 15,0*0,04747		0,712			
60	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	12,000	450,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767210151*					
	VV		"stupně schodiště do budovy" 6		6,000			
	VV		"stupně schodiště na rampu" 6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
61	*M*	*55347097R*	*stupeň schodišťový rošt tl. 40mm, rozměr 2000x290 vč. povrchové úpravy*	*kus*	*6,000*	*4 000,00*	*24 000,00*	
	PP		stupeň schodišťový rošt tl. 40mm, rozměr 2000x290 vč. povrchové úpravy					
62	*M*	*55347098R*	*stupeň schodišťový rošt tl. 40mm, rozměr 1500x290 vč. povrchové úpravy*	*kus*	*6,000*	*3 000,00*	*18 000,00*	
	PP		stupeň schodišťový rošt tl. 40mm, rozměr 1500x290 vč. povrchové úpravy					
63	K	767211312	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného na ocelovou konstrukci	m	3,720	2 412,70	8 975,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného na ocelovou konstrukci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767211312*					
	VV		"schodiště do budovy - podpěrný rám UPE 150" 1,92		1,920			
	VV		"schodiště na rampu - L profil" 1,8		1,800			
	VV		Součet		3,720			
64	*M*	*13010934R*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 150*	*t*	*0,034*	*36 000,00*	*1 224,00*	
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 150					
	VV		"hmotnost 17,57 kg/m" 1,92*0,01757		0,034			
65	*M*	*13010426*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x8mm*	*t*	*0,013*	*31 000,00*	*403,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x8mm					
	VV		"hmotnost 6,969 kg/m" 1,8*0,006969		0,013			
66	K	767220510	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel konstrukci hmotnosti do 20 kg	m	38,700	1 687,50	65 306,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220510*					
	VV		"zábradlí schodiště do budovy"					
	VV		"madlo profil RHS 50/30/3" 11,0		11,000			
	VV		"sloupek profil RHS 50/50/5" 5,7		5,700			
	VV		"zábradlí schodiště na rampu"					
	VV		"madlo profil RHS 50/30/3" 16,0		16,000			
	VV		"sloupek profil RHS 50/50/5" 6,0		6,000			
	VV		Součet		38,700			
67	*M*	*13011051*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x3mm vč. povrchové úpravy*	*t*	*0,104*	*48 100,00*	*5 002,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x3mm vč. povrchové úpravy					
	VV		"hmotnost 3,85 kg/m"					
	VV		"madlo profil RHS 50/30/3" 11,0*0,00385		0,042			
	VV		"madlo profil RHS 50/30/3" 16,0*0,00385		0,062			
	VV		Součet		0,104			
68	*M*	*13010420*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm vč. povrchové úpravy*	*t*	*0,076*	*31 400,00*	*2 386,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm vč. povrchové úpravy					
	VV		"hmotnost 6,56 kg/m"					
	VV		"sloupek profil RHS 50/50/5" 5,7*0,00656		0,037			
	VV		"sloupek profil RHS 50/50/5" 6,0*0,00656		0,039			
	VV		Součet		0,076			
69	K	767249110	Montáž ochranné konstrukce bez zasklení pro výplň drátěnou sítí	m2	9,740	1 350,00	13 149,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ochranné konstrukce výtahových šachet průběžné nebo obtáčející schodiště, s úpravou pro výplň drátěnou sítí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767249110*					
	VV		"výplňové pletivo - schodiště do budovy" 3,9		3,900			
	VV		"výplňové pletivo - schodiště na rampu" 5,84		5,840			
	VV		Součet		9,740			
70	*M*	*313248000R*	*výplňové pletivo vč. povrchové úpravy, hmotnost 4,4 kg/m2*	*m2*	*9,740*	*874,00*	*8 512,76*	
	PP		výplňové pletivo vč. povrchové úpravy, hmotnost 4,4 kg/m2					
	VV		"výplňové pletivo - schodiště do budovy" 3,9		3,900			
	VV		"výplňové pletivo - schodiště na rampu" 5,84		5,840			
	VV		Součet		9,740			
71	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	4,400	1 125,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podest z oceli šroubováním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767250111*					
	VV		"podesta schodiště do budovy" 0,7*2,0		1,400			
	VV		"podesta schodiště na rampu" 2,0*1,5		3,000			
	VV		Součet		4,400			
72	*M*	*15441030*	*roštu 40x3mm pozink*	*m2*	*4,400*	*2 500,00*	*11 000,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		profil nosného roštu Z30 dl3,05 m pozink					
	VV		"rošt pozink 40x3"					
	VV		"podesta schodiště do budovy" 0,7*2,0		1,400			
	VV		"podesta schodiště na rampu" 2,0*1,5		3,000			
	VV		Součet		4,400			
73	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,194	1 024,60	1 223,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 149 - Chodníky na nástupiště

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**155 568,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 568,06	21,00%	32 669,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**188 237,35**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 149 - Chodníky na nástupiště

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**155 568,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	155 568,06
1 - Zemní práce	26 247,43
5 - Komunikace pozemní	91 692,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 251,34
997 - Přesun sutě	2 813,10
998 - Přesun hmot	2 563,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 149 - Chodníky na nástupiště

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**155 568,06**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				155 568,06	
	D	1	Zemní práce				26 247,43	
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	5,220	39,10	204,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144*					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 5,22		5,220			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	10,860	84,90	922,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (8,03+2,83)		10,860			
	VV		Součet		10,860			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,500	94,30	801,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 8,5		8,500			
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	20,990	132,80	2 787,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně s naložením na dopravní prostředek" 20,99		20,990			
	VV	odkop	Součet		20,990			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,235	145,50	616,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 5km, 70% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(odkop-nasyp-dosypkraj)*0,7		4,235			
	VV		Součet		4,235			
6	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,815	180,50	327,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 7km, 30% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		(odkop-nasyp-dosypkraj)*0,3		1,815			
	VV		Součet		1,815			
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	14,080	158,60	2 233,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103*					
	VV		"násypy materiálem z výkopu" 14,08		14,080			
	VV	nasyp	Součet		14,080			
8	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	40,030	126,60	5 067,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111*					
	VV	sanace	"sanace podloží v tl. 40cm" 40,03		40,030			
9	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny*	*t*	*80,060*	*119,80*	*9 591,19*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná propustná, nenamrzavá zemina s plynulou křivkou zrnitosti, vhodná do aktivní zóny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40,03*2 "Přepočtené koeficientem množství		80,060			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	6,050	27,90	168,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" (odkop-nasyp-dosypkraj)		6,050			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	134,130	26,30	3 527,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 134,13		134,130			
	D	5	Komunikace pozemní				91 692,69	
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	134,130	149,00	19 985,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace"					
	VV		"vrstva ŠDa fr. 0/32 tl. 15cm"					
	VV		"konstrukce č. 6" 134,13		134,130			
13	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	0,860	363,80	312,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311					
	VV		"dosypávky krajnic materiálem z výkopu" 0,86		0,860			
	VV	dosypkraj	Součet		0,860			
14	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	132,660	320,50	42 517,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211123					
	VV		"dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 šedá" 123,21		123,210			
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/10 reliéfní atracit" 2,0		2,000			
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 kontrastní" 7,45		7,450			
	VV		Součet		132,660			
15	*M*	*59245021*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*124,442*	*208,00*	*25 883,94*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 šedá" 123,21		123,210			
	VV		Součet		123,210			
	VV		123,21*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		124,442			
16	*M*	*59245263*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná*	*m2*	*7,525*	*257,80*	*1 939,95*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/20 kontrastní" 7,45		7,450			
	VV		7,45*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		7,525			
17	*M*	*59245006*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná - reliéfní*	*m2*	*2,020*	*521,30*	*1 053,03*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"konstrukce 6 - dlažba 20/10 reliéfní atracit" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		2,020			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 251,34	
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,120	327,20	12 145,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		"obruba 10/25 přímá a R větší než 20" 37,12		37,120			
	VV		Součet		37,120			
19	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*37,862*	*89,70*	*3 396,22*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		37,12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		37,862			
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,970	3 368,00	10 002,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"příplatek za zvětšené lože pod obruby"					
	VV		"pod betonové obruby" 37,12*0,08		2,970			
	VV		Součet		2,970			
21	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	134,130	50,00	6 706,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 134,13		134,130			
	D	997	Přesun sutě				2 813,10	
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,878	68,40	538,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 26km"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 5,22*0,260		1,357			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (8,03+2,83)*0,440		4,778			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 8,5*0,205		1,743			
	VV		Součet		7,878			
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	196,950	7,20	1 418,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559*					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 26km"					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 5,22*0,260		1,357			
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (8,03+2,83)*0,440		4,778			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 8,5*0,205		1,743			
	VV		Součet		7,878			
	VV		7,878*25 "Přepočtené koeficientem množství		196,950			
24	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,100	45,00	139,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
	VV		"vybourání bet. dlažby, suť 0,260 t/m2" 5,22*0,260		1,357			
	VV		"vybourání bet. obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 8,5*0,205		1,743			
	VV		Součet		3,100			
25	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,778	150,00	716,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"vybourání štěrk. vrstev vč. rozšíření pod obruby v tl. 30cm, suť 0,440 t/m2" (8,03+2,83)*0,440		4,778			
	D	998	Přesun hmot				2 563,50	
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	43,084	59,50	2 563,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 180 - Svislé a vodorovné dopravní značení
Soupis:

SO 180.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení - DOTACE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**217 952,24**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 952,24	21,00%	45 769,97
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**263 722,21**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 180 - Svislé a vodorovné dopravní značení
Soupis:
SO 180.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**217 952,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	217 952,24
1 - Zemní práce	1 556,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 859,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	214 013,11
997 - Přesun sutě	213,06
998 - Přesun hmot	310,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 180 - Svislé a vodorovné dopravní značení
Soupis:
SO 180.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**217 952,24**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				217 952,24	
	D	1	Zemní práce				1 556,34	
1	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,250	232,50	523,13	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"					
	VV		"odvoz zeminy na skládku" 2,25		2,250			
	VV		Součet		2,250			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,250	131,30	295,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101*					
	VV		"naložení zeminy z hloubení jamek" 15*0,5*0,5*0,6		2,250			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,500	150,00	675,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		"odvoz zeminy na skládku" 2,25		2,250			
	VV		2,25*2 "Přepočtené koeficientem množství		4,500			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	2,250	27,90	62,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 859,20	
5	K	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	2,000	929,60	1 859,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915241111*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				214 013,11	
6	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu nebo na sloupy VO, TV	kus	32,000	200,00	6 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111*					
	VV		"osazení značek nových"					
	VV		"P2, P4" 1+2		3,000			
	VV		"zákazové B" 1+3+1		5,000			
	VV		"příkazové C" 1+1		2,000			
	VV		"informativní IJ4a, IP4b, IP6" 3+1+3		7,000			
	VV		"informativní IP11-IP13" 2+4		6,000			
	VV		"informativní IP19-20" 1+1+1		3,000			
	VV		"dodatkové E1" 1		1,000			
	VV		"dodatkové E7b" 3		3,000			
	VV		"dodatkové E8d" 1		1,000			
	VV		"dodatkové E13" 1		1,000			
	VV		Součet		32,000			
7	*M*	*40445608*	*značky upravující přednost P1, P4 700mm*	*kus*	*2,000*	*695,00*	*1 390,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm					
	VV		"P4" 2		2,000			
8	*M*	*40445611*	*značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm*	*kus*	*1,000*	*565,00*	*565,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm					
	VV		"P2" 1		1,000			
9	*M*	*40445619*	*zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm*	*kus*	*7,000*	*840,00*	*5 880,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
	VV		"zákazové B" 5		5,000			
	VV		"příkazové C" 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
10	*M*	*40445621*	*informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm*	*kus*	*7,000*	*565,00*	*3 955,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
	VV		"informativní IJ4a, IP4b, IP6, IP10a" 3+1+3		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	*M*	*40445625*	*informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm*	*kus*	*6,000*	*710,00*	*4 260,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		"informativní IP11-IP13" 2+4		6,000			
12	*M*	*40445626*	*informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm*	*kus*	*3,000*	*1 320,00*	*3 960,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm					
	VV		"informativní IP19-20" 1+1+1		3,000			
13	*M*	*40445647*	*dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm*	*kus*	*1,000*	*565,00*	*565,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
	VV		"dodatkové E1" 1		1,000			
14	*M*	*40445649*	*dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm*	*kus*	*1,000*	*290,00*	*290,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm					
	VV		"dodatkové E8d" 1		1,000			
15	*M*	*40445650*	*dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm*	*kus*	*4,000*	*330,00*	*1 320,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		"dodatkové E7b" 3		3,000			
	VV		"dodatkové E13" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914211111*					
	VV		"IS 9b" 1		1,000			
17	*M*	*40445646*	*informativní značky IS9b, rozměr orientační cca 3,0x3,0m*	*kus*	*1,000*	*16 180,00*	*16 180,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		informativní značky IS9b, rozměr orientační cca 3,0x3,0m					
18	K	914511110R	Sloupky pro velkoplošné značky - příhradová konstrukce	kus	2,000	16 800,00	33 600,00	
	PP		Sloupky pro velkoplošné značky - příhradová konstrukce do bet. patky vč. zemních prací					
19	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	15,000	1 100,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112*					
20	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*15,000*	*665,00*	*9 975,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
21	*M*	*40445256*	*svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm*	*kus*	*65,000*	*40,00*	*2 600,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
22	*M*	*40445253*	*víčko plastové na sloupek D 60mm*	*kus*	*15,000*	*20,00*	*300,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
23	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	409,320	20,00	8 186,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111112*					
	VV		"značka V1a" 212,59		212,590			
	VV		"značka V11a" 196,73		196,730			
	VV		Součet		409,320			
24	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	27,630	20,00	552,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111122*					
	VV		"značka V2b, kadence 3,0/1,5" 27,63		27,630			
25	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	58,980	40,00	2 359,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121112*					
	VV		"značka V4" 58,98		58,980			
26	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	82,080	40,00	3 283,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121122*					
	VV		"značka V7b kadence 0,5/0,5" 17,97		17,970			
	VV		"značka V4 kadence 0,5/0,5" 64,11		64,110			
	VV		Součet		82,080			
27	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	83,450	160,00	13 352,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112*					
	VV		"šipka V9a" 2,2		2,200			
	VV		"značka V7a přechod" 44,18		44,180			
	VV		"značka V13a" 7,8		7,800			
	VV		"značka V11a nápis BUS" 4*1,88		7,520			
	VV		"značka V20" 20*0,65		13,000			
	VV		"značka V14" 1*1,85		1,850			
	VV		"symbol kola" 11*0,3		3,300			
	VV		"symbol invalida" 4*0,9		3,600			
	VV		Součet		83,450			
28	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	409,320	35,00	14 326,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112*					
	VV		"značka V1a" 212,59		212,590			
	VV		"značka V11a" 196,73		196,730			
	VV		Součet		409,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	27,630	35,00	967,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211122*					
	VV		"značka V2b, kadence 3,0/1,5" 27,63		27,630			
30	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	58,980	70,00	4 128,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221112*					
	VV		"značka V4" 58,98		58,980			
31	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	82,080	70,00	5 745,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221122*					
	VV		"značka V7b kadence 0,5/0,5" 17,97		17,970			
	VV		"značka V4 kadence 0,5/0,5" 64,11		64,110			
	VV		Součet		82,080			
32	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m	35,000	560,00	19 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší varovný pás šířky 420 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915223111*					
	VV		"vodící pás přechodu pro chodce 2x 3 pruhy" 2*17,5		35,000			
33	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	83,450	360,00	30 042,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112*					
	VV		"šipka V9a" 2,2		2,200			
	VV		"značka V7a přechod" 44,18		44,180			
	VV		"značka V13a" 7,8		7,800			
	VV		"značka V11a nápis BUS" 4*1,88		7,520			
	VV		"značka V20" 20*0,65		13,000			
	VV		"značka V14" 1*1,85		1,850			
	VV		"symbol kola" 11*0,3		3,300			
	VV		"symbol invalida" 4*0,9		3,600			
	VV		Součet		83,450			
34	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	613,010	1,00	613,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111*					
	VV		"značka V1a" 212,59		212,590			
	VV		"značka V11a" 196,73		196,730			
	VV		"značka V2b, kadence 3,0/1,5" 27,63		27,630			
	VV		"značka V4" 58,98		58,980			
	VV		"značka V7b kadence 0,5/0,5" 17,97		17,970			
	VV		"značka V4 kadence 0,5/0,5" 64,11		64,110			
	VV		"vodící pás přechodu pro chodce 2x 3 pruhy" 2*17,5		35,000			
	VV		Součet		613,010			
35	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	83,450	5,00	417,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111*					
	VV		"šipka V9a" 2,2		2,200			
	VV		"značka V7a přechod" 44,18		44,180			
	VV		"značka V13a" 7,8		7,800			
	VV		"značka V11a nápis BUS" 4*1,88		7,520			
	VV		"značka V20" 20*0,65		13,000			
	VV		"značka V14" 1*1,85		1,850			
	VV		"symbol kola" 11*0,3		3,300			
	VV		"symbol invalida" 4*0,9		3,600			
	VV		Součet		83,450			
36	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132*					
	VV		"demontáž sloupků vč. základu, odvoz dle pokynů správce, hmotnost 0,082 t/kus" 3		3,000			
37	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211*					
	VV		"demontáž a odvoz značek dle pokynů správce, hmotnost 0,004 t/kus"					
	VV		"demontáž značky ze sloupku" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	997	Přesun sutě				213,06	
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,258	513,70	132,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
	VV		"odvoz značek dle pokynů správce do 3km"					
	VV		"demontáž sloupků vč. základu, odvoz dle pokynů správce, hmotnost 0,082 t/kus" 3*0,082		0,246			
	VV		"demontáž a odvoz značek dle pokynů správce, hmotnost 0,004 t/kus"					
	VV		"demontáž značky ze sloupku" 3*0,004		0,012			
	VV		Součet		0,258			
39	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,516	12,30	6,35	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579*					
	VV		"odvoz značek dle pokynů správce do 3km"					
	VV		"demontáž sloupků vč. základu, odvoz dle pokynů správce, hmotnost 0,082 t/kus" 3*0,082		0,246			
	VV		"demontáž a odvoz značek dle pokynů správce, hmotnost 0,004 t/kus"					
	VV		"demontáž značky ze sloupku" 3*0,004		0,012			
	VV		Součet		0,258			
	VV		0,258*2 "Přepočtené koeficientem množství		0,516			
40	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,258	287,50	74,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
	VV		"odvoz značek dle pokynů správce"					
	VV		"demontáž sloupků vč. základu, odvoz dle pokynů správce, hmotnost 0,082 t/kus" 3*0,082		0,246			
	VV		"demontáž a odvoz značek dle pokynů správce, hmotnost 0,004 t/kus"					
	VV		"demontáž značky ze sloupku" 3*0,004		0,012			
	VV		Součet		0,258			
	D	998	Přesun hmot				310,53	
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,219	59,50	310,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 180 - Svislé a vodorovné dopravní značení
Soupis:
SO 180.2 - Svislé a vodorovné dopravní značení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**365 255,41**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	365 255,41	21,00%	76 703,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**441 959,05**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 180 - Svislé a vodorovné dopravní značení
Soupis:
SO 180.2 - Svislé a vodorovné dopravní značení

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**365 255,41**
HSV - Práce a dodávky HSV	365 255,41
1 - Zemní práce	639,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	363 248,15
997 - Přesun sutě	872,05
998 - Přesun hmot	495,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 180 - Svislé a vodorovné dopravní značení
Soupis:
SO 180.2 - Svislé a vodorovné dopravní značení

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**365 255,41**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				365 255,41	
	D	1	Zemní práce				639,87	
1	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,100	145,50	305,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
	VV		"odvoz zeminy na skládku" 2,1		2,100			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,100	131,30	275,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		"naložení zeminy z hloubení jamek" 14*0,5*0,5*0,6		2,100			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	2,100	27,90	58,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				363 248,15	
4	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu nebo sloup VO, TV	kus	32,000	200,00	6 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		"osazení značek nových"					
	VV		"značka P4" 3		3,000			
	VV		"zákazové B" 1		1,000			
	VV		"příkazové C" 3+7+1		11,000			
	VV		"informativní IP6, IP10a" 2+1		3,000			
	VV		"informativní IP11-IP13" 2		2,000			
	VV		"informativní IP19-20" 1+1		2,000			
	VV		"dodatkové E13" 1		1,000			
	VV		"zpětná montáž značek původních"					
	VV		"značka A10" 1		1,000			
	VV		"značka B24b" 1		1,000			
	VV		"značka C1" 2		2,000			
	VV		"značka P4" 2		2,000			
	VV		"značka IS3c a IS4a" 2+1		3,000			
	VV		Součet		32,000			
5	*M*	*40445608*	*značky upravující přednost P1, P4 700mm*	*kus*	*3,000*	*695,00*	*2 085,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm					
	VV		"P4" 3		3,000			
6	*M*	*40445619*	*zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm*	*kus*	*12,000*	*840,00*	*10 080,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
	VV		"zákazové B" 1		1,000			
	VV		"příkazové C" 11		11,000			
	VV		Součet		12,000			
7	*M*	*40445621*	*informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm*	*kus*	*3,000*	*565,00*	*1 695,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
	VV		"informativní IP6, IP10a" 2+1		3,000			
8	*M*	*40445625*	*informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm*	*kus*	*2,000*	*710,00*	*1 420,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		"informativní IP11-IP13" 2		2,000			
9	*M*	*40445626*	*informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm*	*kus*	*2,000*	*1 320,00*	*2 640,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm					
	VV		"informativní IP19-20" 1+1		2,000			
10	*M*	*40445647*	*dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm*	*kus*	*1,000*	*565,00*	*565,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
	VV		"dodatkové E1" 1		1,000			
11	*M*	*40445649*	*dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm*	*kus*	*1,000*	*260,00*	*260,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm					
	VV		"dodatkové E8d" 1		1,000			
12	*M*	*40445650*	*dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm*	*kus*	*1,000*	*330,00*	*330,00*	*CS ÚRS 2024 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		"dodatkové E13" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914211111*					
	VV		"IS 9b" 2		2,000			
14	*M*	*40445646*	*informativní značky IS9b, rozměr orientační cca 3,0x3,0m*	*kus*	*2,000*	*16 180,00*	*32 360,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		informativní značky IS9b, rozměr orientační cca 3,0x3,0m					
15	K	914511110R	Sloupky pro velkoplošné značky - příhradová konstrukce	kus	4,000	16 800,00	67 200,00	
	PP		Sloupky pro velkoplošné značky - příhradová konstrukce do bet. patky vč. zemních prací					
16	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	14,000	1 100,00	15 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112*					
17	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*14,000*	*665,00*	*9 310,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
18	*M*	*40445256*	*svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm*	*kus*	*61,000*	*40,00*	*2 440,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
19	*M*	*40445253*	*víčko plastové na sloupek D 60mm*	*kus*	*14,000*	*20,00*	*280,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
20	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	535,600	20,00	10 712,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111112*					
	VV		"značka V1a" 535,6		535,600			
	VV		Součet		535,600			
21	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	88,540	20,00	1 770,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111122*					
	VV		"značka V2b, kadence 3,0/1,5" 88,54		88,540			
22	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	260,960	40,00	10 438,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121112*					
	VV		"značka V4" 260,96		260,960			
23	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	249,200	40,00	9 968,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121122*					
	VV		"značka V7b kadence 0,5/0,5" 17,97		17,970			
	VV		"značka V4 kadence 0,5/0,5" 70,09		70,090			
	VV		"značka V2b kadence 1,5/1,5" 161,14		161,140			
	VV		Součet		249,200			
24	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	214,570	160,00	34 331,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112*					
	VV		"šipka V9a" 12,4		12,400			
	VV		"značka V7a přechod" 100,93		100,930			
	VV		"značka V13a" 92,79		92,790			
	VV		"značka V20" 13*0,65		8,450			
	VV		Součet		214,570			
25	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	535,600	35,00	18 746,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112*					
	VV		"značka V1a" 535,6		535,600			
	VV		Součet		535,600			
26	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	88,540	35,00	3 098,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211122*					
	VV		"značka V2b, kadence 3,0/1,5" 88,54		88,540			
27	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	260,960	70,00	18 267,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221112*					
	VV		"značka V4" 260,96		260,960			
28	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	249,200	70,00	17 444,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221122*					
	VV		"značka V7b kadence 0,5/0,5" 17,97		17,970			
	VV		"značka V4 kadence 0,5/0,5" 70,09		70,090			
	VV		"značka V2b kadence 1,5/1,5" 161,14		161,140			
	VV		Součet		249,200			
29	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	214,570	350,00	75 099,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šipka V9a" 12,4		12,400			
	VV		"značka V7a přechod" 100,93		100,930			
	VV		"značka V13a" 92,79		92,790			
	VV		"značka V20" 13*0,65		8,450			
	VV		Součet		214,570			
30	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 134,300	1,00	1 134,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111*					
	VV		"značka V1a" 535,6		535,600			
	VV		"značka V2b, kadence 3,0/1,5" 88,54		88,540			
	VV		"značka V4" 260,96		260,960			
	VV		"značka V7b kadence 0,5/0,5" 17,97		17,970			
	VV		"značka V4 kadence 0,5/0,5" 70,09		70,090			
	VV		"značka V2b kadence 1,5/1,5" 161,14		161,140			
	VV		Součet		1 134,300			
31	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	214,570	5,00	1 072,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111*					
	VV		"šipka V9a" 12,4		12,400			
	VV		"značka V7a přechod" 100,93		100,930			
	VV		"značka V13a" 92,79		92,790			
	VV		"značka V20" 13*0,65		8,450			
	VV		Součet		214,570			
32	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132*					
	VV		"demontáž sloupků vč. základu, odvoz dle pokynů správce, hmotnost 0,082 t/kus" 12		12,000			
33	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	27,000	100,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211*					
	VV		"demontáž a odvoz značek dle pokynů správce, hmotnost 0,004 t/kus"					
	VV		"demontáž značky ze sloupu VO" 4		4,000			
	VV		"demontáž značky ze sloupku" 14		14,000			
	VV		"demontáž značek s uložením v místě stavby pro zpětnou montáž" 9		9,000			
	VV		Součet		27,000			
	D	997	Přesun sutě				872,05	
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,056	513,70	542,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571*					
	VV		"odvoz značek dle pokynů správce do 3km"					
	VV		"demontáž sloupků vč. základu, odvoz dle pokynů správce, hmotnost 0,082 t/kus" 12*0,082		0,984			
	VV		"demontáž a odvoz značek dle pokynů správce, hmotnost 0,004 t/kus"					
	VV		"demontáž značky ze sloupu VO" 4*0,004		0,016			
	VV		"demontáž značky ze sloupku" 14*0,004		0,056			
	VV		Součet		1,056			
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,112	12,30	25,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579*					
	VV		"odvoz značek dle pokynů správce do 3km"					
	VV		"demontáž sloupků vč. základu, odvoz dle pokynů správce, hmotnost 0,082 t/kus" 12*0,082		0,984			
	VV		"demontáž a odvoz značek dle pokynů správce, hmotnost 0,004 t/kus"					
	VV		"demontáž značky ze sloupu VO" 4*0,004		0,016			
	VV		"demontáž značky ze sloupku" 14*0,004		0,056			
	VV		Součet		1,056			
	VV		1,056*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,112			
36	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,056	287,50	303,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612*					
	VV		"odvoz značek dle pokynů správce"					
	VV		"demontáž sloupků vč. základu, odvoz dle pokynů správce, hmotnost 0,082 t/kus" 12*0,082		0,984			
	VV		"demontáž a odvoz značek dle pokynů správce, hmotnost 0,004 t/kus"					
	VV		"demontáž značky ze sloupu VO" 4*0,004		0,016			
	VV		"demontáž značky ze sloupku" 14*0,004		0,056			
	VV		Součet		1,056			
	D	998	Přesun hmot				495,34	
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,325	59,50	495,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 181 - Dopravně inženýrská opatření

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**448 500,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	448 500,00	21,00%	94 185,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**542 685,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 181 - Dopravně inženýrská opatření

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**448 500,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	448 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	448 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 181 - Dopravně inženýrská opatření

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**448 500,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				448 500,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				448 500,00	
1	K	034303000	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	448 500,00	448 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		- provizorní dopravní značení objízdných tras po dobu uzavírky OK - Havlíčkova - Pražská (4 měsíce) - provizorní dopravní značení uzavírek v prostoru stavby po celou dobu stavby - osazení min. 3 semaforů na 3 větvcích okružní křižovatky s inteligentním řízením provozu MHD s kyvadlovým provozem přes okružní křižovatku (jednosměrně pouze pro MHD), zahrnuje i přesuny a kompletní údržbu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 253 - Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů
Soupis:

SO 253.1 - Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů - DOTACE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**42 926 247,20**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 926 247,20	21,00%	9 014 511,91
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**51 940 759,11**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 253 - Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů
Soupis:
SO 253.1 - Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**42 926 247,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	40 813 426,96
1 - Zemní práce	5 354 857,88
2 - Zakládání	17 717 738,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 819 906,09
4 - Vodorovné konstrukce	439 586,19
8 - Trubní vedení	22 275,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	281 591,02
998 - Přesun hmot	3 177 472,37
PSV - Práce a dodávky PSV	1 031 740,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	970 434,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	61 305,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 081 080,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 081 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 253 - Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů
Soupis:

SO 253.1 - Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**42 926 247,20**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				40 813 426,96	
	D	1	Zemní práce				5 354 857,88	
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 399,560	100,30	140 375,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251106*					
	VV		"odkopávky s naložením a odvozem na skládku" 1399,56		1 399,560			
	VV	odkop	Součet		1 399,560			
2	K	151711121	Osazení zápor ocelových dl do 14 m	m	302,000	365,80	110 471,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711121*					
	VV		"zápora HEB 180" 25*9,0+11*7,0		302,000			
3	*M*	*58932312*	*beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/16*	*m3*	*10,668*	*3 942,10*	*42 054,32*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/16					
	VV		"vyplnění vývrtu pro zápory betonem C12/15-X0" 0,15*0,15*3,14*(25*4,5+11*3,5)		10,668			
4	*M*	*13010978*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180*	*t*	*15,462*	*29 702,40*	*459 258,51*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180					
	VV		"hmotnost 51,2 kg/m" 302*0,0512		15,462			
5	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	31,200	1 998,40	62 350,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151712111*					
	VV		"převázka z U160" 12*2*1,3		31,200			
6	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	143,000	1 337,70	191 291,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151721111*					
	VV		"pažiny z dřevěných fošen tl. 80mm" 4,5*24+3,5*10,0		143,000			
7	K	153821114	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,47 do 0,62 MN	m	180,000	879,10	158 238,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,47 do 0,62 MN					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153821114*					
	VV		"pramencová kotva se třemi pramenci" 12*15,0		180,000			
8	*M*	*31452105R*	*lano ocelové 7x19 prům. 5mm*	*m*	*540,000*	*152,90*	*82 566,00*	
	PP		lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 6,3mm					
	VV		"kotva ze tří lan" 12*15,0*3		540,000			
9	K	153822114	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,47 do 0,62 MN	kus	12,000	2 364,20	28 370,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,47 do 0,62 MN					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153822114*					
10	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 530,717	232,50	355 891,70	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku za poplatek, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"					
	VV		"zemina na skládku" odkop		1 399,560			
	VV		"vytlačená zemina z vrtů" zeminavrty		131,157			
	VV		Součet		1 530,717			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	131,157	131,30	17 220,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101*					
	VV		"naložení zeminy z vrtů pro odvoz na skládku"					
	VV		"vrty pro zápory" 3,14*0,1515*0,1515*302		21,765			
	VV		"vrty pro mikropiloty" 3,14*0,110*0,110*9,0*288+3,14*0,110*0,110*10,0*25		107,979			
	VV		"vrty pro pramencové kotvy" 3,14*0,05*0,05*12*15,0		1,413			
	VV	zeminavrty	Součet		131,157			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 061,434	150,00	459 215,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		odkop+zeminavrty		1 530,717			
	VV		1530,717*2 "Přepočtené koeficientem množství		3 061,434			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 530,717	27,90	42 707,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na skládku za popltek nebo na deponii v místě stavby"					
	VV		"zemina na skládku" odkop		1 399,560			
	VV		"vytlačená zemina z vrtů" zeminavrty		131,157			
	VV		Součet		1 530,717			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4 214,480	216,20	911 170,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"zásyp za opěrou" 3352,75		3 352,750			
	VV		"zásyp základu" 861,73		861,730			
	VV		Součet		4 214,480			
15	*M*	*58344229*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=95%*	*t*	*1 723,460*	*261,00*	*449 823,06*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=95%					
	VV		861,73*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 723,460			
16	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=100%*	*t*	*6 705,500*	*261,00*	*1 750 135,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=100%					
	VV		3352,75*2 "Přepočtené koeficientem množství		6 705,500			
17	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	124,130	432,40	53 673,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201					
	VV		"obsyp těsnící folie štěrkopískem fr. 0/4 v tl. 2x150mm" 124,13		124,130			
18	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*248,260*	*161,30*	*40 044,34*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		124,13*2 "Přepočtené koeficientem množství		248,260			
	D	2	Zakládání				17 717 738,41	
19	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	74,710	3 030,50	226 408,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože pod rubovou drenáž z betonu C12/15-X0" 74,71		74,710			
20	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	19,090	3 034,50	57 928,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212341111					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"obetonování drenážní trubky betonem MCB C 12/15-X0, 300x300mm" 19,09		19,090			
21	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	212,070	101,70	21 567,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755216					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"drenáž pro odvodnění rubu zdi trubka HDPE prům. 150" 212,07		212,070			
22	K	212792313	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 200	m	33,500	350,40	11 738,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212792313					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vyústění drenáže skrz opěrné zdi z trub HDPE prům. 180" 9*0,5+5*0,6+5*0,8+22*1,0		33,500			
23	K	225311114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	180,000	1 758,10	316 458,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225311114					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vrty pro pramencové kotvy" 12*15,0		180,000			
	VV		Součet		180,000			
24	K	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	2 842,000	1 550,60	4 406 805,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225511114					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vrty pro mikropiloty prům. 220mm" 288*9,0		2 592,000			
	VV		"vrty pro stabilizační mikropiloty prům. 220mm" 25*10,0		250,000			
	VV		Součet		2 842,000			
25	K	225511115	Vrty maloprofilové jádrové D 300 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	302,000	1 998,40	603 516,80	
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vývrt pro osazení zápor prům. 303" 25*9,0+11*7,0		302,000			
26	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	440,690	5 062,40	2 230 949,06	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321611*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"základy ze železobetonu C30/37-XC3,XD1,XF3,XA2" 440,69		440,690			
27	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	446,850	627,90	280 577,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121*					
28	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	446,850	362,50	161 983,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122*					
29	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	70,510	32 500,00	2 291 575,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821*					
	VV		"výztuž základu spotřeba 160 kg/m3" 440,69*0,160		70,510			
30	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	487,500	223,90	109 151,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/281602111*					
	VV		"zálivka pilot - 1,5 hod/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 288*1,5		432,000			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 25*1,5		37,500			
	VV		"pramencové kotvy" 12*1,5		18,000			
	VV		Součet		487,500			
31	*M*	*58522150*	*cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa*	*t*	*86,112*	*3 063,10*	*263 769,67*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 320 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 288*0,320*1,2"t/m3"*0,69		76,308			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 25*0,320*1,2"t/m3"*0,69		6,624			
	VV		"pramencové kotvy" 12*0,320*1,2"t/m3"*0,69		3,180			
	VV		Součet		86,112			
32	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*38,688*	*250,00*	*9 672,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 320 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 288*0,320*1,2"t/m3"*0,31		34,284			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 25*0,320*1,2"t/m3"*0,31		2,976			
	VV		"pramencové kotvy" 12*0,320*1,2"t/m3"*0,31		1,428			
	VV		Součet		38,688			
33	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	975,000	278,50	271 537,50	
	PP		Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa					
	VV		"injektáž pilot - 2x1,5 hod/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 288*1,5*2		864,000			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 25*1,5*2		75,000			
	VV		"pramencové kotvy" 12*1,5*2		36,000			
	VV		Součet		975,000			
34	*M*	*58522150*	*cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa*	*t*	*129,168*	*3 063,10*	*395 654,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 240 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 288*0,240*1,2"t/m3"*0,69*2"injektáže"		114,463			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 25*0,240*1,2"t/m3"*0,69*2"injektáže"		9,936			
	VV		"pramencové kotvy" 12*0,240*1,2"t/m3"*0,69*2"injektáže"		4,769			
	VV		Součet		129,168			
35	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*58,032*	*250,00*	*14 508,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 240 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 288*0,240*1,2"t/m3"*0,31*2"injektáže"		51,425			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 25*0,240*1,2"t/m3"*0,31*2"injektáže"		4,464			
	VV		"pramencové kotvy" 12*0,240*1,2"t/m3"*0,31*2"injektáže"		2,143			
	VV		Součet		58,032			
36	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	m	651,000	152,90	99 537,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113*					
	VV		"mikropiloty prům. 108mm, hladká část 2,0m" 288*2,0		576,000			
	VV		"stabilizační mikropiloty prům. 108mm, hladká část 3,0m" 25*3,0		75,000			
	VV		Součet		651,000			
37	*M*	*14011082*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm*	*m*	*716,100*	*1 501,50*	*1 075 224,15*	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm					
	VV		651*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		716,100			
38	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	m	2 191,000	152,90	335 003,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111123*					
	VV		"mikropiloty prům. 108mm, manžetová část 7,0m" 288*7,0		2 016,000			
	VV		"stabilizační mikropiloty prům. 108mm, manžetová část 7,0m" 25*7,0		175,000			
	VV		Součet		2 191,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	*M*	*14011081*	*trubka ocelová bezešvá perforovaná jakost 11 353 108x16mm*	*m*	*2 410,100*	*1 501,50*	*3 618 765,15*	
	PP		trubka ocelová bezešvá perforovaná jakost 11 353 108x16mm					
	VV		2191*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2 410,100			
40	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem 200x200mm	kus	313,000	2 702,70	845 945,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113*					
	VV		"mikropiloty" 288		288,000			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 25		25,000			
	VV		Součet		313,000			
41	*M*	*13611238*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule*	*t*	*1,502*	*46 246,20*	*69 461,79*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule					
	VV		"hmotnost oc. plech 120 kg/m2"					
	VV		"mikropiloty" 288*0,2*0,2*0,120		1,382			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 25*0,2*0,2*0,120		0,120			
	VV		Součet		1,502			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 819 906,09	
42	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	212,000	1 264,80	268 137,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317171126*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"kotvení říms ocelovými kotvami typu DO do vývrtu" 212		212,000			
43	*M*	*54879992*	*kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN*	*kus*	*212,000*	*1 020,00*	*216 240,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN					
44	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	32,020	6 488,50	207 761,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321018*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"římsy z železobetonu C30/37-XF4" 32,02		32,020			
45	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení vč. podpěrné konstrukce	m2	175,780	972,50	170 946,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353111*					
46	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	175,780	487,50	85 692,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353112*					
47	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	5,443	32 500,00	176 897,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361016*					
	VV		"výztuž říms, spotřeba 170 kg/m3" 32,02*0,170		5,443			
48	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	827,850	5 667,10	4 691 508,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327323128*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"dří ze železobetonu C30/37-XC4,XD1,XF2" 827,85		827,850			
49	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	2 354,380	907,30	2 136 128,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351211*					
50	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	2 354,380	377,00	887 601,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351221*					
51	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D přes 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	107,621	32 500,00	3 497 682,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361016*					
	VV		"výztuž dříku, spotřeba 130 kg/m3" 827,85*0,130		107,621			
52	K	348171100R	Ocel. zábradlí se svislou výplní, v. 1,1m vč. povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž	m	212,070	6 985,00	1 481 308,95	
	PP		Ocel. zábradlí se svislou výplní, v. 1,1m vč. povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž					
	D	4	Vodorovné konstrukce				439 586,19	
53	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	1 071,900	410,10	439 586,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114*					
	VV		"vizp příloha 2d vzorovéř příčné řezy"					
	VV		"podkladní beton pod zárubní zeď z C12/15 tl. 10cm" 1071,9		1 071,900			
	D	8	Trubní vedení				22 275,00	
54	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	6,250	3 564,00	22 275,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"obetonování trubky stabilizační mikropiloty betonem C12/15-X0" 25*0,25*1,0		6,250			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				281 591,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm	kus	200,000	104,80	20 960,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919131111*					
	VV		"kluzný trn prům. 25mm dl. 500mm z korozivzdorné oceli A4 s plastovým pouzdrem" 200		200,000			
56	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	101,680	160,60	16 329,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931992121*					
	VV		"těsnění dilatačních spar v opěrných zdech polystyrenem tl. 20mm" 101,68		101,680			
57	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	241,940	291,90	70 622,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994132*					
	VV		"těsnění dilatační spáry trvale pružným silikonovým tmelem" 241,94		241,940			
58	K	931994171	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	427,140	201,60	86 111,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994171*					
	VV		"těsnění pracovních spar základ-opěrná zeď asf. pásem š. 0,5m" 2*(212,07+3*0,5)		427,140			
59	K	931998111	Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem	kus	212,000	111,30	23 595,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem kotevních prostupů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931998111*					
	VV		"těsnění prostupů kotvení říms" 212		212,000			
60	K	931998112	Těsnění prostupů trubky odvodnění DN 50 izolací mostovky bitumenovým tmelem	kus	41,000	153,70	6 301,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem trubky odvodnění DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931998112*					
	VV		"těsnění vyústění drenáže skrz zeď" 9+5+5+22		41,000			
61	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	1,000	1 956,60	1 956,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936942211*					
	VV		"vlys s rokem stavby" 1		1,000			
62	K	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 35 mm hloubky 160 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	212,000	262,80	55 713,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977141132*					
	VV		"vrty pro kotvy říms prům. 35mm, hl. 160mm na vrchu zdí" 212		212,000			
	D	998	Přesun hmot				3 177 472,37	
63	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	10 673,404	297,70	3 177 472,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998152111*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 031 740,24	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				970 434,57	
64	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	868,310	21,30	18 495,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"izolace základu a paty dříku - penetrační nátěr" 868,31		868,310			
65	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,295*	*81 400,00*	*24 013,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		868,31*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,295			
66	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	1 736,620	23,30	40 463,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112002*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"izolace základu a paty dříku - 2x izolační nátěr" 2*868,31		1 736,620			
67	*M*	*11163152*	*lak hydroizolační asfaltový*	*t*	*0,712*	*146 900,00*	*104 592,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		1736,62*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství		0,712			
68	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2	129,570	65,40	8 473,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711132111*					
	VV		"překrytí dilatačních spar v rubu asf. pásy" 129,57		129,570			
69	*M*	*62866281*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm*	*m2*	*158,205*	*215,00*	*34 014,08*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		129,57*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		158,205			
70	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	137,850	102,90	14 184,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559*					
	VV		"ochrana izolace pod římsami přitavením asf. pásy s hliníkovou vložkou" 137,85		137,850			
71	*M*	*62836109*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm*	*m2*	*160,664*	*160,00*	*25 706,24*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		137,85*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		160,664			
72	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 110,610	117,90	130 940,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559*					
	VV		"izolace rubu opěrných zdí" 1110,61		1 110,610			
73	*M*	*62832002*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm*	*m2*	*1 356,055*	*174,00*	*235 953,57*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm					
	VV		1110,61*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		1 356,055			
74	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	413,760	296,60	122 721,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711462103*					
	VV		"těsnící vrstva dle ČSN 73 6244 z těsnící folie" 413,76		413,760			
75	*M*	*28322005*	*fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm*	*m2*	*505,201*	*105,00*	*53 046,11*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm					
	VV		413,76*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		505,201			
76	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	1 110,610	77,20	85 739,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272*					
	VV		"ochrana izolace rubu opěrných zdí geotextilií" 1110,61		1 110,610			
77	*M*	*69311180*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2*	*m2*	*1 166,141*	*52,50*	*61 222,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2					
	VV		1110,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 166,141			
78	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	12,664	858,20	10 868,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				61 305,67	
79	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	1 110,610	55,20	61 305,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813101*					
	VV		"penetrace rubu zdi jako podklad pod NAIP" 1110,61		1 110,610			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 081 080,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 081 080,00	
80	K	043103000	Tahové zkoušky mikropilot	kus	2,000	540 540,00	1 081 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103000*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 253 - Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů
Soupis:
SO 253.2 - Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **9 692 067,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 692 067,22	21,00%	2 035 334,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **11 727 401,34**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 253 - Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů
Soupis:
SO 253.2 - Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**9 692 067,22**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 273 197,61
1 - Zemní práce	960 152,58
2 - Zakládání	3 146 487,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 363 635,43
4 - Vodorovné konstrukce	812 922,21
5 - Komunikace pozemní	16 474,65
8 - Trubní vedení	891,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	168 803,48
998 - Přesun hmot	803 830,78
PSV - Práce a dodávky PSV	418 869,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	305 401,59
767 - Konstrukce zámečnické	98 518,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 949,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 253 - Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů
Soupis:
SO 253.2 - Zárubní zdi a schodiště - Park Legionářů

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**9 692 067,22**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 273 197,61	
	D	1	Zemní práce				960 152,58	
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	538,530	100,30	54 014,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251106*					
	VV		"odkopávky s naložením a odvozem na skládku" 538,53		538,530			
	VV	odkop	Součet		538,530			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	389,205	145,50	56 629,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odovz přebytečné zeminy na skládku bez poplatku, 70% z celkového objemu"					
	VV		"zemina na skládku" odkop*0,7		376,971			
	VV		"vytlačená zemina z vrtů" zeminavrty*0,7		12,234			
	VV		Součet		389,205			
3	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	166,802	180,50	30 107,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odovz přebytečné zeminy na skládku bez poplatku , 30% z celkového objemu"					
	VV		"zemina na skládku" odkop*0,3		161,559			
	VV		"vytlačená zemina z vrtů" zeminavrty*0,3		5,243			
	VV		Součet		166,802			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	17,477	131,30	2 294,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101*					
	VV		"naložení zeminy z vrtů pro odvoz na skládku"					
	VV		"vrty pro mikropiloty" 3,14*0,110*0,110*9,0*50+3,14*0,110*0,110*10,0*1		17,477			
	VV	zeminavrty	Součet		17,477			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	556,007	27,90	15 512,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na skládku za poplatek nebo na deponii v místě stavby"					
	VV		"zemina na skládku" odkop		538,530			
	VV		"vytlačená zemina z vrtů" zeminavrty		17,477			
	VV		Součet		556,007			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 047,600	216,20	226 491,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp za opěrou" 781,23		781,230			
	VV		"zásyp základu" 266,37		266,370			
	VV		Součet		1 047,600			
7	*M*	*58344229*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=95%*	*t*	*532,740*	*261,00*	*139 045,14*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=95%					
	VV		266,37*2 "Přepočtené koeficientem množství		532,740			
8	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=100%*	*t*	*1 562,460*	*261,00*	*407 802,06*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=100%					
	VV		781,23*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 562,460			
9	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	36,550	432,40	15 804,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obsyp těsnící folie štěrkopískem fr. 0/4 v tl. 2x150mm" 36,55		36,550			
10	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*73,100*	*161,30*	*11 791,03*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		36,55*2 "Přepočtené koeficientem množství		73,100			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	19,470	33,90	660,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění pláně pod chodníkem" 19,47		19,470			
	D	2	Zakládání				3 146 487,48	
12	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	18,230	3 030,50	55 246,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože pod rubovou drenáž z betonu C12/15-X0" 18,23		18,230			
13	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	5,930	3 034,50	17 994,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212341111*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"obetonování drenážní trubky betonem MCB C 12/15-X0, 300x300mm" 5,93		5,930			
14	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	65,890	101,70	6 701,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755216*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"drenáž pro odvodnění rubu zdi trubka HDPE prům. 150" 65,89		65,890			
15	K	212792313	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 200	m	6,800	350,40	2 382,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212792313*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vyústění drenáže skrz opěrné zdi z trub HDPE prům. 180" 4*0,5+4*0,6+3*0,8		6,800			
16	K	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	460,000	1 550,60	713 276,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225511114*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vrty pro mikropiloty prům. 220mm" 50*9,0		450,000			
	VV		"vrty pro stabilizační mikropiloty prům. 220mm" 1,0*10,0		10,000			
	VV		Součet		460,000			
17	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	102,590	5 062,40	519 351,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321611*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"základy ze železobetonu C30/37-XC3,XD1,XF3,XA2" 102,59		102,590			
18	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	153,280	627,90	96 244,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121*					
19	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	153,280	362,50	55 564,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122*					
20	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	16,414	32 500,00	533 455,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821*					
	VV		"výztuž základu spotřeba 160 kg/m3" 102,59*0,160		16,414			
21	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	76,500	223,90	17 128,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/281602111*					
	VV		"zálivka pilot - 1,5 hod/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 50*1,5		75,000			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 1*1,5		1,500			
	VV		Součet		76,500			
22	*M*	*58522150*	*cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa*	*t*	*13,513*	*3 063,10*	*41 391,67*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 320 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 50*0,320*1,2"t/m3"*0,69		13,248			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 1*0,320*1,2"t/m3"*0,69		0,265			
	VV		Součet		13,513			
23	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*6,071*	*250,00*	*1 517,75*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 320 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 50*0,320*1,2"t/m3"*0,31		5,952			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 1*0,320*1,2"t/m3"*0,31		0,119			
	VV		Součet		6,071			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	153,000	278,50	42 610,50	
	PP		Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa					
	VV		"injektáž pilot - 2x1,5 hod/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 50*1,5*2		150,000			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 1*1,5*2		3,000			
	VV		Součet		153,000			
25	*M*	*58522150*	*cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa*	*t*	*20,269*	*3 063,10*	*62 085,97*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 240 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 50*0,240*1,2"t/m3"*0,69*2"injektáže"		19,872			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 1*0,240*1,2"t/m3"*0,69*2"injektáže"		0,397			
	VV		Součet		20,269			
26	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*9,107*	*250,00*	*2 276,75*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 240 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 50*0,240*1,2"t/m3"*0,31*2"injektáže"		8,928			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 1*0,240*1,2"t/m3"*0,31*2"injektáže"		0,179			
	VV		Součet		9,107			
27	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	m	103,000	152,90	15 748,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113*					
	VV		"mikropiloty prům. 108mm, hladká část 2,0m" 50*2,0		100,000			
	VV		"stabilizační mikropiloty prům. 108mm, hladká část 3,0m" 1*3,0		3,000			
	VV		Součet		103,000			
28	*M*	*14011082*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm*	*m*	*113,300*	*1 501,50*	*170 119,95*	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm					
	VV		103*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		113,300			
29	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	m	357,000	152,90	54 585,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111123*					
	VV		"mikropiloty prům. 108mm, manžetová část 7,0m" 50*7,0		350,000			
	VV		"stabilizační mikropiloty prům. 108mm, manžetová část 7,0m" 1*7,0		7,000			
	VV		Součet		357,000			
30	*M*	*14011081*	*trubka ocelová bezešvá perforovaná jakost 11 353 108x16mm*	*m*	*392,700*	*1 501,50*	*589 639,05*	
	PP		trubka ocelová bezešvá perforovaná jakost 11 353 108x16mm					
	VV		357*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		392,700			
31	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem 200x200mm	kus	51,000	2 702,70	137 837,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113*					
	VV		"mikropiloty" 50		50,000			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 1		1,000			
	VV		Součet		51,000			
32	*M*	*13611238*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule*	*t*	*0,245*	*46 246,20*	*11 330,32*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule					
	VV		"hmotnost oc. plech 120 kg/m2"					
	VV		"mikropiloty" 50*0,2*0,2*0,120		0,240			
	VV		"stabilizační mikropiloty" 1*0,2*0,2*0,120		0,005			
	VV		Součet		0,245			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 363 635,43	
33	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	66,000	1 264,80	83 476,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317171126*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"kotvení říms ocelovými kotvami typu DO do vývrtu" 66		66,000			
34	*M*	*54879992*	*kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN*	*kus*	*66,000*	*1 020,00*	*67 320,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN					
35	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	9,950	6 488,50	64 560,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321018*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"římsy z železobetonu C30/37-XF4" 9,95		9,950			
36	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení vč. podpěrné konstrukce	m2	57,750	972,50	56 161,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353111*					
37	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	57,750	487,50	28 153,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353112*					
38	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	1,692	32 500,00	54 990,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361016*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výztuž říms, spotřeba 170 kg/m3" 9,95*0,170		1,692			
39	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	175,690	5 667,10	995 652,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327323128*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"dří ze železobetonu C30/37-XC4,XD1,XF2" 175,69		175,690			
40	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	631,300	907,30	572 778,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351211*					
41	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	631,300	377,00	238 000,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351221*					
42	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D přes 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	22,840	32 500,00	742 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361016*					
	VV		"výztuž dříku, spotřeba 130 kg/m3" 175,69*0,130		22,840			
43	K	348171100R	Ocel. zábradlí se svislou výplní, v. 1,1m vč. povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž	m	65,890	6 985,00	460 241,65	
	PP		Ocel. zábradlí se svislou výplní, v. 1,1m vč. povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž					
	D	4	Vodorovné konstrukce				812 922,21	
44	K	434313115R	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 30/37	m	254,100	2 739,40	696 081,54	
	PP		Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 30/37					
	VV		"prefabrikované schodišťové stupně z C30/37-XF4 160x500x3300" (4*11+3*11)*3,3		254,100			
45	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	31,670	410,10	12 987,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"podkladní beton pod zárubní zeď z C12/15 tl. 10cm" 31,67		31,670			
46	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	25,872	4 014,10	103 852,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151*					
	VV		"podkladní beton pod schdišťové stupně z C20/25n-XF3" 1,12*3,3*(4+3)		25,872			
	D	5	Komunikace pozemní				16 474,65	
47	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	19,470	231,60	4 509,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011*					
	VV		"podklad z ŠD fr. 0/32 tl. 20cm" 19,47		19,470			
48	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,470	402,40	7 834,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110*					
	VV		"dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 19,47		19,470			
49	*M*	*59245021*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*19,859*	*208,00*	*4 130,67*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
	VV		19,47*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		19,859			
	D	8	Trubní vedení				891,00	
50	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,250	3 564,00	891,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"obetonování trubky stabilizační mikropiloty betonem C12/15-X0" 1*0,25*1,0		0,250			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				168 803,48	
51	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm	kus	75,000	104,80	7 860,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919131111*					
	VV		"kluzný trn prům. 25mm dl. 500mm z korozivzdorné oceli A4 s plastovým pouzdrem" 11+8+5+5+8+11+9+5+5+8		75,000			
52	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	57,130	160,60	9 175,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931992121*					
	VV		"těsnění dilatačních spar v opěrných zdech polystyrenem tl. 20mm" 57,13		57,130			
53	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	151,080	291,90	44 100,25	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994132*					
	VV		"těsnění dilatační spáry trvale pružným silikonovým tmelem" 151,08		151,080			
54	K	931994171	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	133,780	201,60	26 970,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994171*					
	VV		"těsnění pracovních spar základ-opěrná zeď asf. pásem š. 0,5m" 2*(65,89+2*0,5)		133,780			
55	K	931998111	Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem	kus	66,000	111,30	7 345,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem kotevních prostupů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931998111*					
	VV		"těsnění prostupů kotvení říms" 66		66,000			
56	K	931998112	Těsnění prostupů trubky odvodnění DN 50 izolací mostovky bitumenovým tmelem	kus	11,000	153,70	1 690,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem trubky odvodnění DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931998112*					
	VV		"těsnění vyústění drenáže skrz zeď" 4+4+3		11,000			
57	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	1,000	1 956,60	1 956,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936942211*					
	VV		"vlys s rokem stavby" 1		1,000			
58	K	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 35 mm hloubky 160 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	75,000	929,40	69 705,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977141132*					
	VV		"vrty pro kotvy říms prům. 35mm, hl. 160mm na vrchu zdí" 75		75,000			
	D	998	Přesun hmot				803 830,78	
59	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	2 700,137	297,70	803 830,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998152111*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				418 869,61	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				305 401,59	
60	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	274,120	21,30	5 838,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"izolace základu a paty dříku - penetrační nátěr" 274,12		274,120			
61	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,093*	*81 400,00*	*7 570,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		274,12*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,093			
62	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	548,240	23,30	12 773,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112002*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"izolace základu a paty dříku - 2x izolační nátěr" 2*274,12		548,240			
63	*M*	*11163152*	*lak hydroizolační asfaltový*	*t*	*0,225*	*146 900,00*	*33 052,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		548,24*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství		0,225			
64	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2	81,580	65,40	5 335,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711132111*					
	VV		"překrytí dilatačních spar v rubu asf. pásy" 81,58		81,580			
65	*M*	*62866281*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm*	*m2*	*99,609*	*215,00*	*21 415,94*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	VV		81,58*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		99,609			
66	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	134,150	102,90	13 804,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559*					
	VV		"ochrana izolace pod římsami přitavením asf. pásy s hliníkovou vložkou" 134,15		134,150			
67	*M*	*62836109*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm*	*m2*	*156,352*	*160,00*	*25 016,32*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		134,15*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		156,352			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	270,830	117,90	31 930,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
	VV		"izolace rubu opěrných zdí" 270,83		270,830			
69	*M*	*62832002*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm*	*m2*	*330,683*	*174,00*	*57 538,84*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm					
	VV		270,83*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		330,683			
70	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	121,840	296,60	36 137,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711462103					
	VV		"těsnící vrstva dle ČSN 73 6244 z těsnící folie" 121,84		121,840			
71	*M*	*28322005*	*fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm*	*m2*	*148,767*	*105,00*	*15 620,54*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm					
	VV		121,84*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		148,767			
72	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	270,830	77,20	20 908,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272					
	VV		"ochrana izolace rubu opěrných zdí geotextilií" 270,83		270,830			
73	*M*	*69311180*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2*	*m2*	*284,372*	*52,50*	*14 929,53*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2					
	VV		270,83*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		284,372			
74	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,112	858,20	3 528,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				98 518,20	
75	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	66,000	1 244,70	82 150,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163221					
	VV		"madlo kotvené do líce zdi" 2*19+2*14		66,000			
76	*M*	*55283904*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm vč. povrchové úpravy*	*m*	*66,000*	*248,00*	*16 368,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				14 949,82	
77	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	270,830	55,20	14 949,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813101					
	VV		"penetrace rubu zdi jako podklad pod NAIP" 270,83		270,830			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 254 - Zárubní zdi kolem sila
Soupis:
SO 254.1 - Zárubní zdi - kolem sila - DOTACE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**7 402 095,75**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 402 095,75	21,00%	1 554 440,11
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**8 956 535,86**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 254 - Zárubní zdi kolem sila
Soupis:
SO 254.1 - Zárubní zdi - kolem sila - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**7 402 095,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 663 278,44
1 - Zemní práce	3 664 775,59
2 - Zakládání	2 844 973,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 281 743,71
4 - Vodorovné konstrukce	44 450,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 189,91
998 - Přesun hmot	602 118,49
PSV - Práce a dodávky PSV	198 277,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	188 851,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 425,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	540 540,00
VRN4 - Inženýrská činnost	540 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 254 - Zárubní zdi kolem sila
Soupis:
SO 254.1 - Zárubní zdi - kolem sila - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 402 095,75**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 663 278,44	
	D	1	Zemní práce				3 664 775,59	
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	272,140	100,30	27 295,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251106*					
	VV		"odkopávky s naložením a odvozem na skládku" 272,14		272,140			
	VV	odkop	Součet		272,140			
2	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	290,605	232,50	67 565,66	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"					
	VV		"zemina na skládku" odkop		272,140			
	VV		"vytlačená zemina z vrtů" zeminavrty		18,465			
	VV		Součet		290,605			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,465	131,30	2 424,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101*					
	VV		"naložení zeminy z vrtů pro odvoz na skládku"					
	VV		"vrty pro mikropiloty" 3,14*0,110*0,110*9,0*54		18,465			
	VV	zeminavrty	Součet		18,465			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	581,210	150,00	87 181,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		odkop+zeminavrty		290,605			
	VV		290,605*2 "Přepočtené koeficientem množství		581,210			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	290,605	27,90	8 107,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na skládku za poplatek nebo na deponii v místě stavby"					
	VV		"zemina na skládku" odkop		272,140			
	VV		"vytlačená zemina z vrtů" zeminavrty		18,465			
	VV		Součet		290,605			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	817,270	216,20	176 693,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp za opěrou" 692,65		692,650			
	VV		"zásyp základu" 124,62		124,620			
	VV		Součet		817,270			
7	*M*	*58344229*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=95%*	*t*	*249,240*	*261,00*	*65 051,64*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=95%					
	VV		124,62*2 "Přepočtené koeficientem množství		249,240			
8	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=100%*	*t*	*1 385,300*	*261,00*	*361 563,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=100%					
	VV		692,65*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 385,300			
9	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	31,680	432,40	13 698,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201*					
	VV		"obsyp těsnící folie štěrkopískem fr. 0/4 v tl. 2x150mm" 31,68		31,680			
10	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*63,360*	*161,30*	*10 219,97*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		31,68*2 "Přepočtené koeficientem množství		63,360			
	D	2	Zakládání				2 844 973,35	
11	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	15,880	3 030,50	48 124,34	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože pod rubovou drenáž z betonu C12/15-X0" 15,88		15,880			
12	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	5,290	3 034,50	16 052,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212341111*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"obetonování drenážní trubky betonem MCB C 12/15-X0, 300x300mm" 5,29		5,290			
13	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	58,830	101,70	5 983,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755216*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"drenáž pro odvodnění rubu zdi trubka HDPE prům. 150" 58,83		58,830			
14	K	212792313	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 200	m	5,600	350,40	1 962,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212792313*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vyústění drenáže skrz opěrné zdi z trub HDPE prům. 180" 4*0,5+2*0,6+3*0,8		5,600			
15	K	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	486,000	1 550,60	753 591,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225511114*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vrty pro mikropiloty prům. 220mm" 54*9,0		486,000			
	VV		Součet		486,000			
16	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	70,380	5 062,40	356 291,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321611*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"základy ze železobetonu C30/37-XC3,XD1,XF3,XA2" 70,38		70,380			
17	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	94,970	627,90	59 631,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121*					
18	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	94,970	362,50	34 426,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122*					
19	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	11,261	32 500,00	365 982,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821*					
	VV		"výztuž základu spotřeba 160 kg/m3" 70,38*0,160		11,261			
20	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	81,000	223,90	18 135,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/281602111*					
	VV		"zálivka pilot - 1,5 hod/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 54*1,5		81,000			
	VV		Součet		81,000			
21	*M*	*58522150*	*cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa*	*t*	*14,308*	*3 063,10*	*43 826,83*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 320 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 54*0,320*1,2"t/m3"*0,69		14,308			
	VV		Součet		14,308			
22	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*6,428*	*250,00*	*1 607,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 320 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 54*0,320*1,2"t/m3"*0,31		6,428			
	VV		Součet		6,428			
23	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	162,000	223,90	36 271,80	
	PP		Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa					
	VV		"injektáž pilot - 2x1,5 hod/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 54*1,5*2		162,000			
	VV		Součet		162,000			
24	*M*	*58522150*	*cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa*	*t*	*21,462*	*3 063,10*	*65 740,25*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 240 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 54*0,240*1,2"t/m3"*0,69*2"injektáže"		21,462			
	VV		Součet		21,462			
25	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*9,642*	*250,00*	*2 410,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 240 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 54*0,240*1,2"t/m3"*0,31*2"injektáže"		9,642			
	VV		Součet		9,642			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	m	108,000	152,90	16 513,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113*					
	VV		"mikropiloty prům. 108mm, hladká část 2,0m" 54*2,0		108,000			
	VV		Součet		108,000			
27	*M*	*14011082*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm*	*m*	*118,800*	*1 501,50*	*178 378,20*	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm					
	VV		108*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		118,800			
28	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	m	378,000	152,90	57 796,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111123*					
	VV		"mikropiloty prům. 108mm, manžetová část 7,0m" 54*7,0		378,000			
	VV		Součet		378,000			
29	*M*	*14011081*	*trubka ocelová bezešvá perforovaná jakost 11 353 108x16mm*	*m*	*415,800*	*1 501,50*	*624 323,70*	
	PP		trubka ocelová bezešvá perforovaná jakost 11 353 108x16mm					
	VV		378*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		415,800			
30	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem 200x200mm	kus	54,000	2 702,70	145 945,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113*					
	VV		"mikropiloty" 54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
31	*M*	*13611238*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule*	*t*	*0,259*	*46 246,20*	*11 977,77*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule					
	VV		"hmotnost oc. plech 120 kg/m2"					
	VV		"mikropiloty" 54*0,2*0,2*0,120		0,259			
	VV		Součet		0,259			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 281 743,71	
32	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	59,000	1 264,80	74 623,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317171126*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"kotvení říms ocelovými kotvami typu DO do vývrtu" 59		59,000			
33	*M*	*54879992*	*kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN*	*kus*	*59,000*	*1 020,00*	*60 180,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN					
34	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	22,530	6 488,50	146 185,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321018*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"římsy z železobetonu C30/37-XF4" 22,53		22,530			
35	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení vč. podpěrné konstrukce	m2	89,500	972,50	87 038,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353111*					
36	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	89,500	487,50	43 631,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353112*					
37	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	3,830	32 500,00	124 475,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361016*					
	VV		"výztuž říms, spotřeba 170 kg/m3" 22,53*0,170		3,830			
38	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	98,680	5 667,10	559 229,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327323128*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"dří ze železobetonu C30/37-XC4,XD1,XF2" 98,68		98,680			
39	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	366,040	907,30	332 108,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351211*					
40	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	366,040	377,00	137 997,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351221*					
41	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D přes 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	12,828	32 500,00	416 910,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361016*					
	VV		"výztuž dříku, spotřeba 130 kg/m3" 98,68*0,130		12,828			
42	K	348171120R	Ocel. zábradlí s výplní z pletiva, v. 1,1m vč. povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž	m	22,000	4 400,00	96 800,00	
	PP		Ocel. zábradlí se svislou výplní, v. 1,1m vč. povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž					
43	K	348171130R	Ocel. zábradlí s výplní z pletiva, v. 1,5m vč. povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž	m	36,830	5 500,00	202 565,00	
	PP		Ocel. zábradlí se svislou výplní, v. 1,1m vč. povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	4	Vodorovné konstrukce				44 450,74	
44	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	108,390	410,10	44 450,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114*					
	VV		"vizp říloha 2d vzorovéř příčné řezy"					
	VV		"podkladní beton pod zárubní zeď z C12/15 tl. 10cm" 108,39		108,390			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 189,91	
45	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm	kus	39,000	104,80	4 087,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919131111*					
	VV		"kluzný trn prům. 25mm dl. 500mm z korozivzdorné oceli A4 s plastovým pouzdrem" 8+10+13+8		39,000			
46	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	15,500	160,60	2 489,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931992121*					
	VV		"těsnění dilatačních spar v opěrných zdech polystyrenem tl. 20mm" 15,5		15,500			
47	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	48,920	291,90	14 279,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994132*					
	VV		"těsnění dilatační spáry trvale pružným silikonovým tmelem" 48,92		48,920			
48	K	931994171	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	118,660	201,60	23 921,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994171*					
	VV		"těsnění pracovních spar základ-opěrná zeď asf. pásem š. 0,5m" 2*(58,83+0,5)		118,660			
49	K	931998111	Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem	kus	59,000	111,30	6 566,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem kotevních prostupů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931998111*					
	VV		"těsnění prostupů kotvení říms" 59		59,000			
50	K	931998112	Těsnění prostupů trubky odvodnění DN 50 izolací mostovky bitumenovým tmelem	kus	9,000	153,70	1 383,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem trubky odvodnění DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931998112*					
	VV		"těsnění vyústění drenáže skrz zeď" 4+2+3		9,000			
51	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	1,000	1 956,60	1 956,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936942211*					
	VV		"vlys s rokem stavby" 1		1,000			
52	K	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 35 mm hloubky 160 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	59,000	262,80	15 505,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977141132*					
	VV		"vrty pro kotvy říms prům. 35mm, hl. 160mm na vrchu zdí" 59		59,000			
	D	998	Přesun hmot				602 118,49	
53	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	2 022,568	297,70	602 118,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998152111*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				198 277,31	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				188 851,36	
54	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	199,660	21,30	4 252,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"izolace základu a paty dříku - penetrační nátěr" 199,66		199,660			
55	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,068*	*81 400,00*	*5 535,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		199,66*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,068			
56	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	399,320	23,30	9 304,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112002*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"izolace základu a paty dříku - 2x izolační nátěr" 2*199,66		399,320			
57	*M*	*11163152*	*lak hydroizolační asfaltový*	*t*	*0,164*	*146 900,00*	*24 091,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		399,32*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství		0,164			
58	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2	26,650	65,40	1 742,91	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711132111*					
	VV		"překrytí dilatačních spar v rubu asf. pásy" 26,65		26,650			
59	*M*	*62866281*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm*	*m2*	*32,540*	*215,00*	*6 996,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	VV		26,65*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		32,540			
60	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	38,240	102,90	3 934,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559*					
	VV		"ochrana izolace pod římsami přitavením asf. pásy s hliníkovou vložkou" 38,24		38,240			
61	*M*	*62836109*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm*	*m2*	*44,569*	*160,00*	*7 131,04*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		38,24*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		44,569			
62	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	170,760	117,90	20 132,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559*					
	VV		"izolace rubu opěrných zdí" 170,76		170,760			
63	*M*	*62832002*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm*	*m2*	*208,498*	*174,00*	*36 278,65*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm					
	VV		170,76*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		208,498			
64	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	105,600	296,60	31 320,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711462103*					
	VV		"těsnící vrstva dle ČSN 73 6244 z těsnící folie" 105,6		105,600			
65	*M*	*28322005*	*fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm*	*m2*	*128,938*	*105,00*	*13 538,49*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm					
	VV		105,6*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		128,938			
66	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	170,760	77,20	13 182,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272*					
	VV		"ochrana izolace rubu opěrných zdí geotextilií" 170,76		170,760			
67	*M*	*69311180*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2*	*m2*	*179,298*	*52,50*	*9 413,15*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2					
	VV		170,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		179,298			
68	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,326	858,20	1 996,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 425,95	
69	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	170,760	55,20	9 425,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813101*					
	VV		"penetrace rubu zdi jako podklad pod NAIP" 170,76		170,760			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				540 540,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				540 540,00	
70	K	043103000	Tahové zkoušky mikropilot	kus	1,000	540 540,00	540 540,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103000*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 254 - Zárubní zdi kolem sila
Soupis:
SO 254.2 - Zárubní zdi - kolem sila

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **7 670 702,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 670 702,65	21,00%	1 610 847,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **9 281 550,21**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 254 - Zárubní zdi kolem sila
Soupis:
SO 254.2 - Zárubní zdi - kolem sila

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**7 670 702,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 445 584,02
1 - Zemní práce	950 604,76
2 - Zakládání	3 445 201,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 497 125,50
4 - Vodorovné konstrukce	14 214,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	84 776,36
998 - Přesun hmot	453 662,05
PSV - Práce a dodávky PSV	225 118,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	215 856,07
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 262,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 254 - Zárubní zdi kolem sila
Soupis:
SO 254.2 - Zárubní zdi - kolem sila

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 670 702,65**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 445 584,02	
	D	1	Zemní práce				950 604,76	
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	184,640	100,30	18 519,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251106*					
	VV		"odkopávky s naložením a odvozem na skládku" 184,64		184,640			
	VV	odkop	Součet		184,640			
2	K	151711121	Osazení zápor ocelových dl do 14 m	m	175,000	365,80	64 015,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711121*					
	VV		"zápora HEB 180" 25*7,0		175,000			
3	*M*	*58932312*	*beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/16*	*m3*	*6,182*	*3 942,10*	*24 370,06*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/16					
	VV		"vyplnění vývrtu pro zápory betonem C12/15-X0" 0,15*0,15*3,14*25*3,5		6,182			
4	*M*	*13010978*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180*	*t*	*8,960*	*29 702,40*	*266 133,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180					
	VV		"hmotnost 51,2 kg/m" 175*0,0512		8,960			
5	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	84,000	1 337,70	112 366,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151721111*					
	VV		"pažiny z dřevěných fošen tl. 80mm" 3,5*24		84,000			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	151,481	145,50	22 040,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odovz přebytečné zeminy na skládku bez poplatku 70% objemu zeminy"					
	VV		"zemina na skládku" odkop*0,7		129,248			
	VV		"vytlačená zemina z vrtů" zeminavrty*0,7		22,233			
	VV		Součet		151,481			
7	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,920	180,50	11 718,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odovz přebytečné zeminy na skládku bez poplatku 30% objemu zeminy"					
	VV		"zemina na skládku" odkop*0,30		55,392			
	VV		"vytlačená zemina z vrtů" zeminavrty*0,30		9,528			
	VV		Součet		64,920			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	31,761	131,30	4 170,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101*					
	VV		"naložení zeminy z vrtů pro odvoz na skládku"					
	VV		"vrty pro zápory" 3,14*0,1515*0,1515*175		12,612			
	VV		"vrty pro mikropiloty" 3,14*0,110*0,110*9,0*56		19,149			
	VV	zeminavrty	Součet		31,761			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	216,401	27,90	6 037,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na skládku za popltek nebo na deponii v místě stavby"					
	VV		"zemina na skládku" odkop		184,640			
	VV		"vytlačená zemina z vrtů" zeminavrty		31,761			
	VV		Součet		216,401			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	527,360	216,20	114 015,23	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp za opěrou" 389,84		389,840			
	VV		"zásyp základu" 137,52		137,520			
	VV		Součet		527,360			
11	*M*	*58344229*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=95%*	*t*	*275,040*	*261,00*	*71 785,44*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=95%					
	VV		137,52*2 "Přepočtené koeficientem množství		275,040			
12	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=100%*	*t*	*779,680*	*261,00*	*203 496,48*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=100%					
	VV		389,84*2 "Přepočtené koeficientem množství		779,680			
13	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	42,300	432,40	18 290,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201*					
	VV		"obsyp těsnící folie štěrkopískem fr. 0/4 v tl. 2x150mm" 42,3		42,300			
14	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*84,600*	*161,30*	*13 645,98*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		42,3*2 "Přepočtené koeficientem množství		84,600			
	D	2	Zakládání				3 445 201,28	
15	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	20,740	3 030,50	62 852,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože pod rubovou drenáž z betonu C12/15-X0" 20,74		20,740			
16	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	7,370	3 034,50	22 364,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212341111*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"obetonování drenážní trubky betonem MCB C 12/15-X0, 300x300mm" 7,37		7,370			
17	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	81,870	101,70	8 326,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755216*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"drenáž pro odvodnění rubu zdi trubka HDPE prům. 150" 81,87		81,870			
18	K	212792313	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 200	m	7,000	350,40	2 452,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212792313*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vyústění drenáže skrz opěrné zdi z trub HDPE prům. 180" 14*0,5		7,000			
19	K	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	504,000	1 550,60	781 502,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225511114*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vrty pro mikropiloty prům. 220mm" 56*9,0		504,000			
	VV		Součet		504,000			
20	K	225511115	Vrty maloprofilové jádrové D 300 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	200,000	1 998,40	399 680,00	
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vývrt pro osazení zápor prům. 303" 25*8,0		200,000			
21	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	77,450	5 062,40	392 082,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321611*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"základy ze železobetonu C30/37-XC3,XD1,XF3,XA2" 77,45		77,450			
22	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	113,360	627,90	71 178,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121*					
23	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	113,360	362,50	41 093,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122*					
24	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	12,392	32 500,00	402 740,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821*					
	VV		"výztuž základu spotřeba 160 kg/m3" 77,45*0,160		12,392			
25	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	84,000	223,90	18 807,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/281602111*					
	VV		"zálivka pilot - 1,5 hod/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 56*1,5		84,000			
	VV		Součet		84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	*M*	*58522150*	*cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa*	*t*	*14,838*	*3 063,10*	*45 450,28*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 320 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 56*0,320*1,2"t/m3"*0,69		14,838			
	VV		Součet		14,838			
27	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*6,666*	*250,00*	*1 666,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 320 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 56*0,320*1,2"t/m3"*0,31		6,666			
	VV		Součet		6,666			
28	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	174,220	278,50	48 520,27	
	PP		Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa					
29	*M*	*58522150*	*cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa*	*t*	*23,081*	*3 063,10*	*70 699,41*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
30	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*9,999*	*250,00*	*2 499,75*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 240 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 56*0,240*1,2"t/m3"*0,31*2"injektáže"		9,999			
	VV		Součet		9,999			
31	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	m	112,000	152,90	17 124,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113*					
	VV		"mikropiloty prům. 108mm, hladká část 2,0m" 56*2,0		112,000			
	VV		Součet		112,000			
32	*M*	*14011082*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm*	*m*	*123,200*	*1 501,50*	*184 984,80*	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm					
	VV		112*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		123,200			
33	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	m	392,000	152,90	59 936,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111123*					
	VV		"mikropiloty prům. 108mm, manžetová část 7,0m" 56*7,0		392,000			
	VV		Součet		392,000			
34	*M*	*14011081*	*trubka ocelová bezešvá perforovaná jakost 11 353 108x16mm*	*m*	*431,200*	*1 501,50*	*647 446,80*	
	PP		trubka ocelová bezešvá perforovaná jakost 11 353 108x16mm					
	VV		392*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		431,200			
35	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem 200x200mm	kus	56,000	2 702,70	151 351,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113*					
	VV		"mikropiloty" 56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
36	*M*	*13611238*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule*	*t*	*0,269*	*46 246,20*	*12 440,23*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule					
	VV		"hmotnost oc. plech 120 kg/m2"					
	VV		"mikropiloty" 56*0,2*0,2*0,120		0,269			
	VV		Součet		0,269			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 497 125,50	
37	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	82,000	1 264,80	103 713,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317171126*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"kotvení říms ocelovými kotvami typu DO do vývrtu" 82		82,000			
38	*M*	*54879992*	*kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN*	*kus*	*82,000*	*1 020,00*	*83 640,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN					
39	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	31,360	6 488,50	203 479,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321018*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"římsy z železobetonu C30/37-XF4" 31,36		31,360			
40	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení vč. podpěrné konstrukce	m2	124,590	972,50	121 163,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353111*					
41	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	124,590	487,50	60 737,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353112*					
42	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	5,331	32 500,00	173 257,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361016*					
	VV		"výztuž říms, spotřeba 170 kg/m3" 31,36*0,170		5,331			
43	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	83,900	5 667,10	475 469,69	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327323128*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"dří ze železobetonu C30/37-XC4,XD1,XF2" 83,9		83,900			
44	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	366,660	907,30	332 670,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351211*					
45	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	366,660	377,00	138 230,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351221*					
46	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D přes 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	10,907	32 500,00	354 477,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361016*					
	VV		"výztuž dříku, spotřeba 130 kg/m3" 83,9*0,130		10,907			
47	K	348171130R	Ocel. zábradlí s výplní z pletiva, v. 1,5m vč. povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž	m	81,870	5 500,00	450 285,00	
	PP		Ocel. zábradlí s výplní z pletiva, v. 1,5m vč. povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž					
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 214,07	
48	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	34,660	410,10	14 214,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"podkladní beton pod zárubní zeď z C12/15 tl. 10cm" 34,66		34,660			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 776,36	
49	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm	kus	43,000	104,80	4 506,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919131111*					
	VV		"kluzný trn prům. 25mm dl. 500mm z korozivzdorné oceli A4 s plastovým pouzdrem" 7+9+8+9+10		43,000			
50	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	10,120	160,60	1 625,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931992121*					
	VV		"těsnění dilatačních spar v opěrných zdech polystyrenem tl. 20mm" 10,12		10,120			
51	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	36,480	291,90	10 648,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994132*					
	VV		"těsnění dilatační spáry trvale pružným silikonovým tmelem" 36,48		36,480			
52	K	931994171	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	164,740	201,60	33 211,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994171*					
	VV		"těsnění pracovních spar základ-opěrná zeď asf. pásem š. 0,5m" 2*(81,87+0,5)		164,740			
53	K	931998111	Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem	kus	82,000	111,30	9 126,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem kotevních prostupů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931998111*					
	VV		"těsnění prostupů kotvení říms" 82		82,000			
54	K	931998112	Těsnění prostupů trubky odvodnění DN 50 izolací mostovky bitumenovým tmelem	kus	14,000	153,70	2 151,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem trubky odvodnění DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931998112*					
	VV		"těsnění vyústění drenáže skrz zeď" 14		14,000			
55	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	1,000	1 956,60	1 956,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936942211*					
	VV		"vlys s rokem stavby" 1		1,000			
56	K	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 35 mm hloubky 160 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	82,000	262,80	21 549,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977141132*					
	VV		"vrty pro kotvy říms prům. 35mm, hl. 160mm na vrchu zdí" 82		82,000			
	D	998	Přesun hmot				453 662,05	
57	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	1 523,890	297,70	453 662,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998152111*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				225 118,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				215 856,07	
58	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	250,020	21,30	5 325,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"izolace základu a paty dříku - penetrační nátěr" 250,02		250,020			
59	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,085*	*81 400,00*	*6 919,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		250,02*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,085			
60	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	500,040	23,30	11 650,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112002					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"izolace základu a paty dříku - 2x izolační nátěr" 2*250,02		500,040			
61	*M*	*11163152*	*lak hydroizolační asfaltový*	*t*	*0,205*	*146 900,00*	*30 114,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		500,04*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství		0,205			
62	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2	20,470	65,40	1 338,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711132111					
	VV		"překrytí dilatačních spar v rubu asf. pásy" 20,47		20,470			
63	*M*	*62866281*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm*	*m2*	*24,994*	*215,00*	*5 373,71*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	VV		20,47*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		24,994			
64	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	53,220	102,90	5 476,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
	VV		"ochrana izolace pod římsami přitavením asf. pásy s hliníkovou vložkou" 53,22		53,220			
65	*M*	*62836109*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm*	*m2*	*62,028*	*160,00*	*9 924,48*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		53,22*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		62,028			
66	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	167,800	117,90	19 783,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
	VV		"izolace rubu opěrných zdí" 167,8		167,800			
67	*M*	*62832002*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm*	*m2*	*204,884*	*174,00*	*35 649,82*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm					
	VV		167,8*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		204,884			
68	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	141,000	296,60	41 820,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711462103					
	VV		"těsnící vrstva dle ČSN 73 6244 z těsnící folie" 141,0		141,000			
69	*M*	*28322005*	*fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm*	*m2*	*172,161*	*105,00*	*18 076,91*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm					
	VV		141*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		172,161			
70	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	167,800	77,20	12 954,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272					
	VV		"ochrana izolace rubu opěrných zdí geotextilií" 167,8		167,800			
71	*M*	*69311180*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2*	*m2*	*176,190*	*52,50*	*9 249,98*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2					
	VV		167,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		176,190			
72	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,561	858,20	2 197,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 262,56	
73	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	167,800	55,20	9 262,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813101					
	VV		"penetrace rubu zdi jako podklad pod NAIP" 167,8		167,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 255 - Zárubní zeď - účelová komunikace

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 059 166,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 059 166,64	21,00%	1 272 424,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **7 331 591,63**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 255 - Zárubní zeď - účelová komunikace

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**6 059 166,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 854 023,17
1 - Zemní práce	883 739,74
2 - Zakládání	2 355 874,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 180 865,07
4 - Vodorovné konstrukce	11 663,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 573,58
998 - Přesun hmot	350 307,46
PSV - Práce a dodávky PSV	205 143,47
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	195 575,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 568,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 255 - Zárubní zeď - účelová komunikace

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 059 166,64**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 854 023,17	
	D	1	Zemní práce				883 739,74	
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	120,790	100,30	12 115,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251106*					
	VV		"odkopávky s naložením a odvozem na skládku" 120,79		120,790			
	VV	odkop	Součet		120,790			
2	K	151711121	Osazení zápor ocelových dl do 14 m	m	196,000	365,80	71 696,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711121*					
	VV		"zápora HEB 180" 28*7,0		196,000			
3	*M*	*58932312*	*beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/16*	*m3*	*6,924*	*3 942,10*	*27 295,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/16					
	VV		"vyplnění vývrtu pro zápory betonem C12/15-X0" 0,15*0,15*3,14*28*3,5		6,924			
4	*M*	*13010978*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180*	*t*	*10,035*	*29 702,40*	*298 063,58*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180					
	VV		"hmotnost 51,2 kg/m" 196*0,0512		10,035			
5	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	94,500	1 337,70	126 412,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151721111*					
	VV		"pažiny z dřevěných fošen tl. 80mm" 3,5*27		94,500			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	101,143	145,50	14 716,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odovz přebytečné zeminy na skládku bez poplatku 70% objemu zeminy"					
	VV		"zemina na skládku" odkop*0,7		84,553			
	VV		"vytlačená zemina z vrtů" zeminavrty*0,7		16,590			
	VV		Součet		101,143			
7	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,347	180,50	7 824,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odovz přebytečné zeminy na skládku bez poplatku 30% objemu zeminy"					
	VV		"zemina na skládku" odkop*0,3		36,237			
	VV		"vytlačená zemina z vrtů" zeminavrty*0,3		7,110			
	VV		Součet		43,347			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	23,700	131,30	3 111,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101*					
	VV		"naložení zeminy z vrtů pro odvoz na skládku"					
	VV		"vrty pro zápory" 3,14*0,1515*0,1515*196		14,126			
	VV		"vrty pro mikropiloty" 3,14*0,110*0,110*9,0*28		9,574			
	VV	zeminavrty	Součet		23,700			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	144,490	27,90	4 031,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na skládku za popltek nebo na deponii v místě stavby"					
	VV		"zemina na skládku" odkop		120,790			
	VV		"vytlačená zemina z vrtů" zeminavrty		23,700			
	VV		Součet		144,490			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	396,000	216,20	85 615,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásyp za opěrou" 266,22		266,220			
	VV		"zásyp základu" 129,78		129,780			
	VV		Součet		396,000			
11	*M*	*58344229*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=95%*	*t*	*259,560*	*261,00*	*67 745,16*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=95%					
	VV		129,78*2 "Přepočtené koeficientem množství		259,560			
12	*M*	*58344197*	*štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=100%*	*t*	*532,440*	*261,00*	*138 966,84*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkodrť nebo jiná vhodná zemina pro D=100%					
	VV		266,22*2 "Přepočtené koeficientem množství		532,440			
13	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	34,630	432,40	14 974,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201*					
	VV		"obsyp těsnící folie štěrkopískem fr. 0/4 v tl. 2x150mm" 34,63		34,630			
14	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*69,260*	*161,30*	*11 171,64*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		34,63*2 "Přepočtené koeficientem množství		69,260			
	D	2	Zakládání				2 355 874,08	
15	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	17,500	3 030,50	53 033,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože pod rubovou drenáž z betonu C12/15-X0" 17,5		17,500			
16	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	5,830	3 034,50	17 691,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212341111*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"obetonování drenážní trubky betonem MCB C 12/15-X0, 300x300mm" 5,83		5,830			
17	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	64,810	101,70	6 591,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755216*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"drenáž pro odvodnění rubu zdi trubka HDPE prům. 150" 64,81		64,810			
18	K	212792313	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 200	m	6,200	350,40	2 172,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212792313*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vyústění drenáže skrz opěrné zdi z trub HDPE prům. 180" 4*0,5+7*0,6		6,200			
19	K	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	252,000	1 550,60	390 751,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225511114*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vrty pro mikropiloty prům. 220mm" 28*9,0		252,000			
	VV		Součet		252,000			
20	K	225511115	Vrty maloprofilové jádrové D 300 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	224,000	1 998,40	447 641,60	
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"vývrt pro osazení zápor prům. 303" 28*8,0		224,000			
21	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	70,480	5 062,40	356 797,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321611*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"základy ze železobetonu C30/37-XC3,XD1,XF3,XA2" 70,48		70,480			
22	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	98,590	627,90	61 904,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121*					
23	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	98,590	362,50	35 738,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122*					
24	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	11,277	32 500,00	366 502,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821*					
	VV		"výztuž základu spotřeba 160 kg/m3" 70,48*0,160		11,277			
25	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	42,000	223,90	9 403,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/281602111*					
	VV		"zálivka pilot - 1,5 hod/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 28*1,5		42,000			
	VV		Součet		42,000			
26	*M*	*58522150*	*cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa*	*t*	*7,419*	*3 063,10*	*22 725,14*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zálivka pilot - 320 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 28*0,320*1,2"t/m3"*0,69		7,419			
	VV		Součet		7,419			
27	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*3,333*	*250,00*	*833,25*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 320 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 28*0,320*1,2"t/m3"*0,31		3,333			
	VV		Součet		3,333			
28	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	43,559	278,50	12 131,18	
	PP		Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa					
29	*M*	*58522150*	*cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa*	*t*	*11,128*	*3 063,10*	*34 086,18*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 240 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 28*0,240*1,2"t/m3"*0,69*2"injektáže"		11,128			
	VV		Součet		11,128			
30	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*5,000*	*250,00*	*1 250,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		"směs cement : voda = 2,2:1					
	VV		"zálivka pilot - 240 l směsi/pilotu"					
	VV		"mikropiloty" 28*0,240*1,2"t/m3"*0,31*2"injektáže"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
31	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	m	56,000	152,90	8 562,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113*					
	VV		"mikropiloty prům. 108mm, hladká část 2,0m" 28*2,0		56,000			
	VV		Součet		56,000			
32	*M*	*14011082*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm*	*m*	*61,600*	*1 501,50*	*92 492,40*	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm					
	VV		56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		61,600			
33	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	m	196,000	152,90	29 968,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111123*					
	VV		"mikropiloty prům. 108mm, manžetová část 7,0m" 28*7,0		196,000			
	VV		Součet		196,000			
34	*M*	*14011081*	*trubka ocelová bezešvá perforovaná jakost 11 353 108x16mm*	*m*	*215,600*	*1 501,50*	*323 723,40*	
	PP		trubka ocelová bezešvá perforovaná jakost 11 353 108x16mm					
	VV		196*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		215,600			
35	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem 200x200mm	kus	28,000	2 702,70	75 675,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113*					
	VV		"mikropiloty" 28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
36	*M*	*13611238*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule*	*t*	*0,134*	*46 246,20*	*6 196,99*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule					
	VV		"hmotnost oc. plech 120 kg/m2"					
	VV		"mikropiloty" 28*0,2*0,2*0,120		0,134			
	VV		Součet		0,134			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 180 865,07	
37	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	67,000	1 264,80	84 741,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317171126*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"kotvení říms ocelovými kotvami typu DO do vývrtu" 67		67,000			
38	*M*	*54879992*	*kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN*	*kus*	*67,000*	*1 020,00*	*68 340,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN					
39	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	9,790	6 488,50	63 522,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321018*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"římsy z železobetonu C30/37-XF4" 9,79		9,790			
40	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení vč. podpěrné konstrukce	m2	53,650	972,50	52 174,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353111*					
41	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	53,650	487,50	26 154,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353112*					
42	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	1,664	32 500,00	54 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361016*					
	VV		"výztuž říms, spotřeba 170 kg/m3" 9,79*0,170		1,664			
43	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	91,320	5 667,10	517 519,57	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327323128*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"dří ze železobetonu C30/37-XC4,XD1,XF2" 91,32		91,320			
44	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	370,470	907,30	336 127,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351211*					
45	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	370,470	377,00	139 667,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351221*					
46	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D přes 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	11,872	32 500,00	385 840,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361016*					
	VV		"výztuž dříku, spotřeba 130 kg/m3" 91,32*0,130		11,872			
47	K	348171100R	Ocel. zábradlí se svislou výplní, v. 1,1m vč. povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž	m	64,810	6 985,00	452 697,85	
	PP		Ocel. zábradlí se svislou výplní, v. 1,1m vč. povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž					
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 663,24	
48	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	28,440	410,10	11 663,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114*					
	VV		"vizp říloha 2d vzorovéř příčné řezy"					
	VV		"podkladní beton pod zárubní zeď z C12/15 tl. 10cm" 28,44		28,440			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 573,58	
49	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm	kus	41,000	104,80	4 296,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919131111*					
	VV		"kluzný trn prům. 25mm dl. 500mm z korozivzdorné oceli A4 s plastovým pouzdrem" 8+10+12+11		41,000			
50	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	10,840	160,60	1 740,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931992121*					
	VV		"těsnění dilatačních spar v opěrných zdech polystyrenem tl. 20mm" 10,84		10,840			
51	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	35,940	291,90	10 490,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994132*					
	VV		"těsnění dilatační spáry trvale pružným silikonovým tmelem" 35,94		35,940			
52	K	931994171	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	130,620	201,60	26 332,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994171*					
	VV		"těsnění pracovních spar základ-opěrná zeď asf. pásem š. 0,5m" 2*(64,81+0,5)		130,620			
53	K	931998111	Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem	kus	67,000	111,30	7 457,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem kotevních prostupů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931998111*					
	VV		"těsnění prostupů kotvení říms" 67		67,000			
54	K	931998112	Těsnění prostupů trubky odvodnění DN 50 izolací mostovky bitumenovým tmelem	kus	11,000	153,70	1 690,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem trubky odvodnění DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931998112*					
	VV		"těsnění vyústění drenáže skrz zeď" 4+7		11,000			
55	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	1,000	1 956,60	1 956,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936942211*					
	VV		"vlys s rokem stavby" 1		1,000			
56	K	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 35 mm hloubky 160 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	67,000	262,80	17 607,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977141132*					
	VV		"vrty pro kotvy říms prům. 35mm, hl. 160mm na vrchu zdí" 67		67,000			
	D	998	Přesun hmot				350 307,46	
57	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	1 176,713	297,70	350 307,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998152111*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				205 143,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				195 575,10	
58	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	210,900	21,30	4 492,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"izolace základu a paty dříku - penetrační nátěr" 210,9		210,900			
59	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,072*	*81 400,00*	*5 860,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		210,9*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,072			
60	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	421,800	23,30	9 827,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112002*					
	VV		"viz příloha 2d vzorové příčné řezy"					
	VV		"izolace základu a paty dříku - 2x izolační nátěr" 2*210,9		421,800			
61	*M*	*11163152*	*lak hydroizolační asfaltový*	*t*	*0,173*	*146 900,00*	*25 413,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		421,8*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství		0,173			
62	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2	19,820	65,40	1 296,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711132111*					
	VV		"překrytí dilatačních spar v rubu asf. pásy" 19,82		19,820			
63	*M*	*62866281*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm*	*m2*	*24,200*	*215,00*	*5 203,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	VV		19,82*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		24,200			
64	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	42,130	102,90	4 335,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559*					
	VV		"ochrana izolace pod římsami přitavením asf. pásy s hliníkovou vložkou" 42,13		42,130			
65	*M*	*62836109*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm*	*m2*	*49,103*	*160,00*	*7 856,48*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		42,13*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		49,103			
66	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	173,340	117,90	20 436,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559*					
	VV		"izolace rubu opěrných zdí" 173,34		173,340			
67	*M*	*62832002*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm*	*m2*	*211,648*	*174,00*	*36 826,75*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm					
	VV		173,34*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		211,648			
68	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	115,440	296,60	34 239,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711462103*					
	VV		"těsnící vrstva dle ČSN 73 6244 z těsnící folie" 115,44		115,440			
69	*M*	*28322005*	*fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm*	*m2*	*140,952*	*105,00*	*14 799,96*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm					
	VV		115,44*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		140,952			
70	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	173,340	77,20	13 381,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272*					
	VV		"ochrana izolace rubu opěrných zdí geotextilií" 173,34		173,340			
71	*M*	*69311180*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2*	*m2*	*182,007*	*52,50*	*9 555,37*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2					
	VV		173,34*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		182,007			
72	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,388	858,20	2 049,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 568,37	
73	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	173,340	55,20	9 568,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813101*					
	VV		"penetrace rubu zdi jako podklad pod NAIP" 173,34		173,340			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 301 - Hlavní dešťová kanalizace
Soupis:

SO 301.1 - Hlavní dešťová kanalizace - část 1 - (dotace - podíl)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	00286010
	Statutární město Jihlava	DIČ:	CZ00286010
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 496 069,41**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 496 069,41	21,00%	944 174,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**5 440 243,99**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 301 - Hlavní dešťová kanalizace
Soupis:
SO 301.1 - Hlavní dešťová kanalizace - část 1 - (dotace - podíl)

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**4 496 069,41**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 496 069,41
1 - Zemní práce	1 404 738,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 827,20
4 - Vodorovné konstrukce	38 892,90
5 - Komunikace pozemní	603 601,00
8 - Trubní vedení	1 514 150,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 315,00
997 - Přesun sutě	57 860,88
998 - Přesun hmot	820 682,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 301 - Hlavní dešťová kanalizace
Soupis:

SO 301.1 - Hlavní dešťová kanalizace - část 1 - (dotace - podíl)

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 496 069,41**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 496 069,41	
	D	1	Zemní práce				1 404 738,69	
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	232,500	84,90	19 739,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223*					
	VV		"ul. Pražská" 155*1,5		232,500			
2	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	930,000	31,10	28 923,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154263*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele"					
	VV		"ul. Pražska v tl. 40mm" 155*3,5		542,500			
	VV		"ul. Pražska v tl. 50mm" 155*2,5		387,500			
	VV		Součet		930,000			
3	K	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	232,500	36,70	8 532,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154264*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele"					
	VV		"ul. Pražska v tl. 70mm" 155*1,5		232,500			
4	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	4,000	319,80	1 279,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405*					
	VV		4		4,000			
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	609,50	1 828,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412*					
	VV		3		3,000			
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	20,000	417,90	8 358,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001422*					
	VV		20		20,000			
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	90,000	60,30	5 427,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103*					
	VV		45*2		90,000			
8	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	60,750	541,80	32 914,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101*					
	VV		27*1*2,25		60,750			
9	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	203,580	373,50	76 037,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251254*					
	VV		"30%" 0,3*232*1,3*2,25		203,580			
10	K	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	203,580	500,50	101 891,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351254*					
	VV		"30%" 0,3*232*1,3*2,25		203,580			
11	K	132451254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	407,160	774,90	315 508,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132451254*					
	VV		"40%" 0,6*232*1,3*2,25		407,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 044,000	174,00	181 656,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102*					
	VV		232*2*2,25		1 044,000			
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 044,000	91,60	95 630,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112*					
	VV		232*2*2,25		1 044,000			
14	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	437,320	116,30	50 860,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351124*					
	VV		"dovoz z meziskládky pro zásyp rýhy" 437,32		437,320			
15	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	377,000	232,50	87 652,50	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"					
	VV		(814,32-437,32)		377,000			
	VV		Součet		377,000			
16	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	437,320	133,10	58 207,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112*					
	P		*Poznámka k položce:* *vhodným propustným materiálem v souladu s TP 146*					
	VV		"dovoz z meziskládky pro zásyp rýhy" 437,32		437,320			
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	754,000	150,00	113 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		(814,32-437,32)		377,000			
	VV		377*2 "Přepočtené koeficientem množství		754,000			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	377,000	27,90	10 518,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		377		377,000			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	437,320	216,20	94 548,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		232*1,3*1,45		437,320			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	165,567	274,50	45 448,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		232*1,3*0,7-(PI*0,25*0,25*232)		165,567			
21	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*331,134*	*161,30*	*53 411,91*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		165,567 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		331,134			
22	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	90,000	35,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411132*					
23	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*1,800*	*120,00*	*216,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		90 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství		1,800			
24	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	90,000	110,00	9 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351023*					
	VV		45*2		90,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 827,20	
25	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	232,000	59,60	13 827,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211*					
	VV		232		232,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				38 892,90	
26	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm	m2	3,500	544,60	1 906,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451313521*					
	VV		"výustní objekt" 3,5*1		3,500			
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	30,160	943,10	28 443,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		232*1,3*0,1		30,160			
28	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,270	3 591,10	969,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312131*					
	VV		"výustní objekt" 1*1,5*0,18		0,270			
29	K	465513328	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	3,500	2 163,80	7 573,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513328*					
	VV		"výustní objekt" 3,5*1		3,500			
	D	5	Komunikace pozemní				603 601,00	
30	K	564851011.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	232,500	181,10	42 105,75	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm					
	VV		"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 155*1,5		232,500			
31	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	232,500	231,60	53 847,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011*					
	VV		"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 155*1,5		232,500			
32	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	542,500	51,60	27 993,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564911411*					
	VV		"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 155*3,5		542,500			
33	K	564941412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	232,500	103,40	24 040,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564941412*					
	VV		"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 155*1,5		232,500			
34	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	387,500	328,70	127 371,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135111*					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 155*2,5		387,500			
35	K	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	232,500	495,60	115 227,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565156111*					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 155*1,5		232,500			
36	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	232,500	28,40	6 603,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111*					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 155*1,5		232,500			
37	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	930,000	28,40	26 412,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109*					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 155*2,5		387,500			
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 155*3,5		542,500			
	VV		Součet		930,000			
38	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	542,500	331,80	180 001,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111*					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 155*3,5		542,500			
	D	8	Trubní vedení				1 514 150,76	
39	K	871423124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 500	m	232,000	302,80	70 249,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871423124*					
	VV		232		232,000			
40	*M*	*28611255*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 500x6000mm SN16*	*m*	*235,480*	*2 710,30*	*638 221,44*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 500x6000mm SN16					
	P		*Poznámka k položce:* *z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhovou tuhostí SN min.12 kN/m2 odpovídající ČSN EN 1401-1. Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy*					
	VV		232 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		235,480			
41	K	877420320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	3,000	1 396,40	4 189,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877420320*					
	VV		"přípojky UV" 2		2,000			
	VV		"přípojky UV - KSUSV" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
42	*M*	*28651046*	*odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 500/200/45°*	*kus*	*3,000*	*8 510,70*	*25 532,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 500/200/45°					
43	K	892422121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	12,000	1 721,90	20 662,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892422121*					
	VV		12		12,000			
44	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	15,000	1 669,10	25 036,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894118001*					
	VV		15		15,000			
45	K	894411241	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno kamenina	kus	12,000	23 145,00	277 740,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno kamenina					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411241*					
	VV		12		12,000			
46	*M*	*59224184*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm*	*kus*	*1,000*	*227,00*	*227,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		1		1,000			
47	*M*	*CSB.0075294.URS*	*Zákrytová deska 1000/625, třída zatížení D400, t 120 mm, kapsové stupadlo*	*kus*	*2,000*	*3 219,60*	*6 439,20*	
	PP		Zákrytová deska 1000/625, třída zatížení D400, t 120 mm, kapsové stupadlo					
	VV		2		2,000			
48	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*2,000*	*252,20*	*504,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		2		2,000			
49	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*38,000*	*230,60*	*8 762,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		38		38,000			
50	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*1,000*	*294,30*	*294,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		1		1,000			
51	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*2,000*	*328,10*	*656,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		2		2,000			
52	*M*	*59224312*	*konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná*	*kus*	*10,000*	*2 101,60*	*21 016,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
	VV		10		10,000			
53	*M*	*59224069*	*skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm*	*kus*	*11,000*	*3 365,90*	*37 024,90*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm					
	VV		11		11,000			
54	*M*	*59224067*	*skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm*	*kus*	*4,000*	*1 597,30*	*6 389,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm					
	VV		4		4,000			
55	*M*	*59224065*	*skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm*	*kus*	*7,000*	*1 254,30*	*8 780,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm					
	VV		7		7,000			
56	*M*	*59224046*	*dno betonové šachtové DN 500 kameninový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm*	*kus*	*12,000*	*11 497,50*	*137 970,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dno betonové šachtové DN 500 kameninový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm					
57	K	896231212	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno z čediče horní potrubí DN 500	kus	1,000	53 755,00	53 755,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno z čediče horní potrubí DN 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/896231212*					
	VV		1		1,000			
58	K	896290113	Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky	kus	4,000	16 199,00	64 796,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/896290113*					
	VV		2*2		4,000			
59	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	12,000	5 493,10	65 917,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112*					
	VV		12		12,000			
60	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*12,000*	*3 108,00*	*37 296,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
	VV		12		12,000			
61	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,755	3 564,00	2 690,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141*					
	VV		"výustní objekt" 1,5*1*0,7-(PI*0,25*0,25*1,5)		0,755			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 315,00	
62	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	310,000	136,50	42 315,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211*					
	VV		"definitivní oprava ul. Pražská" 2*155		310,000			
	D	997	Přesun sutě				57 860,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	102,300	225,60	23 078,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501*					
	VV		"podkladní vrstvy - ul. Pražská, hmotnost 0,440 t/m2" 155*1,5*0,44		102,300			
	VV		Součet		102,300			
64	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 557,500	7,60	19 437,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509*					
	VV		"podkladní vrstvy - ul. Pražská, hmotnost 0,440 t/m2" 155*1,5*0,44*25		2 557,500			
65	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	102,300	150,00	15 345,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873*					
	VV		"podkladní vrstvy - ul. Pražská, hmotnost 0,440 t/m2" 155*1,5*0,44		102,300			
	D	998	Přesun hmot				820 682,98	
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	969,616	846,40	820 682,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 301 - Hlavní dešťová kanalizace
Soupis:

SO 301.2a - Hlavní dešťová kanalizace - část 2.a - (dotace - podíl)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	00286010
	Statutární město Jihlava	DIČ:	CZ00286010
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 723 411,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 723 411,18	21,00%	1 411 916,35
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **8 135 327,53**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 301 - Hlavní dešťová kanalizace
Soupis:
SO 301.2a - Hlavní dešťová kanalizace - část 2.a - (dotace - podíl)

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**6 723 411,18**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 723 411,18
1 - Zemní práce	4 461 554,56
2 - Zakládání	132 096,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 502,40
4 - Vodorovné konstrukce	45 419,70
8 - Trubní vedení	1 337 310,77
998 - Přesun hmot	726 527,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 301 - Hlavní dešťová kanalizace
Soupis:
SO 301.2a - Hlavní dešťová kanalizace - část 2.a - (dotace - podíl)

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 723 411,18**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 723 411,18	
	D	1	Zemní práce				4 461 554,56	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	350,000	81,10	28 385,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201*					
	VV		35*10		350,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	35,000	63,10	2 208,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301*					
	VV		35		35,000			
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	4,000	387,20	1 548,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401*					
	VV		4		4,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	307,90	923,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421*					
	VV		3		3,000			
5	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	33,024	253,90	8 384,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151104*					
	VV		"drenáž rýhy 60%" 0,4*0,4*344*0,6		33,024			
6	K	132251256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 180,800	276,60	879 809,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251256*					
	VV		"odečet plochy z PP" 907*1,4		1 269,800			
	VV		"výkop šikmých svahů dočasných výkopů 70%" 0,7*10*(273)		1 911,000			
	VV		Součet		3 180,800			
7	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	13,760	684,40	9 417,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351104*					
	VV		"drenáž rýhy 25%" 0,4*0,4*344*0,25		13,760			
8	K	132351256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 379,000	361,00	497 819,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351256*					
	VV		"odečet plochy z PP" 400*1,4		560,000			
	VV		"výkop šikmých svahů dočasných výkopů 30%" 0,3*10*(273)		819,000			
	VV		Součet		1 379,000			
9	K	132451104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně	m3	8,256	1 013,30	8 365,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132451104*					
	VV		"drenáž rýhy 15%" 0,4*0,4*344*0,15		8,256			
10	K	132451256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	381,500	510,90	194 908,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132451256*					
	VV		"odečet plochy z PP" 272,5*1,4		381,500			
11	K	151201103	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	1 095,000	235,10	257 434,50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 4 do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201103*					
	VV		2*(907+400+272,5)-(2*344*3)		1 095,000			
12	K	151201113	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	1 095,000	95,00	104 025,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201113*					
	VV		2*(907+400+272,5)-(2*344*3)		1 095,000			
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4 556,020	116,30	529 865,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351124*					
	VV		"dovoz z mezisklâdky pro zásyp rýhy" 4556,02		4 556,020			
14	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	440,320	232,50	102 374,40	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"					
	VV		((3180,8+1379+381,5)-4556,02)+55,04		440,320			
	VV		Součet		440,320			
15	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	4 556,020	88,70	404 118,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112*					
	VV		"dovoz z mezisklâdky pro zásyp rýhy" 4556,02		4 556,020			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	880,640	150,00	132 096,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		((3180,8+1379+381,5)-4556,02)+55,04		440,320			
	VV		440,32*2 "Přepočtené koeficientem množství		880,640			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklâdky	m3	4 995,540	27,90	139 375,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklâdky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		3180+1379+381,5		4 940,500			
	VV		"drenáž rýhy" 55,04		55,040			
	VV		Součet		4 995,540			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4 556,020	216,20	985 011,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		(3180,8+1379+381,5)-(337,12+48,16)		4 556,020			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	293,892	274,50	80 673,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		(344)*0,7*1,4-(PI*0,2*0,2*344)		293,892			
20	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*587,784*	*161,30*	*94 809,56*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		293,892 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		587,784			
	D	2	Zakládání				132 096,00	
21	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	344,000	384,00	132 096,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"odvodnění rýhy" 344		344,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 502,40	
22	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	344,000	59,60	20 502,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211*					
	VV		344		344,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				45 419,70	
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	48,160	943,10	45 419,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		(344)*0,1*1,4		48,160			
	D	8	Trubní vedení				1 337 310,77	
24	K	871393124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 400	m	344,000	276,60	95 150,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871393124*					
	VV		344		344,000			
25	*M*	*28611254*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x3000mm SN16*	*m*	*349,160*	*1 726,70*	*602 894,57*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x3000mm SN16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhovou tuhostí SN min.12 kN/m2 odpovídající ČSN EN 1401-1. Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy*					
	VV		344 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		349,160			
26	K	877390320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	4,000	1 265,00	5 060,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877390320*					
	VV		"přípojky UV" 4		4,000			
27	*M*	*28651042*	*odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400/200/45°*	*kus*	*4,000*	*4 649,40*	*18 597,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400/200/45°					
28	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	9,000	1 467,10	13 203,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892392121*					
	VV		9		9,000			
29	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	61,000	1 669,10	101 815,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894118001*					
	VV		3+4+6+7+8+9+9+8+7		61,000			
30	K	894411231	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno kamenina	kus	9,000	19 782,00	178 038,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno kamenina					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411231*					
	VV		9		9,000			
31	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*2,000*	*252,20*	*504,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		2		2,000			
32	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*70,000*	*230,60*	*16 142,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		70		70,000			
33	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*6,000*	*294,30*	*1 765,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		6		6,000			
34	*M*	*59224312*	*konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná*	*kus*	*9,000*	*2 101,60*	*18 914,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
	VV		9		9,000			
35	*M*	*59224069*	*skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm*	*kus*	*32,000*	*3 365,90*	*107 708,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm					
	VV		32		32,000			
36	*M*	*59224067*	*skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm*	*kus*	*7,000*	*1 597,30*	*11 181,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm					
	VV		7		7,000			
37	*M*	*59224065*	*skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm*	*kus*	*11,000*	*1 254,30*	*13 797,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm					
	VV		11		11,000			
38	*M*	*59224043*	*dno betonové šachtové DN 400 kameninový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm*	*kus*	*9,000*	*8 347,50*	*75 127,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dno betonové šachtové DN 400 kameninový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm					
39	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	5 493,10	49 437,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112*					
	VV		9		9,000			
40	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*9,000*	*3 108,00*	*27 972,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
	VV		9		9,000			
	D	998	Přesun hmot				726 527,75	
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	858,374	846,40	726 527,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 301 - Hlavní dešťová kanalizace
Soupis:
SO 301.2b - Hlavní dešťová kanalizace - část 2.b

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	00286010
	Statutární město Jihlava	DIČ:	CZ00286010
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 530 298,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 530 298,15	21,00%	321 362,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 851 660,76**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 301 - Hlavní dešťová kanalizace
Soupis:
SO 301.2b - Hlavní dešťová kanalizace - část 2.b

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 530 298,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 530 298,15
1 - Zemní práce	888 445,04
2 - Zakládání	31 488,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 887,20
4 - Vodorovné konstrukce	10 826,79
8 - Trubní vedení	410 072,44
998 - Přesun hmot	184 578,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 301 - Hlavní dešťová kanalizace
Soupis:
SO 301.2b - Hlavní dešťová kanalizace - část 2.b

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 530 298,15**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 530 298,15	
	D	1	Zemní práce				888 445,04	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	81,10	4 055,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201*					
	VV		5*10		50,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	63,10	315,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301*					
	VV		5		5,000			
3	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	7,872	253,90	1 998,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151104*					
	VV		"drenáž rýhy 60%" 0,4*0,4*82*0,6		7,872			
4	K	132251256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	779,100	276,60	215 499,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251256*					
	VV		"odečet plochy z PP" 336,5*1,4		471,100			
	VV		"výkop šikmých svahů dočasných výkopů 70%" 0,7*10*(44)		308,000			
	VV		Součet		779,100			
5	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	3,280	684,40	2 244,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351104*					
	VV		"drenáž rýhy 25%" 0,4*0,4*82*0,25		3,280			
6	K	132351256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	210,400	361,00	75 954,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351256*					
	VV		"odečet plochy z PP" 56*1,4		78,400			
	VV		"výkop šikmých svahů dočasných výkopů 30%" 0,3*10*(44)		132,000			
	VV		Součet		210,400			
7	K	132451104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně	m3	1,968	1 013,30	1 994,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132451104*					
	VV		"drenáž rýhy 15%" 0,4*0,4*82*0,15		1,968			
8	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	293,000	210,20	61 588,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201102*					
	VV		2*(336,5+56)-(2*82*3)		293,000			
9	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	293,000	61,00	17 873,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201112*					
	VV		2*(336,5+56)-(2*82*3)		293,000			
10	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	897,660	116,30	104 397,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351124*					
	VV		"dovoz z meziskládky pro zásyp rýhy" 897,66		897,660			
11	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	74,620	167,60	12 506,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651132*					
	VV		"odvoz na skládku (bez poplatku) - 70%" 0,7*((779,1+210,4)-896,02)		65,436			
	VV		"odvoz na skládku (bez poplatku) rýha pro drenáž - 70%" 0,7*13,12		9,184			
	VV		Součet		74,620			
12	K	162751134	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	31,980	208,30	6 661,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751134*					
	VV		"odvoz na skládku (bez poplatku) - 30% z celkového objemu" 0,3*((779,1+210,4)-896,02)		28,044			
	VV		"odvoz na skládku (bez poplatku) rýha pro drenáž - 30% z celkového objemu" 0,3*13,12		3,936			
	VV		Součet		31,980			
13	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	897,660	133,10	119 478,55	
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3					
	VV		"dovoz z meziskládky pro zásyp rýhy" 897,66		897,660			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 002,620	27,90	27 973,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		779,1+210,4		989,500			
	VV		"drenáž rýhy" 13,12		13,120			
	VV		Součet		1 002,620			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	897,660	216,20	194 074,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		(779,1+210,4)-(80,36+11,48)		897,660			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	70,056	274,50	19 230,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		(82)*0,7*1,4-(PI*0,2*0,2*82)		70,056			
17	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*140,112*	*161,30*	*22 600,07*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		70,056 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		140,112			
	D	2	Zakládání				31 488,00	
18	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	82,000	384,00	31 488,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401*					
	VV		"odvodnění rýhy" 82		82,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 887,20	
19	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	82,000	59,60	4 887,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211*					
	VV		82		82,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 826,79	
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,480	943,10	10 826,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		(82)*0,1*1,4		11,480			
	D	8	Trubní vedení				410 072,44	
21	K	871393124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 400	m	82,000	276,60	22 681,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871393124*					
	VV		82		82,000			
22	*M*	*28611254*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x3000mm SN16*	*m*	*83,230*	*1 726,70*	*143 713,24*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x3000mm SN16					
	P		*Poznámka k položce:* *z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhovou tuhostí SN min.12 kN/m2 odpovídající ČSN EN 1401-1. Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy*					
	VV		82 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		83,230			
23	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000	1 467,10	4 401,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892392121*					
	VV		3		3,000			
24	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	23,000	1 669,10	38 389,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894118001*					
	VV		6+6+6+5		23,000			
25	K	894411231	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno kamenina	kus	4,000	19 782,00	79 128,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno kamenina					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411231					
	VV		4		4,000			
26	*M*	*59224184*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm*	*kus*	*1,000*	*227,00*	*227,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		1		1,000			
27	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*23,000*	*230,60*	*5 303,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		23		23,000			
28	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*1,000*	*294,30*	*294,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		1		1,000			
29	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*6,000*	*328,10*	*1 968,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		6		6,000			
30	*M*	*59224312*	*konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná*	*kus*	*4,000*	*2 101,60*	*8 406,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
	VV		4		4,000			
31	*M*	*59224069*	*skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm*	*kus*	*10,000*	*3 365,90*	*33 659,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm					
	VV		10		10,000			
32	*M*	*59224067*	*skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm*	*kus*	*1,000*	*1 597,30*	*1 597,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm					
	VV		1		1,000			
33	*M*	*59224065*	*skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm*	*kus*	*2,000*	*1 254,30*	*2 508,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm					
	VV		2		2,000			
34	*M*	*59224043*	*dno betonové šachtové DN 400 kameninový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm*	*kus*	*4,000*	*8 347,50*	*33 390,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dno betonové šachtové DN 400 kameninový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm					
35	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	5 493,10	21 972,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
	VV		4		4,000			
36	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*4,000*	*3 108,00*	*12 432,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
	VV		4		4,000			
	D	998	Přesun hmot				184 578,68	
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	218,075	846,40	184 578,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 301 - Hlavní dešťová kanalizace
Soupis:
SO 301.3 - Úprava stávajících vpustí - ul. Pražská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **459 889,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	459 889,09	21,00%	96 576,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **556 465,80**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 301 - Hlavní dešťová kanalizace
Soupis:
SO 301.3 - Úprava stávajících vpustí - ul. Pražská

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**459 889,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	459 889,09
1 - Zemní práce	90 151,44
4 - Vodorovné konstrukce	3 678,09
5 - Komunikace pozemní	151 873,80
8 - Trubní vedení	34 593,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 647,00
997 - Přesun sutě	35 073,22
998 - Přesun hmot	133 871,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 301 - Hlavní dešťová kanalizace
Soupis:
SO 301.3 - Úprava stávajících vpustí - ul. Pražská

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**459 889,09**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				459 889,09	
	D	1	Zemní práce				90 151,44	
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	58,500	84,90	4 966,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223*					
	VV		"ul. Pražská" 39*1,5		58,500			
	VV		Součet		58,500			
2	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	234,000	31,10	7 277,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154263*					
	VV		"odvoz a další nakládání s materiálem za účelem jeho dalšího recyklačního využití v režii zhotovitele"					
	VV		"ul. Pražska v tl. 40mm" 39*3,5		136,500			
	VV		"ul. Pražska v tl. 50mm" 39*2,5		97,500			
	VV		Součet		234,000			
3	K	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	58,500	34,50	2 018,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154264*					
	VV		"ul. Pražska v tl. 70mm" 39*1,5		58,500			
	VV		Součet		58,500			
4	K	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	50,700	500,50	25 375,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351254*					
	VV		39*1,0*1,3		50,700			
	VV		Součet		50,700			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	117,000	99,00	11 583,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		39*2*1,5		117,000			
	VV		Součet		117,000			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	117,000	60,50	7 078,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		39*2*1,5		117,000			
	VV		Součet		117,000			
7	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,350	232,50	5 893,88	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"					
	VV		(58,5-33,15)		25,350			
	VV		Součet		25,350			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	50,700	150,00	7 605,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		(58,5-33,15)		25,350			
	VV		25,35*2 "Přepočtené koeficientem množství		50,700			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	25,350	27,90	707,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		58,5-33,15		25,350			
	VV		Součet		25,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,150	216,20	7 167,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"přípojky UV" 39*1*0,85		33,150			
	VV		Součet		33,150			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,550	274,50	4 817,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		"přípojky UV" 39*1*0,45		17,550			
	VV		Součet		17,550			
12	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*35,100*	*161,30*	*5 661,63*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		17,55*2 "Přepočtené koeficientem množství		35,100			
	VV		Součet		35,100			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 678,09	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,900	943,10	3 678,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"přípojky UV" 39*1*0,1		3,900			
	VV		Součet		3,900			
	D	5	Komunikace pozemní				151 873,80	
14	K	564851011.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	58,500	181,10	10 594,35	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 39*1,5		58,500			
	VV		Součet		58,500			
15	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	58,500	231,60	13 548,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011*					
	VV		"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 39*1,5		58,500			
	VV		Součet		58,500			
16	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	136,500	51,60	7 043,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564911411*					
	VV		"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 39*3,5		136,500			
	VV		Součet		136,500			
17	K	564941412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	58,500	103,40	6 048,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564941412*					
	VV		"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 39*1,5		58,500			
	VV		Součet		58,500			
18	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	97,500	328,70	32 048,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135111*					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 39*2,5		97,500			
	VV		Součet		97,500			
19	K	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	58,500	495,60	28 992,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565156111*					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 39*1,5		58,500			
	VV		Součet		58,500			
20	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	58,500	28,40	1 661,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111*					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 39*1,5		58,500			
	VV		Součet		58,500			
21	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	234,000	28,40	6 645,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109*					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 39*2,5		97,500			
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 39*3,5		136,500			
	VV		Součet		234,000			
22	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	136,500	331,80	45 290,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111*					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 39*3,5		136,500			
	VV		Součet		136,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	8	Trubní vedení				34 593,84	
23	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	26,000	363,70	9 456,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810351811*					
	VV		8+8+3+4+3		26,000			
	VV		Součet		26,000			
24	K	871353124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 200	m	39,000	219,70	8 568,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353124*					
	VV		"přípojky UV" 8+10+11+3+4+3		39,000			
	VV		Součet		39,000			
25	*M*	*28611251*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x3000mm SN16*	*m*	*39,585*	*409,90*	*16 225,89*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x3000mm SN16					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhovou tuhostí SN min.12 kN/m2 odpovídající ČSN EN 1401-1. Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy*					
	VV		39*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		39,585			
	VV		Součet		39,585			
26	K	899910102	Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m	m3	0,094	3 653,70	343,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky do 50 m tř. C 8/10					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899910102*					
	VV		"zaslepení stáv. potrubí přípojek" 3*(PI*0,1*0,1*1)		0,094			
	VV		Součet		0,094			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 647,00	
27	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	78,000	136,50	10 647,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211*					
	VV		"definitivní oprava ul. Pražská" 2*39		78,000			
	VV		Součet		78,000			
	D	997	Přesun sutě				35 073,22	
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	45,040	225,60	10 161,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501*					
	VV		"odvoz přebytku vybouraných živičných vrstev na recyklační skládku" 26,91+13,45		40,360			
	VV		"odvoz vybouraného potrubí" 4,68		4,680			
	VV		Součet		45,040			
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 126,000	7,60	8 557,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509*					
	VV		45,04*25		1 126,000			
	VV		Součet		1 126,000			
30	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,680	45,00	210,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861*					
	VV		"vybourané potrubí" 4,68		4,680			
	VV		Součet		4,680			
31	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	40,360	400,00	16 144,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875*					
	VV		40,36		40,360			
	VV		Součet		40,360			
	D	998	Přesun hmot				133 871,70	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	158,166	846,40	133 871,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 303 - Dešťová kanalizace – odvodnění CDT západ - (dotace - podíl)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 305 243,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 305 243,00	21,00%	274 101,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 579 344,03**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 303 - Dešťová kanalizace – odvodnění CDT západ - (dotace - podíl)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 305 243,00**
1 - Zemní práce	299 207,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 255,88
4 - Vodorovné konstrukce	14 646,34
8 - Trubní vedení	741 593,70
998 - Přesun hmot	240 539,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 303 - Dešťová kanalizace – odvodnění CDT západ - (dotace - podíl)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 305 243,00**	
	D	1	Zemní práce				299 207,82	
1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	M3	225,820	542,00	122 394,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
	VV	A1	"303.1" 26*1*1.4		36,400			
	VV	B1	"303.2" 129.3*1*1.4		181,020			
	VV	C1	"rozšíření pro šachty" 10*2*(0.2*1.5*1.4)		8,400			
	VV	D1	"Celkem: "36.4+181.02+8.4		225,820			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	465,900	99,00	46 124,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
	VV	A2	"303.1" 26*2*1.5		78,000			
	VV	B2	"303.2" 129.3*2*1.5		387,900			
	VV	C2	"Celkem: "78+387.9		465,900			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	465,900	60,50	28 186,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
	VV	A3	"303.1" 26*2*1.5		78,000			
	VV	B3	"303.2" 129.3*2*1.5		387,900			
	VV	C3	"Celkem: "78+387.9		465,900			
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	81,977	145,50	11 927,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
	VV	A4	"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.70*(217.42-108.71+8.4)		81,977			
5	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	35,133	180,50	6 341,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114					
	VV	A5	"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.30*(217.42-108.71+8.4)		35,133			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	117,110	27,90	3 267,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV	A6	108.71+8.4		117,110			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	108,710	216,20	23 503,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV	A7	"303.1" 26*1*0.7		18,200			
	VV	B7	"303.2" 129.3*1*0.7		90,510			
	VV	C7	"Celkem: "18.2+90.51		108,710			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	82,022	274,50	22 515,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV	A8	"303.1" 26*1*0.6-1.838		13,762			
	VV	B8	"303.2" 129*1*0.6-9.14		68,260			
	VV	C8	"Celkem: "13.762+68.26		82,022			
9	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*T*	*164,044*	*161,30*	*26 460,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV	A9	82.022 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		164,044			
10	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	M3	8,400	432,40	3 632,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201					
	VV	A10	"rozšíření pro šachty" 10*2*(0.2*1.5*1.4)		8,400			
11	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*T*	*16,800*	*289,00*	*4 855,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek netříděný					
	VV	A11	8.4 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		16,800			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 255,88	
12	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	M	155,300	59,60	9 255,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	A12	129.3+26		155,300			
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 646,34	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	15,530	943,10	14 646,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV	A13	"303.1" 26*0.1*1		2,600			
	VV	B13	"303.2" 129.3*0.1*1		12,930			
	VV	C13	"Celkem: "2.6+12.93		15,530			
	D	8	Trubní vedení				741 593,70	
14	K	871373124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 315	M	155,300	243,40	37 800,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 315					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871373124					
	VV	A14	"303.1" 26		26,000			
	VV	B14	"303.2" 106.3+23		129,300			
	VV	C14	"Celkem: "26+129.3		155,300			
15	*M*	*28611253*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN16*	*M*	*157,630*	*966,00*	*152 270,58*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN16					
	P		*Poznámka k položce:* *z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhovou tuhostí SN min.12 kN/m2 odpovídající ČSN EN 1401-1. Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy*					
	VV	A15	155.3 * 1.015 " Přepočtené koeficientem množství		157,630			
16	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300	KUS	6,000	997,00	5 982,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877370320					
	VV	A16	"přípojky UV" 5		5,000			
	VV	B16	"objekt SO307 kašna" 1		1,000			
	VV	C16	"Celkem: "5+1		6,000			
17	*M*	*28651038*	*odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/200/45°*	*KUS*	*5,000*	*1 072,10*	*5 360,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/200/45°					
	VV	A17	"přípojky UV" 5		5,000			
18	*M*	*28651037*	*odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/160/45°*	*KUS*	*1,000*	*1 017,50*	*1 017,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/160/45°					
	VV	A18	"objekt SO307 kašna" 1		1,000			
19	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	ÚSEK	9,000	1 358,30	12 224,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372121					
	VV	A19	7+2		9,000			
20	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	KUS	10,000	1 669,10	16 691,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894118001					
	VV	A20	10		10,000			
21	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno kamenina	KUS	10,000	18 042,00	180 420,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno kamenina					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411221					
22	*M*	*59224184*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm*	*KUS*	*4,000*	*227,00*	*908,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
23	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*KUS*	*5,000*	*252,20*	*1 261,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
24	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*KUS*	*31,000*	*230,60*	*7 148,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
25	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*KUS*	*6,000*	*294,30*	*1 765,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
26	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*KUS*	*6,000*	*328,10*	*1 968,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
27	*M*	*59224312*	*konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná*	*KUS*	*10,000*	*2 101,60*	*21 016,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
28	*M*	*59224069*	*skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm*	*KUS*	*9,000*	*3 365,90*	*30 293,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm					
29	*M*	*59224067*	*skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm*	*KUS*	*5,000*	*1 597,30*	*7 986,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm					
30	*M*	*59224065*	*skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm*	*KUS*	*6,000*	*1 254,30*	*7 525,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm					
31	*M*	*59224034*	*dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm*	*KUS*	*10,000*	*8 216,30*	*82 163,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm					
	VV	A31	10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	896212212	Spadiště kanalizační z betonu kruhové boční dno z čediče 90° horní potrubí DN 250 nebo 300	KUS	1,000	49 382,00	49 382,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Spadiště kanalizační z betonu kruhové boční dno z čediče 90° horní potrubí DN 250 nebo 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/896212212*					
	VV	A32	1		1,000			
33	K	896290113	Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky	KUS	2,000	16 199,00	32 398,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/896290113*					
	VV	A33	2		2,000			
34	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	KUS	10,000	5 493,10	54 931,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112*					
	VV	A34	8+2		10,000			
35	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400*	*KUS*	*10,000*	*3 108,00*	*31 080,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
	D	998	Přesun hmot				240 539,26	
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	284,191	846,40	240 539,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 304 - Dešťová kanalizace – odvodnění CDT východ - (dotace - podíl)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	00286010
	Statutární město Jihlava	DIČ:	CZ00286010
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 643 125,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 643 125,62	21,00%	1 395 056,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **8 038 182,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 304 - Dešťová kanalizace – odvodnění CDT východ - (dotace - podíl)

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**6 643 125,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 643 125,62
1 - Zemní práce	1 340 744,93
2 - Zakládání	19 200,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 206 761,36
4 - Vodorovné konstrukce	206 778,37
8 - Trubní vedení	1 094 646,65
998 - Přesun hmot	774 994,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 304 - Dešťová kanalizace – odvodnění CDT východ - (dotace - podíl)

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 643 125,62**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 643 125,62	
	D	1	Zemní práce				1 340 744,93	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	600,000	81,10	48 660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201*					
	VV		60*10		600,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	63,10	3 786,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301*					
	VV		60		60,000			
3	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,500	463,60	695,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102*					
	VV		"snížení HPV" 3*(1*1*0,5)		1,500			
4	K	131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	723,498	415,50	300 613,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351204*					
	VV		"OLK4" 48,498		48,498			
	VV		"OLK5" 15*10,5		157,500			
	VV		"RN4" 17,5*9		157,500			
	VV		"RN5" 47*4,5+33*4,5		360,000			
	VV		Součet		723,498			
5	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	8,000	853,60	6 828,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102*					
	VV		"odvodnění rýhy" 0,4*0,4*50		8,000			
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	373,828	542,00	202 614,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204*					
	VV		"304.1""70%" 0,7*73*1,0*1,3		66,430			
	VV		"304.2" "70%" 0,7*31,8*1,0*1,7		37,842			
	VV		"304" "70%" 0,7*232,8*1,0*1,6		260,736			
	VV		"rozšíření pro šachty" "70%" 0,7*14*(2*0,2*1,5*1,5)		8,820			
	VV		Součet		373,828			
7	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	160,212	949,00	152 041,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354203*					
	VV		"304.1""30%" 0,3*73*1,0*1,3		28,470			
	VV		"304.2" "30%" 0,3*31,8*1,0*1,7		16,218			
	VV		"304" "30%" 0,3*232,8*1,0*1,6		111,744			
	VV		"rozšíření pro šachty" "30%" 0,3*14*(2*0,2*1,5*1,5)		3,780			
	VV		Součet		160,212			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 042,880	99,00	103 245,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		"304.1" 73*2,0*1,3		189,800			
	VV		"304.2" 31,8*2,0*1,7		108,120			
	VV		"304" 232,8*2,0*1,6		744,960			
	VV		Součet		1 042,880			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 042,880	60,50	63 094,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		"304.1" 73*2,0*1,3		189,800			
	VV		"304.2" 31,8*2,0*1,7		108,120			
	VV		"304" 232,8*2,0*1,6		744,960			
	VV		Součet		1 042,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	473,963	167,60	79 436,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651132					
	VV		"70% z celkového objemu (bez poplatku) - hloubení rýh" 0,7*(1,5+373,828+160,212-286,7)		174,188			
	VV		"70% z celkového objemu (bez poplatku) - hloubení jam" 0,7*(723,498-295,248)		299,775			
	VV		Součet		473,963			
11	K	162751134	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	203,127	208,30	42 311,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751134					
	VV		"30% z celkového objemu (bez poplatku) - hloubení rýh" 0,30*(1,5+373,828+160,212-286,7)		74,652			
	VV		"30% z celkového objemu (bez poplatku) - hloubení jam" 0,30*(723,498-295,248)		128,475			
	VV		Součet		203,127			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	677,090	27,90	18 890,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		677,09		677,090			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	286,710	216,20	61 986,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"304.1" 73*1,0*0,6		43,800			
	VV		"304.2" 31,8*1,0*1,05		33,390			
	VV		"304" 232,8*1,0*0,9		209,520			
	VV		Součet		286,710			
14	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	295,248	178,50	52 701,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151103					
	VV		"OLK4" 48,498-12,2-8,93		27,368			
	VV		"OLK5" 157,5-36-65,22		56,280			
	VV		"RN4" 157,5-72		85,500			
	VV		"RN5" 360-233,9		126,100			
	VV		Součet		295,248			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	200,970	274,50	55 166,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"304.1" 73*1,0*0,6		43,800			
	VV		"304.2" 31,8*1,0*0,55		17,490			
	VV		"304" 232,8*1,0*0,6		139,680			
	VV		Součet		200,970			
16	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*401,940*	*161,30*	*64 832,92*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		200,97 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		401,940			
17	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	82,977	432,40	35 879,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201					
	VV		"OLK4" (PI*3,5*(1,75*1,75-1,5*1,5))		8,934			
	VV		"OLK5" 9,2*3,4*3,3-(PI*1,2*1,2*8,4)		65,223			
	VV		"rozšíření pro šachty" 0,7*14*(2*0,2*1,5*1,5)		8,820			
	VV		Součet		82,977			
18	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*165,954*	*289,00*	*47 960,71*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek netříděný					
	VV		82,977 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		165,954			
	D	2	Zakládání				19 200,00	
19	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	50,000	384,00	19 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401					
	VV		"odvodnění rýhy" 50		50,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 206 761,36	
20	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	337,600	59,60	20 120,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211					
	VV		31,8+305,8		337,600			
21	K	382124112	Montáž koncového nebo průběžného dílu ŽB prefabrikovaných rámových nádrží hmotnosti do 15 t šířky do 5 m	kus	16,000	7 598,40	121 574,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž koncového nebo průběžného dílu ŽB prefabrikovaných rámových nádrží hmotnosti do 15 t šířky do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382124112					
	VV		"RN4" 4		4,000			
	VV		"RN5" 7+5		12,000			
	VV		Součet		16,000			
22	*M*	*5922629(R)*	*Retenční nádrž RN4 o objemu 51m3*	*kpl*	*1,000*	*658 854,00*	*658 854,00*	
	PP		Retenční nádrž RN4 o objemu 51m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *betonové skládané velkoobjemové nádrže typu "NO", umožňující pojezd vozidly až do hmotnosti 40t* *rozměrově typové rámové nádrže o šířce dílu 3600mm a výšce 2600mm.*					
23	*M*	*59226290*	*Retenční nádrž RN5 o objemu 174m3*	*kpl*	*1,000*	*1 902 852,00*	*1 902 852,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		Retenční nádrž RN5 o objemu 174m3					
	P		*Poznámka k položce:* *betonové skládané velkoobjemové nádrže typu "NO", umožňující pojezd vozidly až do hmotnosti 40t* *rozměrově typové rámové nádrže o šířce dílu 3600mm a výšce 2600mm.*					
24	K	38611010(R)	Montáž odlučovače ropných látek průtoku 40 l/s	kus	1,000	14 840,00	14 840,00	
	PP		Montáž odlučovače ropných látek průtoku 40 l/s					
	VV		"OLK40" 1		1,000			
25	*M*	*5624152(R)*	*odlučovač ropných látek plastový (PP), průtok max 40L/s, plocha do 5000m2,*	*kus*	*1,000*	*149 640,00*	*149 640,00*	
	PP		odlučovač ropných látek plastový (PP), průtok max 40L/s, plocha do 5000m2,					
	P		*Poznámka k položce:* *ST 4000 l, DN315, jímka, GRP* *vč. PE nástavec M, DN600 GUGU kryt D400*					
26	K	38611011(R)	Montáž odlučovače ropných látek průtoku 100 l/s	kus	1,000	16 990,00	16 990,00	
	PP		Montáž odlučovače ropných látek průtoku 100 l/s					
	VV		"OLK100" 1		1,000			
27	*M*	*56241524*	*odlučovač ropných látek plastový (PP), průtok max 100L/s, plocha do 10000m2*	*kus*	*1,000*	*321 890,00*	*321 890,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odlučovač ropných látek plastový (PP), průtok max 100L/s, plocha do 10000m2					
	P		*Poznámka k položce:* *ST 10000 l, DN400, jímka, GRP* *vč. PE nástavec S, DN600 GUGU kryt D400 -3ks* *pojistný pás 75 SS, pro nádrž max D=2,57m, L=7,5m - 6ks*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				206 778,37	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	46,852	943,10	44 186,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"OLK4" (Pl*2,0*2,0*0,36)		4,524			
	VV		"OLK5" 3,4*8,4*0,3		8,568			
	VV		"304.1" 73*1,0*0,1		7,300			
	VV		"304.2" 31,8*1,0*0,1		3,180			
	VV		"304" 232,8*1,0*0,1		23,280			
	VV		Součet		46,852			
29	K	452321161	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	39,246	4 142,90	162 592,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321161*					
	VV		"OLK5 podkladní vyztužená kari sítí 8/150/150" 3,4*8,4*0,18		5,141			
	VV		"OLK5 krycí oboustranně vyztužená kari sítí 8/150/150" 3,9*8,9*0,3		10,413			
	VV		"RN4 podkladní vyztužená kari sítí 8/150/150" 7,9*3,8*0,18		5,404			
	VV		"RN5 podkladní vyztužená kari sítí 8/150/150" 10,4*4*0,18+15*4*0,18		18,288			
	VV		Součet		39,246			
	D	8	Trubní vedení				1 094 646,65	
30	K	871363124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 250	m	31,800	226,40	7 199,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 250					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871363124*					
	VV		"304.2" 37,8-"odečet délky trasy RN+OLK" 6		31,800			
31	*M*	*28611252*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN16*	*m*	*32,754*	*642,80*	*21 054,27*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN16					
	P		*Poznámka k položce:* *z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhovou tuhostí SN min.12 kN/m2 odpovídající ČSN EN 1401-1. Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy*					
	VV		31,8 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství		32,754			
32	K	871373124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 315	m	305,800	243,40	74 431,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 315					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871373124*					
	VV		"304.1" 73		73,000			
	VV		"304" 251,8- "odečet délky trasy RN+OLK" 19		232,800			
	VV		Součet		305,800			
33	*M*	*28611253*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN16*	*m*	*310,387*	*966,00*	*299 833,84*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN16					
	P		*Poznámka k položce:* *z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhovou tuhostí SN min.12 kN/m2 odpovídající ČSN EN 1401-1. Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy*					
	VV		305,8 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		310,387			
34	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	12,000	997,00	11 964,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877370320					
	VV		"přípojky UV" 12		12,000			
35	*M*	*28651038*	*odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/200/45°*	*kus*	*12,000*	*1 072,10*	*12 865,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/200/45°					
36	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	11,000	1 358,30	14 941,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372121					
	VV		11		11,000			
37	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	14,000	1 669,10	23 367,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894118001					
	VV		14		14,000			
38	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno kamenina	kus	14,000	18 042,00	252 588,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno kamenina					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411221					
	VV		"DN300" 11		11,000			
	VV		"DN250" 3		3,000			
	VV		Součet		14,000			
39	*M*	*59224184*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm*	*kus*	*1,000*	*227,00*	*227,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		1		1,000			
40	*M*	*CSB.0075294.URS*	*Zákrytová deska 1000/625, třída zatížení D400, t 120 mm, kapsové stupadlo*	*kus*	*2,000*	*3 219,60*	*6 439,20*	
	PP		Zákrytová deska 1000/625, třída zatížení D400, t 120 mm, kapsové stupadlo					
	VV		2		2,000			
41	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*4,000*	*252,20*	*1 008,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		4		4,000			
42	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*25,000*	*230,60*	*5 765,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		25		25,000			
43	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*3,000*	*294,30*	*882,90*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		3		3,000			
44	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*11,000*	*328,10*	*3 609,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		11		11,000			
45	*M*	*59224312*	*konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná*	*kus*	*12,000*	*2 101,60*	*25 219,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
	VV		12		12,000			
46	*M*	*59224069*	*skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm*	*kus*	*1,000*	*3 365,90*	*3 365,90*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm					
	VV		1		1,000			
47	*M*	*59224067*	*skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm*	*kus*	*4,000*	*1 597,30*	*6 389,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm					
	VV		4		4,000			
48	*M*	*59224065*	*skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm*	*kus*	*5,000*	*1 254,30*	*6 271,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm					
	VV		5		5,000			
49	*M*	*59224034*	*dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm*	*kus*	*11,000*	*8 216,30*	*90 379,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm					
	VV		11		11,000			
50	*M*	*59224034.1*	*dno betonové šachtové DN 250 kameninový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm*	*kus*	*3,000*	*8 216,30*	*24 648,90*	
	PP		dno betonové šachtové DN 250 kameninový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm					
	VV		3		3,000			
51	K	896212212	Spadiště kanalizační z betonu kruhové boční dno z čediče 90° horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	49 382,00	49 382,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Spadiště kanalizační z betonu kruhové boční dno z čediče 90° horní potrubí DN 250 nebo 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/896212212					
	VV		1		1,000			
52	K	896290113	Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky	kus	2,000	16 199,00	32 398,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/896290113					
53	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	5 493,10	76 903,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
	VV		11+3		14,000			
54	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*14,000*	*3 108,00*	*43 512,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
	D	998	Přesun hmot				774 994,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	915,636	846,40	774 994,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 305 - Přeložka jednotné kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	00286010
	Statutární město Jihlava	DIČ:	CZ00286010
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 467 674,92**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 467 674,92	21,00%	518 211,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**2 985 886,65**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 305 - Přeložka jednotné kanalizace

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 467 674,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 467 674,92
1 - Zemní práce	704 624,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 174,61
4 - Vodorovné konstrukce	186 035,85
5 - Komunikace pozemní	22 792,98
8 - Trubní vedení	1 451 842,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 803,71
997 - Přesun sutě	3 079,39
998 - Přesun hmot	83 320,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 305 - Přeložka jednotné kanalizace

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 467 674,92**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 467 674,92	
	D	1	Zemní práce				704 624,88	
1	K	113106343	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl do 15 m2	m2	6,000	70,40	422,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl do 15 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106343*					
	VV		"ul. Pražská" 3*2		6,000			
2	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	10,000	168,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107442*					
	VV		"ul. Pražská" 2*5		10,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000	94,30	565,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV		"ul. Pražská" 3*2		6,000			
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	5,000	387,20	1 936,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401*					
	VV		5		5,000			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	307,90	3 079,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421*					
	VV		10		10,000			
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	358,378	542,00	194 240,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204*					
	VV		"80%" 0,8*184,3*1,25*1,9		350,170			
	VV		"rozšíření pro šachty" 0,8*9*2*(0,2*1,5*1,9)		8,208			
	VV		Součet		358,378			
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	89,595	733,10	65 682,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204*					
	VV		"20%" 0,2*184,3*1,25*1,9		87,543			
	VV		"rozšíření pro šachty" 0,2*9*2*(0,2*1,5*1,9)		2,052			
	VV		Součet		89,595			
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	43,770	617,10	27 010,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101*					
	VV		43,77		43,770			
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	925,000	174,00	160 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102*					
	VV		185*2*2,5		925,000			
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	925,000	91,60	84 730,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112*					
11	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	31,371	167,60	5 257,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651132*					
	VV		"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0,70*(89,595+358,378-241,894-161,263)		31,371			
12	K	162751134	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	13,445	208,30	2 800,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751134*					
	VV		"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0,3*(89,595+358,378-241,894-161,263)		13,445			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	44,816	27,90	1 250,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		44,816		44,816			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	241,894	216,20	52 297,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		184,3*1,25*1,05		241,894			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	161,263	274,50	44 266,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		184,3*1,25*0,7		161,263			
16	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	161,263	298,20	48 088,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111209					
	VV		161,263		161,263			
17	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	10,260	432,40	4 436,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201					
	VV		"rozšíření pro šachty" 9*2*(0,2*1,5*1,9)		10,260			
18	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*20,520*	*289,00*	*5 930,28*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek netříděný					
	VV		10,26 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		20,520			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 174,61	
19	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	0,025	7 613,10	190,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/358325114					
	VV		"napojení do stáv. šachty Š1952" (PI*0,2*0,2*0,2)		0,025			
20	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	184,300	59,60	10 984,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211					
	D	4	Vodorovné konstrukce				186 035,85	
21	K	452111131	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 50000 do 75000 mm2	kus	147,200	137,10	20 181,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 50000 do 75000 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452111131					
	VV		184/2,5*2"ks"		147,200			
22	*M*	*59222197*	*prah podkladní ŽB pro trouby DN 300-500*	*kus*	*147,200*	*200,90*	*29 572,48*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prah podkladní ŽB pro trouby DN 300-500					
23	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	37,950	3 591,10	136 282,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312131					
	VV		184*1,25*0,165		37,950			
	D	5	Komunikace pozemní				22 792,98	
24	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	6,000	181,10	1 086,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
	VV		"provizorní oprava chodníku ul. Pražská" 2*3		6,000			
25	K	564851011.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,000	181,10	1 811,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm					
	VV		"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 2*5		10,000			
26	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	10,000	231,60	2 316,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
	VV		"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 2*5		10,000			
27	K	564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,000	155,80	1 558,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564950413					
	VV		"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 2*5		10,000			
28	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	10,000	328,70	3 287,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135111					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 2*5		10,000			
29	K	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	10,000	495,60	4 956,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565156111					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 2*5		10,000			
30	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	10,000	28,40	284,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 2*5		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	20,000	28,40	568,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109*					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 2*(2*5)		20,000			
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000	331,80	3 318,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111*					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 2*5		10,000			
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	402,40	2 414,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110*					
	VV		"definitivní obnova kce chodníku ul. Pražská" 3*2		6,000			
34	*M*	*59245015*	*dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*6,180*	*193,20*	*1 193,98*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		6 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství		6,180			
	D	8	Trubní vedení				1 451 842,85	
35	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	8,000	1 467,10	11 736,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892392121*					
	VV		8		8,000			
36	K	821391111	Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	184,300	1 149,10	211 779,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/821391111*					
	VV		184,3		184,300			
37	*M*	*59222023*	*trouba ŽB hrdlová propojovací DN 400*	*m*	*186,143*	*4 056,40*	*755 070,47*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trouba ŽB hrdlová propojovací DN 400					
	VV		184,3 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		186,143			
38	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	13,000	1 669,10	21 698,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894118001*					
	VV		13		13,000			
39	K	894411231	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno kamenina	kus	9,000	19 782,00	178 038,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno kamenina					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411231*					
	VV		9		9,000			
40	*M*	*59224184*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm*	*kus*	*1,000*	*227,00*	*227,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
41	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*2,000*	*294,30*	*588,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
42	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*5,000*	*328,10*	*1 640,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
43	*M*	*59224069*	*skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm*	*kus*	*6,000*	*3 365,90*	*20 195,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm					
44	*M*	*59224067*	*skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm*	*kus*	*3,000*	*1 597,30*	*4 791,90*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm					
45	*M*	*59224065*	*skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm*	*kus*	*3,000*	*1 254,30*	*3 762,90*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm					
46	*M*	*59224312*	*konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná*	*kus*	*9,000*	*2 101,60*	*18 914,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
47	*M*	*59224034*	*dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm*	*kus*	*9,000*	*8 216,30*	*73 946,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm					
48	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*23,000*	*230,60*	*5 303,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		23		23,000			
49	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	5 493,10	49 437,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112*					
50	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*9,000*	*3 108,00*	*27 972,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
51	K	899910201	Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	17,593	3 793,50	66 739,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899910201*					
	VV		"stáv. potrubí DN400" (PI*0,2*0,2*140)		17,593			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 803,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	382,70	2 296,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213*					
	VV		"obnova povrchů ul. Pražská" 3*2		6,000			
53	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*6,120*	*100,90*	*617,51*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		6,120			
54	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	10,000	136,50	1 365,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211*					
	VV		"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 2*5		10,000			
55	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	10,000	52,50	525,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113*					
	VV		"ul. Pražská" 2*5		10,000			
	D	997	Přesun sutě				3 079,39	
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,990	225,60	1 125,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501*					
	VV		"odvoz přebytku vybouraných živičných vrstev na recyklační skládku" 2,2		2,200			
	VV		"odvoz vybouraných obrubníků, dlžeb na skládku dle dispozic zhotovitele" 1,56+1,23		2,790			
	VV		Součet		4,990			
57	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	124,750	7,60	948,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509*					
	VV		4,99*25		124,750			
58	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,790	45,00	125,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861*					
	VV		1,56+1,23		2,790			
59	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,200	400,00	880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875*					
	VV		2,2		2,200			
	D	998	Přesun hmot				83 320,65	
60	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	276,629	301,20	83 320,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 306 - Přeložka kanalizační přípojky Sila

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	00286010
	Statutární město Jihlava	DIČ:	CZ00286010
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **189 499,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 499,65	21,00%	39 794,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **229 294,58**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 306 - Přeložka kanalizační přípojky Sila

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**189 499,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	189 499,65
1 - Zemní práce	109 450,92
4 - Vodorovné konstrukce	2 546,37
8 - Trubní vedení	51 037,97
998 - Přesun hmot	26 464,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 306 - Přeložka kanalizační přípojky Sila

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**189 499,65**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				189 499,65	
	D	1	Zemní práce				109 450,92	
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	307,90	615,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421*					
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,500	541,80	4 063,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101*					
	VV		2*1,5*2,5		7,500			
3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	67,500	704,40	47 547,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		"objekt sila" 27*1*2,5		67,500			
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	135,000	174,00	23 490,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102*					
	VV		"objekt sila" 27*2*2,5		135,000			
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	135,000	91,60	12 366,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112*					
	VV		"objekt sila" 27*2*2,5		135,000			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,395	145,50	1 512,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0,7*(67,5-52,65)		10,395			
7	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,455	180,50	804,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0,30*(67,5-52,65)		4,455			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,850	27,90	414,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		14,85		14,850			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,650	216,20	11 382,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"objekt sila" 27*1*1,95		52,650			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,150	274,50	3 335,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		"objekt sila" 27*1*0,45		12,150			
11	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*24,300*	*161,30*	*3 919,59*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		12,15 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		24,300			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 546,37	
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,700	943,10	2 546,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		"objekt sila" 27*1*0,1		2,700			
	D	8	Trubní vedení				51 037,97	
13	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	27,000	201,30	5 435,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123*					
	VV		"objekt sila" 27		27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	*M*	*28611106*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12*	*m*	*27,405*	*216,30*	*5 927,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12					
	P		*Poznámka k položce:* *z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhovou tuhostí SN min.12 kN/m2 odpovídající ČSN EN 1401-1. Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy*					
	VV		27 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		27,405			
15	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	928,00	1 856,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892312121*					
	VV		2		2,000			
16	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000	4 601,20	9 202,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812202*					
	VV		"objekt sila" 2		2,000			
17	K	894812233	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	5 714,80	11 429,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812233*					
	VV		"objekt sila" 2		2,000			
18	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	2,000	1 777,00	3 554,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812242*					
	VV		"objekt sila" 2		2,000			
19	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	5 175,00	10 350,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812262*					
	VV		"objekt sila" 2		2,000			
20	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	116,60	233,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339*					
	VV		"objekt sila" 2		2,000			
21	K	899910201	Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,804	3 793,50	3 049,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899910201*					
	VV		"stáv. potrubí přípojky" (Pl*0,08*0,08*40)		0,804			
	D	998	Přesun hmot				26 464,39	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	31,267	846,40	26 464,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 307 - Kanalizační přípojky k objektům

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	00286010
	Statutární město Jihlava	DIČ:	CZ00286010
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **331 783,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	331 783,54	21,00%	69 674,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **401 458,08**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 307 - Kanalizační přípojky k objektům

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**331 783,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	331 783,54
1 - Zemní práce	186 033,01
4 - Vodorovné konstrukce	4 960,71
8 - Trubní vedení	91 074,82
998 - Přesun hmot	49 715,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 307 - Kanalizační přípojky k objektům

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**331 783,54**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				331 783,54	
	D	1	Zemní práce				186 033,01	
1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	121,640	704,40	85 683,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203					
	VV		"kašna" 20,6*1*1,4		28,840			
	VV		"č.p.4" 2*(16*1*2,9)		92,800			
	VV		Součet		121,640			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	61,800	99,00	6 118,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
	VV		"kašna" 20,6*2*1,5		61,800			
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	192,000	174,00	33 408,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102					
	VV		"č.p.4" 2*(16*2*3)		192,000			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	61,800	60,50	3 738,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
	VV		"kašna" 20,6*2*1,5		61,800			
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	192,000	91,60	17 587,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112					
	VV		"č.p.4" 2*(16*2*3)		192,000			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,251	145,50	2 946,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
	VV		"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0,70*(121,64-92,71)		20,251			
7	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,679	180,50	1 566,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114					
	VV		"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0,30*(121,64-92,71)		8,679			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,930	27,90	807,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		28,93		28,930			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,710	216,20	20 043,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"kašna" 20,6*1*0,85		17,510			
	VV		"č.p.4" 2*(16*1*2,35)		75,200			
	VV		Součet		92,710			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	23,670	274,50	6 497,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"kašna" 20,6*1*0,45		9,270			
	VV		"č.p.4" 2*(16*1*0,45)		14,400			
	VV		Součet		23,670			
11	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*47,340*	*161,30*	*7 635,94*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		23,67 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		47,340			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 960,71	
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,260	943,10	4 960,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		"kašna" 20,6*0,1*1		2,060			
	VV		"č.p.4" 2*(16*0,1*1)		3,200			
	VV		Součet		5,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	8	Trubní vedení				91 074,82	
13	K	837314111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150	kus	2,000	3 120,30	6 240,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837314111*					
	VV		"napojení č.p. 4 do stáv. kanalizace" 1+1		2,000			
14	*M*	*28651090*	*odbočka navrtávací PVC-U jednovrstvá s rázovou odolností DN 150/90°*	*kus*	*2,000*	*6 320,00*	*12 640,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		odbočka navrtávací PVC-U jednovrstvá s rázovou odolností DN 150/90°					
15	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	52,600	201,30	10 588,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123*					
	VV		"kašna" 20,6		20,600			
	VV		"č.p.4" 2*16		32,000			
	VV		Součet		52,600			
16	*M*	*28611106*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12*	*m*	*53,389*	*216,30*	*11 548,04*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12					
	P		*Poznámka k položce:* *z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhovou tuhostí SN min.12 kN/m2 odpovídající ČSN EN 1401-1. Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy*					
	VV		52,6 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		53,389			
17	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000	928,00	2 784,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892312121*					
	VV		3		3,000			
18	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	2,000	4 517,00	9 034,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812201*					
	VV		"č.p.4" 1+1		2,000			
19	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,000	4 891,50	4 891,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812203*					
	VV		"kašna" 1		1,000			
20	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 910,30	3 910,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812232*					
	VV		"kašna" 1		1,000			
21	K	894812233	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	5 714,80	11 429,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812233*					
	VV		"č.p.4" 1+1		2,000			
22	K	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125	kus	2,000	5 737,20	11 474,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812251*					
	VV		"č.p.4" 1+1		2,000			
23	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	1,000	6 534,00	6 534,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812261*					
	VV		"kašna" 1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				49 715,00	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	58,737	846,40	49 715,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 308 - Úprava šachet stávajících kanalizací

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	00286010
	Statutární město Jihlava	DIČ:	CZ00286010
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **112 535,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 535,16	21,00%	23 632,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **136 167,54**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 308 - Úprava šachet stávajících kanalizací

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**112 535,16**
HSV - Práce a dodávky HSV	112 535,16
8 - Trubní vedení	110 236,10
998 - Přesun hmot	2 299,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 308 - Úprava šachet stávajících kanalizací

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**112 535,16**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				112 535,16	
	D	8	Trubní vedení				110 236,10	
1	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	8,000	10 830,00	86 640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132111					
	VV		"výšková úprava s využitím původních poklopů, vč. vybourání a zapravení podkladních vrstev"					
	VV		"výšková úprava šachty zvýšením do 25cm" 5		5,000			
	VV		"výšková úprava šachty snížením do 25cm" 3		3,000			
	VV		Součet		8,000			
2	K	899132112	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	1,000	15 610,00	15 610,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132112					
	VV		"výšková úprava s využitím původních poklopů, vč. vybourání a zapravení podkladních vrstev"					
	VV		"výšková úprava poklopu zvýšením o 2,25m - šachta 4" 1		1,000			
3	*M*	*59224420*	*skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm stupadla poplastovaná*	*kus*	*2,000*	*3 365,90*	*6 731,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm stupadla poplastovaná					
	VV		1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
4	*M*	*59224416*	*skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná*	*kus*	*1,000*	*1 254,30*	*1 254,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná					
	D	998	Přesun hmot				2 299,06	
5	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	7,633	301,20	2 299,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 309 - Napojení dešťových kanalizací

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	00286010
	Statutární město Jihlava	DIČ:	CZ00286010
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**785 695,31**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	785 695,31	21,00%	164 996,02
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**950 691,33**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 309 - Napojení dešťových kanalizací

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**785 695,31**
HSV - Práce a dodávky HSV	785 695,31
1 - Zemní práce	190 283,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 639,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 371,58
5 - Komunikace pozemní	6 387,80
8 - Trubní vedení	482 953,11
997 - Přesun sutě	755,38
998 - Přesun hmot	100 305,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 309 - Napojení dešťových kanalizací

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**785 695,31**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				785 695,31	
	D	1	Zemní práce				190 283,27	
1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	17,510	542,00	9 490,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204*					
	VV		"DN300" 7*1,3*1,7		15,470			
	VV		"rozšíření pro šachty" 2*(2*0,2*1,5*1,7)		2,040			
	VV		Součet		17,510			
2	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	101,210	949,00	96 048,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354203*					
	VV		"DN400" 6,5*1,3*3,0		25,350			
	VV		"DN500" 14*1,3*4,0		72,800			
	VV		"rozšíření pro šachty" 3*(2*0,2*1,5*1,7)		3,060			
	VV		Součet		101,210			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	21,000	99,00	2 079,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		7*2*1,5		21,000			
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	151,000	174,00	26 274,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102*					
	VV		6,5*2*3		39,000			
	VV		14*2*4		112,000			
	VV		Součet		151,000			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	21,000	60,50	1 270,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		7*2*1,5		21,000			
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	151,000	91,60	13 831,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112*					
	VV		6,5*2*3		39,000			
	VV		14*2*4		112,000			
	VV		Součet		151,000			
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,227	145,50	3 525,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0,7*(113,62-84,11+5,1)		24,227			
8	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,383	180,50	1 874,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0,3*(113,62-84,11+5,1)		10,383			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	34,610	27,90	965,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		29,51+5,1		34,610			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	84,110	216,20	18 184,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"DN300" 7*1,3*1,0		9,100			
	VV		"DN400" 6,5*1,3*2,2		18,590			
	VV		"DN500" 14*1,3*3,1		56,420			
	VV		Součet		84,110			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,874	274,50	6 004,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"DN300" 7*1,3*0,6-0,495		4,965			
	VV		"DN400" 6,5*1,3*0,7-0,817		5,098			
	VV		"DN500" 14*1,3*0,8-2,749		11,811			
	VV		Součet		21,874			
12	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*43,748*	*161,30*	*7 056,55*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		21,874 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		43,748			
13	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	5,100	432,40	2 205,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201*					
	VV		"rozšíření pro šachty" 2,04+3,06		5,100			
14	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*5,100*	*289,00*	*1 473,90*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek netříděný					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 639,00	
15	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	27,500	59,60	1 639,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211*					
	VV		"DN300" 7		7,000			
	VV		"DN400" 6,5		6,500			
	VV		"DN500" 14		14,000			
	VV		Součet		27,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 371,58	
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,575	943,10	3 371,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		7*0,1*1,3		0,910			
	VV		6,5*0,1*1,3		0,845			
	VV		14*0,1*1,3		1,820			
	VV		Součet		3,575			
	D	5	Komunikace pozemní				6 387,80	
17	K	564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	41,000	155,80	6 387,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564950413*					
	VV		"provizorní oprava komunikace " 2*(6,5+14)		41,000			
	D	8	Trubní vedení				482 953,11	
18	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	6,500	792,30	5 149,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831392121*					
	VV		6,5		6,500			
19	*M*	*59710706*	*trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200*	*m*	*6,500*	*4 288,20*	*27 873,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200					
20	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	14,000	887,60	12 426,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831422121*					
	VV		14		14,000			
21	*M*	*59710709*	*trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160*	*m*	*14,210*	*6 355,70*	*90 314,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160					
	VV		14 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		14,210			
22	K	871373124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 315	m	7,000	243,40	1 703,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 315					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871373124*					
	VV		7		7,000			
23	*M*	*28611253*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN16*	*m*	*7,000*	*966,00*	*6 762,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN16					
	P		*Poznámka k položce:* *z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhovou tuhostí SN min.12 kN/m2 odpovídající ČSN EN 1401-1. Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy*					
24	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	2,749	1 793,80	4 931,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890431851*					
	VV		"stávající šachta na DN500" 2,749		2,749			
25	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 358,30	1 358,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372121*					
	VV		1		1,000			
26	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 467,10	1 467,10	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892392121*					
27	K	892422121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 721,90	1 721,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892422121*					
28	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	6,000	1 669,10	10 014,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894118001*					
	VV		6		6,000			
29	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno kamenina	kus	2,000	18 042,00	36 084,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno kamenina					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411221*					
	VV		2		2,000			
30	*M*	*59224184*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm*	*kus*	*4,000*	*227,00*	*908,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
31	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*3,000*	*252,20*	*756,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
32	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*25,000*	*230,60*	*5 765,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		25		25,000			
33	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*2,000*	*294,30*	*588,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
34	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*2,000*	*328,10*	*656,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
35	*M*	*59224312*	*konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná*	*kus*	*5,000*	*2 101,60*	*10 508,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
36	*M*	*59224069*	*skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm*	*kus*	*6,000*	*3 365,90*	*20 195,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm					
	VV		2+4		6,000			
37	*M*	*59224067*	*skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm*	*kus*	*5,000*	*1 597,30*	*7 986,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm					
	VV		1+4		5,000			
38	*M*	*59224065*	*skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm*	*kus*	*4,000*	*1 254,30*	*5 017,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm					
	VV		2+2		4,000			
39	*M*	*59224034*	*dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm*	*kus*	*2,000*	*8 216,30*	*16 432,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm					
40	K	894411241	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno kamenina	kus	3,000	23 145,00	69 435,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno kamenina					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411241*					
	VV		3		3,000			
41	*M*	*59224038*	*dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm*	*kus*	*1,000*	*8 347,50*	*8 347,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm					
42	*M*	*59224044*	*dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm*	*kus*	*2,000*	*11 497,50*	*22 995,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm					
43	K	896231212	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno z čediče horní potrubí DN 500	kus	1,000	53 755,00	53 755,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno z čediče horní potrubí DN 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/896231212*					
	VV		1		1,000			
44	K	896290113	Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky	kus	1,000	16 199,00	16 199,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/896290113*					
	VV		1		1,000			
45	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	595,00	595,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899102211*					
46	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	5 493,10	27 465,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112*					
	VV		5		5,000			
47	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*5,000*	*3 108,00*	*15 540,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
	D	997	Přesun sutě				755,38	
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,640	225,60	369,98	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501*					
	VV		1,64		1,640			
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,000	7,60	311,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509*					
	VV		1,64*25		41,000			
50	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,640	45,00	73,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861*					
	VV		1,64		1,640			
	D	998	Přesun hmot				100 305,17	
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	118,508	846,40	100 305,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 361 - Přeložka vodovodu – k nádražní budově

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**466 700,13**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	466 700,13	21,00%	98 007,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**564 707,16**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 361 - Přeložka vodovodu – k nádražní budově

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**466 700,13**
1 - Zemní práce	131 246,88
4 - Vodorovné konstrukce	9 582,29
5 - Komunikace pozemní	21 111,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	8 599,80
8 - Trubní vedení	242 546,68
998 - Přesun hmot	49 113,48
VRN9 - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 361 - Přeložka vodovodu – k nádražní budově

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**466 700,13**	
	D	1	Zemní práce				131 246,88	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	M	2,000	387,20	774,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401*					
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	3,000	307,90	923,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421*					
	VV	A2	3		3,000			
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	15,000	541,80	8 127,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101*					
	VV	A3	5*2*1.5		15,000			
4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	M3	9,000	640,10	5 760,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100*					
	VV	A4	"armaturní šachta" 2.5*2.0*1.8		9,000			
5	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	M3	80,600	704,40	56 774,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV	A5	"TLT" 57*1*1.3		74,100			
	VV	B5	"PE" 5*1*1.3		6,500			
	VV	C5	"Celkem: "74.1+6.5		80,600			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	161,200	99,00	15 958,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV	A6	(57+5)*2*1.3		161,200			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	161,200	60,50	9 752,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV	A7	(57+5)*2*1.3		161,200			
8	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	23,660	145,50	3 442,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV	A8	"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.7*(80.6+9-55.8)		23,660			
9	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	10,140	180,50	1 830,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV	A9	"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.3*(80.6+9-55.8)		10,140			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	33,800	27,90	943,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV	A10	33.8		33,800			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	55,800	216,20	12 063,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV	A11	"TLT" 57*1*0.9		51,300			
	VV	B11	"PE" 5*1*0.9		4,500			
	VV	C11	"Celkem: "51.3+4.5		55,800			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	18,600	274,50	5 105,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV	A12	"TLT" 57*1*0.3		17,100			
	VV	B12	"PE" 5*1*0.3		1,500			
	VV	C12	"Celkem: "17.1+1.5		18,600			
13	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*T*	*37,200*	*161,30*	*6 000,36*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV	A13	18.6 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		37,200			
14	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	M3	3,750	432,40	1 621,50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201*					
	VV	A14	9.0-5.25		3,750			
15	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*T*	*7,500*	*289,00*	*2 167,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek netříděný					
	VV	A15	3.75 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		7,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 582,29	
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	6,200	943,10	5 847,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV	A16	"TLT" 57*1*0.1		5,700			
	VV	B16	"PE" 5*1*0.1		0,500			
	VV	C16	"Celkem: "5.7+0.5		6,200			
17	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	M3	0,375	3 885,40	1 457,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311121*					
	VV	A17	"podkladní beton vodoměrné šachty" 2.5*1.5*0.1		0,375			
18	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,648	3 515,50	2 278,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313131*					
	VV	A18	3*0.6*0.6*0.6		0,648			
	D	5	Komunikace pozemní				21 111,00	
19	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	M2	62,000	340,50	21 111,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871016*					
	VV	A19	"provizorní zasypání rýhy" (57+5)*1.0		62,000			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				8 599,80	
65	K	734163428	Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	SOUBOR	1,000	8 599,80	8 599,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734163428*					
	VV	A20	"vodoměrná šachta pro napojení obj. ŽST" 1		1,000			
	D	8	Trubní vedení				242 546,68	
20	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	M	57,000	239,50	13 651,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851261131*					
	VV	A21	57		57,000			
21	*M*	*55254081*	*trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 100*	*M*	*57,570*	*1 134,00*	*65 284,38*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 100					
	P		*Poznámka k položce:* *Ochrana vnějšího povrchu: dle ČSN EN 545 – žárové pokovení nanesením slitiny zinku a hliníku (85Zn+15Al) s minimální hmotností 400 g.m-2 + krycí nátěr z modrého epoxidu o síle min. 70 µm* *Ochrana vnitřního povrchu: dle ČSN EN 545 a ISO 4179: odstředivě nanášené vyložení vysokopecní cementová vystýlka o síle min. 4 mm, případně PU povlak v min. tloušťce 1,2 mm* *Těsnění hrdlových spojů - všechny spoje potrubí budou provedeny s jištěním proti podélnému posuvu umožňující úhlové vychýlení alespoň 3° (pro DN80 – DN300)*					
	VV	A22	57 * 1.01 " Přepočtené koeficientem množství		57,570			
22	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	3,000	1 299,90	3 899,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122*					
	VV	A23	1		1,000			
	VV	B23	"vodoměrná šachta pro napojení obj. ŽST" 2		2,000			
	VV	C23	"Celkem: "1+2		3,000			
23	*M*	*DKT.FF80E500P 16*	*FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 500mm, PN 10/16*	*KUS*	*1,000*	*2 131,50*	*2 131,50*	
	PP		FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 500mm, PN 10/16					
	P		*Poznámka k položce:* *povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat*					
24	*M*	*DKT.FF80E300P 16*	*FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 300mm, PN 10/16*	*KUS*	*1,000*	*1 629,60*	*1 629,60*	
	PP		FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 300mm, PN 10/16					
	P		*Poznámka k položce:* *povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat*					
25	*M*	*55253239*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm*	*KUS*	*1,000*	*1 873,20*	*1 873,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm					
26	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	1,000	1 655,50	1 655,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857244122*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	*M*	*55254047*	*koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80*	*KUS*	*1,000*	*2 253,30*	*2 253,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80					
28	K	857251151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 90	KUS	2,000	395,50	791,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857251151*					
	VV	A29	"vodoměrná šachta pro napojení obj. ŽST" 2		2,000			
29	*M*	*28654368*	*příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90*	*KUS*	*2,000*	*523,40*	*1 046,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90					
30	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	6,000	1 397,50	8 385,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122*					
	VV	A31	1+5		6,000			
31	*M*	*55259815*	*přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80*	*KUS*	*1,000*	*1 416,50*	*1 416,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80					
32	*M*	*55251694*	*příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 100/118*	*KUS*	*5,000*	*2 439,20*	*12 196,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 100/118					
33	K	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	KUS	1,000	1 099,30	1 099,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857263131*					
34	*M*	*55253515*	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80*	*KUS*	*1,000*	*2 817,20*	*2 817,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80					
35	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	1,000	1 809,00	1 809,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857264122*					
36	*M*	*55254049*	*koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100*	*KUS*	*1,000*	*2 772,00*	*2 772,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100					
37	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	M	5,000	171,30	856,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871241211*					
	VV	A38	"přípojka pro napojení obj. ŽST" 5		5,000			
38	*M*	*28613556*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm*	*M*	*5,075*	*341,30*	*1 732,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm					
	VV	A39	5 * 1.015 " Přepočtené koeficientem množství		5,075			
39	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	KUS	1,000	365,50	365,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877241112*					
40	*M*	*28653060*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm*	*KUS*	*1,000*	*634,20*	*634,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm					
41	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	KUS	2,000	1 394,40	2 788,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112*					
	VV	A42	2		2,000			
42	*M*	*42221303*	*šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm*	*KUS*	*4,000*	*3 200,40*	*12 801,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
	VV	A43	2		2,000			
	VV	B43	"vodoměrná šachta pro napojení obj. ŽST" 2		2,000			
	VV	C43	"Celkem: "2+2		4,000			
43	*M*	*42291073*	*souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m*	*KUS*	*2,000*	*827,40*	*1 654,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m					
44	K	891241222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	KUS	2,000	1 147,60	2 295,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241222*					
	VV	A45	"vodoměrná šachta pro napojení obj. ŽST" 2		2,000			
45	K	891242312	Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě	KUS	1,000	2 540,60	2 540,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891242312*					
	VV	A46	"vodoměrná šachta pro napojení obj. ŽST"1		1,000			
46	*M*	*38821717*	*vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 80*	*KUS*	*1,000*	*12 600,00*	*12 600,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 80					
47	K	891243321	Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích přírubových DN 80	KUS	2,000	1 090,00	2 180,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích přírubových DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891243321*					
	VV	A48	"vodoměrná šachta pro napojení obj. ŽST" 2		2,000			
48	*M*	*4221230(R)*	*Přírubová tvarovka s vypoštěním DN 80*	*KUS*	*2,000*	*3 450,00*	*6 900,00*	
	PP		Přírubová tvarovka s vypoštěním DN 80					
49	K	891244121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80	KUS	1,000	1 095,50	1 095,50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891244121*					
	VV	A50	"vodoměrná šachta pro napojení obj. ŽST" 1		1,000			
50	*M*	*HWL.98100800001*	*MEZIKUS MONTÁŽNÍ 80*	*KUS*	*1,000*	*4 718,70*	*4 718,70*	
	PP		MEZIKUS MONTÁŽNÍ 80					
51	K	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	KUS	1,000	820,50	820,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zpětných klapek DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891245321*					
52	*M*	*42283043*	*klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 80*	*KUS*	*1,000*	*6 504,80*	*6 504,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 80					
53	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	KUS	1,000	1 285,80	1 285,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112*					
54	*M*	*42273591*	*hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm*	*KUS*	*1,000*	*9 335,60*	*9 335,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm					
55	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	57,000	20,40	1 162,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111*					
	P		*Poznámka k položce:* *Tlaková zkouška bude prováděna podle ČSN 75 5911, ČSN 75 5011 = ČSN EN 805*					
	VV	A56	57		57,000			
56	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	57,000	39,60	2 257,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122*					
	VV	A57	57		57,000			
57	K	89342010(R)	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojížděné pl do 2,5 m2	KPL	1,000	8 877,90	8 877,90	
	PP		Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojížděné pl do 2,5 m2					
	P		*Poznámka k položce:* *pojezdné vozidly do 2,5t* *dle výkresové dokumentace*					
	VV	A59	"vodoměrná šachta pro napojení obj. ŽST" 1		1,000			
58	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	2,000	2 365,80	4 731,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112*					
	VV	A60	2		2,000			
59	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*KUS*	*2,000*	*1 400,70*	*2 801,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
60	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	1,000	3 013,60	3 013,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113*					
61	*M*	*42291452*	*poklop litinový hydrantový DN 80*	*KUS*	*1,000*	*2 830,80*	*2 830,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
62	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	60,000	75,50	4 530,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111*					
	P		*Poznámka k položce:* *CYY6 - izolace z PVC modré barvy* *Spojování drátu – originál smršťovací spojky s lepidlem spojené lisováním + ochranná smršťovací izolace s lepidlem*					
	VV	A64	57		57,000			
	VV	B64	"svislá část" 2*1.5		3,000			
	VV	C64	"Celkem: "57+3		60,000			
63	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	M	57,000	24,50	1 396,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113*					
	VV	A65	"modré provedení š. 30cm" 57		57,000			
67	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	7 561,60	15 123,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111*					
	VV	A58	2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				49 113,48	
64	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	103,834	473,00	49 113,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 500,00	
66	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	HZS	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní náklady související s objektem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091002000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Práce spojené s napojením na stávající vodovod*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 362 - Přeložka vodovodu– okružní křižovatka Pražská - Havlíčkova
Soupis:

SO 362-a - Přeložka vodovodu-okružní křižovatka Pražská - Havlíčkova

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**492 033,86**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	492 033,86	21,00%	103 327,11
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**595 360,97**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 362 - Přeložka vodovodu– okružní křižovatka Pražská - Havlíčkova
Soupis:
SO 362-a - Přeložka vodovodu-okružní křižovatka Pražská - Havlíčkova

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**492 033,86**
1 - Zemní práce	151 925,28
4 - Vodorovné konstrukce	6 978,94
8 - Trubní vedení	292 372,30
998 - Přesun hmot	36 257,34
VRN9 - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 362 - Přeložka vodovodu– okružní křižovatka Pražská - Havlíčkova
Soupis:

SO 362-a - Přeložka vodovodu-okružní křižovatka Pražská - Havlíčkova

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**492 033,86**	
	D	1	Zemní práce				151 925,28	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	M	2,000	387,20	774,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401*					
	VV	A1	2		2,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	8,000	307,90	2 463,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421*					
	VV	A2	8		8,000			
3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	M3	96,200	704,40	67 763,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV	A3	74*1*1.3		96,200			
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	21,000	617,10	12 959,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101*					
	VV	A4	21		21,000			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	192,400	99,00	19 047,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV	A5	74*2*1.3		192,400			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	192,400	60,50	11 640,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV	A6	74*2*1.3		192,400			
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	25,900	145,50	3 768,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV	A7	"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.7*(96.2-59.2)		25,900			
8	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	11,100	180,50	2 003,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV	A8	"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.3*(96.2-59.2)		11,100			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	37,000	27,90	1 032,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV	A9	37		37,000			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	59,200	216,20	12 799,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV	A10	74*1*0.8		59,200			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	29,600	274,50	8 125,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV	A11	74*1*0.4		29,600			
12	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*T*	*59,200*	*161,30*	*9 548,96*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV	A12	29.6		29,600			
	VV	B12	29.6 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		59,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 978,94	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	7,400	943,10	6 978,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV	A13	74*1*0.1		7,400			
	D	8	Trubní vedení				292 372,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	M	74,000	403,50	29 859,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851351131*					
	VV	A14	74		74,000			
15	*M*	*55254084*	*trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 200*	*M*	*74,000*	*2 007,60*	*148 562,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 200					
			Poznámka k položce: *Ochrana vnějšího povrchu: dle ČSN EN 545 – žárové pokovení nanesením slitiny zinku a hliníku (85Zn+15Al) s minimální hmotností 400 g.m-2 + krycí nátěr z modrého epoxidu o síle min. 70 µm*					
	P		*Ochrana vnitřního povrchu: dle ČSN EN 545 a ISO 4179: odstředivě nanášené vyložení vysokopecní cementová vystýlka o síle min. 4 mm, případně PU povlak v min. tloušťce 1,2 mm* *Těsnění hrdlových spojů - všechny spoje potrubí budou provedeny s jištěním proti podélnému posuvu umožňující úhlové vychýlení alespoň 3° (pro DN80 – DN300)*					
	VV	A15	74		74,000			
16	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	KUS	10,000	2 391,30	23 913,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857352122*					
	VV	A16	10		10,000			
17	*M*	*55253970*	*koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 200-11,25°*	*KUS*	*2,000*	*6 168,80*	*12 337,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 200-11,25°					
	VV	A17	2		2,000			
18	*M*	*55259415*	*koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 200-11,25°*	*KUS*	*4,000*	*4 752,30*	*19 009,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 200-11,25°					
19	*M*	*55251697*	*příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 200/222*	*KUS*	*4,000*	*7 248,20*	*28 992,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 200/222					
	VV	A19	4		4,000			
20	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	M	74,000	26,90	1 990,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111*					
	P		*Poznámka k položce:* *Tlaková zkouška bude prováděna podle ČSN 75 5911, ČSN 75 5011 = ČSN EN 805*					
	VV	A20	74		74,000			
21	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	M	74,000	67,00	4 958,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892353122*					
	VV	A21	74		74,000			
22	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	77,000	75,50	5 813,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111*					
	P		*Poznámka k položce:* *CYY6 - izolace z PVC modré barvy* *Spojování drátu – originál smršťovací spojky s lepidlem spojené lisováním + ochranná smršťovací izolace s lepidlem*					
	VV	A23	74		74,000			
	VV	B23	"svislá část" 2*1.5		3,000			
	VV	C23	"Celkem: "74+3		77,000			
23	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	M	74,000	24,50	1 813,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113*					
	VV	A24	"modré provedení š. 30cm" 74		74,000			
26	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	7 561,60	15 123,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111*					
	VV	A22	2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				36 257,34	
24	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	76,654	473,00	36 257,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 500,00	
25	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	HZS	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní náklady související s objektem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091002000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Práce spojené s napojením na stávající vodovod*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 362 - Přeložka vodovodu– okružní křižovatka Pražská - Havlíčkova
Soupis:
SO 362-b - Směrová přeložka ul. Pražská – objekt Sila

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **390 206,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	390 206,93	21,00%	81 943,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **472 150,39**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 362 - Přeložka vodovodu– okružní křižovatka Pražská - Havlíčkova
Soupis:
SO 362-b - Směrová přeložka ul. Pražská – objekt Sila

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**390 206,93**
1 - Zemní práce	83 068,60
4 - Vodorovné konstrukce	5 956,13
5 - Komunikace pozemní	39 780,78
8 - Trubní vedení	209 193,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 315,71
997 - Přesun sutě	5 403,85
998 - Přesun hmot	35 988,21
VRN9 - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 362 - Přeložka vodovodu– okružní křižovatka Pražská - Havlíčkova
Soupis:
SO 362-b - Směrová přeložka ul. Pražská – objekt Sila

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**390 206,93**	
	D	1	Zemní práce				83 068,60	
1	K	113106343	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl do 15 m2	M2	6,000	70,40	422,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl do 15 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106343*					
	VV	A1	"ul. Pražská" 3*2		6,000			
2	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	M2	16,000	285,40	4 566,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107443*					
	VV	A2	"ul. Pražská" 2*8		16,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	6,000	94,30	565,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111*					
	VV	A3	"ul. Pražská" 3*2		6,000			
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	M	1,000	387,20	387,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401*					
	VV	A4	1		1,000			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	5,000	307,90	1 539,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421*					
	VV	A5	5		5,000			
6	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	M3	50,700	704,40	35 713,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV	A6	39*1*1.3		50,700			
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	10,140	617,10	6 257,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101*					
	VV	A7	10.14		10,140			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	101,400	99,00	10 038,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV	A8	39*2*1.3		101,400			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	101,400	60,50	6 134,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV	A9	39*2*1.3		101,400			
10	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	10,920	145,50	1 588,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV	A10	"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.7*(50.7-35.1)		10,920			
11	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	4,680	180,50	844,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV	A11	"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.3*(50.7-35.1)		4,680			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	M3	15,600	27,90	435,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV	A12	15.6		15,600			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	35,100	216,20	7 588,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV	A13	39*1*0.9		35,100			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	11,700	274,50	3 211,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	A14	39*1*0.3		11,700			
15	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*T*	*23,400*	*161,30*	*3 774,42*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV	A15	11.7 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		23,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 956,13	
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	3,900	943,10	3 678,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV	A16	39*1*0.1		3,900			
17	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,648	3 515,50	2 278,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313131*					
	VV	A17	3*0.6*0.6*0.6		0,648			
	D	5	Komunikace pozemní				39 780,78	
18	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	6,000	181,10	1 086,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011*					
	VV	A18	"provizorní oprava chodníku ul. Pražská" 2*3		6,000			
19	K	564851011.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	16,000	181,10	2 897,60	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm					
	VV	A19	"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 2*8		16,000			
20	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	M2	16,000	231,60	3 705,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011*					
	VV	A20	"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 2*8		16,000			
21	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	M2	18,000	340,50	6 129,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871016*					
	VV	A21	"provizorní zasypání rýhy mimo MK" 18*1.0		18,000			
22	K	564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	16,000	155,80	2 492,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564950413*					
	VV	A22	"provizorní oprava komunikace ul. Pražská" 2*8		16,000			
23	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	16,000	328,70	5 259,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135111*					
	VV	A23	"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 2*8		16,000			
24	K	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	M2	16,000	495,60	7 929,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565156111*					
	VV	A24	"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 2*8		16,000			
25	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	M2	16,000	28,40	454,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111*					
	VV	A25	"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 2*8		16,000			
26	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	M2	32,000	28,40	908,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109*					
	VV	A26	"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 2*(2*8)		32,000			
27	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	16,000	331,80	5 308,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111*					
	VV	A27	"definitivní oprava komunikace ul. Pražská" 2*8		16,000			
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	6,000	402,40	2 414,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110*					
	VV	A28	"definitivní obnova kce chodníku ul. Pražská" 3*2		6,000			
29	*M*	*59245015*	*dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní*	*M2*	*6,180*	*193,20*	*1 193,98*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 36 kus/m2*					
	VV	A29	6 * 1.03 " Přepočtené koeficientem množství		6,180			
	D	8	Trubní vedení				209 193,65	
30	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	M	39,000	371,80	14 500,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851311131*					
	VV	A30	39		39,000			
31	*M*	*55254083*	*trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 150*	*M*	*39,390*	*1 608,60*	*63 362,75*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Ochrana vnějšího povrchu: dle ČSN EN 545 – žárové pokovení nanesením slitiny zinku a hliníku (85Zn+15Al) s minimální hmotností 400 g.m-2 + krycí nátěr z modrého epoxidu o síle min. 70 µm* *Ochrana vnitřního povrchu: dle ČSN EN 545 a ISO 4179: odstředivě nanášené vyložení vysokopecní cementová vystýlka o síle min. 4 mm, případně PU povlak v min. tloušťce 1,2 mm* *Těsnění hrdlových spojů - všechny spoje potrubí budou provedeny s jištěním proti podélnému posuvu umožňující úhlové vychýlení alespoň 3° (pro DN80 – DN300)*					
	P							
	VV	A31	39 * 1.01 " Přepočtené koeficientem množství		39,390			
32	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	1,000	1 299,90	1 299,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122*					
	VV	A32	1		1,000			
33	*M*	*DKT.FF80E500P16*	*FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 500mm, PN 10/16*	*KUS*	*1,000*	*2 131,50*	*2 131,50*	
	PP		FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 500mm, PN 10/16					
	P		*Poznámka k položce:* *povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat*					
	VV	A33	1		1,000			
34	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	1,000	1 655,50	1 655,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857244122*					
35	*M*	*55254047*	*koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80*	*KUS*	*1,000*	*2 253,30*	*2 253,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80					
36	K	857251151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 90	KUS	1,000	395,50	395,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857251151*					
	VV	A36	1		1,000			
37	*M*	*28654368*	*příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90*	*KUS*	*1,000*	*523,40*	*523,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90					
38	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	10,000	2 209,90	22 099,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857312122*					
39	*M*	*55254029*	*koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 150-90°*	*KUS*	*2,000*	*3 045,00*	*6 090,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 150-90°					
40	*M*	*55253984*	*koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150-22,5°*	*KUS*	*2,000*	*4 281,90*	*8 563,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150-22,5°					
41	*M*	*55253616*	*přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80*	*KUS*	*1,000*	*2 496,90*	*2 496,90*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80					
42	*M*	*55251696*	*příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 150/170*	*KUS*	*5,000*	*3 551,10*	*17 755,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 150/170					
43	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	1,000	2 901,10	2 901,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857314122*					
44	*M*	*55253527*	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80*	*KUS*	*1,000*	*4 339,70*	*4 339,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80					
45	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	KUS	2,000	1 394,40	2 788,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112*					
	VV	A45	2		2,000			
46	*M*	*42221303*	*šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm*	*KUS*	*2,000*	*3 200,40*	*6 400,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
	VV	A46	2		2,000			
47	*M*	*42291073*	*souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m*	*KUS*	*2,000*	*827,40*	*1 654,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m					
	VV	A47	2		2,000			
48	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	KUS	1,000	1 285,80	1 285,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112*					
49	*M*	*42273591*	*hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm*	*KUS*	*1,000*	*9 335,60*	*9 335,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm					
50	K	891311811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	KUS	1,000	1 070,60	1 070,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891311811*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	M	39,000	26,90	1 049,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111*					
	P		*Poznámka k položce:* *Tlaková zkouška bude prováděna podle ČSN 75 5911, ČSN 75 5011 = ČSN EN 805*					
	VV	A51	39		39,000			
52	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	M	39,000	67,00	2 613,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892353122*					
	VV	A52	39		39,000			
53	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	2,000	2 365,80	4 731,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112*					
	VV	A54	2		2,000			
54	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*KUS*	*2,000*	*1 400,70*	*2 801,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
55	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	1,000	3 013,60	3 013,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113*					
56	*M*	*42291452*	*poklop litinový hydrantový DN 80*	*KUS*	*1,000*	*2 830,80*	*2 830,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
57	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	42,000	75,50	3 171,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111*					
	P		*Poznámka k položce:* *CYY6 - izolace z PVC modré barvy* *Spojování drátu – originál smršťovací spojky s lepidlem spojené lisováním + ochranná smršťovací izolace s lepidlem*					
	VV	A58	39		39,000			
	VV	B58	"svislá část" 2*1.5		3,000			
	VV	C58	"Celkem: "39+3		42,000			
58	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	M	39,000	24,50	955,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113*					
	VV	A59	"modré provedení š. 30cm" 39		39,000			
69	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	7 561,60	15 123,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111*					
	VV	A53	2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 315,71	
59	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	6,000	382,70	2 296,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213*					
	VV	A60	"obnova povrchů ul. Pražská" 3*2		6,000			
60	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*M*	*6,120*	*100,90*	*617,51*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV	A61	6 * 1.02 " Přepočtené koeficientem množství		6,120			
61	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	M	18,000	136,50	2 457,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211*					
	VV	A62	"definitivní oprava ul. Pražská" 2*8+2		18,000			
62	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	M	18,000	52,50	945,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113*					
	VV	A63	"ul. Pražská" 2*8+2		18,000			
	D	997	Přesun sutě				5 403,85	
63	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	7,840	225,60	1 768,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501*					
	VV	A64	"odvoz přebytku vybouraných živičných vrstev na recyklační skládku" 5.05		5,050			
	VV	B64	"odvoz vybouraných obrubníků, dlžeb na skládku dle dispozic zhotovitele" 1.23+1.56		2,790			
	VV	C64	"Celkem: "5.05+2.79		7,840			
64	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	196,000	7,60	1 489,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509*					
	VV	A65	7.84*25		196,000			
65	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	T	2,790	45,00	125,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861*					
	VV	A66	1.23+1.56		2,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	5,050	400,00	2 020,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875*					
	VV	A67	5.05		5,050			
	D	998	Přesun hmot				35 988,21	
67	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	76,085	473,00	35 988,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 500,00	
68	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	HZS	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní náklady související s objektem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091002000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Práce spojené s napojením na stávající vodovod*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 363 - Vodovodní přípojka – kašna

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**169 666,49**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 666,49	21,00%	35 629,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**205 296,45**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 363 - Vodovodní přípojka – kašna

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**169 666,49**
1 - Zemní práce	59 968,65
4 - Vodorovné konstrukce	3 244,26
5 - Komunikace pozemní	11 713,20
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 979,80
8 - Trubní vedení	45 535,78
998 - Přesun hmot	43 224,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 363 - Vodovodní přípojka – kašna

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**169 666,49**	
	D	1	Zemní práce				59 968,65	
1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	M3	39,560	704,40	27 866,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV	A1	43*0.8*1.15		39,560			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	111,800	99,00	11 068,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV	A2	(43)*2*1.3		111,800			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	111,800	60,50	6 763,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV	A3	(43)*2*1.3		111,800			
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	9,632	145,50	1 401,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV	A4	"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.7*(39.56-25.8)		9,632			
5	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	4,128	180,50	745,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV	A5	"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.3*(39.56-25.8)		4,128			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	M3	13,760	27,90	383,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV	A6	13.76		13,760			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	25,800	216,20	5 577,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV	A7	43*0.8*0.75		25,800			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	10,320	274,50	2 832,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV	A8	43*0.8*0.3		10,320			
9	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*T*	*20,640*	*161,30*	*3 329,23*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV	A9	10.32 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		20,640			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 244,26	
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	3,440	943,10	3 244,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV	A10	43*0.8*0.1		3,440			
	D	5	Komunikace pozemní				11 713,20	
11	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	M2	34,400	340,50	11 713,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871016*					
	VV	A11	"provizorní zasypání rýhy" 43*0.8		34,400			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 979,80	
30	K	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4"	SOUBOR	1,000	5 979,80	5 979,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sestava vodoměrová závitová G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722270103*					
	VV	A12	"vystrojení ve vodoměrné šachtě" 1		1,000			
	D	8	Trubní vedení				45 535,78	
12	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	M	43,000	85,00	3 655,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871171141*					
	VV	A13	43		43,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	*M*	*ELM.19936*	*Trubka vodovodní PE RC SDR 11 40x3,7 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m*	*M*	*43,645*	*60,90*	*2 657,98*	
	PP		Trubka vodovodní PE RC SDR 11 40x3,7 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m					
	P		*Poznámka k položce:* *tlaková dvouvrstvá PE 100 RC, modrá*					
	VV	A14	43 * 1.015 " Přepočtené koeficientem množství		43,645			
14	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	KUS	3,000	287,00	861,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877171101*					
	P		*Poznámka k položce:* *propoj na stávající přípojku*					
	VV	A15	2+1		3,000			
15	*M*	*28653053*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm*	*KUS*	*2,000*	*265,00*	*530,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm					
	VV	A16	2		2,000			
16	*M*	*28615021*	*elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm*	*KUS*	*1,000*	*190,30*	*190,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm					
17	K	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	KUS	1,000	1 347,80	1 347,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879181111*					
	VV	A18	1		1,000			
18	K	891181324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 40	KUS	1,000	583,30	583,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891181324*					
	VV	A19	1		1,000			
19	*M*	*42221559*	*šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 40x40*	*KUS*	*1,000*	*5 798,10*	*5 798,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 40x40					
20	*M*	*42291053*	*souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m*	*KUS*	*1,000*	*1 521,50*	*1 521,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m					
21	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	1 535,60	1 535,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891269111*					
	VV	A22	1		1,000			
22	*M*	*42271414*	*pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"*	*KUS*	*1,000*	*1 396,50*	*1 396,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
23	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	43,000	28,80	1 238,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122*					
	VV	A24	43		43,000			
24	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	M	43,000	20,10	864,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111*					
	P		*Poznámka k položce:* *Tlaková zkouška bude prováděna podle ČSN 75 5911, ČSN 75 5011 = ČSN EN 805*					
	VV	A25	43		43,000			
25	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	2 365,80	2 365,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112*					
	VV	A27	1		1,000			
26	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*KUS*	*1,000*	*1 400,70*	*1 400,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
27	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	46,000	75,50	3 473,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111*					
	VV	A29	43+2*1.5		46,000			
28	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	M	43,000	23,10	993,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112*					
	VV	A30	43		43,000			
31	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	7 561,60	15 123,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111*					
	VV	A26	2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				43 224,80	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	51,069	846,40	43 224,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 364 - Vodovodní přípojka – parkoviště

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **363 855,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	363 855,50	21,00%	76 409,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **440 265,16**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 364 - Vodovodní přípojka – parkoviště

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**363 855,50**
1 - Zemní práce	143 199,38
4 - Vodorovné konstrukce	8 676,52
5 - Komunikace pozemní	31 326,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 979,80
8 - Trubní vedení	59 164,75
998 - Přesun hmot	115 509,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 364 - Vodovodní přípojka – parkoviště

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**363 855,50**	
	D	1	Zemní práce				143 199,38	
1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	M3	105,800	542,00	57 343,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204*					
	VV	A1	115*0.8*1.15		105,800			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	299,000	99,00	29 601,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV	A2	115*2*1.3		299,000			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	299,000	60,50	18 089,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV	A3	115*2*1.3		299,000			
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	25,760	145,50	3 748,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV	A4	"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.7*(105.8-69)		25,760			
5	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	11,040	180,50	1 992,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV	A5	"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.3*(105.8-69)		11,040			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	M3	36,800	27,90	1 026,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV	A6	36.8		36,800			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	69,000	216,20	14 917,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV	A7	115*0.8*0.75		69,000			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	27,600	274,50	7 576,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV	A8	115*0.8*0.3		27,600			
9	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*T*	*55,200*	*161,30*	*8 903,76*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV	A9	27.6 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		55,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 676,52	
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	9,200	943,10	8 676,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV	A10	115*0.8*0.1		9,200			
	D	5	Komunikace pozemní				31 326,00	
11	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	M2	92,000	340,50	31 326,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871016*					
	VV	A11	"provizorní zasypání rýhy" 115*0.8		92,000			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 979,80	
30	K	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4"	SOUBOR	1,000	5 979,80	5 979,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sestava vodoměrová závitová G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722270103*					
	VV	A12	"vystrojení ve vodoměrné šachtě" 1		1,000			
	D	8	Trubní vedení				59 164,75	
12	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	M	115,000	85,00	9 775,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871171141*					
	VV	A13	115		115,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	*M*	*ELM.19936*	*Trubka vodovodní PE RC SDR 11 40x3,7 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m*	*M*	*116,725*	*60,90*	*7 108,55*	
	PP		Trubka vodovodní PE RC SDR 11 40x3,7 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m					
	P		*Poznámka k položce:* *tlaková dvouvrstvá PE 100 RC, modrá*					
	VV	A14	115 * 1.015 " Přepočtené koeficientem množství		116,725			
14	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	KUS	3,000	287,00	861,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877171101*					
	P		*Poznámka k položce:* *propoj na stávající přípojku*					
	VV	A15	2+1		3,000			
15	*M*	*28653053*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm*	*KUS*	*2,000*	*265,00*	*530,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm					
	VV	A16	2		2,000			
16	*M*	*28615021*	*elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm*	*KUS*	*1,000*	*190,30*	*190,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm					
17	K	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	KUS	1,000	1 347,80	1 347,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879181111*					
	VV	A18	1		1,000			
18	K	891181324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 40	KUS	1,000	583,30	583,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891181324*					
	VV	A19	1		1,000			
19	*M*	*42221559*	*šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 40x40*	*KUS*	*1,000*	*5 798,10*	*5 798,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 40x40					
20	*M*	*42291053*	*souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m*	*KUS*	*1,000*	*1 521,50*	*1 521,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m					
21	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	1 535,60	1 535,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891269111*					
	VV	A22	1		1,000			
22	*M*	*42271414*	*pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"*	*KUS*	*1,000*	*1 396,50*	*1 396,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
23	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	115,000	28,80	3 312,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122*					
	VV	A24	115		115,000			
24	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	M	115,000	20,10	2 311,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111*					
	P		*Poznámka k položce:* *Tlaková zkouška bude prováděna podle ČSN 75 5911, ČSN 75 5011 = ČSN EN 805*					
	VV	A25	115		115,000			
25	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	2 365,80	2 365,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112*					
	VV	A27	1		1,000			
26	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*KUS*	*1,000*	*1 400,70*	*1 400,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
27	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	118,000	75,50	8 909,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111*					
	VV	A29	115+2*1.5		118,000			
28	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	M	115,000	23,10	2 656,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112*					
	VV	A30	115		115,000			
31	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	1,000	7 561,60	7 561,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111*					
	VV	A26	1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				115 509,05	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	136,471	846,40	115 509,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 365 - Vodovodní přípojka – Silo

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **70 984,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 984,58	21,00%	14 906,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **85 891,34**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 365 - Vodovodní přípojka – Silo

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**70 984,58**
1 - Zemní práce	20 919,30
4 - Vodorovné konstrukce	1 131,72
5 - Komunikace pozemní	4 086,00
8 - Trubní vedení	29 733,40
998 - Přesun hmot	15 114,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 365 - Vodovodní přípojka – Silo

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**70 984,58**	
	D	1	Zemní práce				20 919,30	
1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	M3	13,800	704,40	9 720,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV	A1	15*0.8*1.15		13,800			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	39,000	99,00	3 861,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV	A2	15*2*1.3		39,000			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	39,000	60,50	2 359,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV	A3	15*2*1.3		39,000			
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	3,360	145,50	488,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV	A4	"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.7*(13.8-9)		3,360			
5	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	1,440	180,50	259,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV	A5	"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.3*(13.8-9)		1,440			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	M3	4,800	27,90	133,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV	A6	4.8		4,800			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	9,000	216,20	1 945,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV	A7	15*0.8*0.75		9,000			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	3,600	274,50	988,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV	A8	15*0.8*0.3		3,600			
9	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*T*	*7,200*	*161,30*	*1 161,36*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV	A9	3.6 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		7,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 131,72	
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	1,200	943,10	1 131,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV	A10	15*0.8*0.1		1,200			
	D	5	Komunikace pozemní				4 086,00	
11	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	M2	12,000	340,50	4 086,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871016*					
	VV	A11	"provizorní zasypání rýhy" 15*0.8		12,000			
	D	8	Trubní vedení				29 733,40	
12	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	M	15,000	85,00	1 275,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871171141*					
	VV	A12	15		15,000			
13	*M*	*ELM.19936*	*Trubka vodovodní PE RC SDR 11 40x3,7 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m*	*M*	*15,225*	*60,90*	*927,20*	
	PP		Trubka vodovodní PE RC SDR 11 40x3,7 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m					
	P		*Poznámka k položce:* *tlaková dvouvrstvá PE 100 RC, modrá*					
	VV	A13	15 * 1.015 " Přepočtené koeficientem množství		15,225			
14	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	KUS	3,000	287,00	861,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877171101*					
	P		*Poznámka k položce:* *propoj na stávající přípojku*					
	VV	A14	2+1		3,000			
15	*M*	*28653053*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm*	*KUS*	*2,000*	*265,00*	*530,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm					
	VV	A15	2		2,000			
16	*M*	*28615021*	*elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm*	*KUS*	*1,000*	*190,30*	*190,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm					
17	K	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	KUS	1,000	1 347,80	1 347,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879181111*					
	VV	A17	1		1,000			
18	K	891181324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 40	KUS	1,000	583,30	583,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891181324*					
	VV	A18	1		1,000			
19	*M*	*42221559*	*šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 40x40*	*KUS*	*1,000*	*5 798,10*	*5 798,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 40x40					
20	*M*	*42291053*	*souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m*	*KUS*	*1,000*	*1 521,50*	*1 521,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m					
21	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	1 535,60	1 535,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891269111*					
	VV	A21	1		1,000			
22	*M*	*42271414*	*pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"*	*KUS*	*1,000*	*1 396,50*	*1 396,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
23	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	15,000	28,80	432,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122*					
	VV	A23	15		15,000			
24	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	M	15,000	20,10	301,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111*					
	P		*Poznámka k položce:* *Tlaková zkouška bude prováděna podle ČSN 75 5911, ČSN 75 5011 = ČSN EN 805*					
	VV	A24	15		15,000			
25	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	2 365,80	2 365,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112*					
	VV	A26	1		1,000			
26	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*KUS*	*1,000*	*1 400,70*	*1 400,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
27	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	18,000	75,50	1 359,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111*					
	VV	A28	15+2*1.5		18,000			
28	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	M	15,000	23,10	346,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112*					
	VV	A29	15		15,000			
30	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	1,000	7 561,60	7 561,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111*					
	VV	A25	1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				15 114,16	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	17,857	846,40	15 114,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 365.1 - Přepojení přípojky měnírna, objekt č.p.4

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **82 776,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 776,48	21,00%	17 383,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **100 159,54**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 365.1 - Přepojení přípojky měnírna, objekt č.p.4

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**82 776,48**
1 - Zemní práce	20 338,62
4 - Vodorovné konstrukce	1 131,72
5 - Komunikace pozemní	4 086,00
8 - Trubní vedení	45 098,00
998 - Přesun hmot	12 122,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 365.1 - Přepojení přípojky měnírna, objekt č.p.4

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**82 776,48**	
	D	1	Zemní práce				20 338,62	
1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	M3	13,800	704,40	9 720,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV	A1	15*0.8*1.15		13,800			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	39,000	99,00	3 861,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV	A2	15*2*1.3		39,000			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	39,000	60,50	2 359,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV	A3	15*2*1.3		39,000			
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	3,360	145,50	488,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV	A4	"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.7*(13.8-9)		3,360			
5	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	1,440	180,50	259,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV	A5	"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.3*(13.8-9)		1,440			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	M3	4,800	27,90	133,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV	A6	4.8		4,800			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	9,000	216,20	1 945,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV	A7	15*0.8*0.75		9,000			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	3,600	274,50	988,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV	A8	15*0.8*0.3		3,600			
9	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*T*	*3,600*	*161,30*	*580,68*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 131,72	
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	1,200	943,10	1 131,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV	A10	15*0.8*0.1		1,200			
	D	5	Komunikace pozemní				4 086,00	
11	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	M2	12,000	340,50	4 086,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871016*					
	VV	A11	"provizorní zasypání rýhy" 15*0.8		12,000			
	D	8	Trubní vedení				45 098,00	
12	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	M	15,000	85,00	1 275,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871171141*					
	VV	A12	"č.p.4" 10		10,000			
	VV	B12	"objekt měnírny" 5		5,000			
	VV	C12	"Celkem: "10+5		15,000			
13	*M*	*ELM.19936*	*Trubka vodovodní PE RC SDR 11 40x3,7 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m*	*M*	*15,000*	*60,90*	*913,50*	
	PP		Trubka vodovodní PE RC SDR 11 40x3,7 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m					
	P		*Poznámka k položce:* *tlaková dvouvrstvá PE 100 RC, modrá*					
14	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	KUS	2,000	287,00	574,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877171101*					
	P		*Poznámka k položce:* *propoj na stávající přípojku*					
	VV	A14	2		2,000			
15	*M*	*28615970*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm*	*KUS*	*2,000*	*104,90*	*209,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm					
16	K	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	KUS	2,000	1 347,80	2 695,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879181111*					
	VV	A16	2		2,000			
17	K	891181324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 40	KUS	2,000	583,30	1 166,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891181324*					
	VV	A17	2		2,000			
18	*M*	*42221559*	*šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 40x40*	*KUS*	*2,000*	*5 798,10*	*11 596,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 40x40					
19	*M*	*42291053*	*souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m*	*KUS*	*2,000*	*1 521,50*	*3 043,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m					
20	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	2,000	1 535,60	3 071,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891269111*					
	VV	A20	2		2,000			
21	*M*	*42271414*	*pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"*	*KUS*	*2,000*	*1 396,50*	*2 793,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
22	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	15,000	28,80	432,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122*					
	VV	A22	15		15,000			
23	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	M	15,000	20,10	301,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111*					
	P		*Poznámka k položce:* *Tlaková zkouška bude prováděna podle ČSN 75 5911, ČSN 75 5011 = ČSN EN 805*					
	VV	A23	15		15,000			
24	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	2,000	2 365,80	4 731,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112*					
	VV	A25	2		2,000			
25	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*KUS*	*2,000*	*1 400,70*	*2 801,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
26	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	21,000	75,50	1 585,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111*					
	VV	A27	15+4*1.5		21,000			
27	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	M	15,000	23,10	346,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112*					
	VV	A28	15		15,000			
29	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	1,000	7 561,60	7 561,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111*					
	VV	A24	1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				12 122,14	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	14,322	846,40	12 122,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 366 - Rušení stávajících vodovodů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**152 429,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 429,42	21,00%	32 010,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**184 439,60**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 366 - Rušení stávajících vodovodů

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**152 429,42**
1 - Zemní práce	1 268,01
8 - Trubní vedení	122 050,92
997 - Přesun sutě	29 110,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 366 - Rušení stávajících vodovodů

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**152 429,42**	
	D	1	Zemní práce				1 268,01	
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	5,865	216,20	1 268,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV	A1	"vhodnou zeminou - šachta před ŽST" 2.3*1.7*1.5		5,865			
	D	8	Trubní vedení				122 050,92	
2	K	83036181(R)	Bourání stávajícího azbestocementového potrubí DN přes 150 do 250	M	74,000	763,10	56 469,40	
	PP		Bourání stávajícího azbestocementového potrubí DN přes 150 do 250					
	VV	A2	74		74,000			
3	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	M	200,000	165,50	33 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/850311811*					
	VV	A3	34+31+120+15		200,000			
4	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	M	145,000	78,60	11 397,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871275811*					
	VV	A4	"přípojka DPMJ" 62		62,000			
	VV	B4	"přípojka zázemí MHD" 83		83,000			
	VV	C4	"Celkem: "62+83		145,000			
5	K	890351851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	M3	8,567	1 898,10	16 261,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890351851*					
	VV	A5	"šachta před budovou ŽST" 2.3*1.7*1.7		6,647			
	VV	B5	"vodoměrná šachta pro objekt DPMJ"2*(0.8*0.8*1.5)		1,920			
	VV	C5	"Celkem: "6.647+1.92		8,567			
6	K	891247812	Demontáž hydrantů podzemních na potrubí DN 80	KUS	1,000	685,10	685,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž hydrantů podzemních na potrubí DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247812*					
	VV	A6	1		1,000			
7	K	891261811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	KUS	2,000	938,90	1 877,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261811*					
	VV	A7	2		2,000			
8	K	891311811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	KUS	1,000	1 070,60	1 070,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891311811*					
	VV	A8	1		1,000			
9	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	KUS	4,000	297,50	1 190,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899101211*					
	VV	A9	4		4,000			
	D	997	Přesun sutě				29 110,49	
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	3,080	225,60	694,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501*					
	VV	A10	"odvoz vybouraných šachet na skládku dle dispozic zhotovitele" 3.08		3,080			
	VV	B10	"Celkem: "3.08		3,080			
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	77,000	7,60	585,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509*					
	VV	A11	3.08*25		77,000			
12	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	T	4,800	4 000,00	19 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013821*					
	VV	A12	4.8		4,800			
13	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	T	3,080	45,00	138,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861*					
	VV	A13	3.08		3,080			
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	13,600	513,70	6 986,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571*					
	VV	A14	"vybourané potrubí " 8.8+4.8		13,600			
	VV	B14	"Celkem: "13.6		13,600			
15	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	122,400	12,30	1 505,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579*					
	VV	A15	9*(8.8+4.8)		122,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 367 - Přeložka vodovodu – park Legionářů

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **535 254,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	535 254,72	21,00%	112 403,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **647 658,21**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 367 - Přeložka vodovodu – park Legionářů

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**535 254,72**
1 - Zemní práce	190 868,57
4 - Vodorovné konstrukce	11 661,89
8 - Trubní vedení	288 967,15
998 - Přesun hmot	39 257,11
VRN9 - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 367 - Přeložka vodovodu – park Legionářů

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**535 254,72**	
	D	1	Zemní práce				190 868,57	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	M	1,000	387,20	387,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401*					
	VV	A1	1		1,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	9,000	307,90	2 771,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421*					
	VV	A2	9		9,000			
3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	M3	129,350	704,40	91 114,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV	A3	99.5*1*1.3		129,350			
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	17,550	617,10	10 830,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101*					
	VV	A4	9*1*1.5*1.3		17,550			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	258,700	99,00	25 611,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV	A5	99.5*2*1.3		258,700			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	258,700	60,50	15 651,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV	A6	99.5*2*1.3		258,700			
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	27,860	145,50	4 053,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV	A7	"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.7*(129.35-89.55)		27,860			
8	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	11,940	180,50	2 155,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV	A8	"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.3*(129.35-89.55)		11,940			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	39,800	27,90	1 110,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV	A9	39.8		39,800			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	89,550	216,20	19 360,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV	A10	99.5*1*0.9		89,550			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	29,850	274,50	8 193,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV	A11	99.5*1*0.3		29,850			
12	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*T*	*59,700*	*161,30*	*9 629,61*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV	A12	29.85 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		59,700			
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 661,89	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	9,950	943,10	9 383,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV	A13	99.5*1*0.1		9,950			
14	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,648	3 515,50	2 278,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313131*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	A14	3*0.6*0.6*0.6		0,648			
	D	8	Trubní vedení				288 967,15	
15	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	M	99,300	239,50	23 782,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851261131					
	VV	A15	99.3		99,300			
16	*M*	*55254081*	*trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 100*	*M*	*99,300*	*1 134,00*	*112 606,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 100					
	P		*Poznámka k položce:* *Ochrana vnějšího povrchu: dle ČSN EN 545 – žárové pokovení nanesením slitiny zinku a hliníku (85Zn+15Al) s minimální hmotností 400 g.m-2 + krycí nátěr z modrého epoxidu o síle min. 70 µm* *Ochrana vnitřního povrchu: dle ČSN EN 545 a ISO 4179: odstředivě nanášené vyložení vysokopecní cementová vystýlka o síle min. 4 mm, případně PU povlak v min. tloušťce 1,2 mm* *Těsnění hrdlových spojů - všechny spoje potrubí budou provedeny s jištěním proti podélnému posuvu umožňující úhlové vychýlení alespoň 3° (pro DN80 – DN300)*					
17	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	1,000	1 299,90	1 299,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122					
	VV	A17	1		1,000			
18	*M*	*DKT.FF80E500P 16*	*FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 500mm, PN 10/16*	*KUS*	*1,000*	*2 131,50*	*2 131,50*	
	PP		FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 500mm, PN 10/16					
	P		*Poznámka k položce:* *povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat*					
19	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	1,000	1 655,50	1 655,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857244122					
	VV	A19	1		1,000			
20	*M*	*55254047*	*koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80*	*KUS*	*1,000*	*2 253,30*	*2 253,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80					
21	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	11,000	1 397,50	15 372,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122					
22	*M*	*55259816*	*přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 125/80*	*KUS*	*1,000*	*3 431,40*	*3 431,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 125/80					
23	*M*	*55253917*	*koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-22,5°*	*KUS*	*2,000*	*2 230,20*	*4 460,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-22,5°					
24	*M*	*55254027*	*koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 100-90°*	*KUS*	*1,000*	*1 812,30*	*1 812,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 100-90°					
25	*M*	*55254123*	*koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 100-45°*	*KUS*	*1,000*	*2 400,00*	*2 400,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 100-45°					
26	*M*	*55253982*	*koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100-22,5°*	*KUS*	*1,000*	*2 577,80*	*2 577,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100-22,5°					
27	*M*	*55251694*	*příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 100/118*	*KUS*	*5,000*	*2 439,20*	*12 196,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 100/118					
28	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	3,000	2 209,90	6 629,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857312122					
	VV	A28	3		3,000			
29	*M*	*55253969*	*koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150-11,25°*	*KUS*	*1,000*	*4 170,60*	*4 170,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150-11,25°					
	VV	A29	1		1,000			
30	*M*	*DKT.FFR150E12 5P*	*FFR přírubový přechod-redukce DN 150/125, PN 10/16*	*KUS*	*1,000*	*3 900,00*	*3 900,00*	
	PP		FFR přírubový přechod-redukce DN 150/125, PN 10/16					
31	*M*	*55251696*	*příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 150/170*	*KUS*	*1,000*	*3 551,10*	*3 551,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 150/170					
32	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	1,000	1 809,00	1 809,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857264122					
	VV	A32	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	*M*	*55253517*	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100*	*KUS*	*1,000*	*2 953,70*	*2 953,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100					
34	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	KUS	1,000	1 394,40	1 394,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112*					
	VV	A34	1		1,000			
35	*M*	*42221303*	*šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm*	*KUS*	*1,000*	*3 200,40*	*3 200,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
36	*M*	*42291073*	*souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m*	*KUS*	*1,000*	*827,40*	*827,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m					
37	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	KUS	1,000	1 285,80	1 285,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112*					
	VV	A37	1		1,000			
38	*M*	*42273591*	*hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm*	*KUS*	*1,000*	*9 335,60*	*9 335,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm					
39	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	KUS	1,000	1 580,40	1 580,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261112*					
	VV	A39	1		1,000			
40	*M*	*42221117*	*šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16*	*KUS*	*1,000*	*3 576,30*	*3 576,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16					
41	*M*	*42291074*	*souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m*	*KUS*	*1,000*	*827,40*	*827,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m					
42	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	KUS	1,000	2 285,50	2 285,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891311112*					
43	*M*	*42221119*	*šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16*	*KUS*	*1,000*	*5 592,30*	*5 592,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16					
44	*M*	*42291074.1*	*souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m*	*KUS*	*2,000*	*827,40*	*1 654,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m					
	VV	A44	2		2,000			
45	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	99,500	20,40	2 029,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111*					
	P		*Poznámka k položce:* *Tlaková zkouška bude prováděna podle ČSN 75 5911, ČSN 75 5011 = ČSN EN 805*					
	VV	A45	99.5		99,500			
46	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	99,500	39,60	3 940,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122*					
	VV	A46	99.5		99,500			
47	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	3,000	2 365,80	7 097,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112*					
	VV	A48	2+1		3,000			
48	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*KUS*	*3,000*	*1 400,70*	*4 202,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
49	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	1,000	3 013,60	3 013,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113*					
	VV	A50	1		1,000			
50	*M*	*42291452*	*poklop litinový hydrantový DN 80*	*KUS*	*1,000*	*2 830,80*	*2 830,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
51	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	102,500	75,50	7 738,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111*					
	P		*Poznámka k položce:* *CYY6 - izolace z PVC modré barvy* *Spojování drátu – originál smršťovací spojky s lepidlem spojené lisováním + ochranná smršťovací izolace s lepidlem*					
	VV	A52	99.5		99,500			
	VV	B52	"svislá část" 2*1.5		3,000			
	VV	C52	"Celkem: "99.5+3		102,500			
52	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	M	99,500	24,50	2 437,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113*					
	VV	A53	"modré provedení š. 30cm" 99.5		99,500			
55	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	7 561,60	15 123,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111*					
	VV	A47	2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				39 257,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	82,996	473,00	39 257,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 500,00	
54	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	HZS	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní náklady související s objektem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091002000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Práce spojené s napojením na stávající vodovod*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 369 - Přeložka vodovodní přípojky do skladiště

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **192 254,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	192 254,28	21,00%	40 373,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **232 627,68**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 369 - Přeložka vodovodní přípojky do skladiště

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**192 254,28**
1 - Zemní práce	113 461,93
4 - Vodorovné konstrukce	5 432,26
8 - Trubní vedení	34 676,22
998 - Přesun hmot	38 683,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 369 - Přeložka vodovodní přípojky do skladiště

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**192 254,28**	
	D	1	Zemní práce				113 461,93	
1	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	M3	66,240	901,40	59 708,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254202					
	VV	A1	72*0.8*1.15		66,240			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	187,200	99,00	18 532,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
	VV	A2	72*2*1.3		187,200			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	187,200	60,50	11 325,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
	VV	A3	72*2*1.3		187,200			
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	16,128	145,50	2 346,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
	VV	A4	"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.7*(66.24-43.2)		16,128			
5	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	6,912	180,50	1 247,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114					
	VV	A5	"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0.3*(66.24-43.2)		6,912			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	M3	23,040	27,90	642,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV	A6	23.04		23,040			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	43,200	216,20	9 339,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV	A7	72*0.8*0.75		43,200			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	17,280	274,50	4 743,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV	A8	72*0.8*0.3		17,280			
9	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*T*	*34,560*	*161,30*	*5 574,53*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV	A9	17.28 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		34,560			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 432,26	
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	5,760	943,10	5 432,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV	A10	72*0.8*0.1		5,760			
	D	8	Trubní vedení				34 676,22	
11	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	M	72,000	68,30	4 917,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161141					
	VV	A11	72		72,000			
12	*M*	*28613110*	*potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm*	*M*	*73,080*	*41,50*	*3 032,82*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm					
	VV	A12	72 * 1.015 " Přepočtené koeficientem množství		73,080			
13	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	KUS	2,000	272,60	545,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161101					
	P		*Poznámka k položce:* *propoj na stávající přípojku*					
	VV	A13	2		2,000			
14	*M*	*28615969*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm*	*KUS*	*2,000*	*93,60*	*187,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
15	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	KUS	1,000	948,60	948,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879171111*					
	VV	A15	1		1,000			
16	K	891171324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 32	KUS	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891171324*					
	VV	A16	1		1,000			
17	*M*	*42221558*	*šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 32x32*	*KUS*	*1,000*	*3 997,40*	*3 997,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 32x32					
18	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	72,000	28,80	2 073,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122*					
	VV	A18	72		72,000			
19	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	2 365,80	2 365,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112*					
	VV	A20	1		1,000			
20	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*KUS*	*1,000*	*1 400,70*	*1 400,70*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
21	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	75,000	75,50	5 662,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111*					
	VV	A22	72		72,000			
	VV	B22	"svislá část" 2*1.5		3,000			
	VV	C22	"Celkem: "72+3		75,000			
22	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	M	72,000	23,10	1 663,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112*					
	VV	A23	72		72,000			
24	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	1,000	7 561,60	7 561,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111*					
	VV	A19	1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				38 683,87	
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	45,704	846,40	38 683,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 403 - Přípojky NN - CDT
Soupis:
SO 403.1 - Přípojky NN - CDT (z dotace)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martin Kružík		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Puttner, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**162 992,20**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	162 992,20	21,00%	34 228,36
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**197 220,56**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 403 - Přípojky NN - CDT
Soupis:
SO 403.1 - Přípojky NN - CDT (z dotace)

Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martin Kružík
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Puttner, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**162 992,20**
M - Práce a dodávky M	162 992,20
21-M - Elektromontáže	40 919,60
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	122 072,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 403 - Přípojky NN - CDT
Soupis:
SO 403.1 - Přípojky NN - CDT (z dotace)

Místo: | Datum: 25.06.2024

Zadavatel: | Projektant: Ing. Martin Kružík

Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím | Zpracovatel: Puttner, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**162 992,20**	
	D	M	Práce a dodávky M				162 992,20	
	D	21-M	Elektromontáže				40 919,60	
1	K	210100421	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 21 do 4x6 mm2	kus	8,000	279,50	2 236,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 21] do 4 x 6 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100421*					
2	K	210812031	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x1,5 až 4 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	284,000	35,30	10 025,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812031*					
3	*M*	*34111098*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*284,000*	*67,00*	*19 028,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *(251+8*3)1,03=284m*					
4	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	80,000	90,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020*					
	P		*Poznámka k položce:* *(4*20)=80m*					
5	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*49,600*	*49,00*	*2 430,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		80*0,62 "Přepočtené koeficientem množství		49,600			
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				122 072,60	
6	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	284,000	286,00	81 224,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742121*					
7	*M*	*34571351*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE*	*m*	*284,000*	*18,20*	*5 168,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *(251+8*3)1,03=284m*					
8	K	460742112	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm	m	41,000	318,50	13 058,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742112*					
9	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE*	*m*	*41,000*	*52,00*	*2 132,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *14+14+13=41m*					
10	K	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	284,000	51,40	14 597,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220180201*					
	P		*Poznámka k položce:* *(251+8*3)1,03=284m*					
11	K	220182002	Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky	m	41,000	143,70	5 891,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182002*					
	P		*Poznámka k položce:* *14+14+13=41m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 403 - Přípojky NN - CDT
Soupis:
SO 403.2 - Přípojky NN - CDT (bez dotace)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martin Kružík		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Puttner, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **791 009,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	791 009,68	21,00%	166 112,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **957 121,71**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 403 - Přípojky NN - CDT
Soupis:
SO 403.2 - Přípojky NN - CDT (bez dotace)

Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martin Kružík
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Puttner, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**791 009,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	51 623,58
997 - Přesun sutě	51 623,58
M - Práce a dodávky M	739 386,10
21-M - Elektromontáže	139 170,30
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	600 215,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 403 - Přípojky NN - CDT
Soupis:
SO 403.2 - Přípojky NN - CDT (bez dotace)

Místo: | Datum: 25.06.2024

Zadavatel: | Projektant: Ing. Martin Kružík

Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím | Zpracovatel: Puttner, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**791 009,68**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				51 623,58	
	D	997	Přesun sutě				51 623,58	
1	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	111,720	384,80	42 989,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111*					
	VV		"odvoz zeminy do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 55,86*2,0*0,7		78,204			
	VV		"odvoz zeminy do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 55,86*2,0*0,3		33,516			
	VV		Součet		111,720			
2	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	513,912	16,80	8 633,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121*					
	P		*Poznámka k položce:* *105,548*32=3377,536*					
	VV		"odvoz zeminy do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 55,86*2,0*0,7*4		312,816			
	VV		"odvoz zeminy do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 55,86*2,0*0,3*6		201,096			
	VV		Součet		513,912			
	D	M	Práce a dodávky M				739 386,10	
	D	21-M	Elektromontáže				139 170,30	
3	K	210100421	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 21 do 4x6 mm2	kus	8,000	279,50	2 236,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 21] do 4 x 6 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100421*					
4	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2	kus	8,000	392,60	3 140,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 35] do 4 x 16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100422*					
5	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	366,000	40,00	14 640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033*					
6	*M*	*34111076*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2*	*m*	*79,000*	*140,00*	*11 060,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *(5+5+5+37+8*3)*1,03=79m*					
7	*M*	*34111100*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2*	*m*	*287,000*	*96,00*	*27 552,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *(206+69+3*3)*1,03=287m*					
8	K	210812031	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x1,5 až 4 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	123,000	35,30	4 341,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812031*					
9	*M*	*34111098*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*123,000*	*67,00*	*8 241,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *(78+32+3*3)*1,03=123m*					
10	K	210191501	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1 bez zapojení vodičů	kus	3,000	1 495,00	4 485,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři přípojkových, typ [SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1]					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191501*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	*M*	*35711869*	*skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/NKP7P)*	*kus*	*3,000*	*12 450,00*	*37 350,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/NKP7P)					
12	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	40,000	90,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020*					
	P		*Poznámka k položce:* *2*20=40m*					
13	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*24,800*	*49,00*	*1 215,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		40*0,62 "Přepočtené koeficientem množství		24,800			
14	K	220260103	Montáž krabicové rozvodky ACIDUR se 4 vývody	kus	2,000	161,20	322,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabicové rozvodky [ACIDUR] včetně upevnění, úpravy otvoru, zavedení vodičů do krabice, utěsnění otvorů, zapojení vodičů na věstavěnou svorkovnici, odvíčkování a zavíčkování se 4 vývody					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220260103*					
15	*M*	*34571480*	*krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm*	*kus*	*2,000*	*210,00*	*420,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm					
16	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	10 114,00	10 114,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280001*					
17	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	2,000	5 226,00	10 452,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280211*					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				600 215,80	
18	K	460161632	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	149,000	1 194,00	177 906,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161632*					
19	K	460161232	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	201,000	426,40	85 706,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161232*					
20	K	460431242	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	149,000	66,30	9 878,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431242*					
21	K	460431652	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	201,000	185,70	37 325,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431652*					
22	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	489,000	205,70	100 587,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742121*					
	P		*Poznámka k položce:* *123+287+79=489m*					
23	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*	*m*	*79,000*	*24,00*	*1 896,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *(5+5+5+37+8*3)*1,03=79m*					
24	*M*	*34571351*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE*	*m*	*287,000*	*18,20*	*5 223,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *(206+69+3*3)*1,03=287m*					
25	*M*	*34571350*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE*	*m*	*123,000*	*16,50*	*2 029,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *(78+32+3*3)*1,03=123m*					
26	K	460742112	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm	m	83,000	131,30	10 897,90	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742112*					
27	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE*	*m*	*83,000*	*52,00*	*4 316,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *7+7+14+13+3*14=83m*					
28	K	460742123	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 15 do 20 cm	m	228,000	396,50	90 402,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742123*					
29	*M*	*34571358*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE*	*m*	*228,000*	*128,00*	*29 184,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE					
30	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	394,000	19,80	7 801,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113*					
	P		*Poznámka k položce:* *137+8+83*3=394m*					
31	K	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	489,000	51,40	25 134,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220180201*					
	P		*Poznámka k položce:* *123+287+79=489m*					
32	K	220182002	Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky	m	83,000	143,70	11 927,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182002*					
	P		*Poznámka k položce:* *7+7+14+13+3*14=83m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 409 - Přeložka přípojky NN do skladiště

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
Ing. Martin Kružík	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Puttner, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **154 376,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 376,60	21,00%	32 419,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **186 795,69**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 409 - Přeložka přípojky NN do skladiště

Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martin Kružík
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Puttner, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**154 376,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 175,30
997 - Přesun sutě	5 175,30
M - Práce a dodávky M	149 201,30
21-M - Elektromontáže	74 564,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	74 637,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 409 - Přeložka přípojky NN do skladiště

Místo: | Datum: 25.06.2024

Zadavatel: | Projektant: Ing. Martin Kružík
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím | Zpracovatel: Puttner, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**154 376,60**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 175,30	
	D	997	Přesun sutě				5 175,30	
1	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	11,200	384,80	4 309,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111*					
	VV		"odvoz do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 5,6*2,0*0,7		7,840			
	VV		"odvoz do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 5,6*2,0*0,3		3,360			
	VV		Součet		11,200			
2	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	51,520	16,80	865,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121*					
	P		*Poznámka k položce:* *10,08*32=322,56*					
	VV		"odvoz do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 5,6*2,0*0,7*4		31,360			
	VV		"odvoz do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 5,6*2,0*0,3*6		20,160			
	VV		Součet		51,520			
	D	M	Práce a dodávky M				149 201,30	
	D	21-M	Elektromontáže				74 564,00	
3	K	210101155	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x50 a 4x35 mm2	kus	2,000	1 133,60	2 267,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV staniční [typ KSPe] epoxidovou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 50 a 4 x 35 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210101155*					
4	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2	kus	2,000	392,60	785,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 35] do 4 x 16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100422*					
5	K	210191501	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1 bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 495,00	1 495,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři přípojkových, typ [SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1]					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191501*					
6	*M*	*M1*	*skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr - s možností připojení odvodního kabelu průřezu 4x50*	*kus*	*1,000*	*25 000,00*	*25 000,00*	
	PP		skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/NKP7P)					
7	K	210902014	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x50 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	148,000	51,70	7 651,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x50 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210902014*					
8	*M*	*34113124*	*kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x50mm2*	*m*	*148,000*	*178,00*	*26 344,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x50mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *(135+3+5)*1,03=148m*					
9	K	210812013	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	5,000	41,40	207,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x10 až 16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812013*					
10	*M*	*34111076*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2*	*m*	*5,000*	*140,00*	*700,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 16,1mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	10 114,00	10 114,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280001					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				74 637,30	
12	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	56,000	852,80	47 756,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161272					
13	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	56,000	132,60	7 425,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431282					
14	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	135,000	19,80	2 673,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113					
15	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	56,000	197,60	11 065,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112					
16	K	460742122	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m	14,000	214,50	3 003,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742122					
17	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE*	*m*	*14,000*	*52,00*	*728,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
18	K	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	14,000	51,40	719,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220180201					
19	K	468111322	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu včetně omítky do 5x5 cm	m	3,000	221,00	663,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu včetně omítky, rozměru do 5x5 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468111322					
20	K	460941224	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 10 do 15 cm	m	3,000	200,90	602,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941224					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 431 - Veřejné osvětlení - CDT
Soupis:
SO 431.1 - SO 431.1 Veřejné osvětlení -CDT (z dotace)

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
Ing. Martin Kružík	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Puttner, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 085 508,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 085 508,35	21,00%	227 956,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 313 465,10**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 431 - Veřejné osvětlení - CDT
Soupis:
SO 431.1 - SO 431.1 Veřejné osvětlení -CDT (z dotace)

Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martin Kružík
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Puttner, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 085 508,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 493,75
1 - Zemní práce	15 493,75
M - Práce a dodávky M	1 070 014,60
21-M - Elektromontáže	939 008,30
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	131 006,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 431 - Veřejné osvětlení - CDT
Soupis:
SO 431.1 - SO 431.1 Veřejné osvětlení -CDT (z dotace)

Místo: | Datum: 25.06.2024

Zadavatel: | Projektant: Ing. Martin Kružík

Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím | Zpracovatel: Puttner, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 085 508,35**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 493,75	
	D	1	Zemní práce				15 493,75	
1	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,500	395,20	4 940,00	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele" 12,5		12,500			
2	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25,000	408,20	10 205,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		12,5		12,500			
	VV		12,5*2 "Přepočtené koeficientem množství		25,000			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,500	27,90	348,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" 12,5		12,500			
	D	M	Práce a dodávky M				1 070 014,60	
	D	21-M	Elektromontáže				939 008,30	
4	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	1 080,30	1 080,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002*					
5	*M*	*M2*	*Sadový sloup SB6*	*kus*	*1,000*	*8 400,00*	*8 400,00*	
	PP		Sadový sloup SB6					
6	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	12,000	3 913,00	46 956,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011*					
7	*M*	*M1*	*Silniční sloup JB 10*	*kus*	*12,000*	*16 200,00*	*194 400,00*	
	PP		Silniční sloup JB 10					
8	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	27,000	1 638,00	44 226,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204103*					
9	*M*	*31673000*	*výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm*	*kus*	*27,000*	*4 200,00*	*113 400,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm					
10	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	6,000	1 911,00	11 466,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204105*					
11	*M*	*34844472*	*výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm*	*kus*	*6,000*	*6 300,00*	*37 800,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm					
12	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se zapojením vodičů	kus	40,000	829,40	33 176,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372151*					
13	*M*	*M4*	*Svítidlo LED 20W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací*	*kus*	*1,000*	*8 300,00*	*8 300,00*	
	PP		Svítidlo LED 20W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací					
14	*M*	*M5*	*Svítidlo LED 20W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD*	*kus*	*6,000*	*8 300,00*	*49 800,00*	
	PP		Svítidlo LED 20W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD					
15	*M*	*M7*	*Svítidlo LED 30W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD*	*kus*	*1,000*	*8 300,00*	*8 300,00*	
	PP		Svítidlo LED 30W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana SPD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	*M*	*M6*	*Svítidlo LED 50W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD*	*kus*	*32,000*	*9 300,00*	*297 600,00*	
	PP		Svítidlo LED 50W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD					
17	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	40,000	910,00	36 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204202*					
18	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*671,000*	*24,00*	*16 104,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 9,5mm*					
19	*M*	*M3*	*Elektrovýzbroj stožárová*	*kus*	*40,000*	*790,00*	*31 600,00*	
	PP		Elektrovýzbroj stožárová					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				131 006,30	
20	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	12,500	2 132,00	26 650,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113*					
	P		*Poznámka k položce:* *12*1+1*0,5=12,5m3*					
21	K	460641125	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	12,500	5 374,20	67 177,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641125*					
22	*M*	*59246115*	*dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní*	*m2*	*1,080*	*360,00*	*388,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní					
23	*M*	*28614128*	*trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm*	*m*	*13,000*	*2 830,00*	*36 790,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 431 - Veřejné osvětlení - CDT
Soupis:
SO 431.2 - SO 431.2 Veřejné osvětlení -CDT (bez dotace)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martin Kružík		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Puttner, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**494 696,66**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	494 696,66	21,00%	103 886,30
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**598 582,96**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 431 - Veřejné osvětlení - CDT
Soupis:
SO 431.2 - SO 431.2 Veřejné osvětlení -CDT (bez dotace)

Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martin Kružík
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Puttner, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**494 696,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	52 739,21
997 - Přesun sutě	52 739,21
M - Práce a dodávky M	441 957,45
21-M - Elektromontáže	361 373,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	80 583,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 431 - Veřejné osvětlení - CDT
Soupis:
SO 431.2 - SO 431.2 Veřejné osvětlení -CDT (bez dotace)

Místo: | Datum: 25.06.2024

Zadavatel: | Projektant: Ing. Martin Kružík

Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím | Zpracovatel: Puttner, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**494 696,66**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				52 739,21	
	D	997	Přesun sutě				52 739,21	
1	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	29,840	845,00	25 214,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
2	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	29,840	384,80	11 482,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111*					
3	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	954,880	16,80	16 041,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121*					
	P		*Poznámka k položce:* *29,84*32=954,88*					
	D	M	Práce a dodávky M				441 957,45	
	D	21-M	Elektromontáže				361 373,70	
4	K	218812033	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště	m	682,000	21,80	14 867,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218812033*					
5	K	218191504	Demontáž skříní tenkocementových přípojkových SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1 bez odpojení vodičů	kus	1,000	70,60	70,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž skříní tenkocementových přípojkových, bez odpojení vodičů, typ [SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1]					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218191504*					
6	K	218204202	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	13,000	546,00	7 098,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204202*					
7	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	10,000	2 353,00	23 530,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204011*					
8	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	9,000	648,70	5 838,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204002*					
9	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	11,000	985,40	10 839,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204103*					
10	K	741375821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m se zachováním funkčnosti	kus	20,000	202,80	4 056,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741375821*					
11	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	10,000	1 638,00	16 380,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204103*					
12	*M*	*31673000*	*výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm*	*kus*	*10,000*	*4 200,00*	*42 000,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm					
13	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	1 911,00	1 911,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204105*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	*M*	*34844472*	*výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm*	*kus*	*1,000*	*6 300,00*	*6 300,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm					
15	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se zapojením vodičů	kus	12,000	829,40	9 952,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372151*					
16	*M*	*M6*	*Svítidlo LED 30W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD*	*kus*	*2,000*	*8 300,00*	*16 600,00*	
	PP		Svítidlo LED 30W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD					
17	*M*	*M7*	*Svítidlo LED 50W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD*	*kus*	*10,000*	*9 300,00*	*93 000,00*	
	PP		Svítidlo LED 50W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana SPD					
18	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	11,000	910,00	10 010,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204202*					
19	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*204,000*	*24,00*	*4 896,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 9,5mm*					
20	*M*	*M1*	*Elektrovýzbroj stožárová*	*kus*	*11,000*	*7 900,00*	*86 900,00*	
	PP		Elektrovýzbroj stožárová					
21	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	7 124,00	7 124,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280712*					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				80 583,75	
22	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	14,500	5 226,00	75 777,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání základu betonového					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468051121*					
	P		*Poznámka k položce:* *10*1+9*0,5=14,5m3*					
23	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	14,500	331,50	4 806,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460391123*					
	P		*Poznámka k položce:* *10*1+9*0,5=14,5m3*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 431 - Veřejné osvětlení - CDT
Soupis:

SO 431.3 - SO 431 Veřejné osvětlení -CDT (kabeláže) - (dotace - podíl)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martin Kružík		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Puttner, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 806 665,21**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 806 665,21	21,00%	379 399,69
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**2 186 064,90**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 431 - Veřejné osvětlení - CDT
Soupis:
SO 431.3 - SO 431 Veřejné osvětlení -CDT (kabeláže) - (dotace - podíl)

Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martin Kružík
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Puttner, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 806 665,21**
HSV - Práce a dodávky HSV	139 113,76
1 - Zemní práce	128 734,46
997 - Přesun sutě	10 379,30
M - Práce a dodávky M	1 667 551,45
21-M - Elektromontáže	803 521,08
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	864 030,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 431 - Veřejné osvětlení - CDT
Soupis:

SO 431.3 - SO 431 Veřejné osvětlení -CDT (kabeláže) - (dotace - podíl)

Místo: | Datum: 25.06.2024

Zadavatel: | Projektant: Ing. Martin Kružík

Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím | Zpracovatel: Puttner, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 806 665,21**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				139 113,76	
	D	1	Zemní práce				128 734,46	
1	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	103,860	395,20	41 045,47	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele" 103,86		103,860			
2	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	207,720	408,20	84 791,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		103,86		103,860			
	VV		103,86*2 "Přepočtené koeficientem množství		207,720			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	103,860	27,90	2 897,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"uložení přebytečné zeminy na deponii stavby" 103,86		103,860			
	D	997	Přesun sutě				10 379,30	
4	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,340	3 614,00	8 456,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645*					
	P		*Poznámka k položce:* *(0,05*10,4+0,1*6,5)*2=2,34t*					
5	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,340	384,80	900,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111*					
6	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	60,840	16,80	1 022,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121*					
	P		*Poznámka k položce:* *(2,34+186,948)*32=6057,216*					
	VV		2,34*26 "Přepočtené koeficientem množství		60,840			
	D	M	Práce a dodávky M				1 667 551,45	
	D	21-M	Elektromontáže				803 521,08	
7	K	210100421	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 21 do 4x6 mm2	kus	6,000	279,50	1 677,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 21] do 4 x 6 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100421*					
8	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2	kus	104,000	392,60	40 830,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 35] do 4 x 16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100422*					
9	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	1 727,000	40,00	69 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033*					
10	*M*	*34113034*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2*	*m*	*1 727,000*	*181,00*	*312 587,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *(1364+104*3)*1,03=1727m*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	210812031	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x1,5 až 4 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	67,000	35,30	2 365,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812031					
12	*M*	*34111064*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2*	*m*	*67,000*	*45,00*	*3 015,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *(47+6*3)*1,03=67m*					
13	K	210191502	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 3 až 5/1 bez zapojení vodičů	kus	4,000	1 950,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři přípojkových, typ [SP 3 až 5/1]					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191502					
14	*M*	*M4*	*Pilířová rozpojovací skříň VO*	*kus*	*3,000*	*45 000,00*	*135 000,00*	
	PP		Pilířová rozpojovací skříň VO					
15	*M*	*M5*	*Pilířová zapínací skříň RVO*	*kus*	*1,000*	*47 000,00*	*47 000,00*	
	PP		Pilířová zapínací skříň RVO					
16	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	1 191,000	90,00	107 190,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020					
	P		*Poznámka k položce:* *(1107+49)*1,03=1191m*					
17	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*738,420*	*49,00*	*36 182,58*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		1191*0,62 "Přepočtené koeficientem množství		738,420			
18	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280003					
19	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč	kus	1,000	9 568,00	9 568,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280010					
20	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	5 226,00	5 226,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280211					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				864 030,37	
21	K	460161232	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	720,000	426,40	307 008,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161232					
22	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	33,000	852,80	28 142,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161272					
23	K	460161632	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	119,000	1 194,00	142 086,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161632					
24	K	460431242	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	720,000	66,30	47 736,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431242					
25	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	33,000	132,60	4 375,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431282					
26	K	460431652	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	119,000	185,70	22 098,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431652					
27	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	1 794,000	31,20	55 972,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742121*					
	P		*Poznámka k položce:* *1727+67=1794m*					
28	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*	*m*	*1 727,000*	*24,00*	*41 448,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *(1364+104*3)*1,03=1727m*					
29	*M*	*34571350*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE*	*m*	*67,000*	*16,50*	*1 105,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *(47+6*3)*1,03=67m*					
30	K	460742112	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm	m	161,000	131,30	21 139,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742112*					
31	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE*	*m*	*161,000*	*52,00*	*8 372,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *2*14+19+2*14+14+7+9+16+10+22+8=161m*					
32	K	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	1 794,000	51,40	92 211,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220180201*					
	P		*Poznámka k položce:* *1727+67=1794m*					
33	K	220182002	Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky	m	161,000	143,70	23 135,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182002*					
	P		*Poznámka k položce:* *2*14+19+2*14+14+7+9+16+10+22+8=161m*					
34	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	1 075,000	19,80	21 285,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113*					
	P		*Poznámka k položce:* *985+14+19+14+21+22=1075m*					
35	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	26,000	195,00	5 070,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111*					
	P		*Poznámka k položce:* *2*13=26m*					
36	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	26,000	240,50	6 253,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112*					
	P		*Poznámka k položce:* *2*13=26m*					
37	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	10,400	891,20	9 268,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107141*					
	P		*Poznámka k položce:* *13*0,8=10,4m2*					
38	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	6,500	955,50	6 210,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107142*					
	P		*Poznámka k položce:* *13*0,5=6,5m2*					
39	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	2,100	136,50	286,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106162*					
	P		*Poznámka k položce:* *2*1,1=2,1m2*					
40	K	113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	2,100	1 706,90	3 584,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107137*					
41	K	460921121	Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm	m2	10,400	364,00	3 785,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 3 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460921121*					
	P		*Poznámka k položce:* *13*0,8=10,4m2*					
42	K	460921122	Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm	m2	6,500	468,00	3 042,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460921122*					
	P		*Poznámka k položce:* *13*0,5=6,5m2*					
43	K	460921212	Kladení dlažby po překopech při elektromontážích z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2	2,100	838,50	1 760,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z kostek kamenných drobných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460921212*					
	P		*Poznámka k položce:* *2*1,1=2,1m2*					
44	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 100 mm	m2	2,100	936,00	1 965,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901171*					
	P		*Poznámka k položce:* *2*1,1=2,1m2*					
45	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	8,100	825,50	6 686,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901232*					
	P		*Poznámka k položce:* *0,8*2+13*0,5=8,1m2*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 432 - Veřejné osvětlení -Park Legionářů

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
Ing. Martin Kružík	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Puttner, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 014 650,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 014 650,54	21,00%	213 076,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 227 727,15**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 432 - Veřejné osvětlení -Park Legionářů

Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martin Kružík
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Puttner, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 014 650,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	80 032,26
997 - Přesun sutě	80 032,26
M - Práce a dodávky M	934 618,28
21-M - Elektromontáže	568 269,58
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	366 348,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 432 - Veřejné osvětlení -Park Legionářů

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant: Ing. Martin Kružík
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel: Puttner, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 014 650,54**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				80 032,26	
	D	997	Přesun sutě				80 032,26	
1	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	173,200	384,80	66 647,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111*					
	VV		"odvoz do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 86,6*2,0*0,7		121,240			
	VV		"odvoz do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 86,6*2,0*0,3		51,960			
	VV		Součet		173,200			
2	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	796,720	16,80	13 384,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121*					
	P		*Poznámka k položce:* *77,94*32=2494,08*					
	VV		"odvoz do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 86,6*2,0*0,7*4		484,960			
	VV		"odvoz do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 86,6*2,0*0,3*6		311,760			
	VV		Součet		796,720			
	D	M	Práce a dodávky M				934 618,28	
	D	21-M	Elektromontáže				568 269,58	
3	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2	kus	31,000	392,60	12 170,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 35] do 4 x 16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100422*					
4	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se zapojením vodičů	kus	13,000	829,40	10 782,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372151*					
5	*M*	*M6*	*Svítidlo LED 20W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací*	*kus*	*10,000*	*8 300,00*	*83 000,00*	
	PP		Pilířová zapínací skříň RVO					
6	*M*	*M7*	*Svítidlo LED 50W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD*	*kus*	*3,000*	*9 300,00*	*27 900,00*	
	PP		Svítidlo LED 50W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD					
7	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	10,000	1 080,30	10 803,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002*					
8	*M*	*M2*	*Sadový sloup SB6*	*kus*	*10,000*	*8 400,00*	*84 000,00*	
	PP		Sadový sloup SB6					
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	3 913,00	11 739,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011*					
10	*M*	*M3*	*Silniční sloup JB 8*	*kus*	*3,000*	*9 300,00*	*27 900,00*	
	PP		Silniční sloup JB 8					
11	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	1 638,00	4 914,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204103*					
12	*M*	*31673000*	*výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm*	*kus*	*3,000*	*4 200,00*	*12 600,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm					
13	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	13,000	910,00	11 830,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204202*					
14	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*116,000*	*24,00*	*2 784,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 9,5mm*					
15	*M*	*M1*	*Elektrovýzbroj stožárová*	*kus*	*13,000*	*790,00*	*10 270,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Elektrovýzbroj stožárová					
16	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	572,000	40,00	22 880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033*					
17	*M*	*34113034*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2*	*m*	*572,000*	*181,00*	*103 532,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *(462+31*3)*1,03=572m*					
18	K	210191502	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 3 až 5/1 bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři přípojkových, typ [SP 3 až 5/1]					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191502*					
19	*M*	*M4*	*Pilířová rozpojovací skříň VO*	*kus*	*1,000*	*45 000,00*	*45 000,00*	
	PP		Pilířová rozpojovací skříň VO					
20	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	381,000	90,00	34 290,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020*					
	P		*Poznámka k položce:* *(353+16)*1,03=381m*					
21	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*236,220*	*49,00*	*11 574,78*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		381*0,62 "Přepočtené koeficientem množství		236,220			
22	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280003*					
23	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	5 226,00	5 226,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280211*					
24	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	7 124,00	7 124,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280712*					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				366 348,70	
25	K	460161232	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	289,000	426,40	123 229,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161232*					
26	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	64,000	852,80	54 579,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161272*					
27	K	460431242	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	289,000	66,30	19 160,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431242*					
28	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	64,000	132,60	8 486,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431282*					
29	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	572,000	31,20	17 846,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742121*					
30	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*	*m*	*572,000*	*24,00*	*13 728,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *(462+31*3)*1,03=572m*					
31	K	460742112	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm	m	19,000	131,30	2 494,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742112*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE*	*m*	*19,000*	*52,00*	*988,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *2*14+19+2*14+14+7+9+16+10+22+8=161m*					
33	K	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	572,000	51,40	29 400,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220180201*					
	P		*Poznámka k položce:* *(462+31*3)*1,03=572m*					
34	K	220182002	Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky	m	19,000	143,70	2 730,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182002*					
35	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	353,000	19,80	6 989,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113*					
	P		*Poznámka k položce:* *985+14+19+14+21+22=1075m*					
36	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	8,000	1 703,00	13 624,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113*					
	P		*Poznámka k položce:* *10*0,5+3*1=8m3*					
37	K	460641125	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	8,000	4 485,00	35 880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641125*					
	P		*Poznámka k položce:* *10*0,5+3*1=8m3*					
38	*M*	*59246115*	*dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní*	*m2*	*1,170*	*360,00*	*421,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní					
39	*M*	*28614128*	*trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm*	*m*	*13,000*	*2 830,00*	*36 790,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 433 - Úprava veřejného osvětlení - tř. Legionářů - Fritzova

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
Ing. Martin Kružík	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Puttner, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **545 550,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	545 550,94	21,00%	114 565,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **660 116,64**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 433 - Úprava veřejného osvětlení - tř. Legionářů - Fritzova

Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martin Kružík
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Puttner, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**545 550,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	19 503,35
997 - Přesun sutě	19 503,35
M - Práce a dodávky M	526 047,59
21-M - Elektromontáže	267 613,12
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	258 434,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 433 - Úprava veřejného osvětlení - tř. Legionářů - Fritzova

Místo: | Datum: 25.06.2024
Zadavatel: | Projektant: Ing. Martin Kružík
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím | Zpracovatel: Puttner, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**545 550,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 503,35	
	D	997	Přesun sutě				19 503,35	
1	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,520	845,00	2 974,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
2	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	33,160	384,80	12 759,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111*					
	P		*Poznámka k položce:* *26,676+3,52=30,196t*					
	VV		"odvoz do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 14,82*2,0*0,7		20,748			
	VV		"odvoz do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 14,82*2,0*0,3		8,892			
	VV		"odvoz do 26km na skládku s poplatkem - beton" 3,52		3,520			
	VV		Součet		33,160			
3	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	224,344	16,80	3 768,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121*					
	P		*Poznámka k položce:* *30,196*32=966,272*					
	VV		"odvoz do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 14,82*2,0*0,7*4		82,992			
	VV		"odvoz do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 14,82*2,0*0,3*6		53,352			
	VV		"odvoz do 26km na skládku s poplatkem - beton" 3,52*25		88,000			
	VV		Součet		224,344			
	D	M	Práce a dodávky M				526 047,59	
	D	21-M	Elektromontáže				267 613,12	
4	K	218812035	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště	m	150,000	23,20	3 480,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218812035*					
5	K	218204202	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	5,000	546,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204202*					
6	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	985,40	1 970,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204103*					
7	K	218204112	Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných hmotnosti do 70 kg	kus	3,000	1 028,30	3 084,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných, hmotnosti do 70 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204112*					
8	K	741375821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m se zachováním funkčnosti	kus	9,000	202,80	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741375821*					
9	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2	kus	12,000	392,60	4 711,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 35] do 4 x 16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100422*					
10	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	5,000	1 638,00	8 190,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204103*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	*M*	*31673000*	*výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm*	*kus*	*5,000*	*4 200,00*	*21 000,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm					
12	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	1 911,00	1 911,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204105*					
13	*M*	*34844472*	*výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm*	*kus*	*1,000*	*6 300,00*	*6 300,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm					
14	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se zapojením vodičů	kus	6,000	829,40	4 976,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372151*					
15	*M*	*M3*	*Svítidlo LED 50W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD*	*kus*	*6,000*	*9 300,00*	*55 800,00*	
	PP		Svítidlo LED 50W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD					
16	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	6,000	910,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204202*					
17	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*96,000*	*24,00*	*2 304,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 9,5mm*					
18	*M*	*M1*	*Elektrovýzbroj stožárová*	*kus*	*6,000*	*790,00*	*4 740,00*	
	PP		Elektrovýzbroj stožárová					
19	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	193,000	40,00	7 720,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033*					
20	*M*	*34113034*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2*	*m*	*193,000*	*181,00*	*34 933,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *(151+12*3)*1,03=193m*					
21	K	210191502	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 3 až 5/1 bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři přípojkových, typ [SP 3 až 5/1]					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191502*					
22	*M*	*M2*	*Pilířová rozpojovací skříň VO*	*kus*	*1,000*	*45 000,00*	*45 000,00*	
	PP		Pilířová rozpojovací skříň VO					
23	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	149,000	90,00	13 410,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020*					
	P		*Poznámka k položce:* *(137+7)*1,03=149m*					
24	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*92,380*	*49,00*	*4 526,62*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		149*0,62 "Přepočtené koeficientem množství		92,380			
25	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	19 240,00	19 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280002*					
26	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	5 226,00	5 226,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280211*					
27	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	7 124,00	7 124,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280712*					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				258 434,47	
28	K	460161232	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	75,000	426,40	31 980,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161232*					
29	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	54,000	852,80	46 051,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161272*					
30	K	460161662	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	8,000	1 705,60	13 644,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161662*					
31	K	460431242	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	75,000	66,30	4 972,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431242*					
32	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	54,000	132,60	7 160,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431282*					
33	K	460431682	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	8,000	185,70	1 485,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431682*					
34	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	193,000	31,20	6 021,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742121*					
35	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*	*m*	*193,000*	*24,00*	*4 632,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *(151+12*3)*1,03=193m*					
36	K	460742112	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm	m	8,000	131,30	1 050,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742112*					
37	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE*	*m*	*8,000*	*58,80*	*470,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
38	K	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	193,000	51,40	9 920,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220180201*					
	P		*Poznámka k položce:* *(151+12*3)*1,03=193m*					
39	K	220182002	Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky	m	22,000	143,70	3 161,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182002*					
	P		*Poznámka k položce:* *14+8=22m*					
40	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	137,000	19,80	2 712,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113*					
41	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	8,800	136,50	1 201,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106162*					
	P		*Poznámka k položce:* *8*1,1=8,8m2*					
42	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	60,000	106,40	6 384,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106171*					
	P		*Poznámka k položce:* *11*0,8+64*0,8=60m2*					
43	K	113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	8,800	1 706,90	15 020,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107137*					
	P		*Poznámka k položce:* *8*1,1=8,8m2*					
44	K	460921212	Kladení dlažby po překopech při elektromontážích z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2	8,800	838,50	7 378,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP Online PSC P		Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z kostek kamenných drobných *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460921212* *Poznámka k položce:* *8*1,1=8,8m2*					
45	K	460921221	Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové 4hranné do lože z kameniva těženého	m2	8,800	884,00	7 779,20	CS ÚRS 2024 01
	PP Online PSC P		Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových čtyřhranných *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460921221* *Poznámka k položce:* *=11*0,8=8,8m2*					
46	K	460921222	Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m2	51,200	838,50	42 931,20	CS ÚRS 2024 01
	PP Online PSC P		Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460921222* *Poznámka k položce:* *64*0,8=51,2m2*					
47	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 100 mm	m2	8,800	936,00	8 236,80	CS ÚRS 2024 01
	PP Online PSC P		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901171* *Poznámka k položce:* *8*1,1=8,8m2*					
48	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	43,900	825,50	36 239,45	CS ÚRS 2024 01
	PP Online PSC P		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901232* *Poznámka k položce:* *0,5*64+11*0,5+8*0,8=43,9m2*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 434 - Úprava veřejného osvětlení - OK Havlíčkova - Pražská

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
Ing. Martin Kružík	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Puttner, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 039 526,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 039 526,49	21,00%	218 300,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 257 827,05**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 434 - Úprava veřejného osvětlení - OK Havlíčkova - Pražská

Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martin Kružík
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Puttner, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 039 526,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	87 240,01
997 - Přesun sutě	87 240,01
M - Práce a dodávky M	952 286,48
21-M - Elektromontáže	287 746,64
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	664 539,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 434 - Úprava veřejného osvětlení - OK Havlíčkova - Pražská

Místo: | Datum: 25.06.2024
Zadavatel: | Projektant: Ing. Martin Kružík
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím | Zpracovatel: Puttner, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 039 526,49**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				87 240,01	
	D	997	Přesun sutě				87 240,01	
1	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,426	3 614,00	48 521,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875*					
2	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,520	845,00	2 974,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861*					
3	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	64,786	384,80	24 929,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111*					
	P		*Poznámka k položce:* *43,056+13,462+3,52=60,038t*					
	VV		"odvoz do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 23,92*2,0*0,7		33,488			
	VV		"odvoz do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 23,92*2,0*0,3		14,352			
	VV		"odvoz do 26km na skládku s poplatkem - beton" 3,52		3,520			
	VV		"odvoz do 26km na skládku s poplatkem - asfaltobeton" 13,426		13,426			
	VV		Součet		64,786			
4	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	643,714	16,80	10 814,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121*					
	P		*Poznámka k položce:* *(43,056+13,462+3,52)*32=1921,216*					
	VV		"odvoz do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 23,92*2,0*0,7*4		133,952			
	VV		"odvoz do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 23,92*2,0*0,3*6		86,112			
	VV		"odvoz do 26km na skládku s poplatkem - beton" 3,52*25		88,000			
	VV		"odvoz do 26km na skládku s poplatkem - asfaltobeton" 13,426*25		335,650			
	VV		Součet		643,714			
	D	M	Práce a dodávky M				952 286,48	
	D	21-M	Elektromontáže				287 746,64	
5	K	218812035	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště	m	261,000	23,20	6 055,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218812035*					
6	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	7,000	985,40	6 897,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204103*					
7	K	741375821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m se zachováním funkčnosti	kus	7,000	202,80	1 419,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741375821*					
8	K	218204202	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	7,000	546,00	3 822,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204202*					
9	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2	kus	20,000	392,60	7 852,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 35] do 4 x 16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100422*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	8,000	1 638,00	13 104,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204103*					
11	*M*	*31673000*	*výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm*	*kus*	*8,000*	*4 200,00*	*33 600,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm					
12	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se zapojením vodičů	kus	8,000	829,40	6 635,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372151*					
13	*M*	*M2*	*Svítidlo LED 50W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD*	*kus*	*4,000*	*9 300,00*	*37 200,00*	
	PP		Svítidlo LED 50W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD					
14	*M*	*M3*	*Svítidlo LED 50W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD*	*kus*	*2,000*	*9 300,00*	*18 600,00*	
	PP		Svítidlo LED 50W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD					
15	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	8,000	910,00	7 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204202*					
16	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*136,000*	*25,60*	*3 481,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		*Poznámka k položce:*					
			CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
17	*M*	*M1*	*Elektrovýzbroj stožárová*	*kus*	*8,000*	*790,00*	*6 320,00*	
	PP		Elektrovýzbroj stožárová					
18	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	335,000	40,00	13 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033*					
19	*M*	*34113034*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2*	*m*	*335,000*	*181,00*	*60 635,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
	P		*Poznámka k položce:*					
			*(265+3*20)*1,03=335m*					
20	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	248,000	90,00	22 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020*					
21	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*153,760*	*49,00*	*7 534,24*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		drát D 10mm FeZn					
	P		*Poznámka k položce:*					
			*(228+12)*1,03=248m*					
	VV		248*0,62 "Přepočtené koeficientem množství		153,760			
22	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	19 240,00	19 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280002*					
23	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	5 226,00	5 226,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280211*					
24	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	7 124,00	7 124,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280712*					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				664 539,84	
25	K	460161232	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	137,000	426,40	58 416,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161232*					
26	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	83,000	852,80	70 782,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161272*					
27	K	460161662	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	8,000	1 705,60	13 644,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161662*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	460431242	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	137,000	66,30	9 083,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431242*					
29	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	83,000	132,60	11 005,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431282*					
30	K	460431682	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	8,000	185,70	1 485,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431682*					
31	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	335,000	31,20	10 452,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742121*					
32	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*	*m*	*335,000*	*24,00*	*8 040,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *(265+3*20)*1,03=335m*					
33	K	460742112	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm	m	30,000	131,30	3 939,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742112*					
34	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE*	*m*	*30,000*	*52,00*	*1 560,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *22+8=30m*					
35	K	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	335,000	51,40	17 219,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220180201*					
	P		*Poznámka k položce:* *(265+3*20)*1,03=335m*					
36	K	220182002	Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky	m	44,000	143,70	6 322,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182002*					
	P		*Poznámka k položce:* *30+14=44m*					
37	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	228,000	19,80	4 514,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113*					
38	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	274,000	195,00	53 430,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111*					
	P		*Poznámka k položce:* *2*137=274m*					
39	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	274,000	240,50	65 897,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112*					
	P		*Poznámka k položce:* *2*137=274m*					
40	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	109,600	891,20	97 675,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107141*					
	P		*Poznámka k položce:* *137*0,8=109,6*					
41	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	68,500	955,50	65 451,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107142*					
	P		*Poznámka k položce:* *137*0,5=68,5m2*					
42	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	8,800	136,50	1 201,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106171*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *8*1,1=8,8m2*					
43	K	113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	8,800	1 706,90	15 020,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107137*					
	P		*Poznámka k položce:* *8*1,1=8,8m2*					
44	K	460921121	Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm	m2	109,600	364,00	39 894,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 3 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460921121*					
	P		*Poznámka k položce:* *137*0,8=109,6*					
45	K	460921122	Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm	m2	68,500	468,00	32 058,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460921122*					
	P		*Poznámka k položce:* *137*0,5=68,5m2*					
46	K	460921222	Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m2	8,800	838,50	7 378,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460921222*					
	P		*Poznámka k položce:* *8*1,1=8,8m2*					
47	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 100 mm	m2	8,800	936,00	8 236,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901171*					
	P		*Poznámka k položce:* *8*1,1=8,8m2*					
48	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	74,900	825,50	61 829,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901232*					
	P		*Poznámka k položce:* *137*0,5+8*0,8=74,9m2*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 439 - Veřejné osvětlení - chodníky a nástupiště NAD

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
Ing. Martin Kružík	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Puttner, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **91 648,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 648,16	21,00%	19 246,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **110 894,27**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 439 - Veřejné osvětlení - chodníky a nástupiště NAD

Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martin Kružík
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Puttner, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**91 648,16**
HSV - Práce a dodávky HSV	924,16
997 - Přesun sutě	924,16
M - Práce a dodávky M	90 724,00
21-M - Elektromontáže	68 831,96
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	21 892,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 439 - Veřejné osvětlení - chodníky a nástupiště NAD

Místo: | Datum: 25.06.2024

Zadavatel: | Projektant: Ing. Martin Kružík
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím | Zpracovatel: Puttner, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**91 648,16**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				924,16	
	D	997	Přesun sutě				924,16	
1	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,000	384,80	769,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
	VV		"odvoz do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 1,0*2,0*0,7		1,400			
	VV		"odvoz do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 1,0*2,0*0,3		0,600			
	VV		Součet		2,000			
2	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	9,200	16,80	154,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121					
	P		*Poznámka k položce:* *1,8*32=57,6*					
	VV		"odvoz do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 1,0*2,0*0,7*4		5,600			
	VV		"odvoz do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 1,0*2,0*0,3*6		3,600			
	VV		Součet		9,200			
	D	M	Práce a dodávky M				90 724,00	
	D	21-M	Elektromontáže				68 831,96	
3	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2	kus	2,000	392,60	785,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 35] do 4 x 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100422					
4	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	3 913,00	3 913,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011					
5	*M*	*M3*	*Silniční sloup JB 10*	*kus*	*1,000*	*16 200,00*	*16 200,00*	
	PP		Silniční sloup JB 10					
6	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	1 638,00	1 638,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204103					
7	*M*	*31673000*	*výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm*	*kus*	*1,000*	*4 200,00*	*4 200,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm					
8	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se zapojením vodičů	kus	1,000	829,40	829,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372151					
9	*M*	*M2*	*Svítidlo LED 30W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD*	*kus*	*1,000*	*8 300,00*	*8 300,00*	
	PP		Svítidlo LED 30W, 3000K predřadník s nastavitelnou třístupňpvou regulací + ochrana_SPD					
10	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	910,00	910,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204202					
11	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*17,000*	*24,00*	*408,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 9,5mm*					
12	*M*	*M1*	*Elektrovýzbroj stožárová*	*kus*	*1,000*	*790,00*	*790,00*	
	PP		Elektrovýzbroj stožárová					
13	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	26,000	40,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	*M*	*34113034*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2*	*m*	*26,000*	*181,00*	*4 706,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *(19+2*3)*1,03=26m*					
15	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	22,000	90,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020*					
	P		*Poznámka k položce:* *(19+2)*1,03=22m*					
16	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*13,640*	*49,00*	*668,36*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		22*0,62 "Přepočtené koeficientem množství		13,640			
17	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	10 114,00	10 114,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280001*					
18	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	5 226,00	5 226,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280211*					
19	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	7 124,00	7 124,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280712*					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				21 892,04	
20	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	852,80	8 528,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161272*					
21	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	132,60	1 326,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431282*					
22	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	26,000	31,20	811,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742121*					
23	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*	*m*	*26,000*	*18,20*	*473,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *(19+2*3)*1,03=26m*					
24	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,000	1 703,00	1 703,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113*					
25	K	460641125	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	1,000	4 485,00	4 485,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641125*					
26	*M*	*59246115*	*dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní*	*m2*	*0,009*	*360,00*	*3,24*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní					
27	*M*	*28614128*	*trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm*	*m*	*1,000*	*2 830,00*	*2 830,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm					
28	K	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	26,000	51,40	1 336,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220180201*					
	P		*Poznámka k položce:* *(19+2*3)*1,03=26m*					
29	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	20,000	19,80	396,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 453 - Přeložka sdělovacího vedení - M-SOFT

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:
oceněno dle OTSKP 2023

Cena bez DPH **175 258,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 258,00	21,00%	36 804,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **212 062,18**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 453 - Přeložka sdělovacího vedení - M-SOFT

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**175 258,00**
1 - Zemní práce	32 395,00
7 - Slaboproudé montáže	142 863,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 453 - Přeložka sdělovacího vedení - M-SOFT

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**175 258,00**	
	D	1	Zemní práce				32 395,00	
1	K	11317A	Odstranění zpev. ploch krytů z dlažeb. kostek bez dopravy	m3	6,000	650,00	3 900,00	
	PP		Odstranění zpev. ploch krytů z dlažeb. kostek bez dopravy					
2	K	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III, VČ. ODVOZU DO 5 KM, ULOŽENÍ BEZ POPLATKU	m3	2,000	800,00	1 600,00	
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III					
3	K	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	m3	20,000	800,00	16 000,00	
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III					
4	K	17411	Zásyp ze zeminy se zhutněním	m3	20,000	280,00	5 600,00	
	PP		Zásyp ze zeminy se zhutněním					
5	K	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	m3	8,000	540,00	4 320,00	
	PP		Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů					
6	K	18010	Všeobecné úpravy zastavěného území	m2	39,000	25,00	975,00	
	PP		Všeobecné úpravy zastavěného území					
	D	7	Slaboproudé montáže				142 863,00	
1	K	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	4,000	410,00	1 640,00	
	PP		Vyhledávací marker zemní					
2	K	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	109,000	9,00	981,00	
	PP		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm					
3	K	75I813	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN	kmvlákno	48,000	980,00	47 040,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN					
4	K	75I81X	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – MONTÁŽ	m	250,000	19,00	4 750,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – MONTÁŽ					
5	K	75I81Y	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ	m	250,000	19,00	4 750,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ					
6	K	75I841	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM – DODÁVKA	kus	1,000	970,00	970,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM – DODÁVKA					
7	K	75I84X	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM – MONTÁŽ	kus	1,000	320,00	320,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM – MONTÁŽ					
8	K	75I911	Trubka HDPE do průměru 40mm	m	592,000	31,00	18 352,00	
	PP		Trubka HDPE do průměru 40mm					
9	K	75I91X	Trubka HDPE do průměru 40mm – montáž	m	626,000	25,00	15 650,00	
	PP		Trubka HDPE do průměru 40mm – montáž					
10	K	75I91Y	Trubka HDPE do průměru 40mm – demontáž	m	34,000	21,00	714,00	
	PP		Trubka HDPE do průměru 40mm – demontáž					
11	K	75I961	Trubka HDPE – hermetizace úseku do 2000m	úsek	4,000	600,00	2 400,00	
	PP		Trubka HDPE – hermetizace úseku do 2000m					
12	K	75I962	Trubka HDPE – kalibrace	m	592,000	3,00	1 776,00	
	PP		Trubka HDPE – kalibrace					
13	K	75IA11	Spojka na tr. HDPE do 40mm	kus	6,000	180,00	1 080,00	
	PP		Spojka na tr. HDPE do 40mm					
14	K	75IA1X	Spojka na tr. HDPE do 40mm – montáž	kus	6,000	190,00	1 140,00	
	PP		Spojka na tr. HDPE do 40mm – montáž					
15	K	75IA21	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ PRŮMĚRU DO 40 MM – DODÁVKA	kus	2,000	1 390,00	2 780,00	
	PP		OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ PRŮMĚRU DO 40 MM – DODÁVKA					
16	K	75IA2X	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ – MONTÁŽ	kus	2,000	360,00	720,00	
	PP		OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ – MONTÁŽ					
17	K	75IH63	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN	kus	1,000	16 900,00	16 900,00	
	PP		UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN					
18	K	75IH6Y	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO – DEMONTÁŽ	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	
	PP		UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO – DEMONTÁŽ					
19	K	75II71	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN – DODÁVKA	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
	PP		SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN – DODÁVKA					
20	K	75II7X	SPOJKA OPTICKÁ – MONTÁŽ	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
	PP		SPOJKA OPTICKÁ – MONTÁŽ					
21	K	75II7Y	SPOJKA OPTICKÁ – DEMONTÁŽ	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	PP		SPOJKA OPTICKÁ – DEMONTÁŽ					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 456 - Přeložka sdělovacího vedení - metropolitní síť

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:
oceněno dle OTSKP 2023

Cena bez DPH **126 205,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 205,00	21,00%	26 503,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **152 708,05**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 456 - Přeložka sdělovacího vedení - metropolitní síť

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**126 205,00**
1 - Zemní práce	14 805,00
7 - Slaboproudé montáže	111 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 456 - Přeložka sdělovacího vedení - metropolitní síť

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**126 205,00**	
	D	1	Zemní práce				14 805,00	
1	K	11317A	Odstranění zpev. ploch krytů z dlažeb. kostek bez dopravy	m3	3,000	650,00	1 950,00	
	PP		Odstranění zpev. ploch krytů z dlažeb. kostek bez dopravy					
2	K	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III, VČ. ODVOZU DO 5 KM, ULOŽENÍ BEZ POPLATKU	m3	0,500	800,00	400,00	
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III					
3	K	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	m3	9,000	800,00	7 200,00	
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III					
4	K	17411	Zásyp ze zeminy se zhutněním	m3	9,000	280,00	2 520,00	
	PP		Zásyp ze zeminy se zhutněním					
5	K	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	m3	4,000	540,00	2 160,00	
	PP		Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů					
6	K	18010	Všeobecné úpravy zastavěného území	m2	23,000	25,00	575,00	
	PP		Všeobecné úpravy zastavěného území					
	D	7	Slaboproudé montáže				111 400,00	
1	K	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	1,000	410,00	410,00	
	PP		Vyhledávací marker zemní					
2	K	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	46,000	9,00	414,00	
	PP		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm					
3	K	75I81Y	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ	m	70,000	19,00	1 330,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ					
4	K	75I911	Trubka HDPE do průměru 40mm	m	1 706,000	31,00	52 886,00	
	PP		Trubka HDPE do průměru 40mm					
5	K	75I91X	Trubka HDPE do průměru 40mm – montáž	m	1 706,000	25,00	42 650,00	
	PP		Trubka HDPE do průměru 40mm – montáž					
6	K	75I91Y	Trubka HDPE do průměru 40mm – demontáž	m	92,000	21,00	1 932,00	
	PP		Trubka HDPE do průměru 40mm – demontáž					
7	K	75I961	Trubka HDPE – hermetizace úseku do 2000m	úsek	6,000	800,00	4 800,00	
	PP		Trubka HDPE – hermetizace úseku do 2000m					
8	K	75I962	Trubka HDPE – kalibrace	m	1 706,000	3,00	5 118,00	
	PP		Trubka HDPE – kalibrace					
9	K	75IA11	Spojka na tr. HDPE do 40mm	kus	2,000	180,00	360,00	
	PP		Spojka na tr. HDPE do 40mm					
10	K	75IA1X	Spojka na tr. HDPE do 40mm – montáž	kus	2,000	190,00	380,00	
	PP		Spojka na tr. HDPE do 40mm – montáž					
11	K	75IA51	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM – DODÁVKA	kus	4,000	160,00	640,00	
	PP		OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM – DODÁVKA					
12	K	75IA5X	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA – MONTÁŽ	kus	4,000	120,00	480,00	
	PP		OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA – MONTÁŽ					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 457 - Informační systém
Soupis:
SO 457.1 - Informační systém - DOTACE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
oceněno dle OTSKP 2023

Cena bez DPH **1 336 510,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 336 510,00	21,00%	280 667,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 617 177,10**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 457 - Informační systém
Soupis:
SO 457.1 - Informační systém - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 336 510,00**
D1 - Zemní práce	23 860,00
D2 - Slaboproudé montáže	1 312 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 457 - Informační systém
Soupis:
SO 457.1 - Informační systém - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 336 510,00**	
	D	D1	Zemní práce				23 860,00	
1	K	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III, VČ. ODVOZU DO 5 KM, ULOŽENÍ BEZ POPLATKU	m3	6,000	800,00	4 800,00	
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III					
2	K	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	m3	14,000	800,00	11 200,00	
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III					
3	K	17411	Zásyp ze zeminy se zhutněním	m3	14,000	280,00	3 920,00	
	PP		Zásyp ze zeminy se zhutněním					
4	K	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	m3	6,000	540,00	3 240,00	
	PP		Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů					
5	K	18010	Všeobecné úpravy zastavěného území	m2	28,000	25,00	700,00	
	PP		Všeobecné úpravy zastavěného území					
	D	D2	Slaboproudé montáže				1 312 650,00	
6	K	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	79,000	9,00	711,00	
	PP		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm					
7	K	75I811	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	kmvlákno	1,032	6 500,00	6 708,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN					
8	K	75I81X	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – MONTÁŽ	m	516,000	19,00	9 804,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – MONTÁŽ					
9	K	75I911	Trubka HDPE do průměru 40mm	m	157,000	31,00	4 867,00	
	PP		Trubka HDPE do průměru 40mm					
10	K	75I91X	Trubka HDPE do průměru 40mm – montáž	m	157,000	25,00	3 925,00	
	PP		Trubka HDPE do průměru 40mm – montáž					
11	K	75I961	Trubka HDPE – hermetizace úseku do 2000m	úsek	9,000	600,00	5 400,00	
	PP		Trubka HDPE – hermetizace úseku do 2000m					
12	K	75I962	Trubka HDPE – kalibrace	m	1 221,000	3,00	3 663,00	
	PP		Trubka HDPE – kalibrace					
13	K	75IA11	Spojka na tr. HDPE do 40mm	kus	1,000	180,00	180,00	
	PP		Spojka na tr. HDPE do 40mm					
14	K	75IA1X	Spojka na tr. HDPE do 40mm – montáž	kus	1,000	190,00	190,00	
	PP		Spojka na tr. HDPE do 40mm – montáž					
15	K	75IA21	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ PRŮMĚRU DO 40 MM – DODÁVKA	kus	2,000	1 390,00	2 780,00	
	PP		OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ PRŮMĚRU DO 40 MM – DODÁVKA					
16	K	75IA2X	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ – MONTÁŽ	kus	2,000	360,00	720,00	
	PP		OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ – MONTÁŽ					
17	K	75IA51	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM – DODÁVKA	kus	2,000	160,00	320,00	
	PP		OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM – DODÁVKA					
18	K	75IA5X	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA – MONTÁŽ	kus	2,000	120,00	240,00	
	PP		OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA – MONTÁŽ					
19	K	75IB41	MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM	m	1 064,000	12,00	12 768,00	
	PP		MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM					
20	K	75IB4X	MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM – MONTÁŽ	m	1 064,000	15,00	15 960,00	
	PP		MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM – MONTÁŽ					
21	K	75IC12	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU PŘES 10 MM – DODÁVKA	kus	8,000	35,00	280,00	
	PP		MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU PŘES 10 MM – DODÁVKA					
22	K	75IC1X	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA – MONTÁŽ	kus	8,000	45,00	360,00	
	PP		MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA – MONTÁŽ					
23	K	75IC22	MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU PŘES 10 MM – DODÁVKA	kus	10,000	29,00	290,00	
	PP		MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU PŘES 10 MM – DODÁVKA					
24	K	75IC2X	MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA – MONTÁŽ	kus	10,000	37,00	370,00	
	PP		MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA – MONTÁŽ					
25	K	75J321	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP	kmpár	0,032	12 000,00	384,00	
	PP		KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP					
26	K	75J32X	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ	kmpár	0,032	15 000,00	480,00	
	PP		KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	75IFB1	Bleskojistka – dodávka	kus	4,000	850,00	3 400,00	
	PP		Bleskojistka – dodávka					
28	K	75IFBX	Bleskojistka – montáž	kus	4,000	490,00	1 960,00	
	PP		Bleskojistka – montáž					
29	K	75IH61	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	kus	8,000	720,00	5 760,00	
	PP		UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN					
30	K	75IK21	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	kus	4,000	360,00	1 440,00	
	PP		MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU					
31	K	75J821	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M – DODÁVKA	kus	16,000	35,00	560,00	
	PP		OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M – DODÁVKA					
32	K	75J82X	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE – MONTÁŽ	kus	16,000	360,00	5 760,00	
	PP		OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE – MONTÁŽ					
33	K	75JA51	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR – DODÁVKA	kus	1,000	270,00	270,00	
	PP		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR – DODÁVKA					
34	K	75JA5	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 12 ZÁSUVEK – DODÁVKA	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	
	PP		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 12 ZÁSUVEK – DODÁVKA					
35	K	75JA5X	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU	kus	2,000	90,00	180,00	
	PP		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU					
36	K	75L311R	ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ DO 6-TI ŘÁDKŮ – DODÁVKA - TYP "B"	kus	2,000	169 500,00	339 000,00	
	PP		ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ DO 6-TI ŘÁDKŮ – DODÁVKA - TYP "B"					
37	K	75L312R	ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ DO 6-TI ŘÁDKŮ – DODÁVKA - TYP "C"	kus	1,000	144 500,00	144 500,00	
	PP		ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ DO 6-TI ŘÁDKŮ – DODÁVKA - TYP "C"					
38	K	75L314R	ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ PŘES 12 ŘÁDKŮ – DODÁVKA - TYP "A"	kus	1,000	290 490,00	290 490,00	
	PP		ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ PŘES 12 ŘÁDKŮ – DODÁVKA - TYP "A"					
39	K	75L32X	ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS – MONTÁŽ	kus	4,000	15 000,00	60 000,00	
	PP		ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS – MONTÁŽ					
40	K	75L3A5.1	INFORMACNI PRVEK, SAMOSTATNA KONSTRUKCE INFORMAČNÍ TABULE SE ZASTŘEŠENÍM – DODÁVKA	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
	PP		INFORMAČNÍ PRVEK, SAMOSTATNÁ KONSTRUKCE INFORMAČNÍ TABULE SE ZASTŘEŠENÍM – DODÁVKA					
41	K	75L3A5.2	INFORMACNI PRVEK, SAMOSTATNA KONSTRUKCE INFORMAČNÍ TABULE SE ZASTŘEŠENÍM – DODÁVKA	kus	3,000	14 500,00	43 500,00	
	PP		INFORMAČNÍ PRVEK, SAMOSTATNÁ KONSTRUKCE INFORMAČNÍ TABULE SE ZASTŘEŠENÍM – DODÁVKA					
42	K	75L3AX	INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ	kus	4,000	10 000,00	40 000,00	
	PP		INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ					
43	K	75L3D1	HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ŘÍDÍCÍ SERVER PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ŘÍDÍCÍ SERVER PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA					
44	K	75L3D4	HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MIKRO PC INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE FUNKCI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY – DODÁVKA	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MIKRO PC INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE FUNKCI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY – DODÁVKA					
45	K	75L3H2	SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ POLOŽKY) - SW MODUL PRO ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL JEDNOSTRANNÝ	kus	4,000	25 000,00	100 000,00	
	PP		SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ POLOŽKY) - SW MODUL PRO ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL JEDNOSTRANNÝ					
46	K	75L3H7	SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ POLOŽKY) - SW DOPLNĚNÍ ŘÍDÍCÍHO SERVERU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
	PP		SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ POLOŽKY) - SW DOPLNĚNÍ ŘÍDÍCÍHO SERVERU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU					
47	K	75L3I1	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA DO 200 KM	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA DO 200 KM					
48	K	75L3J1	ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 10 PRVKŮ	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 10 PRVKŮ					
49	K	75M85E	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ – DODÁVKA	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	
	PP		DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ – DODÁVKA					
50	K	75M85X	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ – MONTÁŽ	kus	1,000	960,00	960,00	
	PP		DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ – MONTÁŽ					
51	K	75M913	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 24XGE, ZÁKLADNÍ – DODÁVKA	kus	1,000	12 400,00	12 400,00	
	PP		DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 24XGE, ZÁKLADNÍ – DODÁVKA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	75M91X	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 – MONTÁŽ	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	
	PP		DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 – MONTÁŽ					
53	K	75JB12	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 – DODÁVKA	kus	1,000	13 900,00	13 900,00	
	PP		DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 – DODÁVKA					
54	K	75JB1X	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 – MONTÁŽ	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 – MONTÁŽ					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 457 - Informační systém
Soupis:
SO 457.2 - Informační systém

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
oceněno dle OTSKP 2023

Cena bez DPH **2 339 548,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 339 548,00	21,00%	491 305,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 830 853,08**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 457 - Informační systém
Soupis:
SO 457.2 - Informační systém

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 339 548,00**
1 - Zemní práce	53 955,00
7 - Slaboproudé montáže	2 285 593,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 457 - Informační systém
Soupis:
SO 457.2 - Informační systém

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 339 548,00**	
	D	1	Zemní práce				53 955,00	
1	K	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III, VČ. ODVOZU DO 5 KM, ULOŽENÍ BEZ POPLATKU	m3	6,000	800,00	4 800,00	
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III					
2	K	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	m3	30,000	800,00	24 000,00	
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III					
3	K	17411	Zásyp ze zeminy se zhutněním	m3	30,000	280,00	8 400,00	
	PP		Zásyp ze zeminy se zhutněním					
4	K	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	m3	7,000	540,00	3 780,00	
	PP		Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů					
5	K	18010	Všeobecné úpravy zastavěného území	m2	39,000	25,00	975,00	
	PP		Všeobecné úpravy zastavěného území					
6	K	272313	Základ z prostého betonu do C16/20	m3	2,000	6 000,00	12 000,00	
	PP		Základ z prostého betonu do C16/20					
	D	7	Slaboproudé montáže				2 285 593,00	
1	K	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	2,000	410,00	820,00	
	PP		Vyhledávací marker zemní					
2	K	702232	Kabelová chránička zemní PE dělená přes 100 do 200 mm	m	6,000	290,00	1 740,00	
	PP		Kabelová chránička zemní PE dělená přes 100 do 200 mm					
3	K	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	100,000	9,00	900,00	
	PP		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm					
4	K	709210	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	kus	4,000	570,00	2 280,00	
	PP		KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)					
5	K	75I811	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	kmvlákno	0,532	14 500,00	7 714,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN					
6	K	75I81X	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – MONTÁŽ	m	266,000	19,00	5 054,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – MONTÁŽ					
7	K	75I911	Trubka HDPE do průměru 40mm	m	15,000	31,00	465,00	
	PP		Trubka HDPE do průměru 40mm					
8	K	75I91X	Trubka HDPE do průměru 40mm – montáž	m	15,000	25,00	375,00	
	PP		Trubka HDPE do průměru 40mm – montáž					
9	K	75I961	Trubka HDPE – hermetizace úseku do 2000m	úsek	2,000	750,00	1 500,00	
	PP		Trubka HDPE – hermetizace úseku do 2000m					
10	K	75I962	Trubka HDPE – kalibrace	m	251,000	3,00	753,00	
	PP		Trubka HDPE – kalibrace					
11	K	75IB41	MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM	m	236,000	10,00	2 360,00	
	PP		MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM					
12	K	75IB4X	MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM – MONTÁŽ	m	236,000	17,00	4 012,00	
	PP		MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM – MONTÁŽ					
13	K	75IC12	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU PŘES 10 MM – DODÁVKA	kus	2,000	37,00	74,00	
	PP		MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU PŘES 10 MM – DODÁVKA					
14	K	75IC1X	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA – MONTÁŽ	kus	2,000	65,00	130,00	
	PP		MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA – MONTÁŽ					
15	K	75J321	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP	kmpár	0,180	12 500,00	2 250,00	
	PP		KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP					
16	K	75J32X	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ	kmpár	0,180	14 000,00	2 520,00	
	PP		KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ					
17	K	75IFB1	Bleskojistka – dodávka	kus	5,000	1 790,00	8 950,00	
	PP		Bleskojistka – dodávka					
18	K	75IFBX	Bleskojistka – montáž	kus	5,000	320,00	1 600,00	
	PP		Bleskojistka – montáž					
19	K	75IH61	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	kus	4,000	390,00	1 560,00	
	PP		UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN					
20	K	75IK21	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	kus	2,000	1 020,00	2 040,00	
	PP		MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	75J821	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M – DODÁVKA	kus	8,000	35,00	280,00	
	PP		OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M – DODÁVKA					
22	K	75J82X	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE – MONTÁŽ	kus	8,000	360,00	2 880,00	
	PP		OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE – MONTÁŽ					
23	K	75JA51	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR – DODÁVKA	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	
	PP		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR – DODÁVKA					
24	K	Pol17	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 12 ZÁSUVEK – DODÁVKA	kus	1,000	890,00	890,00	
	PP		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 12 ZÁSUVEK – DODÁVKA					
25	K	75JA5X	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU	kus	2,000	180,00	360,00	
	PP		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU					
26	K	75O811	PARKOVACÍ SYSTÉM, HLASITÉ DOROZUMÍVÁCÍ ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA	kus	2,000	15 255,00	30 510,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, HLASITÉ DOROZUMÍVÁCÍ ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA					
27	K	75O81X	PARKOVACÍ SYSTÉM, HLASITÉ DOROZUMÍVÁCÍ ZAŘÍZENÍ – MONTÁŽ	kus	2,000	600,00	1 200,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, HLASITÉ DOROZUMÍVÁCÍ ZAŘÍZENÍ – MONTÁŽ					
28	K	75O821	PARKOVACÍ SYSTÉM, ZÁVORA – DODÁVKA	kus	2,000	53 099,00	106 198,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, ZÁVORA – DODÁVKA					
29	K	75O82X	PARKOVACÍ SYSTÉM, ZÁVORA – MONTÁŽ	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, ZÁVORA – MONTÁŽ					
30	K	75O831	PARKOVACÍ SYSTÉM, SMYČKA K DETEKTORU – DODÁVKA	kus	2,000	4 499,00	8 998,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, SMYČKA K DETEKTORU – DODÁVKA					
31	K	75O83X	PARKOVACÍ SYSTÉM, SMYČKA K DETEKTORU – MONTÁŽ	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, SMYČKA K DETEKTORU – MONTÁŽ					
32	K	75O851	PARKOVACÍ SYSTÉM, BANKOVKOVÝ A MINCOVNÍ AUTOMAT – DODÁVKA	kus	1,000	259 880,00	259 880,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, BANKOVKOVÝ A MINCOVNÍ AUTOMAT – DODÁVKA					
33	K	75O85X	PARKOVACÍ SYSTÉM, BANKOVKOVÝ A MINCOVNÍ AUTOMAT - MONTÁŽ	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, BANKOVKOVÝ A MINCOVNÍ AUTOMAT - MONTÁŽ					
34	K	75O861	PARKOVACÍ SYSTÉM, SNÍMAČ BEZDOTYKOVÝCH KARET – DODÁVKA	kus	2,000	8 613,00	17 226,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, SNÍMAČ BEZDOTYKOVÝCH KARET – DODÁVKA					
35	K	75O86X	PARKOVACÍ SYSTÉM, SNÍMAČ BEZDOTYKOVÝCH KARET – MONTÁŽ	kus	2,000	600,00	1 200,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, SNÍMAČ BEZDOTYKOVÝCH KARET – MONTÁŽ					
36	K	75O871	PARKOVACÍ SYSTÉM, VJEZDOVÝ TERMINÁL – DODÁVKA	kus	1,000	100 338,00	100 338,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, VJEZDOVÝ TERMINÁL – DODÁVKA					
37	K	75O87X	PARKOVACÍ SYSTÉM, VJEZDOVÝ TERMINÁL – MONTÁŽ	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, VJEZDOVÝ TERMINÁL – MONTÁŽ					
38	K	75O881	PARKOVACÍ SYSTÉM, VÝJEZDOVÝ TERMINÁL – DODÁVKA vč. kamery pro snímání SPZ	kus	1,000	92 552,00	92 552,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, VÝJEZDOVÝ TERMINÁL – DODÁVKA vč. kamery pro snímání SPZ					
39	K	75O88X	PARKOVACÍ SYSTÉM, VÝJEZDOVÝ TERMINÁL – MONTÁŽ	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, VÝJEZDOVÝ TERMINÁL – MONTÁŽ					
40	K	75O8AW	PARKOVACÍ SYSTÉM, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW – DODÁVKA	kus	1,000	28 890,00	28 890,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW – DODÁVKA					
41	K	75O8BW	PARKOVACÍ SYSTÉM, ŘÍDÍCÍ SERVER - DOPLNĚNÍ HW, SW – DODÁVKA	kus	1,000	84 254,00	84 254,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, ŘÍDÍCÍ SERVER - DOPLNĚNÍ HW, SW – DODÁVKA					
42	K	75O8C2	PARKOVACÍ SYSTÉM, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ	kus	5,000	1 700,00	8 500,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ					
43	K	75O8C3	PARKOVACÍ SYSTÉM, PŘEZKOUŠENÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, PŘEZKOUŠENÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU					
44	K	75O8C4	PARKOVACÍ SYSTÉM, UVEDENÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU DO TRVALÉHO PROVOZU	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, UVEDENÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU DO TRVALÉHO PROVOZU					
45	K	75O8C5	PARKOVACÍ SYSTÉM, REVIZE PARKOVACÍHO SYSTÉMU	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP		PARKOVACÍ SYSTÉM, REVIZE PARKOVACÍHO SYSTÉMU					
46	K	75M85E	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ - KRÁTKÉ – DODÁVKA	kus	1,000	260,00	260,00	
	PP		DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ - KRÁTKÉ – DODÁVKA					
47	K	75M85X	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ – MONTÁŽ	kus	1,000	390,00	390,00	
	PP		DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ – MONTÁŽ					
48	K	75L395	ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL TERMINÁL PRO VYHLEDÁVÁNÍ SPOJENÍ – DODÁVKA	kus	1,000	1 275 000,00	1 275 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		INFORMAČNÍ PANEL S MONŽNOSTÍ NÁKUPU PAPÍROVÝCH JÍZDENEK, MINCOVÝ, BANKOVKOVÝ A BEZKONTAKTNÍ VČETNĚ ZÁKLADOVÉHO KOTVÍCÍHO PRVKU A BETONOVÉHO ZÁKLADU PODROBNÍÁ SPECIFIKACE DLE PD					
49	K	75L39X	ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL – MONTÁŽ	kus	1,000	155 000,00	155 000,00	
	PP		ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL – MONTÁŽ					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 458 - Přeložka sdělovacího vedení - ROWANet

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:
oceněno dle OTSKP 2023

Cena bez DPH **201 821,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 821,00	21,00%	42 382,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **244 203,41**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 458 - Přeložka sdělovacího vedení - ROWANet

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**201 821,00**
1 - Zemní práce	33 195,00
7 - Slaboproudé montáže	168 626,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 458 - Přeložka sdělovacího vedení - ROWANet

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**201 821,00**	
	D	1	Zemní práce				33 195,00	
1	K	11317A	Odstranění zpev. ploch krytů z dlažeb. kostek bez dopravy	m3	6,000	650,00	3 900,00	
	PP		Odstranění zpev. ploch krytů z dlažeb. kostek bez dopravy					
2	K	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III, VČ. ODVOZU DO 5 KM, ULOŽENÍ BEZ POPLATKU	m3	2,500	800,00	2 000,00	
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III					
3	K	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	m3	20,000	800,00	16 000,00	
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III					
4	K	17411	Zásyp ze zeminy se zhutněním	m3	20,000	280,00	5 600,00	
	PP		Zásyp ze zeminy se zhutněním					
5	K	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	m3	8,000	540,00	4 320,00	
	PP		Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů					
6	K	18010	Všeobecné úpravy zastavěného území	m2	55,000	25,00	1 375,00	
	PP		Všeobecné úpravy zastavěného území					
	D	7	Slaboproudé montáže				168 626,00	
1	K	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	5,000	410,00	2 050,00	
	PP		Vyhledávací marker zemní					
2	K	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	46,000	9,00	414,00	
	PP		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm					
3	K	75I813	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN	kmvlákno	48,000	980,00	47 040,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN					
4	K	75I81X	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – MONTÁŽ	m	250,000	19,00	4 750,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – MONTÁŽ					
5	K	75I81Y	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ	m	250,000	19,00	4 750,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ					
6	K	75I841	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM – DODÁVKA	kus	1,000	970,00	970,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM – DODÁVKA					
7	K	75I84X	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM – MONTÁŽ	kus	1,000	320,00	320,00	
	PP		KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM – MONTÁŽ					
8	K	75I911	Trubka HDPE do průměru 40mm	m	592,000	31,00	18 352,00	
	PP		Trubka HDPE do průměru 40mm					
9	K	75I91X	Trubka HDPE do průměru 40mm – montáž	m	626,000	25,00	15 650,00	
	PP		Trubka HDPE do průměru 40mm – montáž					
10	K	75I91Y	Trubka HDPE do průměru 40mm – demontáž	m	34,000	21,00	714,00	
	PP		Trubka HDPE do průměru 40mm – demontáž					
11	K	75I961	Trubka HDPE – hermetizace úseku do 2000m	úsek	4,000	600,00	2 400,00	
	PP		Trubka HDPE – hermetizace úseku do 2000m					
12	K	75I962	Trubka HDPE – kalibrace	m	592,000	3,00	1 776,00	
	PP		Trubka HDPE – kalibrace					
13	K	75IA11	Spojka na tr. HDPE do 40mm	kus	6,000	180,00	1 080,00	
	PP		Spojka na tr. HDPE do 40mm					
14	K	75IA1X	Spojka na tr. HDPE do 40mm – montáž	kus	6,000	190,00	1 140,00	
	PP		Spojka na tr. HDPE do 40mm – montáž					
15	K	75IA21	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ PRŮMĚRU DO 40 MM – DODÁVKA	kus	2,000	1 390,00	2 780,00	
	PP		OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ PRŮMĚRU DO 40 MM – DODÁVKA					
16	K	75IA2X	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ – MONTÁŽ	kus	2,000	360,00	720,00	
	PP		OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ – MONTÁŽ					
17	K	75IH63	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN	kus	1,000	16 900,00	16 900,00	
	PP		UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN					
18	K	75IH6Y	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO – DEMONTÁŽ	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	
	PP		UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO – DEMONTÁŽ					
19	K	75II71	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN – DODÁVKA	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
	PP		SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN – DODÁVKA					
20	K	75II7X	SPOJKA OPTICKÁ – MONTÁŽ	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
	PP		SPOJKA OPTICKÁ – MONTÁŽ					
21	K	75II7Y	SPOJKA OPTICKÁ – DEMONTÁŽ	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	PP		SPOJKA OPTICKÁ – DEMONTÁŽ					
22	K	75IK11	Měření stávajícího optického kabelu	vl.	48,000	270,00	12 960,00	
	PP		Měření stávajícího optického kabelu					
23	K	75IK21	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	kus	1,000	12 960,00	12 960,00	
	PP		MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 481 - Kabelovod CDT

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**10 566 168,49**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 566 168,49	21,00%	2 218 895,38
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**12 785 063,87**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 481 - Kabelovod CDT

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**10 566 168,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	255 312,00
997 - Přesun sutě	255 312,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M1 - Zemní práce – povrchy	55 567,86
46-M3 - Zemní práce – uložení kabelů	5 094 053,58
D1 - Šachty	2 257 193,00
D2 - Multikanaly, chráničky	2 887 042,05
VRN4 - Inženýrská činnost	17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 481 - Kabelovod CDT

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**10 566 168,49**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				255 312,00	
	D	997	Přesun sutě				255 312,00	
1	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 702,080	150,00	255 312,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"štěrkové vrstvy z vozovky" 18*0,3*2,0		10,800			
	VV		"odkopávky" 845,64*2,0		1 691,280			
	VV		Součet		1 702,080			
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	46-M1	Zemní práce – povrchy				55 567,86	
2	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	M2	93,200	85,00	7 922,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460030011*					
	VV	A48	85+8.2		93,200			
3	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	M2	107,180	52,00	5 573,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460581121*					
	VV	A49	85+8.2		93,200			
	VV	B49	A49 * 1.15"Koeficient množství		107,180			
4	K	460871135	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm	M2	18,000	340,00	6 120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871135*					
	VV	A50	18		18,000			
5	K	460881313	Kryt vozovky a chodníku z litého asfaltu při elektromontážích tl do 5 cm	M2	18,000	1 200,00	21 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460881313*					
	VV	A51	18		18,000			
6	K	460912211	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu	M	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460912211*					
	VV	A52	4		4,000			
7	K	468031211	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	M	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468031211*					
	VV	A53	4		4,000			
8	K	460892121	Osazení betonového obrubníku chodníkového ležatého do betonu při elektromontážích	M	4,000	540,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového ležatého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460892121*					
	VV	A54	4		4,000			
9	K	468011123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 20 do 30 cm	M2	18,000	600,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468011123*					
	VV	A55	18		18,000			
10	K	468041123	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	M	9,000	52,50	472,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468041123*					
	VV	A56	9		9,000			
	D	46-M3	Zemní práce – uložení kabelů				5 094 053,58	
11	K	460162113	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny II skupiny 4	M3	685,640	1 250,00	857 050,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460162113*					
	VV	A24	685.64		685,640			
12	K	460141115	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř III skupiny 6	M3	160,000	2 860,00	457 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460141115*					
	VV	A25	130+30		160,000			
13	K	171211101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných ručně	M3	845,640	130,00	109 933,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171211101*					
	VV	A26	685.64+130+30		845,640			
14	K	460371113	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	M3	299,000	490,00	146 510,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460371113*					
	VV	A28	846-75-472		299,000			
15	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	M3	75,000	290,00	21 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460391123*					
	VV	A29	75		75,000			
16	K	460432112	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3	M3	472,000	310,00	146 320,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu ostatních rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460432112*					
	VV	A30	472		472,000			
17	*M*	*58337344*	*štěrkopísek frakce 0/32*	*T*	*1 100,000*	*285,60*	*314 160,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/32					
	VV	A32	75*2+472*2+3*2		1 100,000			
18	K	460661114	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	M	260,000	195,00	50 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 65 do 80 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661114*					
	VV	A33	260		260,000			
19	K	460661116	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 100 do 120 cm	M	359,000	310,00	111 290,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 100 do 120 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661116*					
	VV	A34	359		359,000			
20	*M*	*58331280*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/1*	*T*	*391,000*	*265,00*	*103 615,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/1					
	VV	A36	160*2+10*2		340,000			
	VV	B36	A36 * 1.15"Koeficient množství		391,000			
21	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	M	2 216,000	20,00	44 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671114*					
	VV	A37	2216		2 216,000			
22	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	T	1 702,080	384,80	654 960,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972111*					
	VV	A39	"štěrkové vrstvy z vozovky" 18*0,3*2,0		10,800			
	VV		"odkopávky" 845,64*2,0		1 691,280			
	VV		Součet		1 702,080			
23	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	T	42 552,000	16,80	714 873,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972121*					
	VV		"štěrkové vrstvy z vozovky" 18*0,3*2,0*25		270,000			
	VV		"odkopávky" 845,64*2,0*25		42 282,000			
	VV		Součet		42 552,000			
24	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	T	1 714,200	450,00	771 390,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111*					
	VV	A41	1100+391+93*2.4		1 714,200			
25	K	RVP023	Základové desky z betonu tř. C 12/15	M3	11,500	2 200,00	25 300,00	
	PP		Základové desky z betonu tř. C 12/15					
	VV	A44	10		10,000			
	VV	B44	A44 * 1.15"Koeficient množství		11,500			
26	K	RVP0024	Betonářské práce pro podzemní konstrukce	M3	69,575	2 800,00	194 810,00	
	PP		Betonářské práce pro podzemní konstrukce					
	VV	A45	60+0.5		60,500			
	VV	B45	A45 * 1.15"Koeficient množství		69,575			
27	*M*	*58932314*	*beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22*	*M3*	*93,150*	*2 300,00*	*214 245,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22					
	VV	A46	11.5+69+0.5		81,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	B46	A46 * 1.15"Koeficient množství		93,150			
28	K	RVP006M	Zasyp z pisku s prolitou vodou	M3	10,000	1 640,00	16 400,00	
	PP		Zasyp z pisku s prolitou vodou					
29	K	RVP005M	Podsyp z kameniva	M3	3,000	1 308,80	3 926,40	
	PP		Podsyp z kameniva					
30	K	279113150	Základová zeď tl do 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	M2	19,000	4 300,00	81 700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113150*					
	VV	A42	19		19,000			
31	*M*	*RVP00.3*	*beton C 25/30 XC2*	*M3*	*19,000*	*2 800,00*	*53 200,00*	
	PP		beton C 25/30 XC2					
	VV	A43	19		19,000			
	D	D1	Šachty				2 257 193,00	
32	K	RKKM001M	Osazení kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE	KS	21,000	1 950,00	40 950,00	
	PP		Osazení kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE					
33	*M*	*RKKM001.9*	*Kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE 1530x910mm*	*KS*	*7,000*	*52 164,00*	*365 148,00*	
	PP		Kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE 1530x910mm					
34	*M*	*RKKM001.11*	*Kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE 1530x1220mm*	*KS*	*4,000*	*89 040,00*	*356 160,00*	
	PP		Kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE 1530x1220mm					
35	*M*	*RKKM001.7*	*Kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE 910x910mm*	*KS*	*2,000*	*56 260,00*	*112 520,00*	
	PP		Kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE 910x910mm					
36	*M*	*RKKM001.12*	*Kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE 1530x1530mm*	*KS*	*4,000*	*79 190,00*	*316 760,00*	
	PP		Kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE 1530x1530mm					
37	*M*	*RKKM001.10*	*Kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE 1220x1220mm*	*KS*	*1,000*	*77 990,00*	*77 990,00*	
	PP		Kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE 1220x1220mm					
38	*M*	*RKKM001.8*	*Kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE 1220x910mm*	*KS*	*3,000*	*37 425,00*	*112 275,00*	
	PP		Kabelové komory z plastů z polyetylénu HDPE 1220x910mm					
39	K	460841811	Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	KUS	45,000	250,00	11 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460841811*					
40	K	RKKM005	Montáž vika komory	KS	21,000	490,00	10 290,00	
	PP		Montáž vika komory					
41	*M*	*RKKM005.14*	*Víko na dlažbu 990x1580mm*	*KS*	*7,000*	*23 830,00*	*166 810,00*	
	PP		Víko na dlažbu 3660					
42	*M*	*RKKM005.15*	*Víko na dlažbu 1295x1580mm*	*KS*	*4,000*	*60 780,00*	*243 120,00*	
	PP		Víko na dlažbu 4860					
43	*M*	*RKKM005.16*	*Víko na dlažbu 990x990mm*	*KS*	*2,000*	*20 330,00*	*40 660,00*	
	PP		Víko na dlažbu 3636					
44	*M*	*RKKM005.17*	*Víko na dlažbu 1580x1580mm*	*KS*	*4,000*	*71 825,00*	*287 300,00*	
	PP		Víko na dlažbu 6060					
45	*M*	*RKKM005.18*	*Víko na dlažbu 990x1295mm*	*KS*	*3,000*	*20 150,00*	*60 450,00*	
	PP		Víko na dlažbu 3648					
46	*M*	*RKKM005.19*	*Víko na dlažbu 1295x1295mm*	*KS*	*1,000*	*55 510,00*	*55 510,00*	
	PP		Víko na dlažbu 4848					
	D	D2	Multikanaly, chráničky				2 887 042,05	
47	K	460771113	Osazení multikanálů plastových do rýhy bez obsypu bez výkopových prací 9-cestných	M	619,000	260,00	160 940,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení kabelových multikanálů plastových včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu 9-cestných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460771113*					
	VV	A16	619		619,000			
48	*M*	*RKBK005.1*	*Multikanál 9 otvorový základní díl model 9W - 42 385 x 385 x 1118 mm*	*KS*	*1 109,000*	*1 990,00*	*2 206 910,00*	
	PP		Multikanál 9 otvorový základní díl model 9W - 42 385 x 385 x 1118 mm					
	VV	A17	1109		1 109,000			
49	*M*	*RKBK005.2*	*Multikanál 9 otvorový díl ohybový 3o model 9W - M 385 x 385 x 356 mm*	*KS*	*351,000*	*805,00*	*282 555,00*	
	PP		Multikanál 9 otvorový díl ohybový 3o model 9W - M 385 x 385 x 356 mm					
	VV	A18	351		351,000			
50	*M*	*RKBK005.6*	*Multikanál 9 otvorový adaptér model 9W - SDA 367 x 367 x 203 mm*	*KS*	*4,000*	*3 395,00*	*13 580,00*	
	PP		Multikanál 9 otvorový adaptér model 9W - SDA 367 x 367 x 203 mm					
51	*M*	*31951902*	*spona stahovací nerezová*	*KUS*	*5 472,000*	*25,00*	*136 800,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		spona stahovací nerezová					
	VV	A20	5472		5 472,000			
52	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	M	72,450	47,00	3 405,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791114*					
	VV	A21	69		69,000			
	VV	B21	A21 * 1.05"Koeficient množství		72,450			
53	*M*	*34571365*	*trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm*	*M*	*72,450*	*49,00*	*3 550,05*	*CS ÚRS 2023 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm					
	VV	A22	69		69,000			
	VV	B22	A22 * 1.05"Koeficient množství		72,450			
54	K	RVP004	Ostatní instalační materiál	%	0,030	2 643 395,00	79 301,85	
	PP		Ostatní instalační materiál					
	VV	A23	0.03"spojovací spony, mazivo, těsnění spojů		0,030			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				17 000,00	
55	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00	
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
56	K	044002000	Revize	KS	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		Revize					
57	K	R044002000	Průkaz způsobilosti UTZ/E	KS	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Průkaz způsobilosti UTZ/E					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 491 - SSZ třída Legionářů – Fritzova

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
CZ-CPV:	45316212-4	CZ-CPA:	42.22.22
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **103 010,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 010,85	21,00%	21 632,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **124 643,13**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 491 - SSZ třída Legionářů – Fritzova

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**103 010,85**
21-M - Elektromontáže	2 876,65
22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení	57 654,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 491 - SSZ třída Legionářů – Fritzova

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**103 010,85**	
	D	21-M	Elektromontáže				2 876,65	
1	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) prů	M	35,000	25,70	899,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210801311					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- vodiče indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu					
	VV	A3	14+21		35,000			
2	*M*	*341421581-R*	*tepelně a mechanicky odolný bezhalogenový propojovací jednožilový vodič s pocínovaným CU jádrem - průřez do 10 mm2*	*M*	*36,750*	*53,80*	*1 977,15*	*R-položka*
	PP		tepelně a mechanicky odolný bezhalogenový propojovací jednožilový vodič s pocínovaným CU jádrem - průřez do 10 mm2					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- vodiče indukčních smyček - včetně prořezu 5%:					
	VV	A4	(14+21)*1.05		36,750			
	D	22-M	Montáže sděl. a zabezp. zařízení				57 654,20	
3	K	220081001	Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 10 žil	KUS	2,000	5 376,70	10 753,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 10 žil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220081001					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- kabelové spojky indukčních smyček:					
	VV	A5	2		2,000			
4	*M*	*341300059-R*	*Spojka typu T*	*KUS*	*2,000*	*1 202,30*	*2 404,60*	*R-položka*
	PP		Spojka typu T					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- kabelové spojky indukčních smyček:					
	VV	A6	2		2,000			
5	K	220960161	Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po uložení	KUS	2,000	4 835,90	9 671,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po uložení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220960161					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- pokládka indukčních smyček:					
	VV	A7	2		2,000			
6	K	220960165	Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem	KUS	2,000	11 877,60	23 755,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220960165					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- pokládka indukčních smyček:					
	VV	A8	2		2,000			
7	*M*	*404611214-R*	*impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky*	*KUS*	*2,000*	*1 186,50*	*2 373,00*	*R-položka*
	PP		impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- dodávka impedančních transformátorů indukčních smyček:					
	VV	A9	2		2,000			
8	K	228960165	Demontáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem	KUS	2,000	4 348,10	8 696,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/228960165					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- demontáž indukčních smyček:					
	VV	A10	2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 480,00	
9	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	M	75,000	144,30	10 822,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112233					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
	VV		"v.č. 02 - Situace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:					
	VV	A1	(11+14)*3		75,000			
10	K	919121233	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šíř	M	75,000	422,10	31 657,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121233*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.*					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:					
	VV	A2	(11+14)*3		75,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 492 - SSZ terminál MHD

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
CZ-CPV:	45316212-4	CZ-CPA:	42.22.22
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **134 525,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 525,59	21,00%	28 250,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **162 775,96**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 492 - SSZ terminál MHD

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**134 525,59**
1 - Zemní práce	3 172,56
21-M - Elektromontáže	1 944,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	126 356,30
997 - Přesun sutě	3 052,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 492 - SSZ terminál MHD

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**134 525,59**	
	D	1	Zemní práce				3 172,56	
1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	5,655	22,20	125,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201201					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti*					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- uložení přebytečné zeminy z výkopu 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV	A1	29*0.65*0.3		5,655			
2	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	9,387	324,60	3 047,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- uložení přebytečné zeminy z výkopu 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV	A2	29*0.65*0.3*1.66		9,387			
	D	21-M	Elektromontáže				1 944,00	
3	K	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy	M	40,500	48,00	1 944,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210950121					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- kopané kabelové prostupy D160 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV	A5	17.5+2*11.5		40,500			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				126 356,30	
4	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	KM	0,029	1 824,10	52,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vcenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou tratí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.*					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV	A6	29*0.001		0,029			
5	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	KM	0,029	2 078,60	60,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vcenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou tratí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.*					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV	A7	29*0.001		0,029			
6	K	460161482	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní	M	29,000	1 304,40	37 827,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161482*					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV	A8	17.5+11.5		29,000			
7	K	460400021	Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m	M2	69,600	162,30	11 296,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460400021*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vcenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí vm3 rozepřeného prostoru rýh a jam.*					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- pažení výkopu 65 x 120:					
	VV	A9	2*(17.5+11.5)*1.20		69,600			
8	K	460400121	Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	M2	69,600	86,30	6 006,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460400121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vcenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí vm3 rozepřeného prostoru rýh a jam.*					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- pažení výkopu 65 x 120:					
	VV	A10	2*(17.5+11.5)*1.20		69,600			
9	K	460431512	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120	M	29,000	289,60	8 398,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431512*					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- zásyp výkopu 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV	A11	17.5+11.5		29,000			
10	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	M3	5,655	4 056,50	22 939,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641113*					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- obetonování kabelových prostupů:					
	VV	A12	(17.5+11.5)*0.30*0.65		5,655			
11	K	460742132	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	M	40,500	450,80	18 257,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460742132*					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- kopané kabelové prostupy D160 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV	A13	17.5+2*11.5		40,500			
12	*M*	*28613904*	*potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm*	*M*	*40,500*	*531,30*	*21 517,65*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- dodávka trub pro kopané kabelové prostupy D160:					
	VV	A14	17.5+2*11.5		40,500			
	D	997	Přesun sutě				3 052,73	
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	9,387	52,70	494,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- doprava přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV	A3	29*0.65*0.3*1.66		9,387			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	234,683	10,90	2 558,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		"příplatek za dopravu za dalších 25 km - odvoz do 26 km:					
	VV		"v.č. 02 - Situace					
	VV		"- doprava přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV	A4	29*0.65*0.3*1.66*25		234,683			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 501 - Přeložka NTL plynovodu – tř. Legionářů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	00286010
	Statutární město Jihlava	DIČ:	CZ00286010
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **657 370,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	657 370,26	21,00%	138 047,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **795 418,01**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 501 - Přeložka NTL plynovodu – tř. Legionářů

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**657 370,26**
HSV - Práce a dodávky HSV	211 049,76
1 - Zemní práce	138 964,54
4 - Vodorovné konstrukce	9 325,37
8 - Trubní vedení	60 459,00
997 - Přesun sutě	2 300,85
PSV - Práce a dodávky PSV	28 816,90
998 - Přesun hmot	16 316,90
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	12 500,00
M - Práce a dodávky M	347 503,60
23-M - Montáže potrubí	347 503,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	70 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 501 - Přeložka NTL plynovodu – tř. Legionářů

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**657 370,26**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				211 049,76	
	D	1	Zemní práce				138 964,54	
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,000	307,90	2 463,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421*					
	VV		8		8,000			
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	10,800	541,80	5 851,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101*					
	VV		8*1,5*0,9		10,800			
3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	88,992	704,40	62 685,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203*					
	VV		(107+8+8,6)*0,8*0,9		88,992			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	296,640	99,00	29 367,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101*					
	VV		(107+8+8,6)*2*1,2		296,640			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	296,640	60,50	17 946,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111*					
	VV		(107+8+8,6)*2*1,2		296,640			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,922	145,50	1 007,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"70% z celkového objemu (bez poplatku)" 0,7*(88,992-49,44-29,664)		6,922			
7	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,966	180,50	535,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"30% z celkového objemu (bez poplatku)" 0,3*(88,992-49,44-29,664)		2,966			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,880	27,90	275,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		9,88		9,880			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,440	216,20	10 688,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		(107+8+8,6)*0,8*0,5		49,440			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	29,664	274,50	8 142,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101*					
	VV		(107+8+8,6)*0,8*0,3		29,664			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 325,37	
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,888	943,10	9 325,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111*					
	VV		(107+8+8,6)*0,8*0,1		9,888			
	D	8	Trubní vedení				60 459,00	
12	K	877251125	Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 110/63	kus	2,000	22 589,00	45 178,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 110/63					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877251125*					
	VV		2		2,000			
13	*M*	*28614031*	*tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-63mm*	*kus*	*2,000*	*1 234,00*	*2 468,00*	*CS ÚRS 2024 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-63mm					
14	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	129,600	75,50	9 784,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111*					
	VV		107+8+8,6		123,600			
	VV		"svislá část" 4*1,5		6,000			
	VV		Součet		129,600			
15	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	123,600	24,50	3 028,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113*					
	VV		107+8+8,6		123,600			
	D	997	Přesun sutě				2 300,85	
16	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,374	3 300,00	1 234,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813*					
	VV		0,374		0,374			
17	K	997131531	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí plastových do 1 km	t	0,374	1 389,50	519,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí plastových do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997131531*					
	VV		187*2"kg/m"/1000		0,374			
18	K	997131539	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí plastových	t	3,366	162,50	546,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí plastových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997131539*					
	VV		187*2"kg/m"/1000*9		3,366			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 816,90	
	D	998	Přesun hmot				16 316,90	
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,278	846,40	16 316,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101*					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				12 500,00	
20	K	723213212	Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 200°C těleso uhlíková ocel	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 200°C těleso uhlíková ocel					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723213212*					
	VV		"ukončení přípojky pro ŽST" 1		1,000			
	D	M	Práce a dodávky M				347 503,60	
	D	23-M	Montáže potrubí				347 503,60	
21	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	187,000	149,90	28 031,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230086115*					
	VV		176+9+2		187,000			
22	K	230200211	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v ocelovém potrubí do DN 125 mm	kus	1,000	56 500,00	56 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v ocelovém potrubí do DN 125 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230200211*					
	VV		1		1,000			
23	K	230202035	Montáž chráničky plastové průměru přes 200 do 250 mm	m	29,000	800,00	23 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž chráničky plastové průměru přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202035*					
	VV		15+14		29,000			
24	*M*	*2861397(R)*	*trubka ochranná PEHD 225*	*m*	*29,000*	*680,00*	*19 720,00*	
	PP		trubka ochranná PEHD 225					
25	K	230202073	Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 110 do 160 mm do chráničky	m	29,000	1 500,00	43 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 110 do 160 mm do chráničky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202073*					
26	K	230202123	Montáž kluzných objímek výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 101 mm do 112 mm	kus	29,000	450,00	13 050,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kluzných objímek výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 101 mm do 112 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202123*					
	VV		14+15		29,000			
27	*M*	*28655130*	*objímka kluzná typ A segment v 19mm*	*kus*	*58,000*	*350,00*	*20 300,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		objímka kluzná typ A segment v 19mm					
	VV		29 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		58,000			
28	K	230202225	Montáž manžety na chráničku potrubí plastové průměru přes 63 do 110 mm	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž manžety na chráničku potrubí plastové průměru přes 63 do 110 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202225*					
	VV		4		4,000			
29	*M*	*28655108*	*manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x160mm DN 50x150*	*kus*	*4,000*	*960,00*	*3 840,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x160mm DN 50x150					
30	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	17,800	350,00	6 230,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205042*					
	VV		8+8,6		16,600			
	VV		"+svislá část ŽST" 1,2		1,200			
	VV		Součet		17,800			
31	*M*	*28613527*	*potrubí PE100 RC SDR11 63x5,80mm*	*m*	*17,800*	*100,00*	*1 780,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		potrubí PE100 RC SDR11 63x5,80mm					
	P		*Poznámka k položce:* *lineární polyetylén* *(HDPE)* *PE 100RC ČSN EN 1555* *(trubní typ 1)*					
32	K	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm	m	107,000	950,00	101 650,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205055*					
	VV		107		107,000			
33	*M*	*28613570*	*potrubí PE100 RC SDR17 110x6,6mm*	*m*	*107,000*	*170,00*	*18 190,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		potrubí PE100 RC SDR17 110x6,6mm					
	P		*Poznámka k položce:* *lineární polyetylén* *(HDPE)* *PE 100RC ČSN EN 1555* *(trubní typ 1)*					
34	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	3,000	245,00	735,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205242*					
	VV		3		3,000			
35	*M*	*28615972*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm*	*kus*	*3,000*	*154,00*	*462,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
	VV		3		3,000			
36	K	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	1,000	389,30	389,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinového poklopu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230220006*					
	VV		"na konci větve plynovodu" 1		1,000			
37	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*1,000*	*1 350,00*	*1 350,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
38	*M*	*42291056*	*souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,25m*	*kus*	*1,000*	*1 850,00*	*1 850,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,25m					
39	K	230230022	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 250	m	123,600	35,00	4 326,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 250					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230230022*					
	VV		107+8+8,6		123,600			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				70 000,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				70 000,00	
40	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	2,000	35 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní náklady související s objektem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091002000*					
	P		*Poznámka k položce:* *propojení na stávající plynovod - provede výhradně provozovatel*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 661 - Trolejbusová trať – napájecí a zpětné vedení CDT - DOTACE (OPD)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 546 285,49**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 546 285,49	21,00%	1 164 719,95
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**6 711 005,44**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 661 - Trolejbusová trať – napájecí a zpětné vedení CDT - DOTACE (OPD)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**5 546 285,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 145,00
997 - Přesun sutě	6 145,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M1 - Zemní práce – povrchy	50 994,30
46-M3 - Zemní práce – uložení kabelů	299 279,39
D2 - Montáž kabelu a chraniček	4 964 866,80
VRN4 - Inženýrská činnost	225 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 661 - Trolejbusová trať – napájecí a zpětné vedení CDT - DOTACE (OPD)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 546 285,49**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 145,00	
	D	997	Přesun sutě				6 145,00	
1	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,100	200,00	4 420,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		"podklady z vozovek na skládku" 3,5*0,3*2,0		2,100			
	VV		"odkopávky" 10*2,0		20,000			
	VV		Součet		22,100			
2	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,450	500,00	1 725,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875*					
	VV		"živice na skládku" 9,2*0,15*2,5		3,450			
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	46-M1	Zemní práce – povrchy				50 994,30	
3	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	M2	6,000	73,00	438,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460030011*					
	VV	A28	6		6,000			
4	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	M2	6,900	132,00	910,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460581121*					
	VV	A29	6		6,000			
	VV	B29	A29 * 1.15"Koeficient množství		6,900			
5	K	468021131	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek mozaikových do písku spáry zalité	M2	3,500	270,00	945,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek mozaikových, spáry zalité					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468021131*					
	VV	A30	3.5		3,500			
6	K	468011123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 20 do 30 cm	M2	3,500	480,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468011123*					
	VV	A31	3.5		3,500			
7	K	468031211	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	M	5,000	269,00	1 345,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468031211*					
	VV	A32	5		5,000			
8	K	468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm	M2	9,200	418,00	3 845,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468011143*					
	VV	A33	9.2		9,200			
9	K	468041123	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	M	46,000	131,00	6 026,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468041123*					
	VV	A34	46		46,000			
10	K	460871135	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm	M2	3,500	972,00	3 402,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871135*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	A35	3.5		3,500			
11	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	M2	3,500	460,00	1 610,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460881612*					
	VV	A36	3.5		3,500			
12	*M*	*59246115*	*dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní*	*M2*	*0,875*	*1 380,00*	*1 207,50*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní					
	VV	A37	3.5*0.25		0,875			
13	K	460892121	Osazení betonového obrubníku chodníkového ležatého do betonu při elektromontážích	M	5,000	1 390,00	6 950,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového ležatého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460892121*					
	VV	A38	5		5,000			
14	K	460912211	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu	M	5,000	420,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460912211*					
	VV	A39	5		5,000			
15	K	460871135.1	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm	M2	9,200	972,00	8 942,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871135.1*					
	VV	A40	9.2		9,200			
16	K	460881313	Kryt vozovky a chodníku z litého asfaltu při elektromontážích tl do 5 cm	M2	9,200	1 260,00	11 592,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460881313*					
	VV	A41	9.2		9,200			
	D	46-M3	Zemní práce – uložení kabelů				299 279,39	
17	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	KM	0,050	145 000,00	7 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025*					
	VV	A8	50/1000		0,050			
18	K	460162113	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny II skupiny 4	M3	28,200	2 480,00	69 936,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460162113*					
	VV	A9	28.2		28,200			
19	K	171211101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných ručně	M3	28,200	260,00	7 332,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171211101*					
	VV	A10	28.2		28,200			
20	K	460371115	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy III skupiny 6	M3	10,000	380,00	3 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371115*					
	VV	A12	10		10,000			
21	K	460432112	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3	M3	28,200	500,00	14 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu ostatních rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460432112*					
	VV	A13	28,2		28,200			
22	*M*	*58337344*	*štěrkopísek frakce 0/32*	*T*	*36,400*	*726,00*	*26 426,40*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/32					
	VV	A14	(28,2-10)*2		36,400			
23	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	M	59,000	71,00	4 189,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113*					
	VV	A15	46+13		59,000			
24	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	T	26,880	45,00	1 209,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972111*					
	VV		"odkopávky" 10*2,0		20,000			
	VV		"mozaika na skládku do 3 km" 3,5*0,380		1,330			
	VV		"podklady z vozovek na skládku" 3,5*0,3*2,0		2,100			
	VV		"živice na skládku" 9,2*0,15*2,5		3,450			
	VV		Součet		26,880			
25	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	T	641,410	19,00	12 186,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972121*					
	VV		"odkopávky" 10*2,0*25		500,000			
	VV		"mozaika na skládku do 3 km" 3,5*0,380*2		2,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podklady z vozovek na skládku" 3,5*0,3*2,0*25		52,500			
	VV		"živice na skládku" 9,2*0,15*2,5*25		86,250			
	VV		Součet		641,410			
26	K	RVP0024	Betonářské práce pro podzemní konstrukce	M3	5,750	1 400,00	8 050,00	
	PP		Betonářské práce pro podzemní konstrukce					
	VV	A20	5		5,000			
	VV	B20	A20 * 1.15"Koeficient množství		5,750			
27	*M*	*58932314*	*beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22*	*M3*	*5,750*	*6 204,00*	*35 673,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22					
	VV	A21	5		5,000			
	VV	B21	A21 * 1.15"Koeficient množství		5,750			
28	K	460731111	Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z cihel	M	59,000	317,00	18 703,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oddělení kabelů přepážkou s utěsněním, ve výkopu z cihel					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460731111*					
	VV	A22	46+13		59,000			
29	*M*	*59213004*	*deska krycí betonová 500x170/10x35mm*	*M*	*118,000*	*360,00*	*42 480,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		deska krycí betonová 500x170/10x35mm					
	VV	A23	46+13		59,000			
	VV	B23	A23 * 2"Koeficient množství		118,000			
30	K	460661312	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté betonovou deskou š lože přes 30 do 40 cm	M	23,000	235,00	5 405,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 30 do 40 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661312*					
	VV	A24	23		23,000			
31	*M*	*58331280*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/1*	*T*	*16,100*	*726,00*	*11 688,60*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/1					
	VV	A25	7*2		14,000			
	VV	B25	A25 * 1.15"Koeficient množství		16,100			
32	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	T	61,700	500,00	30 850,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111*					
	VV	A26	36.4+5.75*2.4+11.5		61,700			
	D	D2	Montáž kabelu a chraniček				4 964 866,80	
33	K	210921023	Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 10 kV žíla 1x500 mm2 (např. AXEKCE) bez ukončení uložených volně	M	5 750,000	72,00	414 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů hliníkových vn do 10 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE-R, AXEKVCEY) uložených volně, počtu a průřezu žil 1x500 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210921023*					
34	*M*	*RLKS024*	*3-AHKCY 1X500/35*	*M*	*5 750,000*	*715,00*	*4 111 250,00*	
	PP		3-AHKCY 1X500/35					
35	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	M	302,400	106,00	32 054,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791114*					
36	*M*	*34571365*	*trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm*	*M*	*302,400*	*96,00*	*29 030,40*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm					
	VV	A4	288		288,000			
	VV	B4	A4 * 1.05"Koeficient množství		302,400			
37	K	ROM0019M	Montáž kabolové koncovky	KS	60,000	4 057,00	243 420,00	
	PP		Montáž kabolové koncovky					
38	*M*	*34567148*	*oko kabelové Cu 1-36kV lisovací 500x16*	*KUS*	*56,000*	*2 190,00*	*122 640,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		oko kabelové Cu 1-36kV lisovací 500x16					
39	*M*	*ROM0019*	*Koncovka-trubkové očko M26 500mm2 krimpovací na kabel měď*	*KS*	*4,000*	*3 118,00*	*12 472,00*	
	PP		Koncovka-trubkové očko M26 500mm2 krimpovací na kabel měď					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				225 000,00	
40	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	KPL	1,000	160 000,00	160 000,00	
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
41	K	044002000	Revize	KS	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Revize					
42	K	R044002000	Průkaz způsobilosti UTZ/E	KS	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Průkaz způsobilosti UTZ/E					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 662.1 - Trolejbusová trať - trolejové vedení CDT (OPD)

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**33 629 879,69**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 629 879,69	21,00%	7 062 274,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**40 692 154,42**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 662.1 - Trolejbusová trať - trolejové vedení CDT (OPD)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 629 879,69**
M-1 - Trolejové vedení	19 121 627,70
D3-3 - Trolejové vedení. Finalní etapa.	19 121 627,70
HSV - Práce a dodávky HSV	7 514 443,41
997 - Přesun sutě	197 200,00
D2 - Montáž stožaru	7 317 243,41
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 875 808,58
46-M2 - Zemní práce – výkopy pro trakční stožary	6 721 027,78
46-M1 - Zemní práce – povrchy	154 780,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	23 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	94 400,00
VRN4 - Inženýrská činnost	94 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 662.1 - Trolejbusová trať - trolejové vedení CDT (OPD)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 629 879,69**	
	D	M-1	Trolejové vedení				19 121 627,70	
	D	D3-3	Trolejové vedení. Finalní etapa.				19 121 627,70	
1	K	ROL020M	Montáž Objímka na stožár D168 - L37/21, StSt	ks	31,000	2 478,00	76 818,00	
	PP		Montáž Objímka na stožár D168 - L37/21, StSt					
2	*M*	*ROL020*	*Objímka na stožár D168 - L37/21, StSt*	*ks*	*31,000*	*1 702,00*	*52 762,00*	
	PP		Objímka na stožár D168 - L37/21, StSt					
3	K	ROL022M	Montáž Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt	ks	242,000	2 478,00	599 676,00	
	PP		Montáž Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt					
4	*M*	*ROL022*	*Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt*	*ks*	*242,000*	*1 702,00*	*411 884,00*	
	PP		Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt					
5	K	RPL008M	Montáž Ukončení lana N25 s izolátorem a nap. šroubem	ks	13,000	2 054,00	26 702,00	
	PP		Montáž Ukončení lana N25 s izolátorem a nap. šroubem					
6	*M*	*RPL008*	*Ukončení lana N25 s izolátorem a nap. šroubem*	*ks*	*13,000*	*2 915,00*	*37 895,00*	
	PP		Ukončení lana N25 s izolátorem a nap. šroubem					
7	K	RPL011M	Montáž Rozebiratelné ukončení lana N 25 s izolátorem	ks	10,000	1 750,00	17 500,00	
	PP		Montáž Rozebiratelné ukončení lana N 25 s izolátorem					
8	*M*	*RPL011*	*Rozebiratelné ukončení lana N 25 s izolátorem*	*ks*	*10,000*	*1 576,00*	*15 760,00*	
	PP		Rozebiratelné ukončení lana N 25 s izolátorem					
9	K	RPL033M	Montáž Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 25 mm2 kroužkem	ks	10,000	2 596,00	25 960,00	
	PP		Montáž Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 25 mm2 kroužkem					
10	*M*	*RPL033*	*Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 25 mm2 kroužkem*	*ks*	*10,000*	*649,00*	*6 490,00*	
	PP		Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 25 mm2 kroužkem					
11	K	RPL009M	Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	146,000	2 054,00	299 884,00	
	PP		Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem					
12	*M*	*RPL009*	*Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem*	*ks*	*146,000*	*2 943,00*	*429 678,00*	
	PP		Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem					
13	K	RPL012M	Montáž Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	111,000	1 750,00	194 250,00	
	PP		Montáž Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem					
14	*M*	*RPL012*	*Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem*	*ks*	*111,000*	*1 605,00*	*178 155,00*	
	PP		Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem					
15	K	RPL034M	Montáž Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem	ks	93,000	2 596,00	241 428,00	
	PP		Montáž Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem					
16	*M*	*RPL034*	*Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem*	*ks*	*93,000*	*1 602,00*	*148 986,00*	
	PP		Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem					
17	K	RPL010M	Montáž Ukončení lana N50 s izolátorem a nap. šroubem	ks	34,000	2 054,00	69 836,00	
	PP		Montáž Ukončení lana N50 s izolátorem a nap. šroubem					
18	*M*	*RPL010*	*Ukončení lana N50 s izolátorem a nap. šroubem*	*ks*	*34,000*	*3 418,00*	*116 212,00*	
	PP		Ukončení lana N50 s izolátorem a nap. šroubem					
19	K	RPL013M	Montáž Rozebiratelné ukončení lana N 50 s izolátorem	ks	21,000	1 747,00	36 687,00	
	PP		Montáž Rozebiratelné ukončení lana N 50 s izolátorem					
20	*M*	*RPL013*	*Rozebiratelné ukončení lana N 50 s izolátorem*	*ks*	*21,000*	*1 472,00*	*30 912,00*	
	PP		Rozebiratelné ukončení lana N 50 s izolátorem					
21	K	RPL035M	Montáž Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 50 mm2 kroužkem	ks	28,000	2 596,00	72 688,00	
	PP		Montáž Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 50 mm2 kroužkem					
22	*M*	*RPL035*	*Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 50 mm2 kroužkem*	*ks*	*28,000*	*747,00*	*20 916,00*	
	PP		Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 50 mm2 kroužkem					
23	K	RVG074M	Montáž Výložník 1x55-4m (vyvěšení nerez lanem)	ks	1,000	4 012,00	4 012,00	
	PP		Montáž Výložník 1x55-4m (vyvěšení nerez lanem)					
24	*M*	*RVG074*	*Výložník 1x55-4m (vyvěšení nerez lanem)*	*ks*	*1,000*	*6 337,00*	*6 337,00*	
	PP		Výložník 1x55-4m (vyvěšení nerez lanem)					
25	K	RVG075M	Montáž Výložník 1x55-4,5m (vyvěšení nerez lanem)	ks	1,000	7 670,00	7 670,00	
	PP		Montáž Výložník 1x55-4,5m (vyvěšení nerez lanem)					
26	*M*	*RVG075*	*Výložník 1x55-4,5m (vyvěšení nerez lanem)*	*ks*	*1,000*	*8 620,00*	*8 620,00*	
	PP		Výložník 1x55-4,5m (vyvěšení nerez lanem)					
27	K	RVG080M	Montáž Výložník 1x55-6,5m (vyvěšení nerez lanem)	ks	1,000	8 260,00	8 260,00	
	PP		Montáž Výložník 1x55-6,5m (vyvěšení nerez lanem)					
28	*M*	*RVG080*	*Výložník 1x55-6,5m (vyvěšení nerez lanem)*	*ks*	*1,000*	*10 471,00*	*10 471,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výložník 1x55-6,5m (vyvěšení nerez lanem)					
29	K	RVG082M	Montáž Výložník 1x55-7,5m (vyvěšení nerez lanem)	ks	2,000	8 378,00	16 756,00	
	PP		Montáž Výložník 1x55-7,5m (vyvěšení nerez lanem)					
30	*M*	*RVG082*	*Výložník 1x55-7,5m (vyvěšení nerez lanem)*	*ks*	*2,000*	*11 320,00*	*22 640,00*	
	PP		Výložník 1x55-7,5m (vyvěšení nerez lanem)					
31	K	RVG083M	Montáž Výložník 1x55-8m (3x vyvěšení nerez lanem)	ks	1,000	12 154,00	12 154,00	
	PP		Montáž Výložník 1x55-8m (3x vyvěšení nerez lanem)					
32	*M*	*RVG083*	*Výložník 1x55-8m (3x vyvěšení nerez lanem)*	*ks*	*1,000*	*13 700,00*	*13 700,00*	
	PP		Výložník 1x55-8m (3x vyvěšení nerez lanem)					
33	K	RVG070M	Montáž Výložník 1x55-8,5m (3x vyvěšení nerez lanem)	ks	5,000	12 390,00	61 950,00	
	PP		Montáž Výložník 1x55-8,5m (3x vyvěšení nerez lanem)					
34	*M*	*RVG070*	*Výložník 1x55-8,5m (3x vyvěšení nerez lanem)*	*ks*	*5,000*	*14 125,00*	*70 625,00*	
	PP		Výložník 1x55-8,5m (3x vyvěšení nerez lanem)					
35	K	RVG109M	Montáž Výložník dvojitý 2x55-8.5m (vyvěšení nerez lanem)	ks	1,000	14 750,00	14 750,00	
	PP		Montáž Výložník dvojitý 2x55-8.5m (vyvěšení nerez lanem)					
36	*M*	*RVG109*	*Výložník dvojitý 2x55-8.5m (vyvěšení nerez lanem)*	*ks*	*1,000*	*27 305,00*	*27 305,00*	
	PP		Výložník dvojitý 2x55-8.5m (vyvěšení nerez lanem)					
37	K	RVG117M	Montáž Výložník dvojitý GFK 2x55-9.5m (vyvěšení nerez lanem) TV VYL2-9m5	ks	2,000	15 104,00	30 208,00	
	PP		Montáž Výložník dvojitý GFK 2x55-9.5m (vyvěšení nerez lanem) TV VYL2-9m5					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: TV VYL2-9m5*					
38	K	RVG099M	Montáž Výložník dvojitý 2x55-10m (vyvěšení nerez lanem) TV VYL2-10m	ks	1,000	15 340,00	15 340,00	
	PP		Montáž Výložník dvojitý 2x55-10m (vyvěšení nerez lanem) TV VYL2-10m					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: TV VYL2-10m*					
39	*M*	*RVG099*	*Výložník dvojitý 2x55-10m (vyvěšení nerez lanem)*	*ks*	*1,000*	*39 000,00*	*39 000,00*	
	PP		Výložník dvojitý 2x55-10m (vyvěšení nerez lanem)					
40	K	RVG100M	Montáž Výložník dvojitý GFK 2x55-10,5m (vyvěšení nerez lanem) TV VYL2-10m5	ks	3,000	15 576,00	46 728,00	
	PP		Montáž Výložník dvojitý GFK 2x55-10,5m (vyvěšení nerez lanem) TV VYL2-10m5					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: TV VYL2-10m5*					
41	*M*	*RVG100*	*Výložník dvojitý GFK 2x55-10,5m (vyvěšení nerez lanem)*	*ks*	*3,000*	*39 800,00*	*119 400,00*	
	PP		Výložník dvojitý GFK 2x55-10,5m (vyvěšení nerez lanem)					
42	*M*	*RVG117*	*Výložník dvojitý GFK 2x55-9.5m (vyvěšení nerez lanem)*	*ks*	*2,000*	*35 600,00*	*71 200,00*	
	PP		Výložník dvojitý GFK 2x55-9.5m (vyvěšení nerez lanem)					
43	K	RŘPř012M	Montáž Věšák Bz 10mm (lano x lano)	ks	34,000	1 171,00	39 814,00	
	PP		Montáž Věšák Bz 10mm (lano x lano)					
44	*M*	*RŘPř012*	*Věšák Bz 10mm (lano x lano)*	*ks*	*34,000*	*461,00*	*15 674,00*	
	PP		Věšák Bz 10mm (lano x lano)					
45	K	RTZL002M	Montáž Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2	ks	24,000	2 714,00	65 136,00	
	PP		Montáž Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2					
46	*M*	*RTZL002*	*Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2*	*ks*	*24,000*	*7 080,00*	*169 920,00*	
	PP		Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2					
47	K	RTZV003M	Montáž Komplet závěsu DELTA na výložník 55mm, L=3000mm	ks	19,000	3 304,00	62 776,00	
	PP		Montáž Komplet závěsu DELTA na výložník 55mm, L=3000mm					
48	*M*	*RTZV003*	*Komplet závěsu DELTA na výložník 55mm, L=3000mm*	*ks*	*19,000*	*7 080,00*	*134 520,00*	
	PP		Komplet závěsu DELTA na výložník 55mm, L=3000mm					
49	K	RTZL006M	Montáž TBUS závěs do oblouku 3-4° na lano	ks	4,000	4 071,00	16 284,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 3-4° na lano					
50	*M*	*RTZL006*	*TBUS závěs do oblouku 3-4° na lano*	*ks*	*4,000*	*14 354,00*	*57 416,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 3-4° na lano					
51	K	RTZV009M	Montáž TBUS závěs do oblouku 3-4° na výložník 55mm	ks	1,000	4 366,00	4 366,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 3-4° na výložník 55mm					
52	*M*	*RTZV009*	*TBUS závěs do oblouku 3-4° na výložník 55mm*	*ks*	*1,000*	*14 543,00*	*14 543,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 3-4° na výložník 55mm					
53	K	RTZL007M	Montáž TBUS závěs do oblouku 4-5° na lano	ks	12,000	5 487,00	65 844,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 4-5° na lano					
54	*M*	*RTZL007*	*TBUS závěs do oblouku 4-5° na lano*	*ks*	*12,000*	*15 699,00*	*188 388,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 4-5° na lano					
55	K	RTZL008M	Montáž TBUS závěs do oblouku 5-7° na lano	ks	19,000	4 567,00	86 773,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 5-7° na lano					
56	*M*	*RTZL008*	*TBUS závěs do oblouku 5-7° na lano*	*ks*	*19,000*	*20 018,00*	*380 342,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 5-7° na lano					
57	K	RTZV011M	Montáž TBUS závěs do oblouku 5-7° na výložník 55mm	ks	2,000	4 720,00	9 440,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 5-7° na výložník 55mm					
58	*M*	*RTZV011*	*TBUS závěs do oblouku 5-7° na výložník 55mm*	*ks*	*2,000*	*16 926,00*	*33 852,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 5-7° na výložník 55mm					
59	K	RTZL009M	Montáž TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano	ks	13,000	6 644,00	86 372,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano					
60	*M*	*RTZL009*	*TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano*	*ks*	*13,000*	*22 236,00*	*289 068,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano					
61	K	RTZV012M	Montáž TBUS závěs do oblouku 7-10° na výložník 55mm	ks	1,000	6 844,00	6 844,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 7-10° na výložník 55mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	*M*	*RTZV012*	*TBUS závěs do oblouku 7-10° na výložník 55mm*	*ks*	*1,000*	*19 145,00*	*19 145,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 7-10° na výložník 55mm					
63	K	RTZL010M	Montáž TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano	ks	2,000	8 732,00	17 464,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano					
64	*M*	*RTZL010*	*TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano*	*ks*	*2,000*	*24 389,00*	*48 778,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano					
65	K	RTZV020M	Montáž TBUS závěs do oblouku 10-13° na výložník	ks	6,000	8 673,00	52 038,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 10-13° na výložník					
66	*M*	*RTZV020*	*TBUS závěs do oblouku 10-13° na výložník*	*ks*	*6,000*	*21 297,00*	*127 782,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 10-13° na výložník					
67	K	RTZL011M	Montáž TBUS závěs do oblouku 13-30° na lano	ks	30,000	8 850,00	265 500,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 13-30° na lano					
68	*M*	*RTZL011*	*TBUS závěs do oblouku 13-30° na lano*	*ks*	*30,000*	*26 607,00*	*798 210,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 13-30° na lano					
69	K	RTZL036M	Montáž TBUS odtah do oblouku 5-7° na lano	ks	2,000	8 850,00	17 700,00	
	PP		Montáž TBUS odtah do oblouku 5-7° na lano					
70	*M*	*RTZL036*	*TBUS odtah do oblouku 5-7° na lano*	*ks*	*2,000*	*17 939,00*	*35 878,00*	
	PP		TBUS odtah do oblouku 5-7° na lano					
71	K	RTZL037M	Montáž TBUS odtah do oblouku 7-10° na lano	ks	1,000	8 850,00	8 850,00	
	PP		Montáž TBUS odtah do oblouku 7-10° na lano					
72	*M*	*RTZL037*	*TBUS odtah do oblouku 7-10° na lano*	*ks*	*1,000*	*20 157,00*	*20 157,00*	
	PP		TBUS odtah do oblouku 7-10° na lano					
73	K	RTZL038M	Montáž TBUS odtah do oblouku 10-13° na lano	ks	3,000	8 850,00	26 550,00	
	PP		Montáž TBUS odtah do oblouku 10-13° na lano					
74	*M*	*RTZL038*	*TBUS odtah do oblouku 10-13° na lano*	*ks*	*3,000*	*29 000,00*	*87 000,00*	
	PP		TBUS odtah do oblouku 10-13° na lano					
75	K	RTZL039M	Montáž TBUS odtah do oblouku 13-15° na lano	ks	4,000	8 850,00	35 400,00	
	PP		Montáž TBUS odtah do oblouku 13-15° na lano					
76	*M*	*RTZL039*	*TBUS odtah do oblouku 13-15° na lano*	*ks*	*4,000*	*29 350,00*	*117 400,00*	
	PP		TBUS odtah do oblouku 13-15° na lano					
77	K	RTZL040M	Montáž TBUS odtah do oblouku 15-30° na lano	ks	9,000	8 850,00	79 650,00	
	PP		Montáž TBUS odtah do oblouku 15-30° na lano					
78	*M*	*RTZL040*	*TBUS odtah do oblouku 15-30° na lano*	*ks*	*9,000*	*29 800,00*	*268 200,00*	
	PP		TBUS odtah do oblouku 15-30° na lano					
79	K	RTZL053M	Montáž TBUS závěs do oblouku 10°-25° na lano 35mm2	ks	16,000	5 900,00	94 400,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 10°-25° na lano 35mm2					
80	*M*	*RTZL053*	*TBUS závěs do oblouku 10°-25° na lano 35mm2*	*ks*	*16,000*	*21 008,00*	*336 128,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 10°-25° na lano 35mm2					
81	K	RVKER001M	Montáž El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, levá 10° (7,5°/2,5°), ovládání na sloupu	ks	1,000	76 570,00	76 570,00	
	PP		Montáž El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, levá 10° (7,5°/2,5°), ovládání na sloupu					
82	*M*	*RVKER001*	*El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, levá 10° (7,5°/2,5°), ovládání na sloupu*	*ks*	*1,000*	*261 440,00*	*261 440,00*	
	PP		El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, levá 10° (7,5°/2,5°), ovládání na sloupu					
83	K	RVKER015M	Montáž El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, symetrická 20° (10°/10°), izol. do leva, ovládání na sloupu, el. Kříž	ks	6,000	76 570,00	459 420,00	
	PP		Montáž El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, symetrická 20° (10°/10°), izol. do leva, ovládání na sloupu, el. Kříž					
84	*M*	*RVKER015*	*El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, symetrická 20° (10°/10°), izol. do leva, ovládání na sloupu, el. Kříž*	*ks*	*6,000*	*267 119,00*	*1 602 714,00*	
	PP		El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, symetrická 20° (10°/10°), izol. do leva, ovládání na sloupu, el. Kříž					
85	K	RVKM001M	Montáž Mechanická TBUS výhybka, levá 10° (7,5°/2,5°)	ks	1,000	61 000,00	61 000,00	
	PP		Montáž Mechanická TBUS výhybka, levá 10° (7,5°/2,5°)					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: TBSM10-L*					
86	*M*	*RVKM001*	*Mechanická TBUS výhybka, levá 10° (7,5°/2,5°)*	*ks*	*1,000*	*111 605,00*	*111 605,00*	
	PP		Mechanická TBUS výhybka, levá 10° (7,5°/2,5°)					
87	K	RVKER007M	Montáž El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, levá 20° (17,5°/2,5°), izol.do roviny, ovládání na sloupu, mech. Kříž	ks	1,000	61 000,00	61 000,00	
	PP		Montáž El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, levá 20° (17,5°/2,5°), izol.do roviny, ovládání na sloupu, mech. Kříž					
88	*M*	*RVKER007*	*El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, levá 20° (17,5°/2,5°), izol.do roviny, ovládání na sloupu, mech. Kříž*	*ks*	*1,000*	*267 118,00*	*267 118,00*	
	PP		El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, levá 20° (17,5°/2,5°), izol.do roviny, ovládání na sloupu, mech. Kříž					
89	K	RVKER009M	Montáž El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, pravá 20° (2,5°/17,5°), izol.do roviny, ovládání na sloupu, mech. Kříž	ks	2,000	77 800,00	155 600,00	
	PP		Montáž El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, pravá 20° (2,5°/17,5°), izol.do roviny, ovládání na sloupu, mech. Kříž					
90	*M*	*RVKER009*	*El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, pravá 20° (2,5°/17,5°), izol.do roviny, ovládání na sloupu, mech. Kříž*	*ks*	*2,000*	*267 000,00*	*534 000,00*	
	PP		El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, pravá 20° (2,5°/17,5°), izol.do roviny, ovládání na sloupu, mech. Kříž					
91	K	RVKTB003M	Montáž Mechanická TBUS výhybka, symetrická 10° (5°/5°)	ks	1,000	61 740,00	61 740,00	
	PP		Montáž Mechanická TBUS výhybka, symetrická 10° (5°/5°)					
92	*M*	*RVKTB003*	*Mechanická TBUS výhybka, symetrická 10° (5°/5°)*	*ks*	*1,000*	*111 487,00*	*111 487,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mechanická TBUS výhybka, symetrická 10° (5°/5°)					
93	K	RVKM002M	Montáž Mechanická TBUS výhybka, pravá 10° (2,5°/7,5°)	ks	1,000	62 840,00	62 840,00	
	PP		Montáž Mechanická TBUS výhybka, pravá 10° (2,5°/7,5°)					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: TBSM10-P*					
94	*M*	*RVKM002*	*Mechanická TBUS výhybka, pravá 10° (2,5°/7,5°)*	*ks*	*1,000*	*111 605,00*	*111 605,00*	
	PP		Mechanická TBUS výhybka, pravá 10° (2,5°/7,5°)					
95	K	RVKM008M	Montáž Mechanická TBUS výhybka, symetrická 20° (10°/10°), izol. varianta A	ks	5,000	61 700,00	308 500,00	
	PP		Montáž Mechanická TBUS výhybka, symetrická 20° (10°/10°), izol. varianta A					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: TBSM20-Sa*					
96	*M*	*RVKM008*	*Mechanická TBUS výhybka, symetrická 20° (10°/10°), izol. varianta A*	*ks*	*5,000*	*98 766,00*	*493 830,00*	
	PP		Mechanická TBUS výhybka, symetrická 20° (10°/10°), izol. varianta A					
97	K	RVKM004M	Montáž Mechanická TBUS výhybka, levá 20° (17,5°/2,5°), izol.do roviny	ks	1,000	65 890,00	65 890,00	
	PP		Montáž Mechanická TBUS výhybka, levá 20° (17,5°/2,5°), izol.do roviny					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: TBSM20-L*					
98	*M*	*RVKM004*	*Mechanická TBUS výhybka, levá 20° (17,5°/2,5°), izol.do roviny*	*ks*	*1,000*	*104 395,00*	*104 395,00*	
	PP		Mechanická TBUS výhybka, levá 20° (17,5°/2,5°), izol.do roviny					
99	K	RVKM006M	Montáž Mechanická TBUS výhybka, pravá 20° (2,5°/17,5°), izol.do roviny	ks	1,000	65 890,00	65 890,00	
	PP		Montáž Mechanická TBUS výhybka, pravá 20° (2,5°/17,5°), izol.do roviny					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: TBSM20-P*					
100	*M*	*RVKM006*	*Mechanická TBUS výhybka, pravá 20° (2,5°/17,5°), izol.do roviny*	*ks*	*1,000*	*103 958,00*	*103 958,00*	
	PP		Mechanická TBUS výhybka, pravá 20° (2,5°/17,5°), izol.do roviny					
101	K	RKTT016M	Montáž Křížení tahové TBUSxTBUS 25°pravé RM-400(nerez)	ks	1,000	42 800,00	42 800,00	
	PP		Montáž Křížení tahové TBUSxTBUS 25°pravé RM-400(nerez)					
102	*M*	*RKTT016*	*Křížení tahové TBUSxTBUS 25°pravé RM-400(nerez)*	*ks*	*1,000*	*100 548,00*	*100 548,00*	
	PP		Křížení tahové TBUSxTBUS 25°pravé RM-400(nerez)					
103	K	RUK001M	Montáž Páskovaný kardan 24mm pro výložník, vč.pásku, spon	ks	18,000	2 478,00	44 604,00	
	PP		Montáž Páskovaný kardan 24mm pro výložník, vč.pásku, spon					
104	*M*	*RUK001*	*Páskovaný kardan 24mm pro výložník, vč.pásku, spon*	*ks*	*18,000*	*1 619,00*	*29 142,00*	
	PP		Páskovaný kardan 24mm pro výložník, vč.pásku, spon					
105	K	RUK002M	Montáž Páskovaný kardan 37 mm pro lano, vč.pásku, spon	ks	88,000	2 478,00	218 064,00	
	PP		Montáž Páskovaný kardan 37 mm pro lano, vč.pásku, spon					
106	*M*	*RUK002*	*Páskovaný kardan 37 mm pro lano, vč.pásku, spon*	*ks*	*88,000*	*1 702,00*	*149 776,00*	
	PP		Páskovaný kardan 37 mm pro lano, vč.pásku, spon					
107	K	R213125M	Montáž Očnice 25-35 mm2 Cu	ks	8,000	71,00	568,00	
	PP		Montáž Očnice 25-35 mm2 Cu					
108	*M*	*R213125*	*Očnice 25-35 mm2 Cu*	*ks*	*8,000*	*22,00*	*176,00*	
	PP		Očnice 25-35 mm2 Cu					
109	K	RPP010M	Montáž Kotevní závěs na zeď(G třmen s parafilem), ukotvení	ks	8,000	4 130,00	33 040,00	
	PP		Montáž Kotevní závěs na zeď(G třmen s parafilem), ukotvení					
110	*M*	*RPP010*	*Kotevní závěs na zeď(G třmen s parafilem), ukotvení*	*ks*	*8,000*	*3 900,00*	*31 200,00*	
	PP		Kotevní závěs na zeď(G třmen s parafilem), ukotvení					
111	K	RPP001M	Montáž Parafilový převěs s napínákem	ks	8,000	3 163,00	25 304,00	
	PP		Montáž Parafilový převěs s napínákem					
112	*M*	*RPP001*	*Parafilový převěs s napínákem*	*ks*	*8,000*	*5 664,00*	*45 312,00*	
	PP		Parafilový převěs s napínákem					
113	K	R213335M	Montáž Krepina 35x100 mm2 Cu	ks	8,000	89,00	712,00	
	PP		Montáž Krepina 35x100 mm2 Cu					
114	*M*	*R213335*	*Krepina 35x100 mm2 Cu*	*ks*	*8,000*	*78,00*	*624,00*	
	PP		Krepina 35x100 mm2 Cu					
115	K	R221011M	Montáž Izolátor smyčkový 3 kV / 25 kN, 1 očnice	ks	8,000	661,00	5 288,00	
	PP		Montáž Izolátor smyčkový 3 kV / 25 kN, 1 očnice					
116	*M*	*R221011*	*Izolátor smyčkový 3 kV / 25 kN, 1 očnice*	*ks*	*8,000*	*980,00*	*7 840,00*	
	PP		Izolátor smyčkový 3 kV / 25 kN, 1 očnice					
117	K	RKTT023M	Montáž Křížení tahové TBUSxTBUS 60°pravé RM-400(nerez)	ks	1,000	42 800,00	42 800,00	
	PP		Montáž Křížení tahové TBUSxTBUS 60°pravé RM-400(nerez)					
118	*M*	*RKTT023*	*Křížení tahové TBUSxTBUS 60°pravé RM-400(nerez)*	*ks*	*1,000*	*78 258,00*	*78 258,00*	
	PP		Křížení tahové TBUSxTBUS 60°pravé RM-400(nerez)					
119	K	RKTT026M	Montáž Křížení tahové TBUSxTBUS 75°pravé RM-400(nerez)	ks	1,000	42 800,00	42 800,00	
	PP		Montáž Křížení tahové TBUSxTBUS 75°pravé RM-400(nerez)					
120	*M*	*RKTT026*	*Křížení tahové TBUSxTBUS 75°pravé RM-400(nerez)*	*ks*	*1,000*	*76 960,00*	*76 960,00*	
	PP		Křížení tahové TBUSxTBUS 75°pravé RM-400(nerez)					
121	K	RDNU005M	Montáž TBUS diodový dělič na výložníku	ks	4,000	17 800,00	71 200,00	
	PP		Montáž TBUS diodový dělič na výložníku					
122	*M*	*RDNU005*	*TBUS diodový dělič na výložníku*	*ks*	*4,000*	*51 100,00*	*204 400,00*	
	PP		TBUS diodový dělič na výložníku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	RDNO009M	Montáž Odpojovač U dvojitý s ručním pohonem (Bz) na kulatý stožár, upevnění třmeny	ks	4,000	28 400,00	113 600,00	
	PP		Montáž Odpojovač U dvojitý s ručním pohonem (Bz) na kulatý stožár, upevnění třmeny					
124	*M*	*RDNO009*	*Odpojovač U dvojitý s ručním pohonem (Bz) na kulatý stožár, upevnění třmeny*	*ks*	*4,000*	*57 500,00*	*230 000,00*	
	PP		Odpojovač U dvojitý s ručním pohonem (Bz) na kulatý stožár, upevnění třmeny					
125	K	RDNB005M	Montáž Bleskojistka pro T-BUS včetně uzemnění se svodičem PSP	ks	6,000	15 930,00	95 580,00	
	PP		Montáž Bleskojistka pro T-BUS včetně uzemnění se svodičem PSP					
126	*M*	*RDNB005*	*Bleskojistka pro T-BUS včetně uzemnění se svodičem PSP*	*ks*	*6,000*	*28 900,00*	*173 400,00*	
	PP		Bleskojistka pro T-BUS včetně uzemnění se svodičem PSP					
127	K	RDNK005M	Montáž TBUS Kabelové propojení trolej-odpojovač	ks	1,000	13 800,00	13 800,00	
	PP		Montáž TBUS Kabelové propojení trolej-odpojovač					
128	*M*	*RDNK005*	*TBUS Kabelové propojení trolej-odpojovač*	*ks*	*1,000*	*22 000,00*	*22 000,00*	
	PP		TBUS Kabelové propojení trolej-odpojovač					
129	K	RDNK011M	Montáž TBUS-Ekvipotenciální kabelové propojení TBS stop	ks	3,000	11 890,00	35 670,00	
	PP		Montáž TBUS-Ekvipotenciální kabelové propojení TBS stop					
130	*M*	*RDNK011*	*TBUS-Ekvipotenciální kabelové propojení TBS stop*	*ks*	*3,000*	*17 400,00*	*52 200,00*	
	PP		TBUS-Ekvipotenciální kabelové propojení TBS stop					
131	K	RDNK004M	Montáž TBUS Kabelové propojení trolej-odpojovač na výložník	ks	5,000	10 000,00	50 000,00	
	PP		Montáž TBUS Kabelové propojení trolej-odpojovač na výložník					
132	*M*	*RDNK004*	*TBUS Kabelové propojení trolej-odpojovač na výložník*	*ks*	*5,000*	*21 500,00*	*107 500,00*	
	PP		TBUS Kabelové propojení trolej-odpojovač na výložník					
133	K	RDNK010M	Montáž Kabelové propojení TBUS 2x4m na výložník GFK	ks	5,000	9 912,00	49 560,00	
	PP		Montáž Kabelové propojení TBUS 2x4m na výložník GFK					
134	*M*	*RDNK010*	*Kabelové propojení TBUS 2x4m na výložník GFK*	*ks*	*5,000*	*18 600,00*	*93 000,00*	
	PP		Kabelové propojení TBUS 2x4m na výložník GFK					
135	K	RLK006M	Montáž Lano nerez 25mm2 (19x1) 6,25	m	463,450	71,00	32 904,95	
	PP		Montáž Lano nerez 25mm2 (19x1) 6,25					
	VV		403*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		463,450			
	VV		Součet		463,450			
136	*M*	*RLK006*	*Lano nerez 25mm2 (19x1) 6,25*	*m*	*463,450*	*76,00*	*35 222,20*	
	PP		Lano nerez 25mm2 (19x1) 6,25					
137	K	RLK008M	Montáž Lano nerez 50mm2 (1x37) 9,8	m	1 259,250	71,00	89 406,75	
	PP		Montáž Lano nerez 50mm2 (1x37) 9,8					
	VV		1095*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 259,250			
	VV		Součet		1 259,250			
138	*M*	*RLK008*	*Lano nerez 50mm2 (1x37) 9,8*	*m*	*1 259,250*	*174,00*	*219 109,50*	
	PP		Lano nerez 50mm2 (1x37) 9,8					
139	K	RLKD001M	Montáž Drát trolejový Cu Ri 100mm2	m	6 152,300	89,00	547 554,70	
	PP		Montáž Drát trolejový Cu Ri 100mm2					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: 271110					
	VV		5593*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6 152,300			
	VV		Součet		6 152,300			
140	*M*	*RLKD001*	*Drát trolejový Cu Ri 100mm2*	*m*	*6 152,300*	*331,00*	*2 036 411,30*	
	PP		Drát trolejový Cu Ri 100mm2					
141	K	RLK007M	Montáž Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25	m	4 695,450	71,00	333 376,95	
	PP		Montáž Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25					
	VV		4083*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4 695,450			
	VV		Součet		4 695,450			
142	*M*	*RLK007*	*Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25*	*m*	*4 695,450*	*83,00*	*389 722,35*	
	PP		Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25					
143	K	RLKN004M	Montáž Kabel NSGAFOU 1x120mm2 1,8/3kV	m	40,000	590,00	23 600,00	
	PP		Montáž Kabel NSGAFOU 1x120mm2 1,8/3kV					
	VV		34,7826086956522*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		40,000			
	VV		Součet		40,000			
144	*M*	*RLKN004*	*Kabel NSGAFOU 1x120mm2 1,8/3kV*	*m*	*40,000*	*496,00*	*19 840,00*	
	PP		Kabel NSGAFOU 1x120mm2 1,8/3kV					
	VV		34,7826086956522*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		40,000			
	VV		Součet		40,000			
145	K	R243340M	Montáž Svorka napájecí TB	ks	20,000	567,00	11 340,00	
	PP		Montáž Svorka napájecí TB					
146	*M*	*R243340*	*Svorka napájecí TB*	*ks*	*20,000*	*703,00*	*14 060,00*	
	PP		Svorka napájecí TB					
147	K	R228440M	Montáž návěstidlo - úsekový dělič	ks	2,000	649,00	1 298,00	
	PP		Montáž návěstidlo - úsekový dělič					
148	*M*	*R228440*	*Návěstidlo - úsekový dělič*	*ks*	*2,000*	*1 062,00*	*2 124,00*	
	PP		Návěstidlo - úsekový dělič					
149	K	R20004933M	Montáž Spojka troleje TM_TB	ks	14,000	1 416,00	19 824,00	
	PP		Montáž Spojka troleje TM_TB					
150	*M*	*R20004933*	*Spojka troleje TM_TB*	*ks*	*14,000*	*1 003,00*	*14 042,00*	
	PP		Spojka troleje TM_TB					
151	K	ROL104M	Montáž Pásek nerez 19x1 mm [1kg=cca 6.45m] 217119	ks	56,000	590,00	33 040,00	
	PP		Montáž Pásek nerez 19x1 mm [1kg=cca 6.45m] 217119					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Poznámka k položce: 217119					
152	*M*	*ROL104*	*Pásek nerez 19x1 mm [1kg=cca 6.45m]*	*ks*	*56,000*	*511,00*	*28 616,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pásek nerez 19x1 mm [1kg=cca 6.45m]					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 514 443,41	
	D	997	Přesun sutě				197 200,00	
153	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	986,000	200,00	197 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873*					
	VV		580*1,7		986,000			
	D	D2	Montáž stožaru				7 317 243,41	
154	K	RMON0020M	Repas stávajícího trakčního stožáru	ks	9,000	12 500,00	112 500,00	
	PP		Repas stávajícího trakčního stožáru					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce:* *Technická kontrola, repase proti korozi, spočívající v odrezení paty stožáru, zbudování betonového límce a aplikace protikorozního nátěru.*					
155	K	RMON0038M	Zkušební jízdou	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Zkušební jízdou					
156	K	RTS004M	Doprava stožárů na stavbu	ks	63,000	2 596,00	163 548,00	
	PP		Doprava stožárů na stavbu					
	VV		63		63,000			
	VV		Součet		63,000			
157	K	RMON0022	Ochranný nátěr stožáru proti graffiti	m2	173,093	1 723,00	298 239,24	
	PP		Ochranný nátěr stožáru proti graffiti					
	VV		2*3,14*0,175*2,5*63"2pRxHxn"		173,093			
	VV		Součet		173,093			
158	*M*	*24592704*	*přípravek na prevenci a likvidaci graffiti*	*kg*	*31,855*	*1 723,00*	*54 886,17*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		přípravek na prevenci a likvidaci graffiti					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Spotřeba: 0,16 litr/m2*					
159	K	RTS003M	Označení čísla stožárů barvou	ks	63,000	360,00	22 680,00	
	PP		Označení čísla stožárů barvou					
160	K	RMON0037M	Montáž konstrukce pro uchycení trakčního vedení	ks	1,000	15 600,00	15 600,00	
	PP		Montáž konstrukce pro uchycení trakčního vedení					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: viz statický posudek a návrh konstrukce v dokumentaci*					
161	*M*	*RMON0037.2*	*Konstrukce pro uchycení trakčního vedení*	*ks*	*1,000*	*19 800,00*	*19 800,00*	
	PP		Konstrukce pro uchycení trakčního vedení					
162	K	RTS007M	Montáž trakčního stožáru ocelového, trubkového, bezpatkového, délka do 12m	ks	58,000	14 500,00	841 000,00	
	PP		Montáž trakčního stožáru ocelového, trubkového, bezpatkového, délka do 12m					
163	K	RTS008M	Montáž trakčního stožaru ocelového,trubkoveho, bezpatkoveho, delka nad 12m	ks	5,000	19 110,00	95 550,00	
	PP		Montáž trakčního stožaru ocelového,trubkoveho, bezpatkoveho, delka nad 12m					
164	*M*	*RTS0008*	*Trakční stožár 10m/16kN OSV metalizovaný, typ C*	*ks*	*19,000*	*67 024,00*	*1 273 456,00*	
	PP		Trakční stožár 10m/16kN OSV metalizovaný, typ C					
165	*M*	*RTS0009*	*Trakční stožár 10m/22 kN OSV metalizovaný, typ D*	*ks*	*8,000*	*70 446,00*	*563 568,00*	
	PP		Trakční stožár 10m/22 kN OSV metalizovaný, typ D					
166	*M*	*RTS0010*	*Trakční stožár 10m/26kN OSV metalizovaný, typ E*	*ks*	*4,000*	*81 066,00*	*324 264,00*	
	PP		Trakční stožár 10m/26kN OSV metalizovaný, typ E					
167	*M*	*RTS0011*	*Trakční stožár 10m/30kN OSV metalizovaný, typ F*	*ks*	*5,000*	*85 314,00*	*426 570,00*	
	PP		Trakční stožár 10m/30kN OSV metalizovaný, typ F					
168	*M*	*RTS0012*	*Trakční stožár 10m/40kN OSV metalizovaný, typ G*	*ks*	*4,000*	*102 306,00*	*409 224,00*	
	PP		Trakční stožár 10m/40kN OSV metalizovaný, typ G					
169	*M*	*RTS0076*	*Trakční stožár 10m/50kN OSV metalizovaný, typ H*	*ks*	*2,000*	*122 720,00*	*245 440,00*	
	PP		Trakční stožár 10m/50kN OSV metalizovaný, typ H					
170	*M*	*RTS0077*	*Trakční stožár 10,5m/50kN OSV metalizovaný, typ H*	*ks*	*2,000*	*141 600,00*	*283 200,00*	
	PP		Trakční stožár 10,5m/50kN OSV metalizovaný, typ H					
171	*M*	*RTS0013*	*Trakční stožár 10,5m/16kN OSV metalizovaný, typ C*	*ks*	*3,000*	*71 626,00*	*214 878,00*	
	PP		Trakční stožár 10,5m/16kN OSV metalizovaný, typ C					
172	*M*	*RTS0014*	*Trakční stožár 10,5m/22kN OSV metalizovaný, typ D*	*ks*	*2,000*	*76 700,00*	*153 400,00*	
	PP		Trakční stožár 10,5m/22kN OSV metalizovaný, typ D					
173	*M*	*RTS0017*	*Trakční stožár 10,5m/40kN OSV metalizovaný, typ G*	*ks*	*3,000*	*119 180,00*	*357 540,00*	
	PP		Trakční stožár 10,5m/40kN OSV metalizovaný, typ G					
174	*M*	*RTS0079*	*Trakční stožár 10,5m/60kN OSV metalizovaný, typ X*	*ks*	*1,000*	*171 100,00*	*171 100,00*	
	PP		Trakční stožár 10,5m/60kN OSV metalizovaný, typ X					
175	*M*	*RTS0025*	*Trakční stožár 11m/40kN OSV metalizovaný, typ G*	*ks*	*2,000*	*130 980,00*	*261 960,00*	
	PP		Trakční stožár 11m/40kN OSV metalizovaný, typ G					
176	*M*	*RTS0028*	*Trakční stožár 11,5m/22kN OSV metalizovaný, typ D*	*ks*	*1,000*	*84 606,00*	*84 606,00*	
	PP		Trakční stožár 11,5m/22kN OSV metalizovaný, typ D					
177	*M*	*RTS0029*	*Trakční stožár 11,5m/26kN OSV metalizovaný, typ E*	*ks*	*2,000*	*100 064,00*	*200 128,00*	
	PP		Trakční stožár 11,5m/26kN OSV metalizovaný, typ E					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	*M*	*RTS0033*	*Trakční stožár 12m/16kN OSV metalizovaný, typ C*	*ks*	*1,000*	*90 860,00*	*90 860,00*	
	PP		Trakční stožár 12m/16kN OSV metalizovaný, typ C					
179	*M*	*RTS0037*	*Trakční stožár 12m/40kN OSV metalizovaný, typ G*	*ks*	*1,000*	*159 300,00*	*159 300,00*	
	PP		Trakční stožár 12m/40kN OSV metalizovaný, typ G					
180	*M*	*RTS0036*	*Trakční stožár 12,5m/30kN OSV metalizovaný, typ F*	*ks*	*1,000*	*120 006,00*	*120 006,00*	
	PP		Trakční stožár 12,5m/30kN OSV metalizovaný, typ F					
181	*M*	*RTS0078*	*Trakční stožár 12,5m/50kN OSV metalizovaný, typ H*	*ks*	*1,000*	*218 300,00*	*218 300,00*	
	PP		Trakční stožár 12,5m/50kN OSV metalizovaný, typ H					
182	*M*	*RTS0040*	*Trakční stožár 13m/22kN OSV metalizovaný, typ D*	*ks*	*1,000*	*115 640,00*	*115 640,00*	
	PP		Trakční stožár 13m/22kN OSV metalizovaný, typ D					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				6 875 808,58	
	D	46-M2	Zemní práce – výkopy pro trakční stožary				6 721 027,78	
183	K	460101125	Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v omezeném prostoru třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	580,000	1 598,00	926 840,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v omezeném prostoru třídy těžitelnosti III skupiny 6					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460101125*					
	VV		580 "F		580,000			
	VV		Součet		580,000			
184	K	171211101	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	580,000	944,00	547 520,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171211101*					
	VV		580 "F		580,000			
	VV		Součet		580,000			
185	K	460371113	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	580,000	144,00	83 520,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460371113*					
	VV		580 "F		580,000			
	VV		Součet		580,000			
186	K	460641125	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	554,300	2 555,00	1 416 236,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641125*					
187	*M*	*RVP022.1*	*beton C 25/30 XC2*	*m3*	*554,300*	*3 304,00*	*1 831 407,20*	
	PP		beton C 25/30 XC2					
188	K	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	t	10,363	37 000,00	383 431,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641212*					
	VV		103,27*94,5/1000		9,759			
	VV		((0,5*4)+(4,4*2))*0,888/1000*63		0,604			
	VV		Součet		10,363			
189	*M*	*RVP1212.1*	*Trubka ocelová bezešvá DN530, h=1,5*	*m*	*94,500*	*6 960,00*	*657 720,00*	
	PP		Trubka ocelová bezešvá DN530, h=1,5					
	VV		1,5*63		94,500			
	VV		Součet		94,500			
190	K	468021131	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek mozaikových, spáry zalité	m2	31,000	368,00	11 408,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek mozaikových, spáry zalité					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468021131*					
	VV		31 "F		31,000			
	VV		Součet		31,000			
191	K	468011143	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	31,000	567,00	17 577,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468011143*					
	VV		31 "F		31,000			
	VV		Součet		31,000			
192	K	468031211	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových	m	4,000	425,00	1 700,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468031211*					
193	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	986,000	45,00	44 370,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972111*					
	VV		580*1,7		986,000			
	VV		Součet		986,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	25 636,000	19,00	487 084,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972121					
	VV		580*1,7		986,000			
	VV		986*25 "Přepočtené koeficientem množství		24 650,000			
	VV		Součet		25 636,000			
195	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	1 395,920	67,00	93 526,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111					
	VV		554,3*2,4+38+11,5*2,4		1 395,920			
	VV		Součet		1 395,920			
196	K	RVP006	Zásyp z pisku s prolitou vodou	m3	18,279	4 248,00	77 649,19	
	PP		Zásyp z pisku s prolitou vodou					
	VV		3,14*1,5*(0,29*0,29-0,15*0,15)*63"PI*h*(r1*r1-r2*r2)*n		18,279			
	VV		Součet		18,279			
197	*M*	*58331280*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/1*	*t*	*38,000*	*1 133,00*	*43 054,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/1					
	VV		19*2		38,000			
	VV		Součet		38,000			
198	K	RVP008	Betonový límec	m3	11,375	3 304,00	37 583,00	
	PP		Betonový límec					
199	*M*	*RVP008.1*	*beton C 30/37 XF4 kamenivo frakce 0/8*	*m3*	*11,375*	*5 310,00*	*60 401,25*	
	PP		beton C 30/37 XF4 kamenivo frakce 0/8					
	D	46-M1	Zemní práce – povrchy				154 780,80	
200	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	31,000	446,00	13 826,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460030011					
	VV		31 "F		31,000			
	VV		Součet		31,000			
201	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	35,650	1 062,00	37 860,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460581121					
202	K	460911122	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	31,000	213,00	6 603,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460911122					
	VV		31 "F		31,000			
	VV		Součet		31,000			
203	K	460871133	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	31,000	1 062,00	32 922,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871133					
	VV		31 "F		31,000			
	VV		Součet		31,000			
204	K	460881612	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	31,000	1 770,00	54 870,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460881612					
	VV		31 "F		31,000			
	VV		Součet		31,000			
205	*M*	*59246115*	*dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní*	*m2*	*3,100*	*685,00*	*2 123,50*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 10% rezerva pro případné poškození stávající dlažby*					
	VV		31*0,1		3,100			
	VV		Součet		3,100			
206	K	460892121	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového ležatého, do lože z betonu prostého	m	4,000	770,00	3 080,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového ležatého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460892121					
	VV		4 "F		4,000			
	VV		Součet		4,000			
207	*M*	*59217033*	*obrubník betonový silniční 1000x100x300mm*	*m*	*4,000*	*661,00*	*2 644,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		obrubník betonový silniční 1000x100x300mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 10% rezerva pro případné poškození stávající obrubníku*					
	VV		4 "F		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
208	K	460912211	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových	m	4,000	213,00	852,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460912211*					
	VV		4"F		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				23 600,00	
209	K	RVP007	Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení	hod	8,000	2 950,00	23 600,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				94 400,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				94 400,00	
210	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	3,000	17 700,00	53 100,00	
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
211	K	044002000	Revize	Ks	1,000	23 600,00	23 600,00	
	PP		Revize					
212	K	R044002000	Průkaz způsobilosti UTZ/E	Ks	1,000	17 700,00	17 700,00	
	PP		Průkaz způsobilosti UTZ/E					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 662.2 - Trolejbusová trať - provizorní trolejové vedení CDT (OPD)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **7 170 471,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 170 471,26	21,00%	1 505 798,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **8 676 270,22**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 662.2 - Trolejbusová trať - provizorní trolejové vedení CDT (OPD)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**7 170 471,26**
M-1 - Trolejové vedení	1 789 759,80
D3-1 - Trolejové vedení. Etapa 1.	913 463,80
D3-2 - Trolejové vedení. Etapa 2.	876 296,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 319 680,64
D1 - Demontáž	802 860,00
D2 - Montáž stožaru	2 516 820,64
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 901 730,82
46-M2 - Zemní práce – výkopy pro trakční stožary a sloupy VO	1 680 484,52
46-M1 - Zemní práce – povrchy	98 686,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	159 300,00
VRN4 - Inženýrská činnost	159 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 662.2 - Trolejbusová trať - provizorní trolejové vedení CDT (OPD)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 170 471,26**	
	D	M-1	Trolejové vedení				1 789 759,80	
	D	D3-1	Trolejové vedení. Etapa 1.				913 463,80	
1	K	RLK007M	Montáž Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25	m	630,200	71,00	44 744,20	
	PP		Montáž Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25					
	VV		548*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		630,200			
	VV		Součet		630,200			
2	*M*	*RLK007*	*Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25*	*m*	*630,200*	*83,00*	*52 306,60*	
	PP		Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25					
3	K	ROL022M	Montáž Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt	ks	45,000	2 478,00	111 510,00	
	PP		Montáž Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt					
4	*M*	*ROL022*	*Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt*	*ks*	*45,000*	*1 702,00*	*76 590,00*	
	PP		Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt					
5	K	RPL009M	Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	24,000	2 054,00	49 296,00	
	PP		Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem					
6	*M*	*RPL009*	*Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem*	*ks*	*24,000*	*2 943,00*	*70 632,00*	
	PP		Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem					
7	K	RPL012M	Montáž Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	13,000	1 750,00	22 750,00	
	PP		Montáž Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem					
8	*M*	*RPL012*	*Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem*	*ks*	*13,000*	*1 602,00*	*20 826,00*	
	PP		Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem					
9	K	RTZL006M	Montáž TBUS závěs do oblouku 3-4° na lano	ks	1,000	4 956,00	4 956,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 3-4° na lano					
10	*M*	*RTZL006*	*TBUS závěs do oblouku 3-4° na lano*	*ks*	*1,000*	*14 354,00*	*14 354,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 3-4° na lano					
11	K	RTZL007M	Montáž TBUS závěs do oblouku 4-5° na lano	ks	3,000	5 428,00	16 284,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 4-5° na lano					
12	*M*	*RTZL007*	*TBUS závěs do oblouku 4-5° na lano*	*ks*	*3,000*	*15 510,00*	*46 530,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 4-5° na lano					
13	K	RTZL008M	Montáž TBUS závěs do oblouku 5-7° na lano	ks	4,000	6 254,00	25 016,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 5-7° na lano					
14	*M*	*RTZL008*	*TBUS závěs do oblouku 5-7° na lano*	*ks*	*4,000*	*20 018,00*	*80 072,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 5-7° na lano					
15	K	RTZL009M	Montáž TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano	ks	2,000	8 024,00	16 048,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano					
16	*M*	*RTZL009*	*TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano*	*ks*	*2,000*	*22 236,00*	*44 472,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano					
17	K	RTZL010M	Montáž TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano	ks	1,000	9 204,00	9 204,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano					
18	*M*	*RTZL010*	*TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano*	*ks*	*1,000*	*24 389,00*	*24 389,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano					
19	K	RKNPev005M	Montáž Dvojité pevné kotvení 2x TD 100 mm2	ks	4,000	15 070,00	60 280,00	
	PP		Montáž Dvojité pevné kotvení 2x TD 100 mm2					
20	*M*	*RKNPev005*	*Dvojité pevné kotvení 2x TD 100 mm2*	*ks*	*4,000*	*21 125,00*	*84 500,00*	
	PP		Dvojité pevné kotvení 2x TD 100 mm2					
21	K	RTZL002M	Montáž Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2	ks	4,000	2 596,00	10 384,00	
	PP		Montáž Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2					
22	*M*	*RTZL002*	*Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2*	*ks*	*4,000*	*7 080,00*	*28 320,00*	
	PP		Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2					
	D	D3-2	Trolejové vedení. Etapa 2.				876 296,00	
23	K	ROL022M	Montáž Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt	ks	26,000	2 478,00	64 428,00	
	PP		Montáž Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt					
24	*M*	*ROL022*	*Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt*	*ks*	*26,000*	*1 702,00*	*44 252,00*	
	PP		Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt					
25	K	RPL009M	Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	9,000	2 054,00	18 486,00	
	PP		Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem					
26	*M*	*RPL009*	*Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem*	*ks*	*9,000*	*3 480,00*	*31 320,00*	
	PP		Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem					
27	K	RPL012M	Montáž Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	7,000	1 750,00	12 250,00	
	PP		Montáž Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem					
28	*M*	*RPL012*	*Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem*	*ks*	*7,000*	*1 602,00*	*11 214,00*	
	PP		Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	RPL034M	Montáž Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem	ks	2,000	4 130,00	8 260,00	
	PP		Montáž Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem					
30	*M*	*RPL034*	*Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem*	*ks*	*2,000*	*1 190,00*	*2 380,00*	
	PP		Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem					
31	K	RKNPev005M	Montáž Dvojité pevné kotvení 2x TD 100 mm2	ks	4,000	15 070,00	60 280,00	
	PP		Montáž Dvojité pevné kotvení 2x TD 100 mm2					
32	*M*	*RKNPev005*	*Dvojité pevné kotvení 2x TD 100 mm2*	*ks*	*4,000*	*21 125,00*	*84 500,00*	
	PP		Dvojité pevné kotvení 2x TD 100 mm2					
33	K	RTZL002M	Montáž Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2	ks	3,000	2 596,00	7 788,00	
	PP		Montáž Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2					
34	*M*	*RTZL002*	*Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2*	*ks*	*3,000*	*7 080,00*	*21 240,00*	
	PP		Komplet závěsu DELTA na lano 25-50 mm2					
35	K	RTZL006M	Montáž TBUS závěs do oblouku 3-4° na lano	ks	1,000	4 956,00	4 956,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 3-4° na lano					
36	*M*	*RTZL006*	*TBUS závěs do oblouku 3-4° na lano*	*ks*	*1,000*	*14 354,00*	*14 354,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 3-4° na lano					
37	K	RTZL008M	Montáž TBUS závěs do oblouku 5-7° na lano	ks	4,000	6 254,00	25 016,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 5-7° na lano					
38	*M*	*RTZL008*	*TBUS závěs do oblouku 5-7° na lano*	*ks*	*4,000*	*20 018,00*	*80 072,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 5-7° na lano					
39	K	RTZL009M	Montáž TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano	ks	3,000	8 024,00	24 072,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano					
40	*M*	*RTZL009*	*TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano*	*ks*	*3,000*	*22 236,00*	*66 708,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 7-10° na lano					
41	K	RTZL010M	Montáž TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano	ks	5,000	9 204,00	46 020,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano					
42	*M*	*RTZL010*	*TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano*	*ks*	*5,000*	*29 300,00*	*146 500,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano					
43	K	RTZL011M	Montáž TBUS závěs do oblouku 13-30° na lano	ks	1,000	9 794,00	9 794,00	
	PP		Montáž TBUS závěs do oblouku 13-30° na lano					
44	*M*	*RTZL011*	*TBUS závěs do oblouku 13-30° na lano*	*ks*	*1,000*	*29 600,00*	*29 600,00*	
	PP		TBUS závěs do oblouku 13-30° na lano					
45	K	RLK007M	Montáž Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25	m	345,000	71,00	24 495,00	
	PP		Montáž Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25					
	VV		300*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		345,000			
	VV		Součet		345,000			
46	*M*	*RLK007*	*Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25*	*m*	*345,000*	*83,00*	*28 635,00*	
	PP		Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25					
47	K	R20004933M	Montáž Spojka troleje TM_TB	ks	4,000	1 416,00	5 664,00	
	PP		Montáž Spojka troleje TM_TB					
48	*M*	*R20004933*	*Spojka troleje TM_TB*	*ks*	*4,000*	*1 003,00*	*4 012,00*	
	PP		Spojka troleje TM_TB					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 319 680,64	
	D	D1	Demontáž				802 860,00	
49	K	RDEM0001D	Demontáž trakčních stožárů včetně odvozu	ks	28,000	12 000,00	336 000,00	
	PP		Demontáž trakčních stožárů včetně odvozu					
	VV		15 "1 etapa		15,000			
	VV		13"2 etapa		13,000			
	VV		Součet		28,000			
50	K	RDEM0026	Demontáž trolejového drátu včetně snesení a svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek	m	1 110,000	141,00	156 510,00	
	PP		Demontáž trolejového drátu včetně snesení a svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek					
	VV		540 "1E		540,000			
	VV		570 "2E		570,000			
	VV		Součet		1 110,000			
51	K	RDEM0027	Demontáž trolejoveho vedení	m	1 110,000	101,00	112 110,00	
	PP		Demontáž trolejoveho vedení					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Demontáž trakčního materiálu (závěsy trolejového vedení, úsekové děliče, růžkové bleskojistky apod.) vč. odvozu a uložení v areálu správce*					
	VV		540 "1E		540,000			
	VV		570 "2E		570,000			
	VV		Součet		1 110,000			
52	K	RMON0011M	Posun stávající stopy TV TBUS do nové pozice	m	210,000	944,00	198 240,00	
	PP		Posun stávající stopy TV TBUS do nové pozice					
	VV		210 "2E		210,000			
	VV		Součet		210,000			
	D	D2	Montáž stožaru				2 516 820,64	
53	K	RTS005M	Doprava, manipulace s mobilními stožáry,základy a usazení	ks	10,000	17 110,00	171 100,00	
	PP		Doprava, manipulace s mobilními stožáry,základy a usazení					
	VV		8 "1 etapa		8,000			
	VV		2 "2 Etapa		2,000			
	VV		Součet		10,000			
54	K	RMON0023	Instalace provizorního stožáru s mobilním základem	ks	10,000	81 700,00	817 000,00	
	PP		Instalace provizorního stožáru s mobilním základem					
	VV		8 "1 etapa		8,000			
	VV		2 "2 Etapa		2,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	RDEM0024	Demontáž provizorního stožáru s mobilním základem, vč. dopravy	ks	10,000	34 300,00	343 000,00	
	PP		Demontáž provizorního stožáru s mobilním základem, vč. dopravy					
	VV		8 "1 etapa		8,000			
	VV		2 "2 Etapa		2,000			
	VV		Součet		10,000			
56	K	RTS004M	Doprava stožárů na stavbu	ks	10,000	2 596,00	25 960,00	
	PP		Doprava stožárů na stavbu					
	VV		8 "1 etapa		8,000			
	VV		2"2 etapa		2,000			
	VV		Součet		10,000			
57	K	RMON0022	Ochranný nátěr stožáru proti graffiti	m2	27,475	1 723,00	47 339,43	
	PP		Ochranný nátěr stožáru proti graffiti					
	VV		2*3,14*0,175*2,5*10"2pRxHxn"		27,475			
	VV		Součet		27,475			
58	*M*	*24592704*	*přípravek na prevenci a likvidaci graffiti*	*kg*	*5,057*	*1 723,00*	*8 713,21*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		přípravek na prevenci a likvidaci graffiti					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Spotřeba: 0,16 litr/m2*					
59	K	RTS003M	Označení čísla stožárů barvou	ks	10,000	360,00	3 600,00	
	PP		Označení čísla stožárů barvou					
60	K	RTS007M	Montáž trakčního stožáru ocelového, trubkového, bezpatkového, délka do 12m	ks	8,000	14 500,00	116 000,00	
	PP		Montáž trakčního stožáru ocelového, trubkového, bezpatkového, délka do 12m					
61	K	RTS008M	Montáž trakčního stožaru ocelového,trubkoveho, bezpatkoveho, delka nad 12m	ks	2,000	19 110,00	38 220,00	
	PP		Montáž trakčního stožaru ocelového,trubkoveho, bezpatkoveho, delka nad 12m					
62	*M*	*RTS0008*	*Trakční stožár 10m/16kN OSV metalizovaný, typ C*	*ks*	*1,000*	*67 024,00*	*67 024,00*	
	PP		Trakční stožár 10m/16kN OSV metalizovaný, typ C					
	VV		1 "1 etapa		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	*M*	*RTS0009*	*Trakční stožár 10m/22 kN OSV metalizovaný, typ D*	*ks*	*3,000*	*70 446,00*	*211 338,00*	
	PP		Trakční stožár 10m/22 kN OSV metalizovaný, typ D					
	VV		3 "1 etapa		3,000			
	VV		Součet		3,000			
64	*M*	*RTS0012*	*Trakční stožár 10m/40kN OSV metalizovaný, typ G*	*ks*	*1,000*	*102 306,00*	*102 306,00*	
	PP		Trakční stožár 10m/40kN OSV metalizovaný, typ G					
	VV		1 "1 etapa		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	*M*	*RTS0014*	*Trakční stožár 10,5m/22kN OSV metalizovaný, typ D*	*ks*	*1,000*	*76 700,00*	*76 700,00*	
	PP		Trakční stožár 10,5m/22kN OSV metalizovaný, typ D					
	VV		1 "2 etapa		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	*M*	*RTS0015*	*Trakční stožár 10,5m/26kN OSV metalizovaný, typ E*	*ks*	*1,000*	*81 066,00*	*81 066,00*	
	PP		Trakční stožár 10,5m/26kN OSV metalizovaný, typ E					
	VV		1 "1 etapa		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	*M*	*RTS0023*	*Trakční stožár 11m/26kN OSV metalizovaný, typ E*	*ks*	*1,000*	*90 034,00*	*90 034,00*	
	PP		Trakční stožár 11m/26kN OSV metalizovaný, typ E					
	VV		1 "1 etapa		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	*M*	*RTS0036*	*Trakční stožár 12m/30kN OSV metalizovaný, typ F*	*ks*	*1,000*	*110 920,00*	*110 920,00*	
	PP		Trakční stožár 12m/30kN OSV metalizovaný, typ F					
	VV		1 "2 etapa		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	*M*	*RTS0041*	*Trakční stožár 13m/40kN OSV metalizovaný, typ G*	*ks*	*1,000*	*206 500,00*	*206 500,00*	
	PP		Trakční stožár 13m/40kN OSV metalizovaný, typ G					
	VV		1 "1 etapa		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 901 730,82	
70	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,100	300,00	1 230,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120*					
	VV		20*0,205		4,100			
71	K	469973121	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	295,200	400,00	118 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973121*					
	VV		123*2.4		295,200			
72	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,500	500,00	3 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973125*					
	VV		13*0,15*2,5+13*0,05*2,5		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	46-M2	Zemní práce – výkopy pro trakční stožary a sloupy VO				1 680 484,52	
73	K	171211101	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	49,000	944,00	46 256,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171211101*					
	VV		26 "1 et		26,000			
	VV		23 "2 et		23,000			
	VV		Součet		49,000			
74	K	460101125	Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v omezeném prostoru třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	49,000	1 598,00	78 302,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v omezeném prostoru třídy těžitelnosti III skupiny 6					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460101125*					
	VV		26 "1 et		26,000			
	VV		23 "2 et		23,000			
	VV		Součet		49,000			
75	K	460371113	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	49,000	144,00	7 056,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460371113*					
	VV		26 "1 et		26,000			
	VV		23 "2 et		23,000			
	VV		Součet		49,000			
76	K	460641125	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	93,150	2 480,00	231 012,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641125*					
	VV		64 "1 et		64,000			
	VV		17 "2 et		17,000			
	VV		Součet		81,000			
	VV		81*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		93,150			
	VV		Součet		93,150			
77	*M*	*RVP022.1*	*beton C 25/30 XC2*	*m3*	*93,150*	*3 304,00*	*307 767,60*	
	PP		beton C 25/30 XC2					
	VV		64 "1 et		64,000			
	VV		17 "2 et		17,000			
	VV		Součet		81,000			
	VV		81*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		93,150			
	VV		Součet		93,150			
78	K	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	t	2,393	37 000,00	88 541,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641212*					
	VV		103,27*15/1000		1,549			
	VV		((0,5*4)+(4,4*2))*0,888/1000*88		0,844			
	VV		Součet		2,393			
79	*M*	*RVP1212.1*	*Trubka ocelová bezešvá DN530, h=1,5*	*m*	*15,000*	*6 960,00*	*104 400,00*	
	PP		Trubka ocelová bezešvá DN530, h=1,5					
	VV		1,5*10		15,000			
	VV		Součet		15,000			
80	K	468031211	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových	m	20,000	425,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468031211*					
	VV		20 "1E		20,000			
	VV		Součet		20,000			
81	K	468011143	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	13,000	567,00	7 371,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468011143*					
	VV		13 "1E		13,000			
	VV		Součet		13,000			
82	K	468041123	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 10 do 15 cm	m	30,000	184,00	5 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468041123*					
	VV		30 "1E		30,000			
	VV		Součet		30,000			
83	K	468051131	Bourání základu železobetonového	m3	123,000	3 543,00	435 789,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání základu železobetonového					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051131*					
	VV		70+53		123,000			
	VV		Součet		123,000			
84	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	383,050	45,00	17 237,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972111*					
	VV		123*2,4+13*0,15*1,5+13*0,05*2,5+49*1,7		383,050			
	VV		Součet		383,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	9 959,300	19,00	189 226,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972121					
	VV		123*2,4+13*0,15*1,5+13*0,05*2,5+49*1,7		383,050			
	VV		383,05*25 "Přepočtené koeficientem množství		9 576,250			
	VV		Součet		9 959,300			
86	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	233,880	67,00	15 669,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111					
	VV		93,15*2,4+1,8*2,4+6		233,880			
	VV		Součet		233,880			
87	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	104,500	200,00	20 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		"podklady z vozovek na skládku" 13*0,25*2,0		6,500			
	VV		"odkopávky" 49*2,0		98,000			
	VV		Součet		104,500			
88	K	RVP006	Zásyp z pisku s prolitou vodou	m3	2,901	4 130,00	11 981,13	
	PP		Zásyp z pisku s prolitou vodou					
	VV		3,14*1,5*(0,29*0,29-0,15*0,15)*10"Pl*h*(r1*r1-r2*r2)*n		2,901			
	VV		Součet		2,901			
89	*M*	*58331280*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/1*	*t*	*6,000*	*1 133,00*	*6 798,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/1					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
90	K	RVP008	Betonový límec	m3	1,806	3 304,00	5 967,02	
	PP		Betonový límec					
91	*M*	*RVP008.1*	*beton C 30/37 XF4 kamenivo frakce 0/8*	*m3*	*1,806*	*5 310,00*	*9 589,86*	
	PP		beton C 30/37 XF4 kamenivo frakce 0/8					
92	K	RVP012	Poplatek za analýzu odpadů podle vyhl. 273/2021 Sb	ks	2,000	41 300,00	82 600,00	
	PP		Poplatek za analýzu odpadů podle vyhl. 273/2021 Sb					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: pro každý likvidovaný materiál*					
	D	46-M1	Zemní práce – povrchy				98 686,30	
93	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	21,000	446,00	9 366,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460030011					
	VV		21 "1 et		21,000			
	VV		Součet		21,000			
94	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	24,150	1 062,00	25 647,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460581121					
95	K	460912211	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových	m	20,000	213,00	4 260,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460912211					
	VV		20 "1E		20,000			
	VV		Součet		20,000			
96	K	460892121	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového ležatého, do lože z betonu prostého	m	20,000	944,00	18 880,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového ležatého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460892121					
	VV		20 "1E		20,000			
	VV		Součet		20,000			
97	*M*	*59217033*	*obrubník betonový silniční 1000x100x300mm*	*m*	*20,000*	*661,00*	*13 220,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	PP		obrubník betonový silniční 1000x100x300mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 10% rezerva pro případné poškození stávající obrubníku*					
	VV		20 "1E		20,000			
	VV		Součet		20,000			
98	K	460871135	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm	m2	13,000	1 062,00	13 806,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871135					
	VV		13 "1E		13,000			
	VV		Součet		13,000			
99	K	460881313	Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm	m2	13,000	1 039,00	13 507,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460881313*					
	VV		13 "1E		13,000			
	VV		Součet		13,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				159 300,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				159 300,00	
100	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	3,000	29 500,00	88 500,00	
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
101	K	044002000	Revize	Ks	2,000	17 700,00	35 400,00	
	PP		Revize					
102	K	R044002000	Průkaz způsobilosti UTZ/E	Ks	2,000	17 700,00	35 400,00	
	PP		Průkaz způsobilosti UTZ/E					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 669 - Přípojka NN pro informační panel MHD - DOTACE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **175 249,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 249,64	21,00%	36 802,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **212 052,06**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 669 - Přípojka NN pro informační panel MHD - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**175 249,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	370,72
997 - Přesun sutě	370,72
M - Práce a dodávky M	174 878,92
21-M - Elektromontáže	135 382,92
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	39 496,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 669 - Přípojka NN pro informační panel MHD - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**175 249,64**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				370,72	
	D	997	Přesun sutě				370,72	
1	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,800	45,00	126,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111*					
	VV		"odvoz do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 1,4*2,0*0,7		1,960			
	VV		"odvoz do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 1,4*2,0*0,3		0,840			
	VV		Součet		2,800			
2	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	12,880	19,00	244,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 2,52*32=80,64*					
	VV		"odvoz do 5km na skládku bez poplatku - 70% z celkového objemu" 1,4*2,0*0,7*4		7,840			
	VV		"odvoz do 7km na skládku bez poplatku - 30% z celkového objemu" 1,4*2,0*0,3*6		5,040			
	VV		Součet		12,880			
	D	M	Práce a dodávky M				174 878,92	
	D	21-M	Elektromontáže				135 382,92	
3	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2	kus	2,000	944,00	1 888,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100422*					
4	K	P1	Montáž kabelového svodu na sloup	kus	1,000	4 130,00	4 130,00	
	PP		Montáž kabelového svodu na sloup					
5	*M*	*34571111*	*trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 44,1/50mm, délka 3m*	*m*	*3,000*	*2 650,00*	*7 950,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 44,1/50mm, délka 3m					
6	*M*	*40445260*	*páska upínací 12,7x0,75mm*	*m*	*3,000*	*101,00*	*303,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		páska upínací 12,7x0,75mm					
7	*M*	*40445261*	*spona upínací 12,7mm*	*100 kus*	*0,030*	*5 664,00*	*169,92*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		spona upínací 12,7mm					
8	K	741360433R	Montáž měnicí prvek hmotnosti do 15 kg vč. napojení na trakční vedení	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Montáž měnicí prvek hmotnosti do 15 kg bez zapojení					
9	*M*	*M1*	*napájecí blok s předřadníkem a měničem napětí vč. materiálu pro napojení na trakční vedení*	*kus*	*1,000*	*65 000,00*	*65 000,00*	
	PP		napájecí blok s předřadníkem a měničem napětí					
10	K	210812013	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	17,000	107,00	1 819,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812013*					
11	*M*	*34113032*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x10mm2*	*m*	*17,000*	*219,00*	*3 723,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x10mm2					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: (14+2)*1,03=17m*					
12	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	17 700,00	17 700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280001*					
13	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	17 700,00	17 700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280211*					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				39 496,00	
14	K	460161232	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	14,000	888,00	12 432,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161232*					
15	K	460431242	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	14,000	1 003,00	14 042,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431242*					
16	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	17,000	425,00	7 225,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742121*					
17	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*	*m*	*17,000*	*154,00*	*2 618,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: (14+2)*1,03=17m*					
18	K	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	23,000	95,00	2 185,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220180201*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: (14+3+5)*1,03=23m*					
19	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	14,000	71,00	994,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 702 - Oplocení - silo

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**254 073,03**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	254 073,03	21,00%	53 355,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**307 428,37**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 702 - Oplocení - silo

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**254 073,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	254 073,03
1 - Zemní práce	8 166,70
2 - Zakládání	8 224,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	235 385,62
4 - Vodorovné konstrukce	615,15
998 - Přesun hmot	1 680,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 702 - Oplocení - silo

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**254 073,03**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				254 073,03	
	D	1	Zemní práce				8 166,70	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,020	640,10	5 133,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100*					
	VV		"hloubení pro betonové patky - brána 1" 6,29		6,290			
	VV		"hloubení pro betonové patky - brána 2" 1,73		1,730			
	VV		Součet		8,020			
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,170	1 127,60	1 319,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101*					
	VV		"hloubení pro podhrabové desky - brána 1" 0,67		0,670			
	VV		"hloubení pro podhrabové desky - doplnění plotu" 0,50		0,500			
	VV		Součet		1,170			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,380	145,50	928,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zemny na skládku" 8,02+1,17-2,81		6,380			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,380	27,90	178,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,810	216,20	607,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zpětný zásyp materiálem z výkopu - brána 1" 1,96		1,960			
	VV		"zpětný zásyp materiálem z výkopu - brána 2" 0,40		0,400			
	VV		"zpětný zásyp materiálem z výkopu - doplnění plotu" 0,45		0,450			
	VV		Součet		2,810			
	D	2	Zakládání				8 224,79	
6	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,037	4 037,70	8 224,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611*					
	VV		"patky sloupků z C16/20 - brána 1" 1,6		1,600			
	VV		"podhrabová patka z C16/20 - brána 1" 1*0,2*0,2*0,8		0,032			
	VV		"patky sloupků z C16/20 - brána 2" 0,405		0,405			
	VV		Součet		2,037			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				235 385,62	
7	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113*					
	VV		"brána 1 - sloupek prům. 38mm" 1		1,000			
	VV		"brána 1 - sloupek prům. 60mm" 1		1,000			
	VV		"brána 1 - sloupek prům. 120mm" 2		2,000			
	VV		"brána 2 - sloupek prům. 100mm" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
8	*M*	*14011018*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm, vč. povrchové úpravy*	*m*	*1,870*	*290,00*	*542,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm					
9	*M*	*55283906*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x3,6mm, vč. povrchové úpravy*	*m*	*2,660*	*490,00*	*1 303,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x3,6mm					
10	*M*	*14011070*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x4mm, vč. povrchové úpravy*	*m*	*5,420*	*990,00*	*5 365,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x4mm					
11	*M*	*14011084*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 127x4,5mm, vč. povrchové úpravy*	*m*	*6,590*	*1 490,00*	*9 819,10*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 127x4,5mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl do 2 m2	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101110					
	VV		"brána 1 - rám z profilů D=38mm - vstupní branka" 1		1,000			
13	*M*	*55342321R*	*branka plotová vchodová z profilů D=38mm, výplň plech + pletivo, vč. spojek a závěsů, kování, povrchové úpravy*	*kus*	*1,000*	*8 990,00*	*8 990,00*	
	PP		branka plotová vchodová z profilů D=38mm, výplň plech + pletivo, vč. spojek a závěsů, kování, povrchové úpravy					
14	K	348101130	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101130					
	VV		"brána 2 - rám z profilů D=38mm" 1		1,000			
15	*M*	*55342340R*	*brána plotová dvoukřídlá z profilů D=38mm, výplň plech + pletivo, vč. spojek a závěsů, kování, povrchové úpravy*	*kus*	*1,000*	*49 000,00*	*49 000,00*	
	PP		brána plotová dvoukřídlá z profilů D=38mm, výplň plech + pletivo, vč. spojek a závěsů, kování, povrchové úpravy					
16	K	348101160	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 10 do 15 m2	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 10 do 15 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101160					
	VV		"brána 1 - rám z profilů D=80mm" 1		1,000			
17	*M*	*55342350R*	*brána plotová dvoukřídlá 7000X1800mm, rám z profilů D=80mm, výplň plech + pletivo, vč. spojek a závěsů, kování, povrchové úpravy*	*kus*	*1,000*	*99 000,00*	*99 000,00*	
	PP		brána plotová dvoukřídlá 7000X1800mm, rám z profilů D=80mm, výplň plech + pletivo, vč. spojek a závěsů, kování, povrchové úpravy					
18	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348121221					
	VV		"podhrabové desky brána 1 - 2700/50/200 " 1		1,000			
	VV		"podhrabové desky brána 1 - 2700/50/300 " 2		2,000			
	VV		"podhrabové desky brána 1 - 2145/50/200 " 1		1,000			
	VV		"podhrabové desky brána 1 - 2145/50/300 " 2		2,000			
	VV		"podhrabové desky doplnění plotu - 2845/50/200 " 1		1,000			
	VV		"podhrabové desky doplnění plotu - 2845/50/300 " 2		2,000			
	VV		Součet		9,000			
19	*M*	*4453002750R*	*Deska podhrabová bet. 50×300×2845 mm*	*kus*	*2,000*	*799,00*	*1 598,00*	
	PP		Deska podhrabová bet. 50×300×2845 mm					
20	*M*	*4453002754R*	*Deska podhrabová bet. 50×200×2845 mm*	*kus*	*1,000*	*699,00*	*699,00*	
	PP		Deska podhrabová bet. 50×200×2845 mm					
21	*M*	*4453002701R*	*Deska podhrabová bet. 50×300×2700 mm*	*kus*	*2,000*	*799,00*	*1 598,00*	
	PP		Deska podhrabová bet. 50×300×2700 mm					
22	*M*	*4453002702R*	*Deska podhrabová bet. 50×200×2700 mm*	*kus*	*1,000*	*699,00*	*699,00*	
	PP		Deska podhrabová bet. 50×200×2700 mm					
23	*M*	*562002001R*	*deska podhrabová bet. 2145x50x300mm*	*kus*	*2,000*	*799,00*	*1 598,00*	
	PP		deska podhrabová bet. 2145x50x300mm					
24	*M*	*562402002R*	*deska podhrabová bet. 2145x50x200mm*	*kus*	*1,000*	*699,00*	*699,00*	
	PP		deska podhrabová bet. 2145x50x200mm					
25	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m	m	27,680	550,00	15 224,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401153					
	VV		"rámové oplocení - brána 1 - z profilů D=15mm" 17,78		17,780			
	VV		"rámové oplocení - doplnění plotu - z profilů D=15mm" 9,9		9,900			
	VV		Součet		27,680			
26	*M*	*55342420R*	*Plotový panel svařovaný z profilů D=15mm, výplň pletivo oka 45x45mm, vč. povrchové úpravy*	*m2*	*9,698*	*1 490,00*	*14 450,02*	
	PP		Plotový panel svařovaný z profilů D=15mm, výplň pletivo oka 45x45mm, vč. povrchové úpravy					
	VV		"brána 1" 1,382*2+1,742*2		6,248			
	VV		"doplnění plotu u zdi" 3,45		3,450			
	VV		Součet		9,698			
	D	4	Vodorovné konstrukce				615,15	
27	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	1,500	410,10	615,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114					
	VV		"podkladní beton pod patky sloupu tl. 10cm z C12/15 - brána 1" 1,1		1,100			
	VV		"podkladní beton pod patky sloupu tl. 10cm z C12/15 - brána 2" 0,4		0,400			
	VV		Součet		1,500			
	D	998	Přesun hmot				1 680,77	
28	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t	7,388	227,50	1 680,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 703 - Oplocení - měnírna DPMJ

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **339 861,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 861,65	21,00%	71 370,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **411 232,60**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 703 - Oplocení - měnírna DPMJ

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**339 861,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	339 861,65
1 - Zemní práce	43 581,61
2 - Zakládání	64 446,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	216 275,98
4 - Vodorovné konstrukce	4 470,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 026,21
998 - Přesun hmot	10 061,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 703 - Oplocení - měnírna DPMJ

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**339 861,65**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				339 861,65	
	D	1	Zemní práce				43 581,61	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,740	640,10	3 674,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100*					
	VV		"hloubení pro betonové patky" 5,74		5,740			
	VV		Součet		5,740			
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	29,360	1 127,60	33 106,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101*					
	VV		"hloubení pro podezdívku" 29,36		29,360			
	VV		Součet		29,360			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,400	145,50	2 677,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zemny na skládku" 5,74+29,36-16,7		18,400			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,400	27,90	513,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,700	216,20	3 610,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zpětný zásyp materiálem z výkopu " 16,7		16,700			
	D	2	Zakládání				64 446,57	
6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	7,680	4 037,70	31 009,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313611*					
	VV		"betonový základ" 7,68		7,680			
7	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	5,760	4 501,20	25 926,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313811*					
	VV		"abetonová podezdívka" 5,76		5,760			
8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,860	4 037,70	7 510,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611*					
	VV		"patky sloupků z C16/20" 1,05		1,050			
	VV		"základ sloupku plotu z pletiva" 0,81		0,810			
	VV		Součet		1,860			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				216 275,98	
9	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	31,000	390,00	12 090,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113*					
	VV		"sloupek prům. 63mm" 10		10,000			
	VV		"vzpěry prům. 63mm" 4		4,000			
	VV		"sloupek prům. 150mm" 2		2,000			
	VV		"sloupek T-profil 100/100/11" 15		15,000			
	VV		Součet		31,000			
10	*M*	*14011040*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x3,2mm, vč. povrchové úpravy*	*m*	*35,200*	*699,00*	*24 604,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x3,2mm					
	VV		"sloupek prům. 63mm" 10*2,6		26,000			
	VV		"vzpěry prům. 63mm" 4*2,3		9,200			
	VV		Součet		35,200			
11	*M*	*14011098*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm, vč. povrchové úpravy*	*m*	*6,400*	*4 900,00*	*31 360,00*	*CS ÚRS 2024 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm, vč. povrchové úpravy					
12	*M*	*13010442*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm, vč. povrchové úpravy*	*t*	*0,214*	*89 000,00*	*19 046,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm					
	VV		"ocel profil T 100/100/11, hmotnost 8,88 kg/m" 24,1*0,00888		0,214			
13	K	348101130	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101130*					
	VV		"brána a branky - rám z profilů L 100/100/10" 1		1,000			
14	*M*	*55342340R*	*brána plotová dvoukřídlá z profilů L- 100/100/11, výplň pletivo+plech, hroty na brance, vč. spojek a závěsů, kování, povrchové úpravy*	*kus*	*1,000*	*49 000,00*	*49 000,00*	
	PP		brána plotová dvoukřídlá z profilů L- 100/100/11, výplň pletivo, hroty na brance, vč. spojek a závěsů, kování, povrchové úpravy					
15	K	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,028	32 500,00	910,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348361216*					
	VV		"kotevní trny prům. 10mm, dl. 0,9m, hmotnost 0,62kg/m" 51*0,9*0,00062		0,028			
16	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	26,700	250,00	6 675,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401130*					
17	*M*	*31327503*	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1750mm*	*m*	*28,035*	*99,00*	*2 775,47*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1750mm					
	VV		26,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		28,035			
18	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m	m	26,700	550,00	14 685,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401153*					
	VV		"rámové oplocení z L profilů 70/70/6, výplň pletivo oka 50x50mm" 26,7		26,700			
19	*M*	*55342421R*	*Plotový panel svařovaný z profilů L 70/70/6, výplň pletivo oka 50x50mm, vč. povrchové úpravy*	*m2*	*32,000*	*1 490,00*	*47 680,00*	
	PP		Plotový panel svařovaný z profilů D=15mm, výplň pletivo oka 45x45mm, vč. povrchové úpravy					
	VV		"plotové panely vč. výplně z pletiva" 32		32,000			
20	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	82,000	25,00	2 050,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401320*					
21	*M*	*31478002*	*drát ostnatý pozinkovaný*	*m*	*86,100*	*5,00*	*430,50*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		drát ostnatý pozinkovaný					
	VV		82*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		86,100			
22	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	53,400	15,00	801,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401350*					
	VV		2*26,7		53,400			
23	*M*	*15615300*	*drát kruhový Pz napínací D 2,80mm*	*m*	*56,070*	*3,00*	*168,21*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		drát kruhový Pz napínací D 2,80mm					
	VV		53,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		56,070			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 470,09	
24	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	10,900	410,10	4 470,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114*					
	VV		"podkladní beton pod patky sloupu tl. 10cm z C12/15 " 10,9		10,900			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 026,21	
25	K	931991211	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm	m2	1,580	649,50	1 026,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931991211*					
	D	998	Přesun hmot				10 061,19	
26	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t	44,225	227,50	10 061,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 704 - Oplocení - U Městského nádraží

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **126 172,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 172,69	21,00%	26 496,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **152 668,95**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 704 - Oplocení - U Městského nádraží

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**126 172,69**
HSV - Práce a dodávky HSV	126 172,69
1 - Zemní práce	8 627,23
2 - Zakládání	4 360,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	110 641,83
4 - Vodorovné konstrukce	123,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 026,21
998 - Přesun hmot	1 393,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 704 - Oplocení - U Městského nádraží

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**126 172,69**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				126 172,69	
	D	1	Zemní práce				8 627,23	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,100	640,10	6 465,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100*					
	VV		"hloubení pro betonové patky" 10,1		10,100			
	VV		Součet		10,100			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,500	145,50	72,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zemny na skládku" 10,1-9,6		0,500			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	0,500	27,90	13,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,600	216,20	2 075,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zpětný zásyp materiálem z výkopu " 9,6		9,600			
	D	2	Zakládání				4 360,72	
5	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,080	4 037,70	4 360,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611*					
	VV		"patky sloupků z C16/20" 0,25		0,250			
	VV		"základ sloupku plotu z pletiva" 0,83		0,830			
	VV		Součet		1,080			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				110 641,83	
6	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	18,000	390,00	7 020,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113*					
	VV		"sloupek prům. 63mm" 10		10,000			
	VV		"vzpěry prům. 63mm" 6		6,000			
	VV		"sloupek U-profil 150/100/10" 2		2,000			
	VV		Součet		18,000			
7	*M*	*14011040*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x3,2mm, vč. povrchové úpravy*	*m*	*39,800*	*699,00*	*27 820,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x3,2mm					
	VV		"sloupek prům. 63mm" 10*2,6		26,000			
	VV		"vzpěry prům. 63mm" 6*2,3		13,800			
	VV		Součet		39,800			
8	*M*	*13010532*	*úhelník ocelový jakost S235JR (11 375) U 150x100x10mm, vč. povrchové úpravy*	*t*	*0,140*	*89 000,00*	*12 460,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		úhelník ocelový jakost S235JR (11 375) U 150x100x10mm, vč. povrchové úpravy					
	VV		"úhelník U 150/100/10, hmotnost 26,55 kg/m" 5,28*0,02655		0,140			
9	K	348101130	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101130*					
	VV		"brána a branky - rám z profilů uzavřeného profilu 50/30/2, výplň uzavřený profil 10/10/1 + plech" 1		1,000			
10	*M*	*55342344R*	*brána plotová dvoukřídlá z uzav. profilu 50/30/2 rám, výplň uzav. profil 10/10/1+plech, vč. spojek a závěsů, kování, povrchové úpravy*	*kus*	*1,000*	*49 000,00*	*49 000,00*	
	PP		brána plotová dvoukřídlá z uzav. profilu 50/30/2 rám, výplň uzav. profil 10/10/1+plech, vč. spojek a závěsů, kování, povrchové úpravy					
11	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	26,500	250,00	6 625,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401130*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	*M*	*31327503*	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1750mm*	*m*	*27,825*	*99,00*	*2 754,68*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1750mm					
	VV		26,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		27,825			
13	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	53,000	15,00	795,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401350*					
	VV		2*26,5		53,000			
14	*M*	*15615300*	*drát kruhový Pz napínací D 2,80mm*	*m*	*55,650*	*3,00*	*166,95*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		drát kruhový Pz napínací D 2,80mm					
	VV		53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		55,650			
	D	4	Vodorovné konstrukce				123,03	
15	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	0,300	410,10	123,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114*					
	VV		"podkladní beton pod patky sloupu tl. 10cm z C12/15 " 0,3		0,300			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 026,21	
16	K	931991211	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm	m2	1,580	649,50	1 026,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931991211*					
	D	998	Přesun hmot				1 393,67	
17	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t	6,126	227,50	1 393,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 705 - Kašna
Soupis:
SO 705.1 - Kašna

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
oceněno soustavou RTS

Cena bez DPH			**3 659 263,55**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 659 263,55	21,00%	768 445,35
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**4 427 708,90**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 705 - Kašna
Soupis:
SO 705.1 - Kašna

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 659 263,55**
1 - Zemní práce	145 028,06
2 - Základy a zvláštní zakládání	152 291,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	254 581,02
4 - Vodorovné konstrukce	425,88
5 - Komunikace	9 802,64
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	49 505,77
711 - Izolace proti vodě	14 855,27
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	264 700,00
782 - Konstrukce z přírodního kamene	2 705 000,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	1 583,68
99 - Staveništní přesun hmot	60 008,38
M46 - Zemní práce při montážích	1 480,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 705 - Kašna
Soupis:
SO 705.1 - Kašna

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 659 263,55**	
	D	1	Zemní práce				145 028,06	
1	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	18,694	195,50	3 654,68	RTS 23/ II
	PP		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3					
2	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	9,347	29,60	276,67	RTS 23/ II
	PP		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3					
3	K	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	77,369	184,90	14 305,53	RTS 23/ II
	PP		Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ					
4	K	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	38,685	40,30	1 559,01	RTS 23/ II
	PP		Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4					
5	K	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	4,067	571,80	2 325,51	RTS 23/ II
	PP		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ					
6	K	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	2,034	265,40	539,82	RTS 23/ II
	PP		Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ					
7	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	77,369	190,70	14 754,27	RTS 23/ II
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m					
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	54,230	228,20	12 375,29	RTS 23/ II
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
9	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	54,230	272,90	14 799,37	RTS 23/ II
	PP		Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3					
10	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,103	989,00	2 079,87	RTS 23/ II
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm					
11	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	4,719	800,20	3 776,14	RTS 23/ II
	PP		Obsyp objektu bez prohození sypaniny					
12	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	45,900	800,20	36 729,18	RTS 23/ II
	PP		Obsyp objektu bez prohození sypaniny					
13	K	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	45,900	349,00	16 019,10	RTS 23/ II
	PP		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu					
14	K	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	42,154	37,80	1 593,42	RTS 23/ II
	PP		Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně					
15	K	181201111R00	Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně	m2	22,691	37,80	857,72	RTS 23/ II
	PP		Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně					
16	K	199000002R00	Poplatek za recyklační skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	54,230	287,00	15 564,01	RTS 23/ II
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04					
17	*M*	*583325681R*	*Kamenivo těžené 8/16 Z Suchdol, JHC*	*t*	*5,348*	*502,90*	*2 689,51*	*RTS 23/ II*
	PP		Kamenivo těžené 8/16 Z Suchdol, JHC					
18	*M*	*583327631R*	*Kamenivo těžené 32/63 Z Tovačov, OLK*	*t*	*2,674*	*422,20*	*1 128,96*	*RTS 23/ II*
	PP		Kamenivo těžené 32/63 Z Tovačov, OLK					
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				152 291,88	
19	K	273323411RT5	Železobeton základových desek vodostavební C 25/30, XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	16,241	4 360,80	70 823,75	RTS 23/ II
	PP		Železobeton základových desek vodostavební C 25/30, XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu					
20	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	35,523	799,00	28 382,88	RTS 23/ II
	PP		Bednění stěn základových desek - zřízení					
21	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	35,523	412,00	14 635,48	RTS 23/ II
	PP		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.					
22	K	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,339	32 500,00	11 017,50	RTS 23/ II
	PP		Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)					
23	K	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,530	33 500,00	17 755,00	RTS 23/ II
	PP		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm					
24	K	274354013R00	Bednění kruhových prostupů základem do 0,01 m2, dl. 1,0 m	kus	5,000	427,50	2 137,50	RTS 23/ II
	PP		Bednění kruhových prostupů základem do 0,01 m2, dl. 1,0 m					
25	K	931981012R00	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x15 mm,mřížka	m	36,424	207,00	7 539,77	RTS 23/ II
	PP		Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x15 mm,mřížka					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				254 581,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	274354011R00	Bednění kruhových prostupů do 0,01 m2, dl. 0,25 m	kus	11,000	276,70	3 043,70	RTS 23/ II
	PP		Bednění kruhových prostupů do 0,01 m2, dl. 0,25 m					
27	K	274354021R00	Bednění kruhových prostupů do 0,02 m2, dl. 0,25 m	kus	3,000	392,90	1 178,70	RTS 23/ II
	PP		Bednění kruhových prostupů do 0,02 m2, dl. 0,25 m					
28	K	380326132R00	Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 30 cm	m3	8,959	5 618,80	50 338,83	RTS 23/ II
	PP		Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 30 cm					
29	K	380356241R00	Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, zřízení	m2	67,840	1 728,10	117 234,30	RTS 23/ II
	PP		Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, zřízení					
30	K	380356242R00	Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, odbednění	m2	67,840	533,80	36 212,99	RTS 23/ II
	PP		Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, odbednění					
31	K	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R)	t	1,433	32 500,00	46 572,50	RTS 23/ II
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R)					
	D	4	Vodorovné konstrukce				425,88	
32	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,492	865,60	425,88	RTS 23/ II
	PP		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm					
	D	5	Komunikace				9 802,64	
33	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,068	148,30	1 196,48	RTS 23/ II
	PP		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm					
34	K	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m2	8,068	481,90	3 887,97	RTS 23/ II
	PP		Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm					
35	K	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	0,975	895,00	872,63	RTS 23/ II
	PP		Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm					
36	*M*	*58380056R*	*Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm*	*m2*	*8,229*	*378,00*	*3 110,56*	*RTS 23/ II*
	PP		Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm					
37	*M*	*58380129R*	*Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I*	*t*	*0,250*	*2 940,00*	*735,00*	*RTS 23/ II*
	PP		Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				49 505,77	
38	K	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	2,251	3 629,30	8 169,55	RTS 23/ II
	PP		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.					
39	K	631315811RN3	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37, z betonu prostého XF4, ZAPA INLINE	m3	2,950	6 014,10	17 741,60	RTS 23/ II
	PP		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.					
40	K	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	5,900	71,80	423,62	RTS 23/ II
	PP		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm					
41	K	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	4,779	398,10	1 902,52	RTS 23/ II
	PP		Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení					
42	K	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	4,779	184,00	879,34	RTS 23/ II
	PP		Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění					
43	K	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,296	33 500,00	9 916,00	RTS 23/ II
	PP		Výztuž mazanin svařovanou sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm					
44	K	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	3,369	1 111,10	3 743,30	RTS 23/ II
	PP		Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I					
45	K	631571002R00a	Násyp z kameniva těženého 8-16 mm	m3	3,152	1 467,50	4 625,56	Vlastní
	PP		Násyp z kameniva těženého 8-16 mm					
46	K	631571002R00b	Násyp z kameniva těženého 32-63 mm	m3	1,576	1 335,20	2 104,28	Vlastní
	PP		Násyp z kameniva těženého 32-63 mm					
	D	711	Izolace proti vodě				14 855,27	
47	K	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	15,615	53,00	827,60	RTS 23/ II
	PP		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového penetračního laku					
48	K	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky asfaltového laku	m2	4,201	69,40	291,55	RTS 23/ II
	PP		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky asfaltového laku					
49	K	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	15,615	523,20	8 169,77	RTS 23/ II
	PP		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.					
50	K	711142559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	4,201	561,30	2 358,02	RTS 23/ II
	PP		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral					
51	K	711212621R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	8,000	388,40	3 107,20	RTS 23/ II
	PP		Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnění prostupů těsnicí manžetou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,124	815,60	101,13	RTS 23/ II
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic a obklady				264 700,00	
53	K	77158-901	D+M sklen. mozaiky 06001001VL -20x20 mm, spirálová dekorace, trvale pružné a vodotěsné lepidlo	m2	17,460	12 000,00	209 520,00	Vlastní
	PP		D+M sklen. mozaiky 06001001VL -20x20 mm, spirálová dekorace, trvale pružné a vodotěsné lepidlo					
54	K	77158-902	D+M sklen. mozaiky 0120SM01.1SM01 -20x20 mm, spirálová dekorace, trvale pružné a vodotěsné lepidlo	m2	4,140	12 000,00	49 680,00	Vlastní
	PP		D+M sklen. mozaiky 0120SM01.1SM01 -20x20 mm, spirálová dekorace, trvale pružné a vodotěsné lepidlo					
55	*M*	*23153671*	*Spárovací tmel 3302 (5 kg/kus)*	*kus*	*10,000*	*550,00*	*5 500,00*	*Vlastní*
	PP		Spárovací tmel 3302 (5 kg/kus)					
	D	782	Konstrukce z přírodního kamene				2 705 000,00	
56	K	782-001	Masivní žulový blok - lem kašny, včetně otvorů pro kabely osvětlení	kus	12,000	210 000,00	2 520 000,00	Vlastní
	PP		Masivní žulový blok - lem kašny, včetně otvorů pro kabely osvětlení					
57	K	782-002	Doprava a montáž bloků, vč. uložení do cem. malty a kotvení nerez trny na chem. maltu, bloky spojenytrvale pružným a vodotěsným tmelem	soubor	1,000	185 000,00	185 000,00	Vlastní
	PP		Doprava a montáž bloků, vč. uložení do cem. malty a kotvení nerez trny na chem. maltu, bloky spojenytrvale pružným a vodotěsným tmelem					
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				1 583,68	
58	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,487	3 251,90	1 583,68	RTS 23/ II
	PP		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15					
	D	99	Staveništní přesun hmot				60 008,38	
59	K	998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	119,491	502,20	60 008,38	RTS 23/ II
	PP		Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m					
	D	M46	Zemní práce při montážích				1 480,97	
60	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,058	989,00	1 046,36	RTS 23/ II
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm					
61	K	460420010RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 15 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	16,500	18,50	305,25	RTS 23/ II
	PP		Zřízení kabelového lože v rýze š.do 15 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm					
62	K	460420014RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 25 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	4,200	30,80	129,36	RTS 23/ II
	PP		Zřízení kabelového lože v rýze š.do 25 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 705 - Kašna
Soupis:
SO 705.2 - Kašna - technologie

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 472 528,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 472 528,00	21,00%	309 230,88
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 781 758,88**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 705 - Kašna
Soupis:
SO 705.2 - Kašna - technologie

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 472 528,00**
M21 - Elektromontáže	641 626,00
M35 - Montáže čerpadel, kompresorů	156 000,00
M99 - Ostatní práce "M"	638 602,00
VN - Vedlejší náklady	36 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 705 - Kašna
Soupis:
SO 705.2 - Kašna - technologie

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 472 528,00**	
	D	M21	Elektromontáže				641 626,00	
1	K	M21-001	Elektroinstalační práce	kpl	1,000	78 400,00	78 400,00	Vlastní
	PP		Elektroinstalační práce					
2	K	900 RT9	HZS, programátor	h	19,000	850,00	16 150,00	RTS 23/ II
	PP		HZS, programátor					
3	*M*	*27354408*	*Nerezová kabelová průchodka jednovývodová G1"*	*kus*	*9,000*	*650,00*	*5 850,00*	*Vlastní*
	PP		Nerezová kabelová průchodka jednovývodová G1"					
4	*M*	*27354409*	*Nerezová kabelová průchodka dvouvývodová G1"*	*kus*	*4,000*	*1 190,00*	*4 760,00*	*Vlastní*
	PP		Nerezová kabelová průchodka dvouvývodová G1"					
5	*M*	*34111030Ra*	*Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3 x 1,5 mm2*	*m*	*144,000*	*27,00*	*3 888,00*	*Vlastní*
	PP		Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3 x 1,5 mm2					
6	*M*	*345356111*	*Spínaný zdroj 24VDC, 150W*	*kus*	*6,000*	*1 950,00*	*11 700,00*	*Vlastní*
	PP		Spínaný zdroj 24VDC, 150W					
7	*M*	*3457114700R*	*Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040*	*m*	*92,000*	*29,00*	*2 668,00*	*RTS 23/ II*
	PP		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040					
8	*M*	*34814163*	*Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP 44, 230V*	*kus*	*1,000*	*450,00*	*450,00*	*Vlastní*
	PP		Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP 44, 230V					
9	*M*	*348361121*	*Nerezový korunový LED reflektor 9x3W, 12VAC (24VDC), IP 68, jednobarevné -teplá bílá*	*kus*	*9,000*	*9 630,00*	*86 670,00*	*Vlastní*
	PP		Nerezový korunový LED reflektor 9x3W, 12VAC (24VDC), IP 68, jednobarevné -teplá bílá					
10	*M*	*348361122*	*Liniový LED reflektor vnější 12W/m, 12V, jednobar.-teplá bílá, dl. segm. 4,19 m, vnit.poloměr 2,63 mIP 68, osazení do nerez profilu zalitého silikonem*	*kus*	*4,000*	*18 960,00*	*75 840,00*	*Vlastní*
	PP		Liniový LED reflektor vnější 12W/m, 12V, jednobar.-teplá bílá, dl. segm. 4,19 m, vnit.poloměr 2,63 mIP 68, osazení do nerez profilu zalitého silikonem					
11	*M*	*348361123*	*Liniový LED reflektor vnití 12W/m, 12V, jednobar.-teplá bílá, dl. segm. 3,5 m, vnit.poloměr 2,2 mIP 68,osazení do nerez profilu zalitého silikonem*	*kus*	*4,000*	*16 230,00*	*64 920,00*	*Vlastní*
	PP		Liniový LED reflektor vnití 12W/m, 12V, jednobar.-teplá bílá, dl. segm. 3,5 m, vnit.poloměr 2,2 mIP 68,osazení do nerez profilu zalitého silikonem					
12	*M*	*357116442*	*Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava olast. rozvodnic na omítku, krytí IP 55*	*kus*	*1,000*	*96 650,00*	*96 650,00*	*Vlastní*
	PP		Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava olast. rozvodnic na omítku, krytí IP 55					
13	*M*	*357116443*	*Rozvaděč pro odvzduš. filtr RF1, plast. rozvodnice GW44211 na omítku, 380x460x180 mm, IP56, bez ceny filtru*	*kus*	*1,000*	*4 540,00*	*4 540,00*	*Vlastní*
	PP		Rozvaděč pro odvzduš. filtr RF1, plast. rozvodnice GW44211 na omítku, 380x460x180 mm, IP56, bez ceny filtru					
14	*M*	*357116444*	*Rozvaděč pro frekv. měniče RFM1, oceloplechová rozvodnice na omítku, IP 65*	*kus*	*1,000*	*9 630,00*	*9 630,00*	*Vlastní*
	PP		Rozvaděč pro frekv. měniče RFM1, oceloplechová rozvodnice na omítku, IP 65					
15	*M*	*426910119*	*Řídící systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A*	*kus*	*1,000*	*38 000,00*	*38 000,00*	*Vlastní*
	PP		Řídící systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A					
16	*M*	*4269101191*	*Aplikační sw PLC*	*kus*	*1,000*	*27 500,00*	*27 500,00*	*Vlastní*
	PP		Aplikační sw PLC					
17	*M*	*42691021*	*Frekvenční měnič 1,5 kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400 Hz, 4A*	*kus*	*3,000*	*18 130,00*	*54 390,00*	*Vlastní*
	PP		Frekvenční měnič 1,5 kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400 Hz, 4A					
18	*M*	*42691022*	*Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič*	*kus*	*3,000*	*1 780,00*	*5 340,00*	*Vlastní*
	PP		Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič					
19	*M*	*42691023*	*Odrušovací filtr pro frekvenční měnič do výkonu 15 kW*	*kus*	*1,000*	*3 770,00*	*3 770,00*	*Vlastní*
	PP		Odrušovací filtr pro frekvenční měnič do výkonu 15 kW					
20	*M*	*42911721*	*Nucené odvětrání strojovny odtah. radiál. ventilátorem D 100 mm, průtok vzduchu min 100m3/h*	*kus*	*1,000*	*3 860,00*	*3 860,00*	*Vlastní*
	PP		Nucené odvětrání strojovny odtah. radiál. ventilátorem D 100 mm, průtok vzduchu min 100m3/h					
21	*M*	*GSM B1*	*GSM brána dle specifikace v TZ včetně napojení na rozvaděč, nerezové sondy zatopení*	*kus*	*1,000*	*22 560,00*	*22 560,00*	*Vlastní*
	PP		GSM brána dle specifikace v TZ včetně napojení na rozvaděč, nerezové sondy zatopení					
22	*M*	*OST 1*	*Drobný elektroinstalační materiál*	*kus*	*1,000*	*19 590,00*	*19 590,00*	*Vlastní*
	PP		Drobný elektroinstalační materiál					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	005231010Ra	Revizní zpráva	Soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	Vlastní
	PP		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.					
	D	M35	Montáže čerpadel, kompresorů				156 000,00	
24	K	M35-001	Montáž technologie	kpl	1,000	141 600,00	141 600,00	Vlastní
	PP		Montáž technologie					
25	K	904 R02a	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Tlakové zkoušky	h	6,000	600,00	3 600,00	Vlastní
	PP		Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Tlakové zkoušky					
26	K	904 R02b	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, kompletace, uvedení do provozu	h	16,000	600,00	9 600,00	Vlastní
	PP		Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, kompletace, uvedení do provozu					
27	K	904 R02c	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zaškolení obsluhy	h	2,000	600,00	1 200,00	Vlastní
	PP		Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zaškolení obsluhy					
	D	M99	Ostatní práce "M"				638 602,00	
28	K	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce	kg	20,000	300,00	6 000,00	RTS 23/ II
	PP		Atypické ocelové konstrukce					
29	*M*	*1963302861R*	*Nátrubek D 32x1" int. kov*	*kus*	*9,000*	*65,00*	*585,00*	*Vlastní*
	PP		Nátrubek D 32x1" int. kov					
30	*M*	*1963302862R*	*Nátrubek D 50x6/4" int. kov*	*kus*	*4,000*	*144,00*	*576,00*	*Vlastní*
	PP		Nátrubek D 50x6/4" int. kov					
31	*M*	*1963302863R*	*Nátrubek D 90x3" int.*	*kus*	*1,000*	*262,00*	*262,00*	*Vlastní*
	PP		Nátrubek D 90x3" int.					
32	*M*	*24551542Ra*	*Písek filtrační zrnitost 0,6-1,0 mm*	*kg*	*100,000*	*10,00*	*1 000,00*	*Vlastní*
	PP		Písek filtrační zrnitost 0,6-1,0 mm					
33	*M*	*247444509R*	*Lepidlo PVC-U*	*l*	*3,000*	*588,00*	*1 764,00*	*Vlastní*
	PP		Lepidlo PVC-U					
34	*M*	*25751911*	*Kanystr s korektorem pH, 20l*	*kus*	*1,000*	*715,00*	*715,00*	*Vlastní*
	PP		Kanystr s korektorem pH, 20l					
35	*M*	*25751912*	*Kanystr s chlornanem sodným, 20l*	*kus*	*1,000*	*800,00*	*800,00*	*Vlastní*
	PP		Kanystr s chlornanem sodným, 20l					
36	*M*	*283991R*	*Teflonová páska*	*kus*	*25,000*	*18,00*	*450,00*	*Vlastní*
	PP		Teflonová páska					
37	*M*	*28611141.AR*	*Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 1000 mm*	*kus*	*20,000*	*141,00*	*2 820,00*	*RTS 23/ II*
	PP		Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 1000 mm					
38	*M*	*28611151.AR*	*Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 4,0 x 1000 mm*	*kus*	*18,000*	*282,00*	*5 076,00*	*RTS 23/ II*
	PP		Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 4,0 x 1000 mm					
39	*M*	*286112611R*	*Trubka PVC D 160 dl. 6 m PN 10*	*m*	*1,000*	*432,00*	*432,00*	*Vlastní*
	PP		Trubka PVC D 160 dl. 6 m PN 10					
40	*M*	*286112612R*	*Trubka PVC D 110 dl. 6 m PN 10*	*m*	*8,000*	*203,00*	*1 624,00*	*Vlastní*
	PP		Trubka PVC D 110 dl. 6 m PN 10					
41	*M*	*286112613R*	*Trubka PVC D 90 dl. 6 m PN 10*	*m*	*1,000*	*179,00*	*179,00*	*Vlastní*
	PP		Trubka PVC D 90 dl. 6 m PN 10					
42	*M*	*286112614R*	*Trubka PVC D 75 dl. 6 m PN 10*	*m*	*20,000*	*125,00*	*2 500,00*	*Vlastní*
	PP		Trubka PVC D 75 dl. 6 m PN 10					
43	*M*	*286112615R*	*Trubka PVC D 63 dl. 5 m PN 10*	*m*	*12,000*	*88,00*	*1 056,00*	*Vlastní*
	PP		Trubka PVC D 63 dl. 5 m PN 10					
44	*M*	*286112616R*	*Trubka PVC D 50 dl. 5 m PN 10*	*m*	*34,000*	*57,00*	*1 938,00*	*Vlastní*
	PP		Trubka PVC D 50 dl. 5 m PN 10					
45	*M*	*286112617R*	*Trubka PVC D 32 dl. 5 m PN 10*	*m*	*9,000*	*49,00*	*441,00*	*Vlastní*
	PP		Trubka PVC D 32 dl. 5 m PN 10					
46	*M*	*28613191R*	*T-kus D 50/90° lep PVC*	*kus*	*9,000*	*46,00*	*414,00*	*Vlastní*
	PP		T-kus D 50/90° lep PVC					
47	*M*	*286131923R*	*T-kus D 75 PVC lep*	*kus*	*5,000*	*200,00*	*1 000,00*	*Vlastní*
	PP		T-kus D 75 PVC lep					
48	*M*	*286131924R*	*T-kus D 160 PVC lep*	*kus*	*3,000*	*1 590,00*	*4 770,00*	*Vlastní*
	PP		T-kus D 160 PVC lep					
49	*M*	*28613192R*	*T-kus D 63 PVC lep*	*kus*	*1,000*	*63,00*	*63,00*	*Vlastní*
	PP		T-kus D 63 PVC lep					
50	*M*	*28615251.AR*	*Trubka HT s hrdlem D 160 mm délka 250 mm PP*	*kus*	*6,000*	*216,00*	*1 296,00*	*RTS 23/ II*
	PP		Trubka HT s hrdlem D 160 mm délka 250 mm PP					
51	*M*	*28615254.AR*	*Trubka HT s hrdlem D 160 mm délka 1000 mm PP*	*kus*	*4,000*	*471,00*	*1 884,00*	*RTS 23/ II*
	PP		Trubka HT s hrdlem D 160 mm délka 1000 mm PP					
52	*M*	*28615309.AR*	*Koleno HTB D 160 mm 87° PP*	*kus*	*2,000*	*205,00*	*410,00*	*RTS 23/ II*
	PP		Koleno HTB D 160 mm 87° PP					
53	*M*	*28615387.AR*	*Odbočka HTEA D 160/ 110 mm 87,5° PP*	*kus*	*7,000*	*442,00*	*3 094,00*	*RTS 23/ II*
	PP		Odbočka HTEA D 160/ 110 mm 87,5° PP					
54	*M*	*286154016R*	*Redukce nesouosá HTR D 110/40 mm PP*	*kus*	*6,000*	*30,00*	*180,00*	*RTS 23/ II*
	PP		Redukce nesouosá HTR D 110/40 mm PP					
55	*M*	*286510201R*	*Kohout kulový D 50 PVC*	*kus*	*5,000*	*421,00*	*2 105,00*	*Vlastní*
	PP		Kohout kulový D 50 PVC					
56	*M*	*286510202R*	*Kohout kulový D 63 PVC*	*kus*	*2,000*	*598,00*	*1 196,00*	*Vlastní*
	PP		Kohout kulový D 63 PVC					
57	*M*	*286510203R*	*Kohout kulový D 75 PVC*	*kus*	*3,000*	*2 049,00*	*6 147,00*	*Vlastní*
	PP		Kohout kulový D 75 PVC					
58	*M*	*286510204R*	*Kohout kulový D 90 PVC*	*kus*	*2,000*	*2 788,00*	*5 576,00*	*Vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kohout kulový D 90 PVC					
59	M	286510211R	Ventil zpětný D 50 PVC	kus	3,000	432,00	1 296,00	Vlastní
	PP		Ventil zpětný D 50 PVC					
60	M	286510212R	Ventil zpětný D 63 PVC	kus	1,000	609,00	609,00	Vlastní
	PP		Ventil zpětný D 63 PVC					
61	M	28651652.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	20,000	50,00	1 000,00	RTS 23/ II
	PP		Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC					
62	M	28651654.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	22,000	66,00	1 452,00	RTS 23/ II
	PP		Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC					
63	M	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	6,000	121,00	726,00	RTS 23/ II
	PP		Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC					
64	M	28651664.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	2,000	151,00	302,00	RTS 23/ II
	PP		Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC					
65	M	28651691.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	1,000	89,00	89,00	RTS 23/ II
	PP		Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC					
66	M	28651700.AR	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	5,000	113,00	565,00	RTS 23/ II
	PP		Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC					
67	M	28651703.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	2,000	185,00	370,00	RTS 23/ II
	PP		Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC					
68	M	28651840.AR	Kus čisticí kanalizační KGRE DN 100 PVC	kus	3,000	353,00	1 059,00	RTS 23/ II
	PP		Kus čisticí kanalizační KGRE DN 100 PVC					
69	M	286543330R	Koleno D 32 PVC 90° lep	kus	9,000	24,00	216,00	Vlastní
	PP		Koleno D 32 PVC 90° lep					
70	M	286543331R	Koleno D 75 PVC 45° lep	kus	10,000	153,00	1 530,00	Vlastní
	PP		Koleno D 75 PVC 45° lep					
71	M	286543332R	Koleno D 75 PVC 90° lep	kus	10,000	137,00	1 370,00	Vlastní
	PP		Koleno D 75 PVC 90° lep					
72	M	286543333R	Koleno D 110 PVC 45° lep	kus	4,000	382,00	1 528,00	Vlastní
	PP		Koleno D 110 PVC 45° lep					
73	M	286543334R	Koleno D 110 PVC 90° lep	kus	3,000	432,00	1 296,00	Vlastní
	PP		Koleno D 110 PVC 90° lep					
74	M	286543335R	Koleno D 63/ 90° PN 16 PVC	kus	6,000	45,00	270,00	Vlastní
	PP		Koleno D 63/ 90° PN 16 PVC					
75	M	286543336R	Koleno D 63/ 45° PN 16 PVC	kus	5,000	48,00	240,00	Vlastní
	PP		Koleno D 63/ 45° PN 16 PVC					
76	M	286543337R	Koleno D 50/ 90° PN 16 PVC	kus	26,000	29,00	754,00	Vlastní
	PP		Koleno D 50/ 90° PN 16 PVC					
77	M	286543338R	Koleno D 50/ 45° PN 16 PVC	kus	20,000	24,00	480,00	Vlastní
	PP		Koleno D 50/ 45° PN 16 PVC					
78	M	28654391R	Šroubení D63x2" ext. PVC	kus	4,000	172,00	688,00	Vlastní
	PP		Šroubení D63x2" ext. PVC					
79	M	28654391Ra	Šroubení D50x6/4" ext. těsn.	kus	8,000	144,00	1 152,00	Vlastní
	PP		Šroubení D50x6/4" ext. těsn.					
80	M	286547031R	Klapka zpětná D 75 + příruby	kus	2,000	1 297,00	2 594,00	Vlastní
	PP		Klapka zpětná D 75 + příruby					
81	M	286547032R	Klapka uzavírací D 110 PVC	kus	1,000	2 624,00	2 624,00	Vlastní
	PP		Klapka uzavírací D 110 PVC					
82	M	286547033R	Sada přírub. D 110 ke klapce	kus	1,000	1 451,00	1 451,00	Vlastní
	PP		Sada přírub. D 110 ke klapce					
83	M	286561621R	Redukce kr. D 50x32 PVC	kus	8,000	15,00	120,00	Vlastní
	PP		Redukce kr. D 50x32 PVC					
84	M	2865616223R	Redukce kr. D 75x50 PVC	kus	6,000	57,00	342,00	Vlastní
	PP		Redukce kr. D 75x50 PVC					
85	M	2865616224R	Redukce kr. D 75x60 PVC	kus	1,000	51,00	51,00	Vlastní
	PP		Redukce kr. D 75x60 PVC					
86	M	286561622R	Redukce kr. D 63x32 PVC	kus	1,000	37,00	37,00	Vlastní
	PP		Redukce kr. D 63x32 PVC					
87	M	286561625R	Redukce kr. D 90x63 PVC	kus	2,000	94,00	188,00	Vlastní
	PP		Redukce kr. D 90x63 PVC					
88	M	286561626R	Redukce kr. D 110x63 PVC	kus	1,000	181,00	181,00	Vlastní
	PP		Redukce kr. D 110x63 PVC					
89	M	286561627R	Redukce kr. D 110x75 PVC	kus	1,000	181,00	181,00	Vlastní
	PP		Redukce kr. D 110x75 PVC					
90	M	286561628R	Redukce kr. D 110x90 PVC	kus	3,000	161,00	483,00	Vlastní
	PP		Redukce kr. D 110x90 PVC					
91	M	286561629R	Redukce kr. D 160x110 PVC	kus	4,000	395,00	1 580,00	Vlastní
	PP		Redukce kr. D 160x110 PVC					
92	M	28697467Ra	Poklop kompozitní 600 x 600 x 100 mm, s těsněním a uzamykání, B 125	kus	2,000	9 460,00	18 920,00	Vlastní
	PP		Poklop kompozitní 600 x 600 x 100 mm, s těsněním a uzamykání, B 125					
93	M	311991	Nerezová recirkulační tryska plochá, s bočním výtokem, regulovatelná, připojení G6/4"	kus	4,000	3 465,00	13 860,00	Vlastní
	PP		Nerezová recirkulační tryska plochá, s bočním výtokem, regulovatelná, připojení G6/4"					
94	M	311991a	Nerezová naběněná tryska typu Vřídlo, připojení G1", pr. ústí 50 mm	kus	1,000	4 870,00	4 870,00	Vlastní
	PP		Nerezová naběněná tryska typu Vřídlo, připojení G1", pr. ústí 50 mm					
95	M	311991b	Nerezová naběněná tryska typu Vřídlo, připojení G1", pr. ústí 32 mm	kus	8,000	2 960,00	23 680,00	Vlastní
	PP		Nerezová naběněná tryska typu Vřídlo, připojení G1", pr. ústí 32 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	311992	Nerezový vertikální kloub G1"	kus	9,000	3 215,00	28 935,00	Vlastní
	PP		Nerezový vertikální kloub G1"					
97	M	40562964R	Ventil elektromagnetický EVF 12.11 DN 1"	kus	1,000	2 930,00	2 930,00	RTS 23/ II
	PP		Ventil elektromagnetický EVF 12.11 DN 1"					
98	M	42219191	Automat. ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2"	kus	1,000	26 400,00	26 400,00	Vlastní
	PP		Automat. ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2"					
99	M	42219192	Automat. dávkovač stanice měření a udržování pH a koncentrace chloru	kus	1,000	39 250,00	39 250,00	Vlastní
	PP		Automat. dávkovač stanice měření a udržování pH a koncentrace chloru					
100	M	426111811	Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7 mvs, 230 V	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	Vlastní
	PP		Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7 mvs, 230 V					
101	M	43632414	Jednoduchý změkčovací filtr s objem. žízením s kapacitou 240°dHxm3 včetně nádoby na sůl	kus	1,000	19 140,00	19 140,00	Vlastní
	PP		Jednoduchý změkčovací filtr s objem. žízením s kapacitou 240°dHxm3 včetně nádoby na sůl					
102	M	43632415	Kartušový filtr G 1" včetně filtrační vložky 50 mic	kus	1,000	1 880,00	1 880,00	Vlastní
	PP		Kartušový filtr G 1" včetně filtrační vložky 50 mic					
103	M	43632419	Sestava dopouštění včetně By-passu -1" a nerezových ponorných sond	kus	1,000	7 560,00	7 560,00	Vlastní
	PP		Sestava dopouštění včetně By-passu -1" a nerezových ponorných sond					
104	M	5511001911R	Mosazné šoupě G1"	kus	9,000	460,00	4 140,00	Vlastní
	PP		Mosazné šoupě G1"					
105	M	AN01	Nerez nádržka trysky pr. 354 mm, v.350 mm, přívod G1", gravit.odtok DN100, 1-vývod. kabel. průchodkaG1", krycí mřížka, lem pro hydroizolaci, kotvení	kus	4,000	14 210,00	56 840,00	Vlastní
	PP		Nerez nádržka trysky pr. 354 mm, v.350 mm, přívod G1", gravit.odtok DN100, 1-vývod. kabel. průchodkaG1", krycí mřížka, lem pro hydroizolaci, kotvení					
106	M	AN02	Nerez nádržka trysky pr. 354 mm, v.350 mm, přívod G1", gravit.odtok DN100, 2-vývod. kabel. průchodkaG1", boční vývod G1" dl. 800 mm pro kabel reflektoru, mřížka	kus	4,000	14 820,00	59 280,00	Vlastní
	PP		Nerez nádržka trysky pr. 354 mm, v.350 mm, přívod G1", gravit.odtok DN100, 2-vývod. kabel. průchodkaG1", boční vývod G1" dl. 800 mm pro kabel reflektoru, mřížka					
107	M	AN03	Nerez nádržka trysky pr. 354 mm, v.350 mm, přívod G1", gravit.odtok G3", kabel. průchodka G1"horní část pláště v. 90 mm perfor., mřížka, lem, kotvení	kus	1,000	17 160,00	17 160,00	Vlastní
	PP		Nerez nádržka trysky pr. 354 mm, v.350 mm, přívod G1", gravit.odtok G3", kabel. průchodka G1"horní část pláště v. 90 mm perfor., mřížka, lem, kotvení					
108	M	AN04	Nerez prostup recirkul. trysky G6/4" vč. kotvení	kus	4,000	2 980,00	11 920,00	Vlastní
	PP		Nerez prostup recirkul. trysky G6/4" vč. kotvení					
109	M	AN05	Nerez prostup pro přívod kabelů LED lin. reflektoru, vnější G1" vč. kotvení	kus	4,000	2 110,00	8 440,00	Vlastní
	PP		Nerez prostup pro přívod kabelů LED lin. reflektoru, vnější G1" vč. kotvení					
110	M	AP01	PP 1-pl. 2-vstup. stroj. techn. 3,5x2,0x2,1 m, integr. ret. nádrž 1,2x2,0x2,1 m, 2x komínek 600x600 čerp. jímka, žebřík, těsn. prostupů, bez poklopu	kus	1,000	98 960,00	98 960,00	Vlastní
	PP		PP 1-pl. 2-vstup. stroj. techn. 3,5x2,0x2,1 m, integr. ret. nádrž 1,2x2,0x2,1 m, 2x komínek 600x600 čerp. jímka, žebřík, těsn. prostupů, bez poklopu					
111	M	AP02	PP zachycovač nečistot s nerez. sítem	kus	1,000	4 250,00	4 250,00	Vlastní
	PP		PP zachycovač nečistot s nerez. sítem					
112	M	AP03	PP podstavec čerpadla	kus	1,000	600,00	600,00	Vlastní
	PP		PP podstavec čerpadla					
113	M	AP04	PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry	kus	1,000	2 680,00	2 680,00	Vlastní
	PP		PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry					
114	M	AP05	PP šachtička odvětrání s nerez. krycí mřížkou	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	Vlastní
	PP		PP šachtička odvětrání s nerez. krycí mřížkou					
115	M	AP06	Odstřed. plast. čerpadlo trysek okruhu A s integr.zychycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, 1,00kWQ=20m3/h, 8mvs, 400V	kus	1,000	21 930,00	21 930,00	Vlastní
	PP		Odstřed. plast. čerpadlo trysek okruhu A s integr.zychycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, 1,00kWQ=20m3/h, 8mvs, 400V					
116	M	AP07	Odstřed. plast. čerpadlo trysek okruhu B s integr.zychycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, 0,75kWQ=17m3/h, 7mvs, 400V	kus	1,000	21 590,00	21 590,00	Vlastní
	PP		Odstřed. plast. čerpadlo trysek okruhu B s integr.zychycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, 0,75kWQ=17m3/h, 7mvs, 400V					
117	M	AP08	Odstřed. plast. čerpadlo trysek okruhu C s integr.zychycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, 1,00kWQ=132m3/h, 11mvs, 400V	kus	1,000	21 930,00	21 930,00	Vlastní
	PP		Odstřed. plast. čerpadlo trysek okruhu C s integr.zychycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, 1,00kWQ=132m3/h, 11mvs, 400V					
118	M	AP09	Odstřed. plast. čerpadlo filtrace s integr.zychycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, 0,45kW, Q=12m3/h, 8mvs, 400V	kus	1,000	15 150,00	15 150,00	Vlastní
	PP		Odstřed. plast. čerpadlo filtrace s integr.zychycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, 0,45kW, Q=12m3/h, 8mvs, 400V					
119	M	AP10	Pískový plast. filtr s bočním připojením 11/2", vnit. průměr D500, průtok 9m3/h	kus	1,000	15 220,00	15 220,00	Vlastní
	PP		Pískový plast. filtr s bočním připojením 11/2", vnit. průměr D500, průtok 9m3/h					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VN	Vedlejší náklady				36 300,00	
120	K	0052191	Doprava	soubor	1,000	29 400,00	29 400,00	Vlastní
	PP		Doprava					
121	K	0052192	Doprava jednoplášťová strojovna technologie	soubor	1,000	6 900,00	6 900,00	Vlastní
	PP		Doprava jednopláš´tová strojovna technologie					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 707 - Stavební úprava sila
Soupis:
01 - stavební část - navrhovaný stav

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Atelier RAW s.r.o., Lidická 48, Brno 60200	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Fr.Neuwirth	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 827 834,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 827 834,57	21,00%	593 845,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 421 679,83**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 707 - Stavební úprava sila
Soupis:
01 - stavební část - navrhovaný stav

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	Atelier RAW s.r.o., Lidická 48, Brno 60200
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Fr.Neuwirth

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 827 834,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 614 750,62
1 - Zemní práce	39 027,97
2 - Zakládání	96 830,84
38 - 1 - ŽB konstrukce - 1.N.P.	875 891,14
38 - 2 - ŽB konstrukce - 2.N.P.	386 732,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	94 150,99
61 - Úprava povrchů vnitřních	3 129,00
62 - Úprava povrchů vnějších	61 144,62
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	29 877,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 871,61
94 - Lešení a stavební výtahy	49 914,38
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	6 538,82
998 - Přesun hmot	63 245,22
PSV - Práce a dodávky PSV	1 190 583,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 971,77
712 - Povlakové krytiny	20 411,58
764 - Konstrukce klempířské	86 959,84
767 - Konstrukce zámečnické	1 047 240,76
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 707 - Stavební úprava sila
Soupis:
01 - stavební část - navrhovaný stav

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	Atelier RAW s.r.o., Lidická 48, Brno 60200
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 827 834,57**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 614 750,62	
	D	1	Zemní práce				39 027,97	
1	K	131351102.1	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	65,343	325,00	21 236,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3-4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351102.1*					
	VV		výkop pro jámu pro štěrkový podsyp					
	VV		4,10*((8,015+10,575)*1/2+1,00*0,15)*(0,30+0,10)		15,490			
	VV		výkop pro jámu s pracovním prostorem pro základovou desku					
	VV		4,80*(9,015+11,275)*1/2*0,40		19,478			
	VV		Mezisoučet		34,968			
	VV		výkop pro základ schodiště					
	VV		4,50*4,50*1,50		30,375			
	VV		Mezisoučet		30,375			
	VV		Součet		65,343			
102	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,760	145,50	3 748,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 5km 70% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		36,8*0,7		25,760			
	VV		Součet		25,760			
103	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,040	180,50	1 992,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku dle pokynů investora, předpoklad VZD do 7km 30% objemu přebytku bez poplatku"					
	VV		36,8*0,3		11,040			
	VV		Součet		11,040			
2	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	28,513	170,40	4 858,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102*					
	VV		zásyp kolem základů - pracovní prostor pro vázání výztuže a bednění					
	VV		výkop pro jámu s pracovním prostorem pro základovou desku					
	VV		4,80*(9,015+11,275)*1/2*0,40		19,478			
	VV		odpočet objemu základové desky					
	VV		-3,80*(8,015+10,275)*1/2*0,40		-13,900			
	VV		Mezisoučet		5,578			
	VV		výkop pro základ schodiště					
	VV		4,50*4,50*1,50		30,375			
	VV		odpočet objemu základu pod schodiště					
	VV		-(3,50*3,50-1,35*1,35*4)*1,50		-7,440			
	VV		Mezisoučet		22,935			
	VV		Součet		28,513			
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,513	216,20	6 164,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		zásyp kolem základů - pracovní prostor pro vázání výztuže a bednění					
	VV		výkop pro jámu s pracovním prostorem pro základovou desku					
	VV		4,80*(9,015+11,275)*1/2*0,40		19,478			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odpočet objemu základové desky					
	VV		-3,80*(8,015+10,275)*1/2*0,40		-13,900			
	VV		Mezisoučet		5,578			
	VV		výkop pro základ schodiště					
	VV		4,50*4,50*1,50		30,375			
	VV		odpočet objemu základu pod schodiště					
	VV		-(3,50*3,50-1,35*1,35*4)*1,50		-7,440			
	VV		Mezisoučet		22,935			
	VV		Součet		28,513			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky	m3	36,830	27,90	1 027,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
	VV		"výkopy celkem" 65,343		65,343			
	VV		"zásypy celkem" -28,513		-28,513			
	VV		Mezisoučet		36,830			
	D	2	Zakládání				96 830,84	
7	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,017	3 818,90	15 340,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311124*					
	VV		podkladní deska pod základovou desku					
	VV		(4,10*(8,015+10,575)*1/2+1,00*0,15)*0,10*1,05		4,017			
	VV		Mezisoučet		4,017			
8	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	12,052	1 308,80	15 773,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532213*					
	VV		štěrkový polštář tl.300 mm					
	VV		(4,10*(8,015+10,575)*1/2+1,00*0,15)*0,30*1,05		12,052			
	VV		Mezisoučet		12,052			
9	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	7,291	5 062,40	36 909,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275321611*					
	VV		"P 1" (0,80*3,50+1,35*0,80*2)*1,40*1,05		7,291			
	VV		Mezisoučet		7,291			
10	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	19,600	542,40	10 631,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121*					
	VV		"P 1" 3,50*4*1,40		19,600			
	VV		Mezisoučet		19,600			
11	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	19,600	322,10	6 313,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122*					
12	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,365	32 500,00	11 862,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275361821*					
	VV		7,291*0,050		0,365			
	VV		Mezisoučet		0,365			
	D	38 - 1	ŽB konstrukce - 1.N.P.				875 891,14	
13	K	273326341	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	13,900	4 726,60	65 699,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 XC2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273326341*					
	VV		"ZD" 3,80*(8,015+10,275)*1/2*0,40		13,900			
	VV		Mezisoučet		13,900			
14	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	7,068	694,10	4 905,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273356021*					
	VV		(0,85+8,015+4,42+10,275)*0,30		7,068			
	VV		Mezisoučet		7,068			
15	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	7,068	362,20	2 560,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273356022*					
16	K	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	1,807	32 500,00	58 727,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273366006*					
	VV		13,900*0,130		1,807			
	VV		Mezisoučet		1,807			
17	K	380326341	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 tl přes 80 do 150 mm	m3	2,496	7 945,60	19 832,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kompletní konstrukce z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 XC2, tl. přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380326341*					
	VV		"St 2" (1,25+1,35+1,375+1,225)*0,15*3,20		2,496			
	VV		Mezisoučet		2,496			
18	K	380326342	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm	m3	33,631	6 816,50	229 245,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kompletní konstrukce z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37_XC2, tl. přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380326342*					
	VV		S 1 - pilíře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,60*0,35*3,20*2		1,344			
	VV		Mezisoučet		1,344			
	VV		St 1 - stěny					
	VV		(3,80+4,421+8,47+10,70)*0,30*3,20		26,295			
	VV		-(2,60*2,40+0,90*2,30*2)*0,30		-3,114			
	VV		Mezisoučet		23,181			
	VV		D 1 - stropní konstrukce					
	VV		3,80*(8,47+10,70)*1/2*0,25		9,106			
	VV		Mezisoučet		9,106			
	VV		Součet		33,631			
19	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	214,342	649,50	139 215,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356211*					
	VV		stěny tl.300 mm					
	VV		(3,80+4,421+8,47+10,70)*3,20*2+0,30*(2,60+2,40*2+(1,10+2,40*2)*2)		181,062			
	VV		stěny tl.150 mm					
	VV		(1,25+1,35+1,375+1,225)*3,20*2		33,280			
	VV		Mezisoučet		214,342			
20	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	214,342	426,60	91 438,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356212*					
21	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	12,160	913,60	11 109,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351125*					
	VV		(0,60+0,35)*2*3,20*2		12,160			
	VV		Mezisoučet		12,160			
22	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	12,160	388,20	4 720,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351126*					
23	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	36,608	719,10	26 324,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011*					
	VV		(4,421+3,80+8,47+10,70)*0,25		6,848			
	VV		3,20*(8,35+10,25)*1/2		29,760			
	VV		Mezisoučet		36,608			
24	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	36,608	135,40	4 956,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012*					
25	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	29,760	256,10	7 621,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313*					
	VV		3,20*(8,35+10,25)*1/2		29,760			
	VV		Mezisoučet		29,760			
26	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	29,760	203,40	6 053,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314*					
27	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	3,231	32 500,00	105 007,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821*					
	VV		23,181*0,120+2,496*0,180		3,231			
	VV		Mezisoučet		3,231			
28	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,230	32 500,00	7 475,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž nosníků včetně stěnových i ječábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413361821*					
	VV		nadpraží N 1 a N 2					
	VV		(3,00*0,30*0,80+1,50*0,30*0,80*2)*0,160		0,230			
	VV		Mezisoučet		0,230			
29	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,215	32 500,00	6 987,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821*					
	VV		1,344*0,160		0,215			
	VV		Mezisoučet		0,215			
30	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,275	32 500,00	41 437,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821*					
	VV		9,106*0,140		1,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,275			
31	K	953334423	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm	m	105,982	401,70	42 572,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423*					
	VV		"základová deska/stěny" 3,50*4+4,12+8,418+10,453		36,991			
	VV		"stěny/strop" 3,50*4+4,12+8,418+10,453		36,991			
	VV		"stěna/stěna" 3,20*10		32,000			
	VV		Mezisoučet		105,982			
	D	38 - 2	ŽB konstrukce - 2.N.P.				386 732,85	
32	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	0,759	7 366,70	5 591,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321611*					
	VV		1.N.P. - zdivo výplňové					
	VV		1,35*1,25*0,15*3		0,759			
	VV		Mezisoučet		0,759			
33	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	10,125	763,10	7 726,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121*					
	VV		1.N.P. - zdivo výplňové					
	VV		1,35*1,25*2*3		10,125			
	VV		Mezisoučet		10,125			
34	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	10,125	483,90	4 899,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122*					
35	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,137	32 500,00	4 452,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821*					
	VV		1.N.P. - zdivo výplňové					
	VV		1,35*1,25*0,15*3*0,180		0,137			
	VV		Mezisoučet		0,137			
36	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	2,922	7 623,80	22 276,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321610*					
	VV		"S 2" 0,65*0,35*2,85*3		1,945			
	VV		"S 3" 0,30*0,35*3,10*3		0,977			
	VV		Mezisoučet		2,922			
37	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	12,090	1 316,80	15 920,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351121*					
	VV		"S 3" (0,30+0,35)*2*3,10*3		12,090			
	VV		Mezisoučet		12,090			
38	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	12,090	491,00	5 936,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351122*					
39	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	17,100	913,60	15 622,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351125*					
	VV		"S 2" (0,65+0,35)*2*2,85*3		17,100			
	VV		Mezisoučet		17,100			
40	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	17,100	388,20	6 638,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351126*					
41	K	332361821	Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505	t	0,506	32 500,00	16 445,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/332361821*					
	VV		"S 2" 0,65*0,35*2,85*3*0,160		0,311			
	VV		"S 3" 0,30*0,35*3,10*3*0,200		0,195			
	VV		Mezisoučet		0,506			
42	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	9,449	5 602,20	52 935,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616*					
	VV		D 2					
	VV		4,70*(11,505+8,60)*1/2*(0,13+0,27)*1/2		9,449			
	VV		Mezisoučet		9,449			
43	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	34,941	719,10	25 126,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,30*0,22+1,975*(3,425*2+3,65*2)+1,975*(0,25+1,45)*1/2+1,975*(1,675+2,75)*1/2		34,941			
	VV		Mezisoučet		34,941			
44	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	34,941	135,40	4 731,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012*					
45	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	34,941	256,10	8 948,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313*					
	VV		4,30*0,22+1,975*(3,425*2+3,65*2)+1,975*(0,25+1,45)*1/2+1,975*(1,675+2,75)*1/2		34,941			
	VV		Mezisoučet		34,941			
46	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	34,941	203,40	7 107,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314*					
47	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,512	32 500,00	49 140,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821*					
	VV		9,449*0,160		1,512			
	VV		Mezisoučet		1,512			
48	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	4,340	5 828,80	25 296,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413321616*					
	VV		"R 1" 1,975*0,35*(0,25+0,65)*1/2*6		1,866			
	VV		"R 2" (1,90+3,65+3,425)*0,35*(0,65-0,27)		1,194			
	VV		"R 3" (11,505+8,60+5,50)*0,20*0,25		1,280			
	VV		Mezisoučet		4,340			
49	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	34,630	1 198,50	41 504,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351111*					
	VV		"R 1" (1,975*0,35+1,975*(0,12+0,38)*1/2*2)*6		10,073			
	VV		"R 2" (1,90+3,65+3,425)*(0,35+0,38*2)		9,962			
	VV		"R 3" (11,505+8,60+5,50)*(0,20+0,25+0,12)		14,595			
	VV		Mezisoučet		34,630			
50	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	34,630	516,00	17 869,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351112*					
51	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	12,410	984,70	12 220,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352111*					
	VV		"R 1" 1,975*0,35*6		4,148			
	VV		"R 2" (1,90+3,65+3,425)*0,35		3,141			
	VV		"R 3" (11,505+8,60+5,50)*0,20		5,121			
	VV		Mezisoučet		12,410			
52	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	12,410	317,80	3 943,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352112*					
53	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,997	32 500,00	32 402,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413361821*					
	VV		"R 1" 1,975*0,35*(0,25+0,65)*1/2*6*0,200		0,373			
	VV		"R 2" (1,90+3,65+3,425)*0,35*0,65*0,180		0,368			
	VV		"R 3" (11,505+8,60+5,50)*0,20*0,25*0,200		0,256			
	VV		Mezisoučet		0,997			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				94 150,99	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				3 129,00	
54	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	26,437	22,60	597,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612111001*					
	VV		"1.N.P." 3,20*(3,525+3,85+1,773*1/2)		26,437			
	VV		Mezisoučet		26,437			
55	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	112,014	22,60	2 531,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612111001*					
	VV		1.N.P.					
	VV		"101" (3,20+3,525+0,10)*2*3,20		43,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"102" (3,20+3,85+0,10*2)*2*3,20		46,400			
	VV		"103" (3,20+3,50+1,773+0,10*2)*3,20		27,754			
	VV		-(0,90*2,30*2+2,40*2,30)+0,20*((1,10+2,40*2)*2+2,60+2,40*2)		-5,820			
	VV		Mezisoučet		112,014			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				61 144,62	
56	K	621531001	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 mm vnějších podhledů	m2	69,571	340,90	23 716,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 0,5 mm podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621531001*					
	VV		podhled + průvlaky					
	VV		"D 2" 4,30*0,22+1,975*(3,425*2+3,65*2)+1,975*(0,25+1,45)*1/2+1,975*(1,675+2,75)*1/2		34,941			
	VV		Mezisoučet		34,941			
	VV		"R 1" (1,975*0,35+1,975*(0,12+0,38)*1/2*2)*6		10,073			
	VV		"R 2" (1,90+3,65+3,425)*(0,35+0,38*2)		9,962			
	VV		"R 3" (11,505+8,60+5,50)*(0,20+0,25+0,12)		14,595			
	VV		Mezisoučet		34,630			
	VV		Součet		69,571			
57	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	69,571	53,20	3 701,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621151031*					
58	K	622531001	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 mm vnějších stěn	m2	49,562	325,10	16 112,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 0,5 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531001*					
	VV		stěny výplňové					
	VV		(1,35*1,10*2+1,35*0,15)*3		9,518			
	VV		Mezisoučet		9,518			
	VV		stěny pod úrovní +3,600					
	VV		(8,47+0,85)*1,20+10,70*3,60		49,704			
	VV		-(0,90*2,30*2+2,40*2,30)		-9,660			
	VV		Mezisoučet		40,044			
	VV		Součet		49,562			
59	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	49,562	48,90	2 423,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031*					
60	K	623531001	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 mm vnějších pilířů a sloupů	m2	27,900	380,30	10 610,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 0,5 mm pilířů a sloupů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/623531001*					
	VV		pilíře					
	VV		"S 2" (0,65+0,35)*2*2,70*3		16,200			
	VV		"S 3" (0,30+0,35)*2*3,00*3		11,700			
	VV		Mezisoučet		27,900			
61	K	623151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	27,900	51,30	1 431,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový pilířů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/623151031*					
62	K	621111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných podhledů po odbednění	m2	69,571	23,40	1 627,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ubroušení výstupků betonu po odbednění vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621111001*					
	VV		podhled + průvlaky					
	VV		"D 2" 4,30*0,22+1,975*(3,425*2+3,65*2)+1,975*(0,25+1,45)*1/2+1,975*(1,675+2,75)*1/2		34,941			
	VV		Mezisoučet		34,941			
	VV		"R 1" (1,975*0,35+1,975*(0,12+0,38)*1/2*2)*6		10,073			
	VV		"R 2" (1,90+3,65+3,425)*(0,35+0,38*2)		9,962			
	VV		"R 3" (11,505+8,60+5,50)*(0,20+0,25+0,12)		14,595			
	VV		Mezisoučet		34,630			
	VV		Součet		69,571			
63	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	49,562	18,70	926,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ubroušení výstupků betonu po odbednění vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622111001*					
	VV		stěny výplňové					
	VV		(1,35*1,10*2+1,35*0,15)*3		9,518			
	VV		Mezisoučet		9,518			
	VV		stěny pod úrovní +3,600					
	VV		(8,47+0,85)*1,20+10,70*3,60		49,704			
	VV		-(0,90*2,30*2+2,40*2,30)		-9,660			
	VV		Mezisoučet		40,044			
	VV		Součet		49,562			
64	K	623111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění	m2	28,290	21,00	594,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ubroušení výstupků betonu po odbednění vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/623111001*					
	VV		pilíře					
	VV		"S 2" (0,65+0,35)*2*2,70*3		16,200			
	VV		"S 3" (0,30+0,35)*2*3,10*3		12,090			
	VV		Mezisoučet		28,290			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				29 877,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,550	4 052,50	22 491,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311136*					
	VV		podlaha - betonová mazanina					
	VV		37,00*0,15		5,550			
	VV		Mezisoučet		5,550			
66	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,550	71,80	398,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319175*					
67	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,215	32 500,00	6 987,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021*					
	VV		"Kari síť 100×100 d=6 mm" 37,00*4,44*1,31*0,001		0,215			
	VV		Mezisoučet		0,215			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 871,61	
68	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2	12,095	189,70	2 294,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312123*					
	VV		"základové konstrukce" 2,95*(0,50+3,60)		12,095			
	VV		Mezisoučet		12,095			
69	K	953331112	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky pískované kladené volně	m2	0,940	131,90	123,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953331112*					
	VV		4,70*(0,13+0,27)*1/2		0,940			
	VV		Mezisoučet		0,940			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				49 914,38	
70	K	941 R_001	Montáž, příplatek za první a každý další den použití, demontáž - lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 1,0 m, výšky do 10 m (dobu použití lešení vyjádří dodavatel v j	m2	119,000	95,00	11 305,00	
	PP		Montáž, příplatek za první a každý další den použití, demontáž - lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 1,0 m, výšky do 10 m (dobu použití lešení vyjádří dodavatel v jednotkové ceně)					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lící.*					
	VV		(4,48+1,00)*(2,37+7,02+0,25)		52,827			
	VV		(3,53+1,00)*(7,02+0,25)		32,933			
	VV		(2,00+1,00)*(2,63+8,45)		33,240			
	VV		Mezisoučet		119,000			
71	K	944 R_002	Montáž, příplatek za první a kažký další den použití, demontáž - ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken (dobu použití lešení vyjádří dodavatel v jednotkové ceně)	m2	119,000	35,00	4 165,00	
	PP		Montáž, příplatek za první a kažký další den použití, demontáž - ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken (dobu použití lešení vyjádří dodavatel v jednotkové ceně)					
72	K	943 R_001	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky přes do 10 m; demontáž lešení; příplatek za použití (dobu použití lešení vyjádří dodavatel v jednotkové ceně)	m3	120,518	123,90	14 932,18	
	PP		Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky přes do 10 m; demontáž lešení; příplatek za použití (dobu použití lešení vyjádří dodavatel v jednotkové ceně)					
	VV		"schodiště" 4,70*4,70*0,785*6,95		120,518			
	VV		Mezisoučet		120,518			
73	K	949 R_001	Montáž, příplatek za první a každý další den použití, demontáž - lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	15,000	1 200,00	18 000,00	
	PP		Montáž, příplatek za první a každý další den použití, demontáž - lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m (dobu použití lešení vyjádří dodavatel v jednotkové ceně)					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
	VV		"1.N.P." 5		5,000			
	VV		"2.N.P." 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
74	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,437	57,20	1 512,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vnitřní pomocné lešení					
	VV		"1.N.P." 3,20*(3,525+3,85+1,773*1/2)		26,437			
	VV		Mezisoučet		26,437			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				6 538,82	
75	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	69,636	93,90	6 538,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901221					
	VV		"1.N.P." 3,80*(8,05+10,275)*1/2		34,818			
	VV		"2.N.P." 3,80*(8,05+10,275)*1/2		34,818			
	VV		Mezisoučet		69,636			
	D	998	Přesun hmot				63 245,22	
76	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	251,973	251,00	63 245,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012022					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 190 583,95	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				35 971,77	
77	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	36,423	9,50	346,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		3,80*(8,47+10,70)*1/2		36,423			
	VV		Mezisoučet		36,423			
78	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,011*	*81 400,00*	*895,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		36,423*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,011			
79	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	72,846	102,90	7 495,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1 × pás SBS se skelnou vložkou					
	VV		3,80*(8,47+10,70)*1/2		36,423			
	VV		1 × pás SBS					
	VV		3,80*(8,47+10,70)*1/2		36,423			
	VV		Mezisoučet		72,846			
80	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*41,886*	*179,00*	*7 497,59*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		36,423*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		41,886			
81	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*41,886*	*210,00*	*8 796,06*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		36,423*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		41,886			
82	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	24,470	428,70	10 490,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363357					
	VV		8,47+4,45+10,70+0,85		24,470			
	VV		Mezisoučet		24,470			
83	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,525	858,20	450,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102					
	D	712	Povlakové krytiny				20 411,58	
84	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	46,488	11,50	534,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
	VV		4,70*(8,397+11,385)*1/2		46,488			
	VV		Mezisoučet		46,488			
85	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,015*	*81 400,00*	*1 221,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		46,488*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,015			
86	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	52,211	105,80	5 523,92	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559*					
	VV		"skladba S 1" 4,70*(8,397+11,385)*1/2		46,488			
	VV		"skladaba S 2" 2,70*2,70*0,785		5,723			
	VV		Mezisoučet		52,211			
87	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*60,852*	*210,00*	*12 778,92*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		52,211*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		60,852			
88	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,383	922,00	353,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102*					
	D	764	Konstrukce klempířské				86 959,84	
89	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	57,001	1 179,20	67 215,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111641*					
	VV		"skladba S 1" (4,70+0,10*2)*((8,397+0,15*2)+(11,385+0,15*2))*1/2		49,936			
	VV		v podélném směru vytvarováno do okapu, v příčném směru zvednuto pro osazení závětrné lišty nebo do lemování					
	VV		Mezisoučet		49,936			
	VV		"skladba S 2" 3,00*3,00*0,785		7,065			
	VV		Mezisoučet		7,065			
	VV		Součet		57,001			
90	K	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	57,001	46,10	2 627,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111691*					
91	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš	m2	46,488	37,40	1 738,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002414*					
	VV		4,70*(8,397+11,385)*1/2		46,488			
	VV		Mezisoučet		46,488			
92	*M*	*28329223*	*fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu*	*m2*	*53,461*	*199,00*	*10 638,74*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu					
	VV		46,488*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		53,461			
93	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	7,500	378,50	2 838,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212635*					
	VV		4,70-2,70+5,50		7,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
94	K	764312614	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,800	416,40	1 165,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764312614*					
	VV		"lemování a napojení na stávající objekt" 2,800		2,800			
	VV		Mezisoučet		2,800			
95	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,458	1 603,60	734,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 047 240,76	
96	K	767 R_001	Montáž a dodávka - venkovní dveře ocelové vč.zárubně, hladké, plné s prahem; rozměr 90×230/110×240 cm; kování, zámek; RAL7037 - šedá (podrobná specifikace dle PD)	kus	2,000	43 312,00	86 624,00	
	PP		Montáž a dodávka - venkovní dveře ocelové vč.zárubně, hladké, plné s prahem; rozměr 90×230/110×240 cm; kování, zámek; RAL7037 - šedá (podrobná specifikace dle PD)					
97	K	767 R_002	Montáž a dodávka - venkovní dveře dvoukřídlové ocelové vč.zárubně, hladké, plné s prahem; rozměr 240×230/260×240 cm; kování, zámek; RAL7037 - šedá (podrobná specifikace dle PD)	kus	1,000	61 875,00	61 875,00	
	PP		Montáž a dodávka - venkovní dveře dvoukřídlové ocelové vč.zárubně, hladké, plné s prahem; rozměr 240×230/260×240 cm; kování, zámek; RAL7037 - šedá (podrobná specifikace dle PD)					
98	K	767 R_003	Montáž, výroba a dodávka - ocelové venkovní zábradlí výška 1,10 m; materiál žárový pozink (podrobná specifikace dle PD)	m	26,300	4 331,30	113 913,19	
	PP		Montáž, výroba a dodávka - ocelové venkovní zábradlí výška 1,10 m; materiál žárový pozink (podrobná specifikace dle PD)					
	VV		"levá strana" 1,55+2,25+5,60		9,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pravá strana" 2,15+3,65+3,45		9,250			
	VV		"ke schodišti" 4,00+3,65		7,650			
	VV		Mezisoučet		26,300			
99	K	767 R_004	Montáž, výroba a dodávka - ocelové vřetenové schodiště a spojovací lávka; stupně a lávka z pororoštů opláštění ocelovým pletivem; barva RAL7037 - šedá (podrobná specifikace dle PD)	kpl	1,000	777 195,00	777 195,00	
	PP		Montáž, výroba a dodávka - ocelové vřetenové schodiště a spojovací lávka; stupně a lávka z pororoštů opláštění ocelovým pletivem; barva RAL7037 - šedá (podrobná specifikace viz tabulka výpisu materiálu - součástí PD a detail schodiště /váha 5.757,300 kg)					
104	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,823	1 118,80	7 633,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				22 500,00	
101	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV a PSV - (celkový počet hodin bude odsouhlasen TDS) položkou lze ocenit práce při rekonstrukci, které nejsou patrny z PD, materiál bude dodán samostatně (počet hodin = odhad)	hod	50,000	450,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV a PSV - (celkový počet hodin bude odsouhlasen TDS) položkou lze ocenit práce při rekonstrukci, které nejsou patrny z PD, materiál bude dodán samostatně (počet hodin = odhad)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 707 - Stavební úprava sila
Soupis:
02 - demolice, bourací práce, likvidace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Atelier RAW s.r.o., Lidická 48, Brno 60200	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Fr.Neuwirth	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 456 721,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 456 721,22	21,00%	305 911,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 762 632,68**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 707 - Stavební úprava sila
Soupis:
02 - demolice, bourací práce, likvidace

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	Atelier RAW s.r.o., Lidická 48, Brno 60200
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Fr.Neuwirth

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 456 721,22**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 420 721,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	963 282,94
94 - Lešení a stavební výtahy	126 477,99
98 - Demolice a bourací práce	836 804,95
997 - Přesun sutě	457 438,28
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 707 - Stavební úprava sila
Soupis:
02 - demolice, bourací práce, likvidace

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	Atelier RAW s.r.o., Lidická 48, Brno 60200
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 456 721,22**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 420 721,22	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				963 282,94	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				126 477,99	
1	K	943 R_001	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky přes do 10 m; demontáž lešení; příplatek za použití (dobu použití lešení vyjádří dodavatel v jednotkové ceně)	m3	1 020,807	123,90	126 477,99	
	PP		Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky přes do 10 m; demontáž lešení; příplatek za použití (dobu použití lešení vyjádří dodavatel v jednotkové ceně)					
	VV		lešení pro demolice a postupné bourání a demontáže					
	VV		7,25*12,50*(6,70+5,30)*1/2		543,750			
	VV		5,50*4,50*(7,65+6,20)*1/2		171,394			
	VV		5,70*16,50*3,25		305,663			
	VV		Mezisoučet		1 020,807			
	D	98	Demolice a bourací práce				836 804,95	
2	K	981011713	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 15 do 20 % postupným rozebíráním	m3	229,011	1 440,30	329 844,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011713*					
	VV		ŽB konstrukce 1.N.P.					
	VV		(3,70*16,356+0,85*0,65)*3,75		229,011			
	VV		Mezisoučet		229,011			
3	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	37,600	1 478,70	55 599,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211111*					
	VV		"stropní deska ŽB - bourána po částech" 4,70*8		37,600			
	VV		Mezisoučet		37,600			
4	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	77,080	43,50	3 352,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340833*					
	VV		"skladba S 2" 16,40*4,70		77,080			
	VV		Mezisoučet		77,080			
5	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	33,260	9 274,40	308 466,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981511114*					
	VV		ŽB konstrukce 2.N.P.					
	VV		"deska" 16,40*4,70*(0,125+0,218)*1/2		13,219			
	VV		"průvlak" 16,40*0,20*0,25*2		1,640			
	VV		"průvlak" 16,40*0,35*0,38		2,181			
	VV		"průvlak" (1,503+1,197)*(0,38+0,13)*1/2*0,35*4		0,964			
	VV		"sloup" 0,60*0,35*2,75*4		2,310			
	VV		"sloup" 0,35*0,35*3,00*4		1,470			
	VV		"sloup" 0,35*0,25*3,00		0,263			
	VV		"zed" (3,85+3,65*2+3,80)*0,35*1,35		7,064			
	VV		"zed" (3,85+3,65*2+3,80)*0,15*1,85		4,149			
	VV		Mezisoučet		33,260			
6	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	5,655	4 675,60	26 440,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981511116*					
	VV		"venkovní schodiště" 3,00*1,30*(0,70+2,20)*1/2		5,655			
	VV		Mezisoučet		5,655			
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,273	3 210,50	32 981,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111*					
	VV		17,00*0,40*0,65+16,356*0,30*0,65		7,609			
	VV		3,153*0,40*0,65+3,153*0,30*0,65*3		2,664			
	VV		Mezisoučet		10,273			
8	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,000	5 478,80	10 957,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání základů z betonu železového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111*					
	VV		"základové patky sloupů" 0,50*4		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
9	K	966071111	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,767	4 474,80	3 432,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071111*					
	VV		malý ocelový přístřešek					
	VV		"I 100" 4,40*3*8,34*0,001		0,110			
	VV		"I 80" 5,30*5*5,94*0,001		0,157			
	VV		Mezisoučet		0,267			
	VV		ostatní konstrukce - podesty, žebříky apod.					
	VV		0,500		0,500			
	VV		Mezisoučet		0,500			
	VV		Součet		0,767			
10	K	966071131	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	2,720	5 271,00	14 337,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071131*					
	VV		velký přístřešek					
	VV		"Tr180" (6,50*2+5,50*2)*25,57*0,001*1,10		0,675			
	VV		"I 140" 12,30*7*14,30*0,001*1,10		1,354			
	VV		"I 260" 7,50*2*41,90*0,001*1,10		0,691			
	VV		Mezisoučet		2,720			
11	K	966073122	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m	m2	115,816	275,80	31 942,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966073122*					
	VV		"skladba S 1" 7,52*12,30+4,40*5,30		115,816			
	VV		Mezisoučet		115,816			
12	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	17,600	85,10	1 497,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801*					
	VV		12,30+5,30		17,600			
	VV		Mezisoučet		17,600			
13	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,500	66,20	827,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861*					
	VV		6,00+6,50		12,500			
	VV		Mezisoučet		12,500			
14	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	34,900	329,20	11 489,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161814*					
	VV		5,40+6,00+3,20+2,00*2*3+2,20*2+3,90		34,900			
	VV		Mezisoučet		34,900			
15	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	8,300	395,00	3 278,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161824*					
	VV		3,40*2+1,50		8,300			
	VV		Mezisoučet		8,300			
16	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	180,000	13,10	2 358,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996703*					
	VV		"stávající ocelové vyrovnávací schodiště" 180,000		180,000			
	VV		Mezisoučet		180,000			
	D	997	Přesun sutě				457 438,28	
17	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	221,284	542,20	119 980,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění ruční					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012*					
18	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	221,284	609,40	134 850,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013112*					
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	221,284	225,60	49 921,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501*					
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 532,100	7,60	42 043,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509*					
	VV		221,284*25 "Přepočtené koeficientem množství		5 532,100			
21	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	221,284	500,00	110 642,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				36 000,00	
22	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	120,000	300,00	36 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - demontáže VZT, elektro vedení, ostatní technologie a konstrukce, které nejsou patrny z PD (celkový počet hodin bude odsouhlasen TDS)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492*					
	VV		"demontáž drobných zařízení a instalací stavby" 120		120,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 707 - Stavební úprava sila
Soupis:
03 - elektro část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Atelier RAW s.r.o., Lidická 48, Brno 60200	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Bc.Adam Novák	DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet a výkaz výměr zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro, aktuální cenová úroveň (2024). Import do KROS4.

Cena bez DPH **94 079,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 079,16	21,00%	19 756,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **113 835,78**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 707 - Stavební úprava sila
Soupis:
03 - elektro část

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	Atelier RAW s.r.o., Lidická 48, Brno 60200
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Bc.Adam Novák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**94 079,16**
D1 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	94 079,16
D2 - Doplnění stávajícího rozváděče	10 520,00
D3 - Elektromontáže	64 102,91
D4 - Silnoproud	51 395,71
D5 - Svitidla	595,00
D6 - Recyklace	182,00
D7 - Zásuvka NN retro, IP55	780,00
D8 - Přepínače, vypíače NN retro IP66	750,00
D9 - Držáky kabelů	4 125,00
D10 - Krabice	1 176,00
D11 - Svorkonice krabicová	135,00
D12 - Kabely	4 047,00
D13 - Silové kabely	109,80
D14 - Jednožílové vodiče CY	1 005,00
D15 - Vybouraní otvorů ve zdi cihelném zdivu do průměru 225mm	2 776,80
D16 - Vybouraní otvorů ve zdi cihelném zdivu do průměru 60mm	3 198,00
D17 - Vysekání rýh ve zdivu cihelném do hlouny 30mm	4 950,00
D18 - Vyplň rýhy ve stěna maltou	6 192,55
D19 - Výplň rýh omítkou	2 329,60
D20 - Odvoz suti	648,96
D21 - Hodiny	15 600,00
D22 - Demontáže	12 707,20
D23 - demontáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pod omítkou stěn AYKYL, AYKYLS, 750 V	3 420,00
D24 - demontáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných a přístrojových zapuštěných	951,20
D25 - demontáž zásuvek a vypínačů domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odv	294,40
D26 - Demontáž svítidel	889,60
D27 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6	7 152,00
D28 - Uzemnění	19 456,25
D29 - Zemní práce	16 998,25
D30 - VYTÝČENÍ TRATI	1 170,00
D31 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	5 900,00
D32 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	468,00
D33 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	103,50
D34 - ÚPRAVA POVRCHU	9 356,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 707 - Stavební úprava sila
Soupis:
03 - elektro část

Místo:	Jihlava	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	Projektant:	Atelier RAW s.r.o., Lidická 48, Brno 60200
Uchazeč:	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím	Zpracovatel:	Bc.Adam Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**94 079,16**	
	D	D1	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění				94 079,16	
	D	D2	Doplnění stávajícího rozváděče				10 520,00	
1	K	1182-16919	„U“ lišta	Ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		„U“ lišta					
2	K	1182-14028	10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	4,000	1 170,00	4 680,00	
	PP		10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou					
3	K	1182-14029	16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,000	1 130,00	3 390,00	
	PP		16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou					
4	K	1221-12074	Spínač soumrakový se spínacími hodinami,digit.1-kanál	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Spínač soumrakový se spínacími hodinami,digit.1-kanál					
	D	D3	Elektromontáže				64 102,91	
	D	D4	Silnoproud				51 395,71	
5	K	1191-292	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,000	2 795,00	2 795,00	
	PP		Úprava stávajícího rozváděče					
	D	*D5*	*Svitidla*				*595,00*	
6	K	1157-17533	"A" Venkovní industriální svítidlo s plastovou/kovovu ochrannou mřížkou s výměným LED zdrojem s pacití E27, IP44	Ks	7,000	85,00	595,00	
	PP		"A" Venkovní industriální svítidlo s plastovou/kovovu ochrannou mřížkou s výměným LED zdrojem s pacití E27, IP44					
	D	*D6*	*Recyklace*				*182,00*	
7	K	1184-445	příspěvek na recyklaci svítidla	ks	7,000	26,00	182,00	
	PP		příspěvek na recyklaci svítidla					
	D	*D7*	*Zásuvka NN retro, IP55*				*780,00*	
8	K	1002-118	Zásuvka jednonásobná nástěnná IP55, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. šedá (na hořl. podklady B až E)	ks	3,000	260,00	780,00	
	PP		Zásuvka jednonásobná nástěnná IP55, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. šedá (na hořl. podklady B až E)					
	D	*D8*	*Přepínače, vypíače NN retro IP66*				*750,00*	
9	K	1002-71	Spínač jednopólový nástěnný IP66; řazení 1; b. šedá (na hořl. podklady B až E)	ks	3,000	250,00	750,00	
	PP		Spínač jednopólový nástěnný IP66; řazení 1; b. šedá (na hořl. podklady B až E)					
	D	*D9*	*Držáky kabelů*				*4 125,00*	
10	K	Pol1	Držáky kabelů retro	ks	75,000	55,00	4 125,00	
	PP		Držáky kabelů retro					
	D	*D10*	*Krabice*				*1 176,00*	
11	K	1123-3	Krabice odbočná, retro	ks	3,000	392,00	1 176,00	
	PP		Krabice odbočná, retro					
	D	*D11*	*Svorkonice krabicová*				*135,00*	
12	K	1265-19	4x0,5-2,5mm2	ks	9,000	15,00	135,00	
	PP		4x0,5-2,5mm2					
	D	*D12*	*Kabely*				*4 047,00*	
13	K	7004-8068	CYKY-J 3x1.5 mm2	m	120,000	15,50	1 860,00	
	PP		CYKY-J 3x1.5 mm2					
14	K	7004-8069	CYKY-J 3x2.5 mm2	m	90,000	24,30	2 187,00	
	PP		CYKY-J 3x2.5 mm2					
	D	*D13*	*Silové kabely*				*109,80*	
15	K	7004-8054	CYKY-O 2x1.5 mm2	m	9,000	12,20	109,80	
	PP		CYKY-O 2x1.5 mm2					
	D	*D14*	*Jednožílové vodiče CY*				*1 005,00*	
16	K	7004-8008	H07V-U 10	m	30,000	33,50	1 005,00	
	PP		H07V-U 10					
	D	*D15*	*Vybourani otvorů ve zdi cihelném zdivu do průměru 225mm*				*2 776,80*	
17	K	Pol2	Stena do 450mm	ks	3,000	925,60	2 776,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stena do 450mm					
	D	*D16*	*Vybouraní otvorů ve zdi cihelném zdivu do průměru 60mm*				*3 198,00*	
18	K	Pol3	Stena do 450mm	ks	3,000	1 066,00	3 198,00	
	PP		Stena do 450mm					
	D	*D17*	*Vysekání rýh ve zdivu cihelném do hlouny 30mm*				*4 950,00*	
19	K	Pol4	Sire 70 mm	m	50,000	99,00	4 950,00	
	PP		Sire 70 mm					
	D	*D18*	*Vyplň rýhy ve stěna maltou*				*6 192,55*	
20	K	Pol5	Jakekoliv sire	m2	3,500	1 769,30	6 192,55	
	PP		Jakekoliv sire					
	D	*D19*	*Výplň rýh omítkou*				*2 329,60*	
21	K	Pol6	Sire do 150 mm	m2	3,500	665,60	2 329,60	
	PP		Sire do 150 mm					
	D	*D20*	*Odvoz suti*				*648,96*	
22	K	Pol7	doprava suti na stavě, odvoz suti na skládku včetně poplatku za uložení	t	0,160	4 056,00	648,96	
	PP		doprava suti na stavě, odvoz suti na skládku včetně poplatku za uložení					
	D	*D21*	*Hodiny*				*15 600,00*	
23	K	Pol8	Montáže pro ostatní specialisty a dokončovací práce	hod	16,000	975,00	15 600,00	
	PP		Montáže pro ostatní specialisty a dokončovací práce					
	D	D22	Demontáže				12 707,20	
	D	*D23*	*demontáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pod omítkou stěn AYKYL, AYKYLS, 750 V*				*3 420,00*	
24	K	9998-8419	demontáž kabelů	m	120,000	28,50	3 420,00	
	PP		demontáž kabelů					
	D	*D24*	*demontáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných a přístrojových zapuštěných plasto*				*951,20*	
25	K	9998-530	KU68/2-1902, KO97	ks	8,000	118,90	951,20	
	PP		KU68/2-1902, KO97					
	D	*D25*	*demontáž zásuvek a vypínačů domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof*				*294,40*	
26	K	9998-4235	demontáž zásuvek 2P + PE, vypínačů	ks	8,000	36,80	294,40	
	PP		demontáž zásuvek 2P + PE, vypínačů					
	D	*D26*	*Demontáž svítidel*				*889,60*	
27	K	Pol9	Demontáž světelných zdrojů + recyklace	ks	8,000	111,20	889,60	
	PP		Demontáž světelných zdrojů + recyklace					
	D	*D27*	*PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6*				*7 152,00*	
28	K	Pol10	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	7 152,00	7 152,00	
	PP		Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy					
	D	D28	Uzemnění				19 456,25	
29	K	1244-1220	Drát 10 N V4A drát Ø 10 mm (0,62kg/m)	ks	10,000	41,00	410,00	
	PP		Drát 10 N V4A drát Ø 10 mm (0,62kg/m)					
30	K	1244-968	2,0 zemnící tyč	ks	2,000	641,00	1 282,00	
	PP		2,0 zemnící tyč					
31	K	1244-797	svorka k zemnící tyči	ks	2,000	42,00	84,00	
	PP		svorka k zemnící tyči					
32	K	1244-1147	svorka spojovací nerezová	ks	2,000	41,00	82,00	
	PP		svorka spojovací nerezová					
33	K	Pol11	Ochranné návleky	ks	4,000	150,00	600,00	
	PP		Ochranné návleky					
	D	D29	Zemní práce				16 998,25	
	D	*D30*	*VYTÝČENÍ TRATI*				*1 170,00*	
34	K	460 01-0024	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,020	58 500,00	1 170,00	
	PP		Kabelové vedení v zastaveném prostoru					
	D	*D31*	*HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY*				*5 900,00*	
35	K	9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	5,000	1 180,00	5 900,00	
	PP		Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm					
	D	*D32*	*ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY*				*468,00*	
36	K	9999-1182	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	5,000	93,60	468,00	
	PP		Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm					
	D	*D33*	*FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC*				*103,50*	
37	K	9999-1118	Do šířky 20cm	m	5,000	20,70	103,50	
	PP		Do šířky 20cm					
	D	*D34*	*ÚPRAVA POVRCHU*				*9 356,75*	
38	K	460 62-0014	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	1,750	325,00	568,75	
	PP		Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4					
39	K	9999-906	Vyjmutí dlažby a opětovné položení	m2	4,000	1 976,00	7 904,00	
	PP		Vyjmutí dlažby a opětovné položení					
40	K	9999-906.1	Vytvoření nového lože pod dlažbou včetně materiálu	m2	4,000	221,00	884,00	
	PP		Vytvoření nového lože pod dlažbou včetně materiálu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 707.2 - Stavební úprava sila - technologie

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**890 400,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	890 400,00	21,00%	186 984,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 077 384,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 707.2 - Stavební úprava sila - technologie

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**890 400,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	890 400,00
1 - Zemní práce	890 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 707.2 - Stavební úprava sila - technologie

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**890 400,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				890 400,00	
	D	1	Zemní práce				890 400,00	
1	K	119000100	Stavební úprava sila - technologie, kompletní dodávka a montáž	soubor	1,000	890 400,00	890 400,00	
	PP		Stavební úprava sila - technologie, kompletní dodávka a montáž					
	P		*Poznámka k položce:* *- demontáž šnekového dopravníku a zpětná montáž, vč. povrchové úpravy* *- demontáž elevátor, odvoz a likvidace* *- demontáž ocel. kcí na střeše a zpětná montáž, vč. povrchové úpravy* *- demontáž sušárny a zpětná montáž* *- replika elevátoru (pouze korpus + využití původního morotu, , vč. povrchové úpravy a pomoc. mat.)*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 801 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:

SO 801.1 - Terénní a sadové úpravy - CDT (sadové úpravy - dotace)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **907 561,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	907 561,86	21,00%	190 587,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 098 149,85**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 801 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:
SO 801.1 - Terénní a sadové úpravy - CDT (sadové úpravy - dotace)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**907 561,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	907 561,86
1 - Zemní práce	890 605,26
99 - Přesun hmot	16 956,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 801 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:

SO 801.1 - Terénní a sadové úpravy - CDT (sadové úpravy - dotace)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**907 561,86**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				907 561,86	
	D	1	Zemní práce				890 605,26	
1	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	156,180	99,80	15 586,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 133*0,3*1,2		47,880			
	VV		"trvalky" 233*0,3		69,900			
	VV		"popínavky" 80*0,4*1,2		38,400			
	VV		Součet		156,180			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	156,180	90,30	14 103,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 133*0,3*1,2		47,880			
	VV		"trvalky" 233*0,3		69,900			
	VV		"popínavky" 80*0,4*1,2		38,400			
	VV		Součet		156,180			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	156,180	17,50	2 733,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 133*0,3*1,2		47,880			
	VV		"trvalky" 233*0,3		69,900			
	VV		"popínavky" 80*0,4*1,2		38,400			
	VV		Součet		156,180			
4	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice (800kg/m3)*	*t*	*124,944*	*450,00*	*56 224,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice (800kg/m3)					
6	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	446,000	10,00	4 460,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 133		133,000			
	VV		"trvalky" 233		233,000			
	VV		"popínavky" 80		80,000			
	VV		Součet		446,000			
7	K	181311105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	366,000	175,00	64 050,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311105					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 133		133,000			
	VV		"trvalky" 233		233,000			
	VV		Součet		366,000			
8	K	181311106	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	80,000	210,00	16 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311106					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"popínavky" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	446,000	2,00	892,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 133		133,000			
	VV		"trvalky" 233		233,000			
	VV		"popínavky" 80		80,000			
	VV		Součet		446,000			
10	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	446,000	5,00	2 230,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 133		133,000			
	VV		"trvalky" 233		233,000			
	VV		"popínavky" 80		80,000			
	VV		Součet		446,000			
11	K	SC2	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku v rovině	m2	446,000	2,00	892,00	vlastní
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku v rovině					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 133		133,000			
	VV		"trvalky" 233		233,000			
	VV		"popínavky" 80		80,000			
	VV		Součet		446,000			
12	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	1 919,000	15,00	28 785,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101113*					
	VV		viz kap.3.2 v tz					
	VV		"keře" 728		728,000			
	VV		"trvalky,traviny" 1191		1 191,000			
	VV		Součet		1 919,000			
13	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	51,000	500,00	25 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101221*					
	VV		viz kap.3.2 v tz					
	VV		"stromy" 51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
14	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	728,000	25,00	18 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111*					
	VV		viz kap.3.2+3.4 v tz					
	VV		"keře" 728		728,000			
	VV		Součet		728,000			
15	*M*	*SC3*	*Parthenocissus tricuspidata K 40cm*	*ks*	*199,000*	*120,00*	*23 880,00*	*vlastní*
	PP		Parthenocissus tricuspidata K 40cm					
	VV		199		199,000			
	VV		Součet		199,000			
16	*M*	*SC4*	*Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" K 40cm*	*ks*	*500,000*	*40,00*	*20 000,00*	*vlastní*
	PP		Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" K 40cm					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
17	*M*	*SC5*	*Hydrangea arborescens "Annabelle" K 40cm*	*ks*	*29,000*	*150,00*	*4 350,00*	*vlastní*
	PP		Hydrangea arborescens "Annabelle" K 40cm					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
18	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	51,000	600,00	30 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115*					
	VV		viz kap.3.2+3.4 v tz					
	VV		"stromy" 51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
19	*M*	*SC6*	*Acer campestre "Red Shine" ZB obv.kmene 14-16cm*	*ks*	*11,000*	*7 200,00*	*79 200,00*	*vlastní*
	PP		Acer campestre "Red Shine" ZB obv.kmene 14-16cm					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
20	*M*	*SC7*	*Acer campestre"Elegant" ZB obv.kmene 14-16cm*	*ks*	*11,000*	*7 500,00*	*82 500,00*	*vlastní*
	PP		Acer campestre"Elegant" ZB obv.kmene 14-16cm					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
21	*M*	*SC8*	*Acer platanoides "Olmsted" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*3,000*	*6 200,00*	*18 600,00*	*vlastní*
	PP		Acer platanoides "Olmsted" ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
22	*M*	*SC9*	*Acer pseudoplatanus "Erectum" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*3,000*	*6 500,00*	*19 500,00*	*vlastní*
	PP		Acer pseudoplatanus "Erectum" ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
23	*M*	*SC10*	*Fraxinus angustifolia "Raywood" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*5,000*	*7 000,00*	*35 000,00*	*vlastní*
	PP		Fraxinus angustifolia "Raywood" ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
24	*M*	*SC11*	*Platanus x acerifolia "Huissen" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*5,000*	*6 500,00*	*32 500,00*	*vlastní*
	PP		Platanus x acerifolia "Huissen" ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
25	*M*	*SC12*	*Prunus avium "Plena" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*3,000*	*6 200,00*	*18 600,00*	*vlastní*
	PP		Prunus avium "Plena" ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
26	*M*	*SC13*	*Prunus x schmittii ZB obv.kmene 12-14cm*	*ks*	*10,000*	*4 500,00*	*45 000,00*	*vlastní*
	PP		Prunus x schmittii ZB obv.kmene 12-14cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
27	*M*	*10321100*	*zahradnický substrát pro výsadbu*	*m3*	*10,200*	*2 000,00*	*20 400,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zahradnický substrát pro výsadbu					
28	K	183211321	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 80 mm	ks	1 191,000	10,00	11 910,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211321*					
	VV		viz kap.3.2+3.4 v tz					
	VV		"trvalky a traviny" 1191		1 191,000			
	VV		Součet		1 191,000			
29	*M*	*SC14*	*Deschampsia caespitosa "Goldschleier" K15*	*ks*	*450,000*	*50,00*	*22 500,00*	*vlastní*
	PP		Deschampsia caespitosa "Goldschleier" K15					
	VV		450		450,000			
	VV		Součet		450,000			
30	*M*	*SC15*	*Pennisetum alopecuroides "Hameln" K15*	*ks*	*450,000*	*50,00*	*22 500,00*	*vlastní*
	PP		Pennisetum alopecuroides "Hameln" K15					
	VV		450		450,000			
	VV		Součet		450,000			
31	*M*	*SC16*	*Miscanthus chinensis "Morning Light" K15*	*ks*	*25,000*	*50,00*	*1 250,00*	*vlastní*
	PP		Miscanthus chinensis "Morning Light" K15					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
32	*M*	*SC17*	*Geranium cantabrigiense "Biokovo"K10*	*ks*	*133,000*	*50,00*	*6 650,00*	*vlastní*
	PP		Geranium cantabrigiense "Biokovo"K10					
	VV		133		133,000			
	VV		Součet		133,000			
33	*M*	*SC18*	*Geranium cantabrigiense "Karmina"K10*	*ks*	*133,000*	*50,00*	*6 650,00*	*vlastní*
	PP		Geranium cantabrigiense "Karmina"K10					
	VV		133		133,000			
	VV		Součet		133,000			
34	K	SC19	Provedení ochranného nátěru kmene včetně nátěru 2*0,3m2/1strom	m2	30,600	200,00	6 120,00	vlastní
	PP		Provedení ochranného nátěru kmene včetně nátěru 2*0,3m2/1strom					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		"stromy" 51*0,6		30,600			
	VV		Součet		30,600			
35	K	SC20	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m (včetně ochranné ohrádky proti psům)	ks	51,000	150,00	7 650,00	vlastní
	PP		Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m (včetně ochranné ohrádky proti psům)					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		"stromy" 51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
36	*M*	*SC21*	*kůly odkorněné se špicí prům 6-8cm,d.3m*	*ks*	*153,000*	*120,00*	*18 360,00*	*vlastní*
	PP		kůly odkorněné se špicí prům 6-8cm,d.3m					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		51*3		153,000			
	VV		Součet		153,000			
37	*M*	*SC22*	*příčky ke kůlům - půlená kulatina prům. 5-7cm, d. 0,5m*	*ks*	*153,000*	*30,00*	*4 590,00*	*vlastní*
	PP		příčky ke kůlům - půlená kulatina prům. 5-7cm, d. 0,5m					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		51*3		153,000			
	VV		Součet		153,000			
38	*M*	*SC23*	*úvazek pružný š.2,5cm*	*m*	*102,000*	*15,00*	*1 530,00*	*vlastní*
	PP		úvazek pružný š.2,5cm					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		51*2		102,000			
	VV		Součet		102,000			
39	*M*	*SC24*	*ochranná ohrádka proti psům*	*ks*	*51,000*	*200,00*	*10 200,00*	*vlastní*
	PP		ochranná ohrádka proti psům					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
40	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	138,120	30,00	4 143,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421*					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		"keře" 133		133,000			
	VV		"stromy v trávníku" 8*0,64		5,120			
	VV		Součet		138,120			
41	*M*	*10391100*	*mulčovací kůra*	*m3*	*13,812*	*1 000,00*	*13 812,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		mulčovací kůra					
	P		*Poznámka k položce:* *viz položka 40 v rozpočtu*					
	VV		138,12*0,1		13,812			
	VV		Součet		13,812			
42	K	184911161	Mulčování záhonů štěrkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,10 m v rovině a svahu do 1:5	m2	371,000	60,00	22 260,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mulčování záhonů štěrkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,10 m v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911161*					
	VV		viz kap.2.9 v tz					
	VV		"trvalky" 233		233,000			
	VV		"pás popínavek" 80		80,000			
	VV		"stromy ve zpevn.plochách" 7*1		7,000			
	VV		"stromy ve zpevn.plochách" 17*3		51,000			
	VV		Součet		371,000			
43	*M*	*SC25*	*štěrk fr.8-16mm*	*m3*	*25,970*	*1 200,00*	*31 164,00*	*vlastní*
	PP		štěrk fr.8-16mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *viz položka 42 v rozpočtu*					
	VV		371*0,07		25,970			
	VV		Součet		25,970			
44	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,010	10 000,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114*					
	VV		"stromy" 51*0,00005		0,003			
	VV		"keře" 728*0,00001		0,007			
	VV		Součet		0,010			
45	*M*	*SC26*	*tablet.hnojivo 10g*	*ks*	*983,000*	*2,00*	*1 966,00*	*vlastní*
	PP		tablet.hnojivo 10g					
	VV		"stromy" 51*5		255,000			
	VV		"keře" 728*1		728,000			
	VV		Součet		983,000			
46	K	SC27	Zapravení hydroabsorbentu do půdy v rovině a svahu do 1:5	t	0,026	20 000,00	520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zapravení hydroabsorbentu do půdy v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/SC27*					
	VV		"stromy" 51*0,0005		0,026			
	VV		Součet		0,026			
47	*M*	*SC28*	*hydroabsorbent*	*kg*	*25,500*	*500,00*	*12 750,00*	*vlastní*
	PP		hydroabsorbent					
	VV		"stromy" 51*0,5		25,500			
	VV		Součet		25,500			
48	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	10,282	250,00	2 570,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121*					
49	*M*	*SC29*	*voda pitná*	*m3*	*10,280*	*80,00*	*822,40*	*vlastní*
	PP		voda pitná					
	VV		viz položka č.48 v rozpočtu					
	VV		10,28		10,280			
	VV		Součet		10,280			
	D	99	Přesun hmot				16 956,60	
50	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	56,522	300,00	16 956,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 801 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:

SO 801.2 - Terénní a sadové úpravy - CDT (sadové úpravy)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**883 348,01**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	883 348,01	21,00%	185 503,08
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 068 851,09**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 801 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:
SO 801.2 - Terénní a sadové úpravy - CDT (sadové úpravy)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**883 348,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	883 348,01
1 - Zemní práce	849 363,71
99 - Přesun hmot	33 984,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 801 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:
SO 801.2 - Terénní a sadové úpravy - CDT (sadové úpravy)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**883 348,01**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				883 348,01	
	D	1	Zemní práce				849 363,71	
1	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	156,060	99,80	15 574,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111*					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 126*0,3*1,2		45,360			
	VV		"trvalky" 369*0,3		110,700			
	VV		Součet		156,060			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	156,060	90,30	14 092,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103*					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 126*0,3*1,2		45,360			
	VV		"trvalky" 369*0,3		110,700			
	VV		Součet		156,060			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	156,060	17,50	2 731,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119*					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 126*0,3*1,2		45,360			
	VV		"trvalky" 369*0,3		110,700			
	VV		Součet		156,060			
4	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice (800kg/m3)*	*t*	*124,848*	*450,00*	*56 181,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice (800kg/m3)					
6	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	495,000	10,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121*					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 126		126,000			
	VV		"trvalky" 369		369,000			
	VV		Součet		495,000			
7	K	181311105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	495,000	175,00	86 625,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311105*					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 126		126,000			
	VV		"trvalky" 369		369,000			
	VV		Součet		495,000			
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	495,000	2,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153*					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 126		126,000			
	VV		"trvalky" 369		369,000			
	VV		Součet		495,000			
9	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	495,000	5,00	2 475,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403114*					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 126		126,000			
	VV		"trvalky" 369		369,000			
	VV		Součet		495,000			
10	K	SC2	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku v rovině	m2	495,000	2,00	990,00	vlastní
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku v rovině					
	VV		viz kap.3.3 v tz					
	VV		"keře" 126		126,000			
	VV		"trvalky" 369		369,000			
	VV		Součet		495,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	2 439,000	15,00	36 585,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101113					
	VV		viz kap.3.2 v tz					
	VV		"keře" 569		569,000			
	VV		"trvalky,traviny" 1870		1 870,000			
	VV		Součet		2 439,000			
12	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,4m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,4m3 v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101215					
	VV		viz kap.3.2 v tz					
	VV		"stromy jehl." 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	31,000	500,00	15 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101221					
	VV		viz kap.3.2 v tz					
	VV		"stromy" 31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
14	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	569,000	20,00	11 380,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111					
	VV		viz kap.3.2+3.4 v tz					
	VV		"keře" 569		569,000			
	VV		Součet		569,000			
15	*M*	*SC3*	*Ligustrum vulgare "Lodense" K 40cm*	*ks*	*344,000*	*50,00*	*17 200,00*	*vlastní*
	PP		Ligustrum vulgare "Lodense" K 40cm					
	VV		344		344,000			
	VV		Součet		344,000			
16	*M*	*SC4*	*Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" K 40cm*	*ks*	*30,000*	*40,00*	*1 200,00*	*vlastní*
	PP		Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" K 40cm					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
17	*M*	*SC5*	*Spiraea x cinerea "Grefsheim" K 40cm*	*ks*	*183,000*	*50,00*	*9 150,00*	*vlastní*
	PP		Spiraea x cinerea "Grefsheim" K 40cm					
	VV		183		183,000			
	VV		Součet		183,000			
18	*M*	*SC6*	*Hydrangea arborescens "Annabelle" K 40cm*	*ks*	*12,000*	*150,00*	*1 800,00*	*vlastní*
	PP		Hydrangea arborescens "Annabelle" K 40cm					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
19	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102114					
	VV		viz kap.3.2+3.4 v tz					
	VV		"stromy jehl." 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
20	*M*	*SC7*	*Tsuga canadensis ZB v 200cm*	*ks*	*4,000*	*3 500,00*	*14 000,00*	*vlastní*
	PP		Tsuga canadensis ZB v 200cm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	31,000	600,00	18 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115					
	VV		viz kap.3.2+3.4 v tz					
	VV		"stromy list." 31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
22	*M*	*SC8*	*Acer platanoides "Deborah" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*9,000*	*6 500,00*	*58 500,00*	*vlastní*
	PP		Acer platanoides "Deborah" ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
23	*M*	*SC9*	*Acer platanoides "Royal Red" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*1,000*	*7 000,00*	*7 000,00*	*vlastní*
	PP		Acer platanoides "Royal Red" ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	*M*	*SC10*	*Acer pseudoplatanus "Erectum" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*4,000*	*6 500,00*	*26 000,00*	*vlastní*
	PP		Acer pseudoplatanus "Erectum" ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
25	*M*	*SC11*	*Carpinus betulus ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*2,000*	*7 400,00*	*14 800,00*	*vlastní*
	PP		Carpinus betulus ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	*M*	*SC12*	*Fagus sylvatica "Dawyck" ZB v 350-400cm*	*ks*	*1,000*	*5 200,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Fagus sylvatica "Dawyck" ZB v 350-400cm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	*M*	*SC13*	*Fraxinus angustifolia "Raywood" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*3,000*	*7 500,00*	*22 500,00*	*vlastní*
	PP		Fraxinus angustifolia "Raywood" ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	*M*	*SC14*	*Magnolia "Spectrum" ZB obv.kmene 14-16cm*	*ks*	*3,000*	*6 000,00*	*18 000,00*	*vlastní*
	PP		Magnolia "Spectrum" ZB obv.kmene 14-16cm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
29	*M*	*SC15*	*Prunus padus"Nana" ZB obv.kmene 12-14cm*	*ks*	*3,000*	*4 500,00*	*13 500,00*	*vlastní*
	PP		Prunus padus"Nana" ZB obv.kmene 12-14cm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
30	*M*	*SC16*	*Tilia cordata "Greenspire" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*5,000*	*7 400,00*	*37 000,00*	*vlastní*
	PP		Tilia cordata "Greenspire" ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
31	*M*	*10321100*	*zahradnický substrát pro výsadbu*	*m3*	*6,600*	*2 000,00*	*13 200,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zahradnický substrát pro výsadbu					
32	K	183211321	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 80 mm	ks	1 870,000	15,00	28 050,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211321*					
	VV		viz kap.3.2+3.4 v tz					
	VV		"trvalky a traviny" 1870		1 870,000			
	VV		Součet		1 870,000			
33	*M*	*SC17*	*Aster amellus "Silbersee" K10*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Aster amellus "Silbersee" K10					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
34	*M*	*SC18*	*Calamintha nepetoides K10*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Calamintha nepetoides K10					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
35	*M*	*SC19*	*Echinacea purpurea K10*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Echinacea purpurea K10					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
36	*M*	*SC20*	*Euphorbia polychroma K10*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Euphorbia polychroma K10					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
37	*M*	*SC21*	*Festuca mairei K15*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Festuca mairei K15					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
38	*M*	*SC22*	*Agastache rugosa K10*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Agastache rugosa K10					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
39	*M*	*SC23*	*Knautia macedonica K10*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Knautia macedonica K10					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
40	*M*	*SC24*	*Linum perenne K10*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Linum perenne K10					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
41	*M*	*SC25*	*Molinia caerulea "Dauerstrahl" K15*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Molinia caerulea "Dauerstrahl" K15					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
42	*M*	*SC26*	*Nepeta x faasenii "Kit Cat" K10*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Nepeta x faasenii "Kit Cat" K10					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
43	*M*	*SC27*	*Achillea filipendulina "Hella Glashoff" K10*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Achillea filipendulina "Hella Glashoff" K10					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
44	*M*	*SC28*	*Perovskia atriplicifolia 'Blue Steel' K15*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Perovskia atriplicifolia 'Blue Steel' K15					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
45	*M*	*SC29*	*Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar' K10*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar' K10					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
46	*M*	*SC30*	*Salvia nemorosa "Ostfriesland" K10*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Salvia nemorosa "Ostfriesland" K10					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
47	*M*	*SC31*	*Sedum telephium "Herbstfeuer" K10*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Sedum telephium "Herbstfeuer" K10					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
48	*M*	*SC32*	*Stachys macrantha K10*	*ks*	*104,000*	*50,00*	*5 200,00*	*vlastní*
	PP		Stachys macrantha K10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
49	*M*	*SC33*	*Miscanthus chinensis "Morning Light" K15*	*ks*	*50,000*	*50,00*	*2 500,00*	*vlastní*
	PP		Miscanthus chinensis "Morning Light" K15					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
50	*M*	*SC34*	*Geranium cantabrigiense "Biokovo"K10*	*ks*	*78,000*	*50,00*	*3 900,00*	*vlastní*
	PP		Geranium cantabrigiense "Biokovo"K10					
	VV		78		78,000			
	VV		Součet		78,000			
51	*M*	*SC35*	*Geranium cantabrigiense "Karmina"K10*	*ks*	*78,000*	*50,00*	*3 900,00*	*vlastní*
	PP		Geranium cantabrigiense "Karmina"K10					
	VV		78		78,000			
	VV		Součet		78,000			
52	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	ks	840,000	5,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba cibulí nebo hlíz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313					
	VV		viz kap.3.2+3.4 v tz					
	VV		840		840,000			
	VV		Součet		840,000			
53	*M*	*SC36*	*Narcissus jonquilla "Baby moon"*	*ks*	*840,000*	*20,00*	*16 800,00*	*vlastní*
	PP		Narcissus jonquilla "Baby moon"					
	VV		840		840,000			
	VV		Součet		840,000			
54	*M*	*SC37*	*Narcissus poeticus*	*ks*	*840,000*	*20,00*	*16 800,00*	*vlastní*
	PP		Narcissus poeticus					
	VV		840		840,000			
	VV		Součet		840,000			
55	K	SC38	Provedení ochranného nátěru kmene včetně nátěru 2*0,3m2/1strom	m2	18,600	200,00	3 720,00	vlastní
	PP		Provedení ochranného nátěru kmene včetně nátěru 2*0,3m2/1strom					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		"list.stromy" 31*0,6		18,600			
	VV		Součet		18,600			
56	K	SC39	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m (včetně ochranné ohrádky proti psům)	ks	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m (včetně ochranné ohrádky proti psům)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/SC39					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		"jehl.stromy" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
57	*M*	*SC40*	*kůly odkorněné se špicí prům 6-8cm,d.2m*	*ks*	*12,000*	*80,00*	*960,00*	*vlastní*
	PP		kůly odkorněné se špicí prům 6-8cm,d.2m					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
58	K	SC41	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m (včetně ochranné ohrádky proti psům)	ks	31,000	150,00	4 650,00	vlastní
	PP		Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m (včetně ochranné ohrádky proti psům)					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		"list.stromy" 31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
59	*M*	*SC42*	*kůly odkorněné se špicí prům 6-8cm,d.3m*	*ks*	*93,000*	*120,00*	*11 160,00*	*vlastní*
	PP		kůly odkorněné se špicí prům 6-8cm,d.3m					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		31*3		93,000			
	VV		Součet		93,000			
60	*M*	*SC43*	*ochranná ohrádka proti psům*	*ks*	*35,000*	*200,00*	*7 000,00*	*vlastní*
	PP		ochranná ohrádka proti psům					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
61	*M*	*SC44*	*příčky ke kůlům - půlená kulatina prům. 5-7cm, d. 0,5m*	*ks*	*105,000*	*30,00*	*3 150,00*	*vlastní*
	PP		příčky ke kůlům - půlená kulatina prům. 5-7cm, d. 0,5m					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		35*3		105,000			
	VV		Součet		105,000			
62	*M*	*SC45*	*úvazek pružný š.2,5cm*	*m*	*70,000*	*15,00*	*1 050,00*	*vlastní*
	PP		úvazek pružný š.2,5cm					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		35*2		70,000			
	VV		Součet		70,000			
63	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	148,400	30,00	4 452,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		"keře" 126		126,000			
	VV		"stromy v trávníku" 35*0,64		22,400			
	VV		Součet		148,400			
64	*M*	*10391100*	*mulčovací kůra*	*m3*	*14,840*	*1 000,00*	*14 840,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		mulčovací kůra					
	P		*Poznámka k položce:* *viz položka 63 v rozpočtu*					
	VV		148,4*0,1		14,840			
	VV		Součet		14,840			
65	K	184911161	Mulčování záhonů štěrkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,10 m v rovině a svahu do 1:5	m2	575,000	60,00	34 500,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mulčování záhonů štěrkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,10 m v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911161*					
	VV		viz kap.2.9 v tz					
	VV		"trvalky" 369		369,000			
	VV		"pás štěrku v rondelu" 206		206,000			
	VV		Součet		575,000			
66	*M*	*SC46*	*štěrk fr.8-16mm*	*m3*	*46,430*	*1 200,00*	*55 716,00*	*vlastní*
	PP		štěrk fr.8-16mm					
	VV		"trvalky" 369*0,07		25,830			
	VV		"pás štěrku v rondelu" 206*0,1		20,600			
	VV		Součet		46,430			
67	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,007	10 000,00	70,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114*					
68	*M*	*SC47*	*tablet.hnojivo 10g*	*ks*	*744,000*	*2,00*	*1 488,00*	*vlastní*
	PP		tablet.hnojivo 10g					
	VV		"stromy" 35*5		175,000			
	VV		"keře" 569*1		569,000			
	VV		Součet		744,000			
69	K	SC48	Zapravení hydroabsorbentu do půdy v rovině a svahu do 1:5	t	0,019	20 000,00	380,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zapravení hydroabsorbentu do půdy v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/SC48*					
	VV		"stromy list." 35*0,0005		0,018			
	VV		"stromy jehl." 4*0,0003		0,001			
	VV		Součet		0,019			
70	*M*	*SC49*	*hydroabsorbent*	*kg*	*29,500*	*500,00*	*14 750,00*	*vlastní*
	PP		hydroabsorbent					
71	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	9,705	250,00	2 426,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121*					
72	*M*	*SC50*	*voda pitná*	*m3*	*9,710*	*80,00*	*776,80*	*vlastní*
	PP		voda pitná					
	P		*Poznámka k položce:* *viz položka č.71 v rozpočtu*					
	VV		9,71		9,710			
	VV		Součet		9,710			
	D	99	Přesun hmot				33 984,30	
73	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	113,281	300,00	33 984,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 801 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:

SO 801.1a - Terénní a sadové úpravy - CDT (terénní úpravy - dotace)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 438 257,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 438 257,19	21,00%	722 034,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 160 291,20**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 801 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:
SO 801.1a - Terénní a sadové úpravy - CDT (terénní úpravy - dotace)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 438 257,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 438 257,19
1 - Zemní práce	3 246 551,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 937,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 252,00
998 - Přesun hmot	111 516,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 801 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:

SO 801.1a - Terénní a sadové úpravy - CDT (terénní úpravy - dotace)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 438 257,19**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 438 257,19	
	D	1	Zemní práce				3 246 551,35	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	2 290,060	159,80	365 951,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně" 2290,06		2 290,060			
2	K	162751117R	Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 227,710	232,50	517 942,58	
	PP		Vodorovné přemístění přes 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy" 2290,06-62,35		2 227,710			
	VV		Součet		2 227,710			
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	62,350	158,60	9 888,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103*					
	VV		"násypy s využitím získaného materiálu" 62,35		62,350			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4 455,420	150,00	668 313,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy" 2290,06-62,35		2 227,710			
	VV		2227,71*2 "Přepočtené koeficientem množství		4 455,420			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	2 227,710	27,90	62 153,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	876,772	216,20	189 558,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp štěrkodrtí fr. 8/16 v tl. 15cm" 1185,01*0,15		177,752			
	VV		"zásyp strukturální min. substrát - kamenivod 32/125 + aditiva" 699,02		699,020			
	VV		Součet		876,772			
7	*M*	*58343872*	*kamenivo drcené hrubé frakce 8/16*	*t*	*355,512*	*502,90*	*178 786,98*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	VV		177,756*2 "Přepočtené koeficientem množství		355,512			
8	*M*	*58344003*	*kamenivo drcené hrubé frakce 32/125 vč. aditiv*	*t*	*1 398,040*	*825,00*	*1 153 383,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/125 vč. aditiv					
	VV		"aditivum 30% z celkového objemu, z toho polovina kompost a polovina biouhel (lze využít již zkompostovaný)" 699,02		699,020			
	VV		699,02*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 398,040			
9	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	493,010	45,60	22 481,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113*					
	VV		"rozprostření ornice v tl. 10cm" 493,01		493,010			
10	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*93,672*	*450,00*	*42 152,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		493,01*0,1*1,9		93,672			
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	493,010	20,00	9 860,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131*					
	VV		"osetí ohumusovaných ploch" 493,01		493,010			
12	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*9,860*	*120,00*	*1 183,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		493,01*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		9,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	493,010	19,30	9 515,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111*					
	VV		"úprava pláně před ohumusováním" 493,01		493,010			
14	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	29,581	150,00	4 437,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312*					
	VV		"zalití osetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 3x v průběhu stavby" 493,01*0,020*3		29,581			
15	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	29,581	250,00	7 395,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121*					
16	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	118,324	30,00	3 549,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129*					
	VV		29,581*4 "Přepočtené koeficientem množství		118,324			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 937,45	
17	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	143,900	145,50	20 937,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121111*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 252,00	
18	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 185,040	50,00	59 252,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační" 1185,04		1 185,040			
	D	998	Přesun hmot				111 516,39	
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 874,225	59,50	111 516,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 801 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:

SO 801.2a - Terénní a sadové úpravy - CDT (terénní úpravy)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 335 082,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 335 082,37	21,00%	280 367,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 615 449,67**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 801 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:
SO 801.2a - Terénní a sadové úpravy - CDT (terénní úpravy)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 335 082,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 335 082,37
1 - Zemní práce	1 096 490,51
5 - Komunikace pozemní	95 049,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 092,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 025,00
998 - Přesun hmot	123 425,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 801 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:

SO 801.2a - Terénní a sadové úpravy - CDT (terénní úpravy)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 335 082,37**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 335 082,37	
	D	1	Zemní práce				1 096 490,51	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	475,120	159,80	75 924,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně" 475,12		475,120			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 025,160	145,50	149 160,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"dovoz chybějící zeminy z deponie" 1025,160		1 025,160			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 025,160	66,50	68 173,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111*					
	VV		"naložení chybějící zeminy na deponii" 1500,28-475,12		1 025,160			
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	1 500,280	145,70	218 590,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103*					
	VV		"násypy s využitím získaného materiálu" 1500,28		1 500,280			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,000	216,20	3 026,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"zásyp štěrkodrtí fr. 32/63 - odvodňovací jáma hl. 2m" 14,0		14,000			
6	*M*	*58343959*	*kamenivo drcené hrubé frakce 32/63*	*t*	*28,000*	*422,20*	*11 821,60*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	VV		14*2 "Přepočtené koeficientem množství		28,000			
7	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 986,122	33,80	100 930,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113*					
	VV		"rozprostření ornice v tl. 10cm" 2986,1221		2 986,122			
8	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*567,363*	*450,00*	*255 313,35*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		2986,1221*0,1*1,9		567,363			
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 986,122	20,00	59 722,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131*					
	VV		"osetí ohumusovaných ploch" 2986,122		2 986,122			
10	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*59,722*	*120,00*	*7 166,64*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		2986,122*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		59,722			
11	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 986,122	17,00	50 764,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111*					
	VV		"úprava pláně před ohumusováním" 2986,1221		2 986,122			
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	80,500	33,90	2 728,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112*					
	VV		"hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost, viz příl. č. 1 Technická zpráva, odměřeno digitálně" 80,5		80,500			
13	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	179,167	150,00	26 875,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312*					
	VV		"zalití osetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 3x v průběhu stavby" 2986,122*0,020*3		179,167			
14	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	179,167	250,00	44 791,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121*					
15	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	716,668	30,00	21 500,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129*					
	VV		179,167*4 "Přepočtené koeficientem množství		716,668			
	D	5	Komunikace pozemní				95 049,40	
16	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	80,500	230,10	18 523,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750001*					
	VV		"konstrukce č. 12" 80,5		80,500			
17	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	80,500	196,00	15 778,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751101*					
	VV		"konstrukce č. 12" 80,5		80,500			
18	K	593531212	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší bez zámku tl do 60 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	80,500	166,50	13 403,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic komunikací pro pěší s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů bez zámku tl. do 60 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/593531212*					
	VV		"zatravňovací tvárnice 50x50cm tl. 4cm vyplněné zeminou, kladené na lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 80,5		80,500			
19	*M*	*56245142*	*dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 300t/m2 500x500x40mm*	*m2*	*81,305*	*573,30*	*46 612,16*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 300t/m2 500x500x40mm					
	VV		80,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		81,305			
20	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*6,118*	*119,80*	*732,94*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		80,5*0,04*1,9		6,118			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 092,30	
21	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	110,600	145,50	16 092,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121111*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 025,00	
22	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	80,500	50,00	4 025,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122*					
	VV		"viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy, odměřeno digitálně příl. č. 2 situace""					
	VV		"geotextilie 300 g/m2 separační na pláň vozovky" 80,5		80,500			
	D	998	Přesun hmot				123 425,16	
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	625,571	197,30	123 425,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 803 - Terénní a sadové úpravy - Silo - (sadové úpravy)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**41 200,70**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 200,70	21,00%	8 652,15
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**49 852,85**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 803 - Terénní a sadové úpravy - Silo - (sadové úpravy)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, její Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**41 200,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	41 200,70
1 - Zemní práce	40 842,80
99 - Přesun hmot	357,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 803 - Terénní a sadové úpravy - Silo - (sadové úpravy)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**41 200,70**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				41 200,70	
	D	1	Zemní práce				40 842,80	
1	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101221					
	VV		viz kap.3.2 v tz					
	VV		"stromy" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	4,000	622,00	2 488,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115					
	VV		viz kap.3.2+3.4 v tz					
	VV		"stromy" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
3	*M*	*SC1*	*Acer platanoides "Deborah" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*1,000*	*7 200,00*	*7 200,00*	*vlastní*
	PP		Acer platanoides "Deborah" ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	*M*	*SC2*	*Alnus glutinosa ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*1,000*	*7 000,00*	*7 000,00*	*vlastní*
	PP		Alnus glutinosa ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	*M*	*SC3*	*Tilia cordata "Greenspire" ZB obv.kmene 16-18cm*	*ks*	*2,000*	*7 400,00*	*14 800,00*	*vlastní*
	PP		Tilia cordata "Greenspire" ZB obv.kmene 16-18cm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	*M*	*10321100*	*zahradnický substrát pro výsadbu*	*m3*	*0,800*	*2 000,00*	*1 600,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zahradnický substrát pro výsadbu					
7	K	SC4	Provedení ochranného nátěru kmene včetně nátěru 2*0,3m2/1strom	m2	2,400	200,00	480,00	vlastní
	PP		Provedení ochranného nátěru kmene včetně nátěru 2*0,3m2/1strom					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		"stromy" 4*0,6		2,400			
	VV		Součet		2,400			
8	K	SC5	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m (včetně ochranné ohrádky proti psům)	ks	4,000	150,00	600,00	vlastní
	PP		Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m (včetně ochranné ohrádky proti psům)					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		"stromy" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	*M*	*SC6*	*kůly odkorněné se špicí prům 6-8cm,d.3m*	*ks*	*12,000*	*120,00*	*1 440,00*	*vlastní*
	PP		kůly odkorněné se špicí prům 6-8cm,d.3m					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
10	*M*	*SC7*	*ochranná ohrádka proti psům*	*ks*	*4,000*	*200,00*	*800,00*	*vlastní*
	PP		ochranná ohrádka proti psům					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	*M*	*SC8*	*příčky ke kůlům - půlená kulatina prům. 5-7cm, d. 0,5m*	*ks*	*12,000*	*30,00*	*360,00*	*vlastní*
	PP		příčky ke kůlům - půlená kulatina prům. 5-7cm, d. 0,5m					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
12	*M*	*SC9*	*úvazek pružný š.2,5cm*	*m*	*8,000*	*15,00*	*120,00*	*vlastní*
	PP		úvazek pružný š.2,5cm					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
13	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2,560	30,00	76,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		"stromy v trávníku" 4*0,64		2,560			
	VV		Součet		2,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	*M*	*10391100*	*mulčovací kůra*	*m3*	*0,256*	*1 000,00*	*256,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		mulčovací kůra					
	P		*Poznámka k položce:* *viz položka 12 v rozpočtu*					
	VV		2,56*0,1		0,256			
	VV		Součet		0,256			
15	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	10 000,00	10,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114*					
16	*M*	*SC10*	*tablet.hnojivo 10g*	*ks*	*20,000*	*2,00*	*40,00*	*vlastní*
	PP		tablet.hnojivo 10g					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		"stromy" 4*5		20,000			
	VV		Součet		20,000			
17	K	SC11	Zapravení hydroabsorbentu do půdy v rovině a svahu do 1:5	t	0,002	20 000,00	40,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zapravení hydroabsorbentu do půdy v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/SC11*					
	VV		"stromy list." 4*0,0005		0,002			
	VV		Součet		0,002			
18	*M*	*SC12*	*hydroabsorbent*	*kg*	*2,000*	*500,00*	*1 000,00*	*vlastní*
	PP		hydroabsorbent					
	VV		"stromy list." 4*0,5		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,400	250,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121*					
	VV		viz kap.3.4 v tz					
	VV		"stromy " 4*0,1		0,400			
	VV		Součet		0,400			
20	*M*	*SC13*	*voda pitná*	*m3*	*0,400*	*80,00*	*32,00*	*vlastní*
	PP		voda pitná					
	VV		viz položka č.19 v rozpočtu					
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
	D	99	Přesun hmot				357,90	
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,193	300,00	357,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 803a - Terénní a sadové úpravy - Silo - (terénní úpravy)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **208 787,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	208 787,94	21,00%	43 845,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **252 633,41**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 803a - Terénní a sadové úpravy - Silo - (terénní úpravy)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, její Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**208 787,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	208 787,94
1 - Zemní práce	204 734,68
998 - Přesun hmot	4 053,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 803a - Terénní a sadové úpravy - Silo - (terénní úpravy)

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**208 787,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				208 787,94	
	D	1	Zemní práce				204 734,68	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	395,000	159,80	63 121,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104*					
	VV		"odkopávky do úrovně zemní pláně" 395		395,000			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	394,100	145,50	57 341,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy" 395-0,9		394,100			
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	0,900	158,60	142,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103*					
	VV		"násypy s využitím získaného materiálu" 0,9		0,900			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	394,100	27,90	10 995,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201*					
5	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	358,500	45,60	16 347,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113*					
	VV		"rozprostření ornice v tl. 10cm" 358,5		358,500			
6	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*68,115*	*450,00*	*30 651,75*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		358,5*0,1*1,9		68,115			
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	358,500	20,00	7 170,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131*					
	VV		"osetí ohumusovaných ploch" 358,5		358,500			
8	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*7,170*	*120,00*	*860,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		358,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,170			
9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	358,500	19,30	6 919,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111*					
	VV		"úprava pláně před ohumusováním" 358,5		358,500			
10	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	21,510	150,00	3 226,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312*					
	VV		"zalití osetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 3x v průběhu stavby" 358,5*0,020*3		21,510			
11	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	21,510	250,00	5 377,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121*					
12	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	86,040	30,00	2 581,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129*					
	VV		21,51*4 "Přepočtené koeficientem množství		86,040			
	D	998	Přesun hmot				4 053,26	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	68,122	59,50	4 053,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 804 - Terénní a sadové úpravy - následná péče 2 roky

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **707 177,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	707 177,80	21,00%	148 507,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **855 685,14**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 804 - Terénní a sadové úpravy - následná péče 2 roky

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, její Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**707 177,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	707 177,80
1 - Zemní práce	699 326,80
99 - Přesun hmot	7 851,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 804 - Terénní a sadové úpravy - následná péče 2 roky

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**707 177,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				707 177,80	
	D	1	Zemní práce				699 326,80	
1	K	184806111	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m	ks	164,000	150,00	24 600,00	
	PP		Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m					
2	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	440,320	150,00	66 048,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801121*					
3	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	4 480,000	20,00	89 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801131*					
4	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	406,224	300,00	121 867,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121*					
5	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	406,224	200,00	81 244,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312*					
6	*M*	*SC1*	*voda pitná*	*m3*	*406,224*	*100,00*	*40 622,40*	*vlastní*
	PP		voda pitná					
	VV		viz položka č.5 v rozpočtu					
	VV		406,224		406,224			
	VV		Součet		406,224			
7	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	314,040	50,00	15 702,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421*					
8	*M*	*10391100*	*mulčovací kůra*	*m3*	*15,702*	*1 200,00*	*18 842,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		mulčovací kůra					
	P		*Poznámka k položce:*					
			viz položka 7 v rozpočtu					
	VV		314,04*0,05		15,702			
	VV		Součet		15,702			
9	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	1 204,000	200,00	240 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804252*					
	D	99	Přesun hmot				7 851,00	
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	7,851	1 000,00	7 851,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 809 - Terénní úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 033 313,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 033 313,00	21,00%	216 995,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**1 250 308,73**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 809 - Terénní úpravy

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 033 313,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 033 313,00
1 - Zemní práce	975 750,56
998 - Přesun hmot	57 562,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 809 - Terénní úpravy

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 033 313,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 033 313,00	
	D	1	Zemní práce				975 750,56	
1	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,500	145,50	2 982,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112*					
	VV		"dovoz chybějící zeminy z deponie" 20,5		20,500			
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	20,500	131,30	2 691,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111*					
	VV		"naložení chybějící zeminy na deponii" 20,5		20,500			
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	20,500	158,60	3 251,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103*					
	VV		"násypy s využitím získaného materiálu" 20,5		20,500			
4	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5 091,230	33,80	172 083,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113*					
	VV		"rozprostření ornice v tl. 10cm" 5091,23		5 091,230			
5	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*967,334*	*450,00*	*435 300,30*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		5091,23*0,1*1,9		967,334			
6	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 091,230	20,00	101 824,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131*					
	VV		"osetí ohumusovaných ploch" 5091,23		5 091,230			
7	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*101,825*	*120,00*	*12 219,00*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		5091,23*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		101,825			
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	5 091,230	17,00	86 550,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111*					
	VV		"úprava pláně před ohumusováním" 5091,23		5 091,230			
9	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	305,474	150,00	45 821,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312*					
	VV		"zalití osetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 3x v průběhu stavby" 5091,23*0,020*3		305,474			
10	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	305,474	250,00	76 368,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121*					
11	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1 221,896	30,00	36 656,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129*					
	VV		305,474*4 "Přepočtené koeficientem množství		1 221,896			
	D	998	Přesun hmot				57 562,44	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	967,436	59,50	57 562,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 901 - Mobiliář - DOTACE

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná,	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 755 992,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 755 992,00	21,00%	578 758,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 334 750,32**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 901 - Mobiliář - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejíž Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 755 992,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 755 992,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 755 992,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Objekt:
SO 901 - Mobiliář - DOTACE

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 755 992,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 755 992,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 755 992,00	
1	K	919791013R	Mříže ke stromům prům. 2,00m litinové, vč. svislé ochrany	kus	18,000	62 367,00	1 122 606,00	
	PP		Mříže ke stromům prům. 2,00m litinové, vč. svislé ochrany					
	P		*Poznámka k položce:* *litinové mříže prům. 2,00m, kotvení skryté v rámu, kompletní dodávka a montáž*					
2	K	919791014R	Ochranná mříž kovová svislá	kus	7,000	9 300,00	65 100,00	
	PP		Ochranná mříž kovová svislá					
3	K	936104210R	Odpadkový koš 45l	kus	10,000	14 455,00	144 550,00	
	PP		Odpadkový koš 45l					
	P		*Poznámka k položce:* *odpadkový koš kruhový půdorys, objem 45l. opláštěný 3 panely z drážkového plechu, konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, se stříškou, kotveno na dlažbu nebo do bet. základu, vč. zemních prací*				
4	K	936124101R	Dodávka a montáž lavičky - kolem stromu	kus	1,000	128 122,00	128 122,00	
	PP		Dodávka a montáž lavičky - kolem stromu					
	P		*Poznámka k položce:* *oblouková lavička na centrální noze, bez opěradla, R oblouku 2,5m, výseč 45st. sedák z tropického dřeva, ocel. konstrukce vč. povrchové úpravy, vč. zemních prací*					
5	K	936124102R	Dodávka a montáž parkové lavičky s opěradlem	kus	8,000	21 950,00	175 600,00	
	PP		Dodávka a montáž parkové lavičky s opěradlem					
	P		*Poznámka k položce:* *avička s opěradlem dl. 1,8m, konstrukce hliníkové konstrukce a tropické dřevo, vč. povrchové úpravy, kotven pod dlažbou do bet. základu závitovými tyčemi, zahrnuje zemní práce*					
6	K	936174310R	Zahrazovací sloupek pevný	kus	69,000	4 640,00	320 160,00	
	PP		Zahrazovací sloupek pevný					
	P		*Poznámka k položce:* *zahrazovací dloupek ze slitiny hliníky, opatřený práškovým vypalovacím lakem, výška nad dlažbou 86cm, kotven pod dlažbu nebo do bet. základu, vč. zemních prací*					
7	K	936174400R	Zahrazovací sloupek výsuvný	kus	2,000	9 460,00	18 920,00	
	PP		Zahrazovací sloupek výsuvný					
	P		*Poznámka k položce:* *zahrazovací dloupek ze slitiny hliníky, opatřený práškovým vypalovacím lakem, výška nad dlažbou 86cm, kotven pod dlažbu nebo do bet. základu, vč. zemních prací. Pod základem nutno vytvořit drenážní vrstvu ze štěrkopísku fr. 32/63, vč. erbu*				
8	K	936174500R	Přístřešek BUS 3600x7000mm	kus	2,000	390 467,00	780 934,00	
	PP		Přístřešek BUS 3600x7000mm					
	P		*Poznámka k položce:* *oboustranný přístřešek 3600x7000mm s osvětlením, lavičkami, bez reklam, boční stěny s potiskem města Jihlava, zadní stěna sítotisk Jihlava a proti nárazu ptactva, nezahrnuje krajní skla v čelní stěně, zahrnuje bočnice, vč. zemních prací*				