

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY		
0150	2024	OIR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo objednatele :2024/OIR/0150**  
**č. zhotovitele : 09-0870a24**  
**ze dne 02.08. 2024**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Město Frenštát pod Radhoštěm**

nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

zastoupené: Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

*dále i objednatel*

**PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupený: Stanislavem Faranou a Ing. Romanem Kašparem, na základě plné moci

ve věcech technických oprávněn jednat:

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: [REDAKCE]

ID datové schránky: 5ssf4h

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

*dále i zhotovitel*

*společně také smluvní strany*

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 08. 2024 smlouvu o dílo ev. č. 0150/2024/OIR, jejímž předmětem je realizace díla (stavby) s názvem „Rekonstrukce parkovacích ploch a parkovacích zálivů“ (*dále i smlouva*).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

### III.

#### Předmět dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce, dodávky a služby specifikované v příloze č. 1 dodatku (vícepráce).
2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem smlouvy nejsou stavební práce, dodávky a služby specifikované v příloze č. 1 dodatku (méněpráce).

### IV.

#### Cena za dílo

Text odst. 1. čl. IV. Cena díla se nahrazuje textem:

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v příloze č. 1 dodatku (vícepráce):

cena bez DPH	218.893,00 Kč
sazba DPH 21 %	41.767,53 Kč
cena celkem vč. DPH	264.860,53 Kč

cena stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v příloze č. 1 dodatku (méněpráce):

cena bez DPH	162.102,00 Kč
sazba DPH 21 %	34.041,42 Kč
cena celkem vč. DPH	196.143,42 Kč

celková cena za dílo (+vícepráce, -méněpráce):

cena bez DPH	1.263.378,28 Kč
sazba DPH 21 %	265.309,44 Kč
cena celkem vč. DPH	1.528.687,72 Kč

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se použijí i na tento dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením dodatku jsou mezi nimi narovnána veškerá sporná nebo pochybná práva týkající se víceprací uvedených v dodatku a že zhotovitel se zavazuje, že nebude vůči objednateli požadovat žádná další plnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými dodatek uzavřít. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál

6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1085/49/RM/2024 ze dne 28.08.2024.

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8. Přílohy dodatku: Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne:

V Ostravě dne:

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejman  
Datum: 04.09.2024 15:16:25 +02:00

---

za Objednatele  
Ing. Bc. Jan Rejman, Dis.

Stanislav Farana  
Digitálně podepsal  
Stanislav Farana  
Datum: 2024.09.03  
17:59:57 +02'00'

---

za Zhotovitele  
Stanislav Farana  
na základě plné moci

Roman Kašpar  
Digitálně podepsal Roman  
Kašpar  
Datum: 2024.09.03  
08:40:47 +02'00'

---

za Zhotovitele  
Ing. Roman Kašpar  
na základě plné moci

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

## Soupis prací - SoD

S:	Rekonstrukce parkovací plochy na ul. Podřičí, Frenštát pod Radhoštěm
O:	Frenštát pod Radhoštěm, ul. Podřičí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				89 378,00
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních <span style="color: green;">s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</span>	m	68,00000	150,00	10 200,00
2	113106222R00	odstranění stávajících obrub:68 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici, včetně betonového lože	m2	6,10000	300,00	1 830,00
3	113108410R00	ohraničení stávající zpevněné plochy:61*0,1 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	191,00000	144,00	27 504,00
4	121103111R00	odstranění stávajícího krytu:191 Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	18,50000	450,00	8 325,00
5	122201101R00	Skrývka zemin schopných zúrodnění s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m rozšíření parkovací plochy:(249-191+127)*0,1 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	17,40000	450,00	7 830,00
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. rozšíření parkovací plochy:(249-191)*0,3	m3	17,40000	45,00	783,00
7	181101102R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	249,00000	20,00	4 980,00
8	162100010RAB	vyrovnaním výškových rozdílů zhutnění zemní pláně:249 Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 5 km	m3	17,40000	200,00	3 480,00
9	171201201R00	odvoz zeminy na pozemky určené investorem (předpoklada do 5 km):17,4 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,40000	20,00	348,00
10	182001131R00	Uložení sypaniny s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnaním. Bez poplatku za uložení. uložení zeminy na pozemky určené investorem:17,4 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	127,00000	65,00	8 255,00
11	167103101R00	urovnání okolních nezpevněných ploch:127 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	18,50000	320,00	5 920,00
12	162206112R00	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zatravnění okolních nezpevněných ploch:18,5 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m	m3	18,50000	200,00	3 700,00
13	181006113R00	bez naložení, avšak se složením zatravnění okolních nezpevněných ploch:18,5 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	127,00000	14,00	1 778,00
14	180400020RAO	zatravnění okolních nezpevněných ploch:127 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva zatravnění okolních nezpevněných ploch:127	m2	127,00000	35,00	4 445,00

Díl:	5	Komunikace				250 187,00
15	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm K2 - 2. podkladní vrstva:249-191	m2	58,00000	250,00	14 500,00
16	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm K2 - 1. podkladní vrstva:249-191	m2	58,00000	240,00	13 920,00
17	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2 K1 + K2:249	m2	249,00000	25,00	6 225,00
18	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, nad 3 m, tl.6 cm s rozprostřením a zhutněním, v pruhu šířky přes 3 m K1 + K2 - podkladní vrstva krytu:249	m2	249,00000	364,00	90 636,00
19	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 K1 + K2:249	m2	249,00000	15,00	3 735,00
20	577132211R00	Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm v pruhu šířky přes 3 m, třídy II., obrusný K1 + K2 - obrusná vrstva krytu:130+119	m2	249,00000	319,00	79 431,00
21	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt', dlažba přírodní tloušťka 6 cm S provedením potřebných zemních prací, ve skladbách podle popisu.	m2	3,50000	2 200,00	7 700,00
22	577000016RA0	zpevněná plocha u sloupu VO:3,5 Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-V-PIII S provedením potřebných zemních prací, ve skladbách podle popisu.	m2	23,00000	1 180,00	27 140,00
23	599141111R00	napojení na vozovku MK:23 Vyplnění spár živičnou zálivkou napojení na vozovku MK:69	m	69,00000	100,00	6 900,00
Díl:	8	Trubní vedení				133 500,00
24	831350114RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.	m	20,00000	5 000,00	100 000,00
25	894411020RBF	obnova přípojek vpustí:7+13 Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložením dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00
26	899231111R00	obnova uličních vpustí:2 Výšková úprava vstupu do 20 cm, , zvýšení / snížení mříže úprava stávající vpustí:1	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				98 030,00
27	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm napojení na vozovku MK:69	m	69,00000	75,00	5 175,00
28	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	69,00000	55,00	3 795,00

29	917862111RV3	napojení na vozovku MK:69 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku nájezdového 100/15/15	m	69,00000 57,00000	600,00	34 200,00
30	917862111RV4	silniční obrubník nájezdový:57 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku nájezdového náběhového 100/15/15-25	m	57,00000 6,00000	650,00	3 900,00
31	917862111RT7	silniční obrubník přechodový:6*1,0 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku 100/15/25	m	6,00000 81,00000	600,00	48 600,00
32	916661111RT5	silniční obrubník:12+36+39-6 Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm lože z betonu prostého C 16/20 tl. 80 až 100 mm	m	81,00000 1,00000	650,00	650,00
33	915711111RT1	chodníkový obrubník:1 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, barva bílá vymezení parkovacích stání:19*4,5	m	1,00000 85,50000 85,50000	20,00	1 710,00
<b>Díl:</b>	<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>764,00</b>
34	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. očištění po odstranění krytu:191	m2	191,00000 191,00000	4,00	764,00
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>9 941,88</b>
35	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km odvoz zeminy na pozemky určené investorem (předpokláda do 5 km):62,1368	t	62,13680 62,13680	80,00	4 970,94
36	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km odvoz zeminy na pozemky určené investorem (předpokláda do 5 km):62,1368*4	t	248,54720 248,54720	20,00	4 970,94
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 500,00</b>
37	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>41 000,00</b>
38	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
39	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
40	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
41	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
42	004111010R	Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
43	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
44	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
45	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

**Celkem**

**624 300,88**

Poznámky uchazeče k zadání

## Soupis prací - MP

S:	Rekonstrukce parkovací plochy na ul. Podřičí, Frenštát pod Radhoštěm
O:	Frenštát pod Radhoštěm, ul. Podřičí
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>17 856,00</b>
3	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm <b>odstranění stávajícího krytu:191</b>	m2	124,00000 <b>191,00000</b>	144,00	17 856,00
Díl:	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>7 700,00</b>
21	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt', dlažba přírodní tloušťka 6 cm  S provedením potřebných zemních prací, ve skladbách podle popisu. <b>zpevněná plocha u sloupu VO:3,5</b>	m2	3,50000 <b>3,50000</b>	2 200,00	7 700,00
Díl:	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>130 000,00</b>
24	831350114RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m  Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a šterkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.	m	20,00000	5 000,00	100 000,00
25	894411020RBF	<b>obnova přípojek vpustí:7+13</b> Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m  Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložením dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00
Díl:	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>6 050,00</b>
29	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20  včetně obrubníku nájezdového 100/15/15	m	9,00000	600,00	5 400,00
32	916661111RT5	<b>silniční obrubník nájezdový:57</b> Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm  lože z betonu prostého C 16/20 tl. 80 až 100 mm <b>chodníkový obrubník:1</b>	m	1,00000 <b>1,00000</b>	650,00	650,00
Díl:	<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>496,00</b>
34	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živичného nebo beton. <b>očistění po odstranění krytu:191</b>	m2	124,00000 <b>191,00000</b>	4,00	496,00

**Celkem za méně práce MK Podřičí**

**162 102,00**

Poznámky uchazeče k zadání

## Soupis prací - VCP

S:	Rekonstrukce parkovací plochy na ul. Podříčí, Frenštát pod Radhoštěm
O:	Frenštát pod Radhoštěm, ul. Podříčí
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				58 773,00
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	82,20000	450,00	36 990,00
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. rozšíření parkovací plochy:(249-191)*0,3		17,40000		
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	82,20000	45,00	3 699,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,00000	20,00	0,00
8	162100010RAB	vyrovnaním výškových rozdílů zhutnění zemní pláně:249		249,00000		
8	162100010RAB	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 5 km	m3	82,20000	200,00	16 440,00
9	171201201R00	odvoz zeminy na pozemky určené investorem (předpokláda do 5 km):17,4		17,40000		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. -sypanina na výšku přes 2m	m3	82,20000	20,00	1 644,00
		Uložení sypaniny s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnaním. Bez poplatku za uložení.				
		uložení zeminy na pozemky určené investorem:17,4		17,40000		
N.P.	961055111	Bourání základů z betonu	m3	16,75000	2 000,00	33 500,00
Díl:	5	Komunikace				110 020,00
15	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	50,00000	250,00	12 500,00
16	564851111RT2	K2 - 2. podkladní vrstva:249-191 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	190,00000	240,00	45 600,00
22	577000016RA0	K2 - 1. podkladní vrstva:249-191 Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-V-PIII	m2	44,00000	1 180,00	51 920,00
		S provedením potřebných zemních prací, ve skladbách podle popisu. napojení na vozovku MK:23		23,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				29 500,00
25. EDIT	894411020RBF.EDIT	Vpust' uliční Rám+Koš ( Materiál+dodávka+montáž)	kus	3,00000	7 500,00	22 500,00
26	899231111R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložením dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. obnova uličních vpustí:2		2,00000		
26	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, , zvýšení / snížení mříže	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
		úprava stávající vpustí:1		1,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				600,00
31	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20	m	1,00000	600,00	600,00
		včetně obrubníku 100/15/25 silniční obrubník:12+36+39-6		81,00000		
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				20 000,00

	Mobiliář ( Květináč, svodidlo, zábrana ???) dle požadavku investora. Záměna na ostrůvek u uliční lampy	KPL	1,00000	20 000,00	20 000,00
--	--	-----	---------	-----------	-----------

Celkem				218 893,00
--------	--	--	--	------------

Poznámky uchazeče k zadání