


Objedávající

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**

Na Tobolce 428
50601 Jičín - Holínské Předměstí
IČO 60109149
DIČ CZ60109149
www.vosjicin.cz
vosjicin@vosjicin.cz

Dodavatel:

Michal Vašek
K. J. Erbena 978
50901 Nová Paka
IČO: 05278520
DIČ: CZ6912113186

Adresa doručení nebo plnění

Na Tobolce 428
50601 Jičín - Holínské Předměstí

Datum vystavení: **24.07.2024**
Termín dodání **29-11-2024**
Vystavil: **Herbrych Petr**
Měna: **CZK**

Objednáváme u Vás:

kód položky	název	množství	mj.	cena/mj	celkem
	Oprava střechy ČS Studeňany	0			
	Základní údaje:	0			
	Dodávka a montáž foliového izolačního systému				
	<ul style="list-style-type: none">• střešní HIF DEKPLAN 76, tl. 1,5 mm, výztuž PES• geotextilie separační skeiná 120 g/m²• podložka okapnice FeZn 0,8 mm, r.š. 330 mm• okapnice/závětrná lišta Viplanyl r.š. 450 mm• rohová lišta r.š. 100 mm Viplanyl• koutová lišta r.š. 150 mm Viplanyl• stěnová lišta Viplanyl r.š. 100 mm• opracování detailu - roh vnitřní/vnější• opracování detailu prostupu pr. 150 mm• Cestovné, režie, PU tmel, ostatní				
	Tepelné izolace				
	<ul style="list-style-type: none">• speciální kotevní materiál (teleskop + turbošroub)• D+M tepelné izolace EPS 70S 100 mm• D+M tepelné izolace EPS 150S 100 mm				
	Ostatní				
	<ul style="list-style-type: none">• nové bleskosvody v původním rozsahu (plochy)• demontáž stávajících konstrukcí (lepenka, fólie, oplechování a td.)				
	včetně likvidace				
	Vlastní realizace (v týdnech): 2 týdny	0			
	Termín realizace : do 29. listopadu 2024				
	Záruka na provedené dílo:120 měsíců				

Uvedené ceny neobsahují DPH