

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

PROJEKT, ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

Položkový rozpočet

Zakázka: **Návrh obnovy podlahy - Bytový dům Kroměřížská 9, Brno**

Misto **Kroměřížská 987/9 v Brně**

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 1
60200 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **Jihomoravská stavební s.r.o.**
Vlhká 166/10 Brno 602 00



IČ: 28326881
DIČ: CZ 28326881


Rozpis ceny	Celkem
HSV	631 955,29
PSV	124 273,27
MON	0,00
Vedlejší náklady	53 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	809 228,56

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	809 228,56 CZK
Snížená DPH	12 %	97 107,43 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **906 335,99 CZK**

v Brně dne 26.8.2024



 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			85 188,76
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			88 653,89
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 095,92
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 110,40
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			17 274,90
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			39 933,72
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			30 217,60
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 830,40
97	Prorážení otvorů	HSV			241 568,70
99	Staveništní přesun hmot	HSV			111 081,00
711	Izolace proti vodě	PSV			17 193,35
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 500,00
725	Zařizovací předměty	PSV			15 000,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 588,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			42 825,00
781	Obklady keramické	PSV			8 954,40
783	Nátěry	PSV			2 400,00
784	Malby	PSV			28 812,52
VN	Vedlejší náklady	VN			53 000,00
Cena celkem					809 228,56

Položkový rozpočet

S:	Návrh obnovy podlahy - Bytový dům Kroměřížská 9, Brno
O:	Kroměřížská 987/9 v Brně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				85 188,76
	1 181101111R00	Úprava podkladu se zhuštěním - ručně (36,52-1,8)*4	m2	138,88000 138,88000	290,00	40 275,20
	2 175100010RAF	Násyp zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti do 15 km 0,45*(12,29+0,65+2,82+1,73+9,09)	m3	11,96100 11,96100	2 100,00	25 118,10
	3 5832111R	Zemina recyklovaná 0/32, hutnitelná do zásypů 0,45*1,9*(12,29+0,65+2,82+1,73+9,09)	t	22,72590 22,72590	450,00	10 226,66
	4 175100010RT1	Příplatek za provedení zemních prací ve ztížených, podmínkách	m3	11,96100	800,00	9 568,80
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				88 653,89
	5 274310030RA0	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění 0,4*0,45*(1,76+0,48+3,2+3,2+1,275+1,36)	m3	2,02950 2,02950	8 424,00	17 096,51
	6 271570010RAB	Polštář hutněný pod základy, ze štěrkopisku tloušťky do 15 cm 12,29+0,65+2,82+1,73+9,09	m2	26,58000 26,58000	360,00	9 568,80
	7 273320030RA0	Podkladní deska ŽB z betonu C 16/20 0,1*(36,52-2*0,6*0,6)	m3	3,58000 3,58000	4 727,00	16 922,66
	8 273361921R00	Výztuž desek ze svařovaných sítí, průměru 10mm, oka 100x100mm (36,52-2*0,6*0,6)*12*0,001	t	0,42960 0,42960	34 000,00	14 606,40
	9 273361821R00	Výztuž desek z betonářské oceli B500B (10 505) (36,52-2*0,6*0,6)*10*12*0,62*0,001	t	0,44392 0,44392	56 000,00	24 859,52
	10 273310030RT1	Příplatek za provedení betonářských prací ve, ztížených podmínkách	m3	5,60000	1 000,00	5 600,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 095,92
	11 319201315R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 10 mm	m2	4,92000	426,00	2 095,92
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 110,40
	12 411320230RAE	Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 10 cm, bednění, výztuž 1,8-2*0,6*0,6	m2	1,08000 1,08000	2 880,00	3 110,40
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				17 274,90
	13 612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl, s použitím suché maltové směsi chodba:2,5*2*(1,2+3,46)-0,8*2*6 wc:2,5*2*(1,65+0,8)-0,8*2*1 prádelna:2,5*2*(3,46+4,665)-0,8*2*1-0,8*0,5 namačična:2,5*2*(1,65+1,65)-0,5*2*1 žehliřna:2,5*2*(3,46+4,665+1,8*1)-0,8*2*1-2*0,8*0,5 30%:-129,4*0,7	m2	38,82000 13,70000 10,65000 36,32500 14,40000 52,32500 -90 58000	445,00	17 274,90
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				39 933,72
	14 631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 0,02*(36,52-2*0,6*0,6)	m3	2,86400 2,86400	7 290,00	20 878,56
	15 273361921R00	Výztuž desek ze svařovaných sítí, průměru 10mm, oka 100x100mm (36,52-2*0,6*0,6)*12*0,001	t	0,42960 0,42960	39 000,00	16 754,40
	16 632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	36,52000	63,00	2 300,76
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				30 217,60
	17 953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	2,00000	510,00	1 020,00
	18 5524110001	Ocelový rám pozinkovaný včetně zapuštěných poklopů, 600/600	kus	2,00000	5 400,00	10 800,00
	19 952901111R00	Úklid, průběžný, konečný	m2	141,52000	130,00	18 397,60

Díl:	96	33,52+3*(20+15)			141,52000		12 830,40
	20	965048515R00	Bourání konstrukcí Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 4,34+1,38+14,69+2,56+13,39-2*0,6*0,6	m2	35,64000	360,00	12 830,40
					35,64000		
Díl:	97		Prorážení otvorů				241 568,70
	21	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně geotextilie 300g/m2	m2	150,00000	48,00	7 200,00
	22	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka do 10 cm 36,52	m2	36,52000	370,00	13 512,40
	23	630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka do 15 cm	m2	36,52000	490,00	17 894,80
	24	630900020RT1	Příplatek za bourací práce, ve ztížených podmínkách	m2	36,52000	200,00	7 304,00
	25	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu do 100 mm chudba:2*(1,2+3,46) wc:2*(1,65+0,8) prácejna:2*(3,46+4,685) namáčirna:2*(1,65+1,55) žehlnrna:2*(3,46+4,385+1,5+1)	m	58,80000	500,00	29 400,00
					5,32000		
					4,90000		
					16 29000		
					6,40000		
					21,59000		
	26	970001001	Demontáž vybavení, zpětná montáž dveřních křídel	soubor	1,00000	250,00	250,00
	27	976085311R00	Vybourání ocel.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
	28	970001002	Nespecifikované bourací práce, betonové nálitky, sloupky, apod.	hod	40,00000	400,00	16 000,00
	29	970001003	Nespecifikované instalační práce, kontrola stávající kanalizace	hod	40,00000	580,00	23 200,00
	30	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	38,70000	330,00	12 771,00
	31	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	38,70000	200,00	7 740,00
	32	979100014RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. do 25 m	t	38,70000	460,00	17 802,00
	33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 9*33,7	t	348,30000	15,00	5 224,50
					348,30000		
	34	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	38,70000	2 100,00	81 270,00
Díl:	99		Staveništní přesun hmot				111 081,00
	35	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m	t	60,70000	1 830,00	111 081,00
Díl:	711		Izolace proti vodě				17 193,35
	36	711140016RAC	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x AEP, 1x modif.pás Glastek 40 special mineral 36,52	m2	36,52000	385,00	14 060,20
	37	711212015RTA	Hydroizolační, polyuretan-bitumenová 0,2*2*(10,73+3,46)*1,15	m2	6,52740	480,00	3 133,15
					6 52740		
Díl:	721		Vnitřní kanalizace				5 500,00
	38	721223420R00	Vpusť podlahová DN 50 se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
	39	726221001	Vodoinstalační práce - napojení podlahové vpusti	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
	40	726221002	Vodoinstalační práce - v prostoru pod podlahou	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	725		Zařizovací předměty				15 000,00
	41	725100001RA0	Dodáva a montáž umyvadla, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
	42	726211121R00	Modul pro WC Kombifix, UP320, h. 1080 mm	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
	43	726211001	Vodoinstalační práce - napojení WC, umyvadla	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 588,00
	44	771575024RAI	Dlažba 30 x 30 cm, tmel, včetně dodávky dlažby	m2	1,38000	2 600,00	3 588,00
Díl:	777		Podlahy ze syntetických hmot				42 825,00
	45	777615114R00	Nátěry podlah betonových, z dvousložkové epoxidové barvy, šedá 4,34+14,69+2,56+13,39-2*0,6*0,6	m2	34,26000	1 100,00	37 686,00
					34,26000		
	46	777611901RT1	Penetrace pod epoxidové nátěry	m2	34,26000	150,00	5 139,00
Díl:	781		Obklady keramické				8 954,40
	47	781475114RAA	Obklad vnitřní keram., tmel, plocha + sokl, včetně dodávky dlažby 1,2*(2*(1,65+0,8+0,8))	m2	4,92000	1 820,00	8 954,40
					4,92000		
Díl:	783		Nátěry				2 400,00
	48	783220010RAB	Nátěr kov. konst. syntetický, včetně přípravy pov. rchu, základní a jednonásobný krycí - okenní rámy	ks	4,00000	600,00	2 400,00

Díl:	784	Malby				28 812,52
49	784410010RA0	Příprava podkladu stěn omítka:2,5*2*(1,2+3,46)-0,8*2*6 vlc:2,5*2*(1,65+0,8)-0,8*2*1 prádelna:2,5*2*(3,46+4,685)-0,8*2*1-2*0,8*0,5 namáčárna:2,5*2*(1,65+1,55)-0,8*2*1 žehliřna:2,5*2*(3,46+4,685+1,6+1)-0,8*2*1-2*0,8*0,5	m2	129,40000	80,00	10 352,00
50	784161601R00	Penetrace podkladu 1 x, hloubková	m2	129,40000	30,00	3 882,00
51	784165442R00	Malba bílá, otěruvzdorná, bez pen.,2x	m2	129,40000	98,00	12 681,20
52	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové	m2	36,52000	41,00	1 497,32
53	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	10,00000	40,00	400,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				53 000,00
54	V799001	Zařizení staveniště	soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00
55	V799002	Koordinační činnost	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
56	V799003	Doprava, návoz materiálu	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

Celkem

809 228,56

Poznámky uchazeče k zadání