

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha 22

Zastoupena: Tomášem Kaněrou, starostou
sídlo: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 22
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-2000754389/0800
(dále jen **Objednatel**)

2. Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

zastoupený: Bc. Martinem Čeřovským, jednatelem
sídlo / místo podnikání: K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice
IČO: 06461204
DIČ: CZ06461204
zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spis. zn. C/282587
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4981218389/0800
(dále jen **Zhotovitel**)

- | | | |
|------------------------------|-----------------|--|
| 3. Ve věcech smluvních jedná | za Objednatele: | Tomáš Kaněra, starosta
tel.: +420 271 071 812
e-mail: podatelna@praha22.cz |
| | za Zhotovitele: | Bc. Martin Čerovský, ředitel
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED] |
| Ve věcech technických jedná | za Objednatele: | Ing. Petr Smolka, vedoucí ORS
tel.: +420 602 644 040
email: petr.smolka@praha22.cz |
| | za Zhotovitele: | Ing. Jan Lorenc
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED] |

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby uzavírající tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 10 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu plnění smlouvy ověřit z hlediska platnosti a účinnosti.
3. Významem a účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla s názvem **„Cyklotezka Uhříněves – Dolní Měcholupy“**, a to dle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelem dne 11.7.2024 v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku se stejným názvem.
4. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu Smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že realizace Díla bude provedena s nejvyšší péčí a důrazem na kvalitu.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel Dílo pod názvem **„Cyklotezka Uhříněves – Dolní Měcholupy“**, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené v březnu 2021, společností PRINKON s.r.o., IČO 04594932, se sídlem Za Zrcadlem 149, Babice (dále jen „Projekt“) a zadávací dokumentace se stejným pojmenováním. **Přílohou č. 1** této smlouvy je naceněný „Soupis stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb včetně výkazu výměr“, vyhotovený v souladu s §§ 3 až 10 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb.
2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatel za úplnost a správnost předané dokumentace. Případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace nebudou přičítány k tíži Zhotovitele, a to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně.
3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatel dále vymezené stavební Dílo, a to podle Závazných podkladů a této Smlouvy, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.
4. Součástí plnění předmětu Díla je rovněž:
 - provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště;
 - výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;

- veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
 - zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;
 - náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatel;em;
 - vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci Díla;
 - projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
 - projednání dopravních opatření a jejich realizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
 - zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu realizace výstavby;
 - zajištění ochrany životního prostředí;
 - zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů;
 - náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a jeho prováděcích předpisech;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle příslušných předpisů a norem vztahujících se k prováděné veřejné zakázce, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality, včetně pořízení případných protokolů z těchto zkoušek, pokud jsou platnými předpisy stanoveny, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese vybraný zhotovitel;
 - zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve třech analogových vyhotoveních včetně elektronického vyhotovení na vhodném nosiči;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
5. Objednatel převezme Dílo i v případě, že při převzetí bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na termínu odstranění těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
6. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla bez vad a nedodělků do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (tj. zahájení realizace), a to dle „Závazného časového harmonogramu realizace díla“, který tvoří **Přílohu č. 2** této smlouvy.
2. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění díla. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
3. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce.
4. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již zhotovených dodávek, jejich montáže apod. a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

5. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu Díla sloužit svému účelu. Po dokončení Díla (jeho předvedení) bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
6. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla je veškerá dokladová část, jako jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla, geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení a další součásti vztahující se k předmětu Díla.
7. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.
8. Vyhrazená změna – Vyšší moc:
 - Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení Stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být postiženou smluvní stranou odvráceny jako např. živelné katastrofy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události;
 - Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace Díla či jeho části, v trvání alespoň 7 po sobě jdoucích dnů, u zemních prací alespoň 5 po sobě jdoucích dnů. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zhotovitel musí každou žádost objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. Termíny či lhůty tím prokazatelně dotčené se mohou prodloužit maximálně o délku tohoto přerušení. Zhotovitel je však i nadále povinen pokračovat v plnění předmětu Smlouvy, tam kde je to možné a účelné;
 - Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 kalendářních dnů od vzniku (tj. od doby uplynutí 7 dnů, resp. 5 dnů u zemních prací, trvání dle bodu výše) a nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci;
 - Povinnosti smluvních stran dané touto Smlouvou, na které vyšší moc prokazatelně dopadá (tj. jejich plnění je nemožné), se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují;
 - Vyšší moc v trvání kratším než dva měsíce (60 dnů) nemá dopad do ceny díla a Zhotovitel si nemůže nárokovat žádné vedlejší náklady apod;
 - V případě kumulace několika okolností vyšší moci prodloužení/přerušení doby výstavby odpovídá nezbytnému prodloužení/přerušení, které je delší. Pokud se důsledky vyšších mocí setkají v čase a překrývají se, nebude dán důvod pro násobení či sčítání těchto dob;
 - Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, nebo vyšší moc trvá déle jak dva měsíce, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této Smlouvě. Jednání mezi smluvními stranami budou zahájena na základě výzvy kterékoliv ze smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem (datovou schránkou) druhé smluvní straně odstoupit od této Smlouvy, ne však dříve než po uplynutí lhůty pro odstoupení. Lhůta pro odstoupení činí dva měsíce a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výzvy k jednání druhé smluvní straně. Závazky ze Smlouvy zanikají s účinky do budoucna, tedy ex nunc. Pominou-li důvody vyšší moci před odstoupením, nemá žádná strana právo od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má však v takovém případě právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s trváním vyšší moci nad dobu přesahující dva měsíce, kdy nemohl v Díle pokračovat. Právo na

odstoupení nevzniká v případě, že v Díle lze pokračovat na jiných částech Díla vyšší mocí nedotčených. I v tomto případě však má Zhotovitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s trváním vyšší moci nad dobu přesahující dva měsíce, kdy nemohl v dané části Díla pokračovat a tyto náklady by k této části Díla nevynaložil, pokud by ke vzniku vyšší moci nedošlo;

- Obvyklé výkyvy počasí nemají na délku realizace stavby vliv. Zhotovitel je povinen s běžnými výkyvy počasí při realizaci díla počítat;
- Plnění není nemožné, lze-li plnit za ztížených podmínek, s většími náklady či s pomocí jiné osoby. Plnění musí být tedy objektivně nemožné, tj. danou povinnost či plnění nelze plnit vůbec.

9. Měření

- Zadavatel si vyhrazuje změny v důsledku skutečně provedeného množství plnění položek uvedených ve výkazu výměr, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle jednotkových cen uvedených u dané položky ve výkazu výměr;
- Měření se aplikuje na všechny měřitelné položky z výkazu výměr (tzv. výhrada měření);
- Potřeba provedení většího či menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému ve výkazu výměr může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace Stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace;
- Měření však není:
 - a) využití položkové (jednotkové) ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění dodatečných prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádkové odchylky např. 1000 místo 100 apod.);
 - c) neprovedení položky či její podstatné části (jde o změnu, a nikoliv měření).

V.

Cena Díla

1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. III. této Smlouvy a přílohami je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. P22 14482/2024 ze dne 3.9.2024 jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši:

Základní cena díla bez DPH	9 832 259,12 Kč
DPH	2 064 774,42 Kč
Cena díla včetně DPH	11 897 033,54 Kč

2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy.
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Cena díla může být změněna pouze v souladu se ZZVZ.

7. V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to pod sankcí zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných stavebních prací a případných dodávek a s nimi spojených montážních prací musí být provedeno v souladu se zákonem, a to za předem sjednanou a Objednatелеm odsouhlasenou nabídkovou cenu.
8. Stanovené jednotkové ceny uvedené v **Příloze č. 1** této smlouvy jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací nebo méněprací dodavatele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti provedení dodatečných či nových stavebních prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro ujednání ceny konkrétních prací použitý ceník stavebních prací uvedený v obecně dostupné aktuální cenové soustavě, vydaný URS Praha, a.s.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného rozsahu provedených a převzatých prací.
2. Právo na úhradu ceny díla odpovídajícímu Projektu, resp. jeho části, vzniká jeho předáním a převzetím bez připomínek.
3. Právo na úhradu ceny díla u Stavby vzniká v návaznosti na rozsah skutečně provedených stavebních prací, montážních prací, případně i dodávek a služeb dle zjišťovacího protokolu.
4. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen Objednatелеm odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, dodávek, montážních prací a služeb (zjišťovací protokol), bude Objednatелеm vrácena a nebude proplacena. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem předání a převzetí dílčích částí, u Stavby pak v návaznosti na oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol o provedených pracích, montážních prací či dodávkách a službách. Po předání a převzetí Díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených prací, dodávek, či služeb.
5. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit měsíční platby, a to na základě Zhotovitelem předložených faktur do výše 90 % fakturované ceny Díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny Díla (dále jen „Pozastávka“) bude Objednatелеm uhrazeno po uplynutí 60 měsíční záruční doby na stavební součásti díla, nenastanou-li okolnosti upravené touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn nahradit Pozastávku postupem dle čl. XII. odst. 12 této smlouvy, pokud o to Objednatеле požádá.
6. Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců – provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů).
7. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se splatností 14 dnů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
8. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno
 - c) lhůta splatnosti faktury

- d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
- e) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- f) název stavby s uvedením časového období, za jaké byl doklad vystaven

9.. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,
- c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací, dodávek a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Dodatečné práce, dodávky či dodatečné montážní práce nebo služby provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

11. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence. Současně není vyloučeno doručení elektronické faktury vystavené dodavatelem/zhotovitelem (viz § 221 zákona o zadávání veřejných zakázek).

12. Strany se dohodly, že Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

14. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství.

VII.

Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, Projektu, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům zadávací dokumentace.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických (TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na zhotovovaném díle v prostorách Objednatele nebo i v prostorách Zhotovitele.
5. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) (dále jen jako „Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne písemné výzvy Objednatele doručené zhotoviteli. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele (zadavatele veřejné zakázky).
2. Obvod staveniště je vymezen Projektem. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru Objednatele díla a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly porušením této odpovědnosti.
7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX. Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen bezodkladně po zpracování Projektu předat Projekt k vyjádření Objednateli, jestli navrhované řešení nemá zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuje nevhodná řešení, materiály, konstrukce apod. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět a za případnou vadu Projektu nenesе žádnou odpovědnost.

3. V případě zjištěných vad Stavby je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavební a montážní práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady Projektu zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení Díla. Takto opravenou a Zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá Objednateli při předání a převzetí Díla.
9. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.
10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
11. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem a Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny v termínech dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 1 x týdně.
12. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování realizovaných stavebních prací, dodávek a montážních prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
13. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost případnému koordinátorovi BOZP objednatel pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace Díla.
14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a ostatní platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat práce legálně a zavazuje se vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 zákona se Zhotovitel výslovně zavazuje, že při realizaci této smlouvy bude dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.

16. V souladu se zásadou environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek je Zhotovitel povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
17. Odpovědný zástupce Zhotovitele: stavbyvedoucí: Ing. Jan Lorenc
zástupce stavbyvedoucího: Miroslav Mačenka

X. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.
2. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatel.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
5. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „stavební zákon“), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb
6. Stavební deník zpřístupní Zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace stavby a jejích změn,
 - f) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě.
7. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí, případně jeho zástupce v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
8. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor Objednatele a projektant.
9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
10. Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem

Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

11. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
12. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
13. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby za účelem archivace.
14. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací.

XI.

Předání díla

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít – k tomu viz výše čl. IV. bod 5 této smlouvy. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. Objednatel předmět Díla převezme, obsažen v protokolu spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo Dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat:
 - a) označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle
 - e) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) datum vydání a č.j. stavebního povolení
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla
 - k) termín vyklizení staveniště
 - l) datum ukončení záruky Díla
 - m) soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
 6. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
 7. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI), autorského dozoru projektanta (AD) případně také správce inženýrských sítí.

XII.

Záruční podmínky a vady Díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku.
2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel však neodpovídá za vady díla
 - a) vzniklých v důsledku nedodržení provozních předpisů nebo nedostatečné údržby zařízení ze strany Objednatele,
 - b) jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provedl na předaném díle či jeho části jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny měly vliv na vznik konkrétní vady.
3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.
4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
7. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na jakost díla, a to:
 - a. v délce 60 měsíců na stavbu a na veškeré další stavební konstrukce;
 - b. v délce 36 měsíců na další komponenty díla a služby tvořící vyjma předchozího písmene předmět díla.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků.

8. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, Protokol musí obsahovat:
 - a) označení zástupců smluvních stran,
 - b) číslo Smlouvy o dílo,
 - c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
 - d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - e) datum zahájení odstraňování vady,
 - f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
 - g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.
8. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, resp. záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku.
9. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
10. Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
11. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
12. Zhotovitel může požádat objednatel o vyplacení Pozastávky oproti předání originálu finanční záruky vyhotovené výstavcem (např. tuzemskou bankou) podle § 2029 a násl. Občanského zákoníku.

Finanční záruka musí být vystavena ve výši odpovídající 100 % pozastávky. Finanční záruka bude krýt finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu trvání záruční doby (odst. 5. tohoto článku). Finanční záruka musí být účinná po celou dobu trvání záruční doby. Nebude-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli návrh textu Finanční záruky ke schválení alespoň 30 dnů přede dnem protokolárního předání Díla s tím, že Objednatel se do 3 pracovních dnů vyjádří, resp. jej přijme, či odmítne. Finanční záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první požadavek Objednatele bez toho, aby výstavce (např. tuzemská banka) zkoumala důvody požadovaného čerpání.

XIII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při provádění dodávek a montážních prací v prostorách Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

XIV.

Sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo smluvní pokuty, platí:
 - a. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
 - b. Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.
 - c. Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
 - d. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním služeb způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností.
2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržением lhůty splnění Díla (tj. předání kompletního Díla bez vad a nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody ani právo Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.
3. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na stavbě nebo že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ v daném dni.
4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VIII. bodu 8. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
5. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu (článek XII. odst. 9) k odstraňování vady Díla (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
11. V případě porušení povinností sjednaných v čl. VI. odst. 14 nebo v čl. IX. odst. 15 nebo odst. 16 této smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
12. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.
15. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

XVI. Ostatní ujednání

1. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo použitého Zhotovitelem při plnění této smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené užívání Díla Objednatelem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí věty je Objednateli poskytována na základě této smlouvy a její cena je zahrnuta v ceně díla.
2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), aby ke všem autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle odst. 1 tohoto článku byla uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě cit. odst.) licenční smlouva mezi Objednatelem a osobami vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle výše uvedeného odst. 1.
3. Licence udělené dle předchozích odstavců musí Objednateli umožňovat jejich postoupení či podlicenci třetí osobě dle jeho uvážení.
4. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je poskytována vždy bezúplatně, resp. je součástí ceny díla.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Veškeré změny této Smlouvy podléhají posouzení z hlediska ZZVZ, zdali se nejedná o podstatnou změnu závazku. Postup v rozporu s tímto zákonem je nepřípustný a změna nesplňující požadavky stanovené ZZVZ nesmí být provedena
3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIV.
4. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:
 - a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, které bude delší než 30 dnů,
 - b) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,
 - d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a řádně uplatněné (reklamované), a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem,
 - e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s Projektem, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo
 - f) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu více než 60 kalendářních dnů.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích případných dodatků v souladu se ZZVZ, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu Díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod., které se týkají této smlouvy.

13. Osoby, které tuto smlouvu za účastníky podepisují, prohlašují, že jsou oprávněni k jednání jménem či za účastníka, a že nejsou nijak omezeny ve svém právu jménem či za účastníka jednat.
14. Oba účastníci prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by vylučovaly uzavření této smlouvy a vůli uzavřít tuto smlouvu stvrzují svými podpisy.
15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, kdy povinným subjektem je Objednatel a zavazuje se tak podle § 5 odst. 2 cit. zákona o registru smluv tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.
17. Doložka dle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 22, a to usnesením č. UR-448-21/24 ze dne 7. 8. 2024.

Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy

Příloha č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů


příloha č. 3 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

příloha č. 4 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek


Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne



V Praze dne



REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy**

KSO:
Místo: k.ú. Dolní Měcholupy, Uhříněves

CC-CZ:
Datum: 11.07.2024

Zadavatel:
 MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

IČ: 00240915
DIČ:

Uchazeč:
 REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

Projektant:
 Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

IČ: 04594932
DIČ:

Zpracovatel:
 Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

IČ: 04594932
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			-	9 832 259,12
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 9 832 259,12		Výše daně 2 064 774,42
	15,00%			0,00
Cena s DPH		v	CZK	11 897 033,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:			
Stavba:	Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy		
Místo:	k.ú. Dolní Měcholupy, Uhříněves	Datum:	11.07.2024
Zadavatel:	MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114	Projektant:	Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.
Uchazeč:	REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice	Zpracovatel:	Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 001	Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy			
SO 002	Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhříněves			
SO 003	HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy			
SO 004	HTÚ - k.ú. Uhříněves			
SO 100	Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy			
SO 101	Cyklostezka - k.ú. Uhříněves			
SO 102	Zemědělský sjezd - k.ú. Uhříněves			
SO 103	Propustek Bečovská - k.ú. Uhříněves			
SO 104	Definitivní dopravní značení + zařízení			
SO 300	Propustek Hádecký potok - k.ú. Uhříněves			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt:
SO 001 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy

KSO:
Místo: k.ú. Dolní Měcholupy

Zadavatel:
MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:
REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant:
Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 11.07.2024

IČ: 00240915
DIČ:

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

IČ: 04594932
DIČ:

IČ: 04594932
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: **SO 001 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy**

Místo: k.ú. Dolní Měcholupy
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024
Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN7 - Provozní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 001 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo: k.ú. Dolní Měcholupy
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024
Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	komple	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000					
		VV	"vytýčení trasy cyklostezky" 1					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	komple	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000					
		VV	"vytýčení inž. sítí" 1					
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	komple	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000					
		VV	"výrobní dokumentace stavby" 1					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	komple	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	komple	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000					
		VV	"dopravně-inženýrská opatření během stavby" 1					
D		VRN3	Zařízení staveniště					
6	K	030001000	Zařízení staveniště	komple	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000					
D		VRN7	Provozní vlivy					
8	K	070001000	Provozní vlivy	komple	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 002 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhříněves

KSO:
Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel:
MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:
REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant:
Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 11.07.2024

IČ: 00240915
DIČ:

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

IČ: 04594932
DIČ:

IČ: 04594932
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	117 018,06	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 002 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhříněves

Místo: k.ú. Uhříněves
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024
Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN7 - Provozní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 002 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhříněves

Místo: k.ú. Uhříněves
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024
Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2				
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101						
2	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2				
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155311						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus				
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132 VV "odstranění SDZ IS21b" 3						
D		997	Přesun sutě					
4	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561						
5	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569 VV 0,246*9 'Přepočtené koeficientem množství						
6	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t				
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611						
7	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	komple t	1,000			
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000 "vytyčení trasy cyklostezky" 1		1,000			
9	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	komple t	1,000			
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000 "vytyčení inž. sítí" 1		1,000			
10	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	komple t	1,000			
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000 "výrobní dokumentace stavby" 1		1,000			
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	komple t	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
12	K	013294000	Ostatní dokumentace	komple t	1,000			
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000 "dopravně-inženýrská opatření během stavby" 1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
13	K	030001000	Zařízení staveniště	komple t	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
14	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
15	K	070001000	Provozní vlivy	komple t	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 003 - HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy

KSO: Místo: k.ú. Dolní Měcholupy

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant: Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: Datum: 11.07.2024
IČ: 00240915
DIČ:
IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204
IČ: 04594932
DIČ:
IČ: 04594932
DIČ:

Cena bez DPH		
DPH základní snížená	Základ daně	
	2 428 549,56	
	0,00	
Cena s DPH	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 003 - HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo: k.ú. Dolní Měcholupy

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem


HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 003 - HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo: k.ú. Dolní Měcholupy

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV			
D		1	Zemní práce			
1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3			m3
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206 "výkop pro sanaci zemní pláně" 1829,0				
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			m3
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 "přímo na skládku" 1829,0				
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			t
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 "hmotnost zeminy 1,75t/m3" 1829,0*1,75				
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru			m3
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 "na skládce" 1829,0				
D		5	Komunikace pozemní			
5	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm			m2
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561081121 "sanace pláně vápněním dle receptura inž. Geologa v tl. 0,5 m" 2218,0				
6	M	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné			t
VV		"množství vápna na 1m3 zhutněné zeminy při 2% je 35,4 kg" 2218,0*0,5*35,4*0,001				
7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm			m2
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111 "sanace zemní pláně - výměna v tl. 0,5 m za štěrkodrt' f 16-32, 2 vrstvy" 1139,0*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	D	998	Přesun hmot					
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
10	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 004 - HTÚ - k.ú. Uhříněves

KSO:
Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel:
MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:
REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant:
Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 11.07.2024

IČ: 00240915
DIČ:

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

IČ: 04594932
DIČ:

IČ: 04594932
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 004 - HTÚ - k.ú. Uhříněves

Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem


HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 004 - HTÚ - k.ú. Uhříněves

Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204 "výkop pro sanaci zemní pláně" 389,0		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 "přímo na skládku" 389,0		
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 "hmotnost zeminy 1,75t/m3" 389,0*1,75		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 "na skládce" 389,0		
D 5			Komunikace pozemní		
5	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561081111 "sanace pláně vápněním dle receptura inž. Geologa v tl. 0,5 m" 777,0		
6	M	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	t	
VV			"množství vápna na 1m3 zhutněné zeminy při 2% je 35,4 kg" 777,0*0,5*35,4*0,001		
7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111 "sanace zemní pláně - výměna v tl. 0,5 m za štěrkodrt' f 16-32, 2 vrstvy" 777,0*2		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	D	998	Přesun hmot					
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
10	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt:
SO 100 - Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy

KSO:
Místo: k.ú. Dolní Měcholupy

Zadavatel:
MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:
REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant:
Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 11.07.2024

IČ: 00240915
DIČ:

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

IČ: 04594932
DIČ:

IČ: 04594932
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy

Objekt: **SO 100 - Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy**

Místo: k.ú. Dolní Měcholupy

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 100 - Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo: k.ú. Dolní Měcholupy
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024
Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182					
VV			"odstranění stáv.konstrukce komunikace, horní vrstva" 93,0					
2	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151125					
3	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204					
VV			"výkop zemina" 158,0					
VV			"odstranění stáv.konstrukce komunikace, spodní vrstva" 93,0*0,3					
4	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251104					
VV			"výkop rýhy - vsakovací těleso" 1075,0*0,18					
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV			"na mezideponii ke zpětnému použití, tam a zpět"					
VV			"do násypu" 96,0*2					
VV			"pro ohumusování" 970,0*0,1*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
		VV	"přímo na skládku"					
		VV	"odkopávky" 185,9					
		VV	"rýhy" 193,5					
		VV	"ornice" 3372,0*0,3					
		VV	"minus nýsyp" -96,0					
		VV	"minus ornice na ohumusování" -970,0*0,1					
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		VV	"na mezideponii ke zpětnému použití"					
		VV	"do násypu" 96,0					
		VV	"pro ohumusování" 970,0*0,1					
8	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111					
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	"hmotnost zeminy 1,75t/m3" 1198,0*1,75					
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
		VV	"na mezideponii"					
		VV	"do násypu" 96,0					
		VV	"pro ohumusování" 970,0*0,1					
		VV	"na skládce" 1198,0					
11	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				
		VV	970*0,02 *Přepočtené koeficientem množství					
14	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
16	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511					
17	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113					
		VV	"použití 30g hnojiva na 1m2 trávníku" 970,0*30*0,000001					
19	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové</i>	kg				
		VV	"použití 30g/m2" 970,0*30*0,001					
20	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	"množství vody 0,002 m3/m2" 970,0*0,002					
21	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
		VV	"množství vody 0,002 m3/m2" 970,0*0,002					
D 2 Zakládání								
22	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111					
		VV	"vsakovací těleso" 1075,0*0,18					
23	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121					
		VV	"vsakovací těleso" 1075,0*1,72					
24	M	69311006	<i>geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m</i>	m2				
		VV	"vsakovací příkop, ztravné a prořez 5%" 1849,0*1,05					
D 4 Vodorovné konstrukce								
25	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141					
		VV	"pod vstupní šachtou " 0,8*0,8*0,15					
D 5 Komunikace pozemní								
26	K	564211111-R	Mlatová vrstva krytu z písku zpevněného přírodním povivem "Stabilizer" s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2				
		VV	"konstrukce cyklostezky, typ S1, vrstva krytu" 2868,0					
27	K	564811112-R	Podklad ze směsi drceného kameniva frakce 0-16 plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2				
		VV	"konstrukce cyklostezky, typ S1, podkladní vrstva" 2868,0					
28	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
		VV	"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2, 2 vrstvy" 94,0*2					
		VV	"odpočinková plocha, chodníková konstrukce, typ S3" 50,0					
		VV	"varovný pás, spodní 2 vrstvy" 15,0*2					
29	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116					
		VV	"konstrukce cyklostezky, typ S1, ochranná vrstva" 2868,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569851111					
		VV	"celková kubatura 166,0 m3, průměrná tl.150 mm, frakce 0-32" 166,0/0,150					
		VV	"dorovnání terénu v místě vjezdů, průměrná tl.150 mm, frakce 0-32" 42,0					
31	K	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569951133					
		VV	"dosypávka po osazení obrub, celková kubatura 3,6 m3, průměrná tl.150 mm" 3,6/0,150					
32	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
		VV	"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2" 94,0					
33	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109					
		VV	"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2" 94,0					
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
		VV	"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2" 94,0					
35	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165112					
		VV	"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2" 94,0					
36	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
		VV	"odpočinková plocha, chodníková konstrukce, typ S3" 50,0					
37	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2				
		VV	50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
38	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210					
		VV	"varovný pás" 15,0					
39	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2				
		VV	15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
D		8	Trubní vedení					
40	K	894212121	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894212121					
		VV	"vstupní šachta 550x550 m" 2					
41	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
		VV	"vstupní šachta" 2					
42	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
44	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m				
VV			2196*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
45	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213					
46	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121213					
47	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122					
48	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
49	K	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124111					
50	M	74910109	lavička s opěradlem (nekotvená) 2000x500x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus				
51	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936174311					
52	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus				
53	M	54879443	šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x160mm	kus				
D 997			Přesun sutě					
54	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
55	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
VV			20,46*9 'Přepočtené koeficientem množství					
56	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
57	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
D 998			Přesun hmot					
58	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
59	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy
Objekt:
SO 101 - Cyklostezka - k.ú. Uhříněves

KSO:
Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel:
MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:
REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant:
Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 11.07.2024

IČ: 00240915
DIČ:

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

IČ: 04594932
DIČ:

IČ: 04594932
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 101 - Cyklostezka - k.ú. Uhříněves

Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 101 - Cyklostezka - k.ú. Uhříněves

Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151125					
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252203					
VV			"výkop zemina" 24,0					
3	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251104					
VV			"výkop rýhy - vsakovací těleso" 258,0*0,18					
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV			"na mezideponii ke zpětnému použití, tam a zpět"					
VV			"do násypů" 35,0*2					
VV			"ornice na ohumusování - cyklostezka" 232,0*0,1*2					
VV			"ornice na ohumusování - zemědělský sjezd" 7,0*0,1*2					
VV			"ornice na ohumusování - propustek Hrádecký potok" 69,0*0,1*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
		VV	"přímo na skládku"					
		VV	"odkopávky" 24,0					
		VV	"rýhy" 46,440					
		VV	"ornice" 1064,0*0,3					
		VV	"minus násyp" -35,0					
		VV	"ornice na ohumusování - cyklostezka" 232,0*0,1*2					
		VV	"ornice na ohumusování - zemědělský sjezd" 7,0*0,1*2					
		VV	"ornice na ohumusování - propustek Hrádecký potok" 69,0*0,1*2					
		VV	"minus ornice na ohumusování" -(232,0+7,0+69,0)*0,1					
6	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111					
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	"hmotnost zeminy 1,75t/m3" 385,440*1,75					
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
		VV	"na mezideponii" 35,0+(232,0+7,0+69,0)*0,1					
		VV	"na skládce" 385,440					
9	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				
		VV	232*0,02 *Přepočtené koeficientem množství					
12	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
14	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511					
15	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521					
16	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113					
		VV	"použití 30g hnojiva na 1m2 trávníku" 232,0*30*0,000001					
17	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg				
		VV	"použití 30g/m2" 232,0*30*0,001					
18	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	"množství vody 0,002 m3/m2" 232,0*0,002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121 "množství vody 0,002 m3/m2" 232,0*0,002					
D	2		Zakládání					
20	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111 "vsakovací těleso" 258,0*0,18					
21	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121 "vsakovací těleso" 258,0*1,72					
22	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2				
		VV	"vsakovací příkop, ztrátové a prořez 5%" 443,760*1,05					
D	5		Komunikace pozemní					
23	K	564211111-R	Mlatová vrstva krytu z písku zpevněného přírodním povivem "Stabilizer" s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2				
		VV	"konstrukce cyklostezky, typ S1, vrstva krytu" 703,0					
24	K	564811112-R	Podklad ze směsi drceného kameniva frakce 0-16 plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2				
		VV	"konstrukce cyklostezky, typ S1, podkladní vrstva" 703,0					
25	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011 "napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2, 2 vrstvy" 89,0*2					
26	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116 "konstrukce cyklostezky, typ S1, ochranná vrstva" 703,0 "varovný pás" 17,0					
27	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrku tl. 150 mm	m2				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569851111 "celková kubatura 10,0 m3, průměrná tl.150 mm, frakce 0-32" 10,0/0,150 "dorovnání terénu v místě vjezdů, průměrná tl.150 mm, frakce 0-32" 19,0					
28	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112 "napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2" 89,0					
29	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109 "napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2" 89,0					
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111 "napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2" 89,0					
31	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165112 "napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2" 89,0					
32	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210 "varovný pás" 17,0					
33	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2				
		VV	17*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
35	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m				
		VV	535*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
36	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213					
37	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121213					
38	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122					
39	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
	D	998	Přesun hmot					
40	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
41	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy
Objekt:
SO 102 - Zemědělský sjezd - k.ú. Uhříněves

KSO:
Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel:
MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:
REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant:
Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 11.07.2024

IČ: 00240915
DIČ:

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

IČ: 04594932
DIČ:

IČ: 04594932
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 102 - Zemědělský sjezd - k.ú. Uhříněves

Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 102 - Zemědělský sjezd - k.ú. Uhříněves

Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100					
VV			"výkop pro propustek" 2,45*7,5					
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV			"na mezideponii ke zpětnému použití, tam a zpět"					
VV			"pro obsyp" 1,5*2					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
VV			"přímo na skládku"					
VV			"výkopávky" 18,375					
VV			"minus obsyp" -1,5					
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			"hmotnost zeminy 1,75t/m3" 16,875*1,75					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV			"na mezideponii" 1,500					
VV			"na skládce" 16,875					
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109					
8	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				
		VV	7*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511					
12	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521					
13	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113					
		VV	"použití 30g hnojiva na 1m2 trávníku" 0,001					
14	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg				
		VV	"použití 30g/m2" 7,0*30*0,001					
		VV	0,21*0,03 'Přepočtené koeficientem množství					
15	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	"množství vody 0,002 m3/m2" 7,0*0,002					
16	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
		VV	"množství vody 0,002 m3/m2" 7,0*0,002					
D	4		Vodorovné konstrukce					
17	K	452111111	Osazení betonových dílců prachů pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452111111					
18	M	R-01	Betonový podkladní práh pod potrubí DN 400	ks				
19	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312141					
		VV	"podklad trouby - beton C16/20 XO" 1,5					
20	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112					
	D	5	Komunikace pozemní					
22	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
		VV	"doplnění kompetní konstrukce komunikace" 5,0					
23	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
		VV	"konstrukce sjezdu s asfaltovým krytem" 30,0					
24	K	564910411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564910411					
		VV	"konstrukce sjezdu s asfaltovým krytem" 30,0					
25	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145101					
		VV	"doplnění kompetní konstrukce komunikace" 5,0					
26	K	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 100 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567114113					
		VV	"konstrukce sjezdu s asfaltovým krytem" 30,0					
27	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
		VV	"konstrukce sjezdu s asfaltovým krytem" 30,0					
28	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109					
		VV	"konstrukce sjezdu s asfaltovým krytem" 30,0					
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
		VV	"doplnění kompetní konstrukce komunikace" 5,0					
30	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144121					
		VV	"konstrukce sjezdu s asfaltovým krytem" 30,0					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
31	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231113					
32	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m				
		VV	9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m				
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
35	K	919411111-R	Čelo propustku šikmé prefabrikované pro trouby DN 400	kus				
	VV		"propustek u zemědělského sjezdu" 2					
36	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521120					
37	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m				
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
38	K	919535560	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535560					
39	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122					
40	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
D	998		Přesun hmot					
41	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
42	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					
D	M		Práce a dodávky M					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
43	K	460171252	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171252					
	VV		"pro chráničku" 7,5					
44	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
	VV		"rýha" 7,5*0,5*0,6					
	VV		"minus zásyp" -1,5					
45	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
	VV		0,750 * 1,85					
46	K	460451262	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451262					
	VV		"pro chráničku" 7,5*0,5*(0,6-0,2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	460661113	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661113 "pro chráničku" 7,5					
48	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t				
VV			"pro chráničku, 2,0 t/m3" 7,5*0,5*0,20					
49	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791114 "chránička" 7,5					
50	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m				
51	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy
Objekt:
SO 103 - Propustek Bečovská - k.ú. Uhříněves

KSO:
Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel:
MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:
REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant:
Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 11.07.2024

IČ: 00240915
DIČ:

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

IČ: 04594932
DIČ:

IČ: 04594932
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 103 - Propustek Bečovská - k.ú. Uhříněves

Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 103 - Propustek Bečovská - k.ú. Uhříněves

Místo: k.ú. Uhříněves
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024
Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100 VV "úsek mezi čely propustku" 3,2*4,3 VV "úseky záhozu lomovým kamenem" (5,3+1,95)*0,5*5,0 + 3,95*5 VV "přechodové úseky" (7,0+7,0)*0,5					
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101 VV "rýha pro prahy" (0,7*3,15+0,8*2,3)*0,4 VV "rýha pro čela a křídla propustku" (0,8*5,75+0,8*4,85)*0,3					
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 VV "na mezideponii ke zpětnému použití, tam a zpět" VV "pro obsyp" 2,5*2					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 VV "přímo na skládku" VV "výkopávky" 58,635 VV "rýhy" 4,162 VV "minus obsyp" -2,500					
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV "hmotnost zeminy 1,75t/m3" 60,297*1,75					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 VV "na mezideponii" 2,500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"na skládce" 60,297					
7	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109					
D 4			Vodorovné konstrukce					
8	K	452111111	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452111111					
9	M	R-01	Betonový podkladní práh pod potrubí DN 400	ks				
10	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311171					
VV			"roznášecí deska - beton C30/37 XC4, XF3" 0,8					
11	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312141					
VV			"betonové lože pro troubu - beton C16/20 XO" 1,0					
D 8			Trubní vedení					
12	K	899633171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633171					
VV			"obetonování trouby - beton C30/37, XC4, XF3, vyztuženo" 2,0					
13	M	31316012	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 6mm	m2				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	919411111-R	Čelo propustku šikmé prefabrikované pro trouby DN 400	kus				
VV			"propustek u zemědělského sjezdu" 2					
15	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521140					
16	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m				
VV			4,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
D 998			Přesun hmot					
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011					
18	K	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt:
SO 104 - Definitivní dopravní značení + zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:
REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant:
Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 11.07.2024

IČ: 00240915
DIČ:

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

IČ: 04594932
DIČ:

IČ: 04594932
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 104 - Definitivní dopravní značení + zařízení

Místo:

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 104 - Definitivní dopravní značení + zařízení

Místo:

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	912111113	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby		kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912111113					
2	M	74910164	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm bílý komaxit základní zámek vložkový		kus			
3	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního		kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111					
4	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m		kus			
		VV	"zn.Z11g" 12					
5	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly		kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
6	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm		kus			
		VV	"zn.C9a + C9b" 3+1					
7	M	40445629	informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm		kus			
		VV	"zn.IS19a" 7					
8	M	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm		kus			
		VV	"zn.IS19b" 6					
9	M	40445631	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm		kus			
		VV	"zn.IS19c" 7					
		VV	"zn.IS19d" 1					
10	M	40445637	informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm		kus			
		VV	"zn.IS20" 2					
11	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm		kus			
		VV	"zn.IS21a" 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
13	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus				
14	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus				
15	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus				
16	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus				
		VV	29*2					
17	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112					
18	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
		D 998	Přesun hmot					
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
20	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy
Objekt:
SO 300 - Propustek Hádecký potok - k.ú. Uhříněves

KSO:
Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel:
MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:
REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant:
Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 11.07.2024

IČ: 00240915
DIČ:

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

IČ: 04594932
DIČ:

IČ: 04594932
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 300 - Propustek Hádecký potok - k.ú. Uhříněves

Místo: k.ú. Uhříněves

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 300 - Propustek Hádecký potok - k.ú. Uhříněves

Místo: k.ú. Uhříněves
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024
Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100					
	VV		"úsek mezi čely propustku" 3,2*3,9					
	VV		"úseky záhozu lomovým kamenem" (5,3+1,95)*0,5*5,0 + 3,95*5					
	VV		"přechodové úseky" (7,0+7,0)*0,5					
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
	VV		"rýha pro prahy" (0,7*3,15+0,8*2,3)*0,4					
	VV		"rýha pro čela a křídla propustku" (0,8*5,75+0,8*4,85)*0,3					
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	VV		"na mezideponii ke zpětnému použití, tam a zpět"					
	VV		"do zásypu" 1,8*2					
	VV		"pro obsyp" 6,6*2					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		"přímo na skládku"					
	VV		"výkopávky" 57,355					
	VV		"rýhy" 4,162					
	VV		"minus zásyp" -1,800					
	VV		"minus obsyp" -6,600					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 "hmotnost zeminy 1,75t/m3" 53,117*1,75					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 "na mezideponii" 1,800+6,600 "na skládce" 53,117					
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
8	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109					
9	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113 "ohumusování" 69,0					
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				
		VV	69*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
12	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511					
13	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521					
14	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113 "použití 30g hnojiva na 1m2 trávníku" 69,0*30*0,000001					
15	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg				
		VV	"použití 30g/m2" 69,0*30*0,001					
16	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 "množství vody 0,002 m3/m2" 69,0*0,002					
17	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121 "množství vody 0,002 m3/m2" 69,0*0,002					
D		4	Vodorovné konstrukce					
18	K	452111111	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452111111					
19	M	R-01	Betonový podkladní práh pod potrubí DN 400	ks				
20	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311171 "železobetonový základ pro troubu - beton C30/37 XC4, XF3" 1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312141 "betonové lože pro troubu - beton C16/20 XO" 1,0					
22	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452318510 "bezpečnostní zajišťovací prahy - beton C30/37 XF3" 2,2					
23	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111 (2,25+0,4)*1,3*2					
24	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112					
25	K	462512111	Zához prostoru odstranění záhozu s odklizením do vzdálenost 10 m z prostoru mezi pilotami	m3				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512111 "srovnatelně pro zához lomovým kamenem 12/200 mm v tl. 0,4 m s vyklínováním spár" 23,0					
26	K	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513156 "srovnatelně pro zpevnění dna a břehů lomovým kamenem 150/200 mm do štěrkového lože s vyklínováním" 2,0					
	D	8	Trubní vedení					
27	K	899633171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633171 "obetonování trouby - beton C30/37, XC4, XF3, vyztuženo" 6,0					
28	M	31316012	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 6mm	m2				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
29	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911121111 "srovnatelně pro kompozitové zábradlí výšky 1,3m na římse čela propustku" 11,0					
30	M	R-02	dopravně bezpečnostní zábradlí ocelové trubkové vč.nátěrů, výška 1,30m	m				
31	K	919411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919411121					
32	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521140					
33	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m				
		VV	4,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot					
34	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011					
35	K	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332091					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby		
Stavba	A	Název stavby		
Místo	N	Místo stavby		
Datum	A	Datum vykonaného exportu		
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu		
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl		
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky		
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností		
Zadavatel	N	Zadavatel zadání		
IČ	N	IČ zadavatele zadání		
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání		
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky		
Projektant	N	Projektant		
Poznámka	N	Poznámka k zadání		
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů		
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů		
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH		
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.		
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu		

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Kód	A	Kód objektu		
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu		
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt		
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt		
Typ	A	Typ zakázky		

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram "Cyklotrasy Uhřetěves - Dolní Měcholupy "

Činnost /dny	1 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 28	29 - 35	36 - 42	43 - 49	50 - 56	57 - 63	64 - 70	71 - 77	78 - 84	85 - 90
Zařazení staveniště													
Zemní práce - cyklo													
Vápnění, sanace - cyklo													
Vodorovná doprava - Cyklo													
Pokládka obrub - cyklo													
Pokládka konstrukčních vrstev - Cyklo													
Dlážděné plochy na cyklo													
Terénní úpravy - cyklo													
Finální povch z mlatu - cyklo													
Zemědělský sjezd													
Propustek Bečovská													
Propustek Hádecký potok													
Dopravní značení													
Dokončovací práce, předání díla													

PLÁN KZP - DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ

Kontrolní a zkušební plán							
Stavební činnost	Popis práce	Dokument	Kritéria přijetí	Termín	Záznam	Provádí	Datum kontroly TDS a podpis
RDS							
	Vypracování RDS na základě DZS	RDS	Potvrzení RDS	Před zahájením prací	Schvalovací dopis	Zhotovitel	
Přípravné práce							
	Realizace zařízení staveniště	Stavební deník	DZS	Před zahájením prací, průběžné	Zápis v SD - zahájení	Zhotovitel	
	Vytýčení stavby	Stavební deník	DZS	Před zahájením prací, průběžné	Zápis v SD, protokol o vytýčení stavby	Zhotovitel	
	Vytýčení inženýrských sítí	Stavební deník	DZS, dle požadavků správců sítí	Před zahájením prací, průběžné	Zápis v SD, protokol o vytýčení stavby	Zhotovitel	
DIO							
	Osazení dopravního značení, údržba, servis, demontáž	RDS	Rozhodnutí a souhlas z úřadu dopravy		Vydání rozhodnutí a zápis v SD	Zhotovitel	
Demolice							
	Odstranění živichých vrstev	Stavební deník	DZS		Potvrzení z řízené skladky, příp. zápis v SD o uložení	Zhotovitel	
	Odstranění kamene a betonů	Stavební deník	RDS		Potvrzení z řízené skladky, příp. zápis v SD o uložení	Zhotovitel	
	Odstranění zámečnických prvků	Stavební deník	RDS		Potvrzení z řízené skladky, příp. zápis v SD o uložení	Zhotovitel	
Zemní práce, komunikace							
	Základová spára, pláň	RDS	TP a KZP zemní práce dle jednotlivých SO, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 4	Před pokládkou dalších vrstev	Zápis do stavebního deníku, kontrolní zkoušky, protokol o provedených zkouškách	Zhotovitel	
	Povrch základové spáry, pláň	RDS	TP a KZP zemní práce dle jednotlivých SO, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 4	Před pokládkou dalších vrstev	Zápis do stavebního deníku, kontrolní zkoušky, protokol o provedených zkouškách	Zhotovitel	
	Nestmelené vrstvy, šterky	RDS	TP a KZP podkladní vrstvy dle jednotlivých SO, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 5	Před pokládkou dalších vrstev	Zápis do stavebního deníku, kontrolní zkoušky, protokol o provedených zkouškách, materiálův atest či prohlášení o shodě	Zhotovitel	
	Živičné vrstvy	RDS	TP a KZP živičné vrstvy dle jednotlivých SO, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 7,8		Zápis do stavebního deníku, kontrolní zkoušky, protokol o provedených zkouškách, materiálův atest či prohlášení o shodě	Zhotovitel	
Palisády, dlažby, obruby							

PLÁN KZP - DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ

	Hutnění pláně (podloží)	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Před pokládkou dalších vrstev	Zápis do stavebního deníku, kontrolní zkoušky, protokol o provedených zkouškách	Zhotovitel	
	Materiál podsypových vrstev z drceného kameniva	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Před pokládkou dalších vrstev	Zápis do stavebního deníku, kontrolní zkoušky, protokol o provedených zkouškách, materiálový atest či prohlášení o shodě	Zhotovitel	
	Provedení podsypových vrstev z drceného kameniva (dovolená odchylka od tl. ložní vrstvy je ± 10 mm)	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Před pokládkou dalších vrstev	Zápis do stavebního deníku, materiálový atest či prohlášení o shodě	Zhotovitel	
	Materiál dlažeb, palisád a obrub	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Po provedení	Materiálový atest či prohlášení o shodě	Zhotovitel	
	Osazení obrub (výškové rozdíly, betonové lože)	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Po provedení	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	
	Nerovnost povrchu dlažby (max 15 mm přírodní kámen; max 10 mm konglomerovaný kámen / 4 bm krytu	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Po provedení	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	
	Odchylka od příčného sklonu dlažby (max $\pm 0,5\%$)	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Po provedení	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	
	Kvalita vyplnění spár (materiál, spáry 3-5 mm)	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Po provedení	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	
	Verikální napojení dlažebních prvků (odchylka max 5 mm)	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Po provedení	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	
Drenáže							
Výkop pro drenážní systém	Výkop pro drenážní systém	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 3	V průběhu provádění prací	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	
Pokládka drenážních systémů	Pokládka drenážních systémů	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 3	V průběhu provádění prací	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	

VYPRACOVAL: Bc. Martin Čeřovský, jednatel
REKOCES CS, s.r.o.