

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 055 200 23

Číslo objednávky: 1.3.088

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/3090
Stavba: Hradec Králové, OŘ, admin. budova č. 1 - Stavební úpravy místností 3P09 a 3P11 pro administrativní využití_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			777 279,35
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	777 279,35	163 228,66
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			940 508,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/1/3090

Stavba:

Hradec Králové, OŘ, admin. budova č. 1 - Stavební úpravy místností 3P09 a 3P11 pro administrativní využití_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		777 279,35	940 508,01
2024/3/1/3090	Hradec Králové, OŘ, admin. budova č. 1 - Stavební úpravy místností 3P09 a 3P11 pro administrativní využití v. II	777 279,35	940 508,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hradec Králové, OŘ, admin. budova č. 1 - Stavební úpravy místností 3P09
a 3P11 pro administrativní využití_v. II**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

777 279,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	777 279,35	21,00%	163 228,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

940 508,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Hradec Králové, OŘ, admin. budova č. 1 - Stavební úpravy místností 3P09 a 3P11 pro administrativní využití_v. II**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	777 279,35
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hradec Králové, OR, admin. budova č. 1 - Stavební úpravy místností 3P09 a 3P11 pro administrativní využití_v. II

Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 777 279,35

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	340271021.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi Ytong tl 100 mm	m2	2,960		
2	K	340271025.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi Ytong tl 100 mm	m2	4,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,300		
4	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	4,000		
5	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	4,000		
6	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	32,010		
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	95,800		
8	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	181,320		
9	K	622326251	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu do 10 %	m2	97,680		
10	K	622326252	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	83,640		
11	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,720		
12	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,720		
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,036		
14	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	16,000		

P Poznámka k položce: bandaz u kanalu mezi deskami a betonem

15	K	635211421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2	m3	2,880		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

P Poznámka k položce: zasyp kanalu v 3p11

16	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		
17	M	55331437	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		

P Poznámka k položce: DZUP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	90,350		
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	90,350		
20	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	20,000		

P Poznámka k položce: hrubý uklid po odbourání dveří

21	K	953961211	Kotva chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	30,000		
22	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	30,000		
23	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,000		
24	K	973032614	Vysekání kapes pro špalíky ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 50x50x50 mm	kus	52,000		
25	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>ryha pro ovladací prvek chytrých světel na chodbe</i>				
26	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	90,000		
27	K	974042532	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm	m	4,000		
28	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	2,000		
29	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	2,000		
30	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	97,680		
31	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	83,640		
D 997			Přesun sutě				
32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	3,804		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,804		
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,804		
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,256		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,804		
D 998			Přesun hmot				
37	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	6,854		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
38	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	12,000		
39	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	12,600		
40	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	52,000		
41	K	741112811	Demontáž elektroinstalačních kanálů parapetních vkládacích uložených pevně	m	14,500		
42	K	741121811	Demontáž šňůra Cu lehká a střední do 37 žil uložená volně	m	400,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>demontaz volne kabelaze v podlahovych kanalech</i>				
			<i>Investor zajisti upřesnění zda jsou dané kabeláže možné odstihnout</i>				
43	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	160,000		
44	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	260,000		
45	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	25,000		
46	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	222,500		
47	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	312,000		
48	K	741 00	odborne sestaveni rozvaděče	kpl	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>predpoklada se rozvodnice i jističe v provedení schodného výrobce - SHRACK</i>				
49	K	741310263	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	4,000		
50	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	35,000		
51	K	741371853	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí vestavného přes 0,09 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	18,000		
52	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	18,000		
53	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: bez zajištění UTZ				
54	K	742110202	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do mazaniny	kus	2,000		
55	K	742110271	Montáž víka k vestavbě přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud	kus	2,000		
56	K	742110272	Montáž přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud	kus	2,000		
57	K	742110274	Montáž upevňovací sady k upevnění přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud	kus	2,000		
58	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	16,000		
59	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	1,000		
60	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 159,084		
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
61	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	8,000		
62	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm	m	8,400		
63	K	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	4,000		
P			Poznámka k položce: v chodbe				
64	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	4,200		
65	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 206,000		
66	M	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	1 206,000		
P			Poznámka k položce: U/UTP, průměr kabelu 5mm				
67	K	742190001	Vyhledání vývodu nebo krabice pro slaboproud	kus	11,000		
68	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	603,000		
69	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	11,000		
70	M	37451150	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone	kus	11,000		
71	M	37451180	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat5E	kus	11,000		
72	K	998742312	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m	%	434,204		
D 751			Vzduchotechnika				
73	K	751511826	Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,3 mm D do 1800 mm	m	5,000		
D 762			Konstrukce tesařské				
74	K	762 01	zajištění jerabu pro zajištění umístění role lina do prostoru místnosti ve 3np	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: pronajem jerabu....2h doprava jerabu.....30km				
75	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	4,800		
76	K	998762312	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	90,603		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
77	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	18,450		
78	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	14,350		
79	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000		
80	M	55331595	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		
81	K	763231821	Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	2,500		
82	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	41,750		
P			Poznámka k položce: predpoklada se zpetne pouziti kazet do prostor 3p09				
83	M	59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	45,925		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu	m2	41,750		
85	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	5,000		
P <i>Poznámka k položce: odhad lokální výměny poškozených panelů v 3p09 za použití stávajících demontovaných panelů</i>							
86	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu	m2	5,000		
87	K	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	930,450		
D 766 Konstrukce truhlářské							
88	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	32,010		
89	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,008		
90	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubeň	kus	2,000		
91	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000		
92	K	766660711	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří	kus	6,000		
93	M	54932006	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M10 s hřebem	100 kus	0,006		
94	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000		
95	M	54924015	zámek zadlabací mezípokoje pravolevý rozteč 72x40mm	kus	2,000		
96	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítka s klikou	kus	2,000		
97	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	2,000		
P <i>Poznámka k položce: bez vložky - bude užitá stávající</i>							
98	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	3,000		
99	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	3,000		
100	K	766811R01	demontáž kuchyňské linky a slp skrine vc likvidace	m	1,000		
P <i>Poznámka k položce: horní a spodní skříňky - vynecháno pro sporák, příprava na podvěšenou digestoř, laminátová deska mezi skříňky</i>							
D 767 Konstrukce zámečnické							
101	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	5,000		
102	M	13611304	plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 4mm tabule	t	0,005		
P <i>Poznámka k položce: Hmotnost 35,4 kg/m2</i>							
103	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	40,000		
104	M	13010412	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x3mm	t	0,040		
P <i>Poznámka k položce: Hmotnost: 1,84 kg/m</i>							
105	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	40,000		
106	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	86,895		
D 776 Podlahy povlakové							
107	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	144,700		
P <i>Poznámka k položce: ocistění před stěrkou a před pokládkou lina</i>							
108	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	72,350		
109	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	72,350		
110	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	72,350		
111	K	776201921	Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	72,350		
112	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	72,350		
113	M	28411110	PVC vinyl heterogenní s textilní podložkou tl 2,9mm, nášlapná vrstva 0,35mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,3$, třída zátěže 23/31, útlum 16dB, otlak 0,2	m2	108,000		
114	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	60,000		
116	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	72,350		
117	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	72,350		
118	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,817		
119	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,817		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
120	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	1,000		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
121	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	20,000		
122	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	20,000		
123	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	8,500		
124	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,500		
125	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,500		
126	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,500		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
127	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	213,330		
128	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	5,000		
129	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	300,600		
130	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	315,630		
131	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,900		
132	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	90,900		
133	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	218,330		
134	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	218,330		
D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK							
135	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	7 131,003		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
136	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	7 131,003		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4921903

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 91b8fa0c-e1a5-4e00-93a5-8e36d6a99ac0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.09.2024 11:41:00



e07fc563-7dbb-4145-bb03-bafad2e37908