

REKAPITULACE ceny díla

"Oprava MR 2 DPMÚL v ulici V Podhájí"

Rekapitulace rozpočtů díla

Oprava betonové plochy obslužné rampy	0,00
Oprava betonového přístupového schodiště	0,00
Přidružené konstrukce	0,00

Celková cena díla v Kč bez DPH	0,00
---------------------------------------	-------------

Položkový rozpočet

S:	Stavební práce - Oprava MR 2 DPMÚL v ulici V Podhájí - Oprava betonové plochy obslužné rampy
----	---

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
		Vybourání betonové vrstvy podlahy tloušťky do 10 cm ... <i>precizní očištění podkladní konstrukce bez záseků, zbytků a výčnělků pro následnou celoplošnou aplikaci izolačního systému</i>	m2	61,300		0,00
		Vybourání ocelových prvků ... <i>včetně naložení, odvozu a uložení ve výkupně surovin</i>	kp	1,000		0,00
		Zařízení omítkové části ... <i>precizní zarovnání pro estetický vzhled na fasádě</i>	m	33,000		0,00
		Odstranění vnější omítky (soklová část) ... <i>precizní očištění na podkladní zdivo bez zbytků původní omítky pro následnou aplikaci sanačního systému</i>	m2	19,800		0,00
		Přeprava vybouraných hmot po staveništi	t	15,465		0,00
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,465		0,00
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,465		0,00
		Poplatek za skládku sutí - beton	t	15,465		0,00
		Očištění tlakovou vodou ... <i>očištění profesionální vodní vysokotlakou myčkou</i>	m2	122,600		0,00
		Provedení sanačního omítkového systému (soklová část) ... <i>certifikovaný sanační systém (např. výrobce Sanax)</i>	m2	19,800		0,00
		Oplechování okapnice ... <i>plech pozink tl. min. 0,7 mm</i>	m	36,700		0,00
		Penetrace na epoxidové bázi betonového podkladu ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. výrobce Sanax)</i>	m2	81,100		0,00
		Ošetření fabionu na bázi bitumenu ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. výrobce Sanax)</i>	m	31,200		0,00
		Izolace modifikovaným asfaltovým pásem ... <i>modifikovaná, tl. min 4,0 mm, se skelnou výztužnou tkaninou</i>	m2	81,100		0,00
		Oplechování soklové části ... <i>plech pozink tl. min. 0,7 mm</i>	m	33,000		0,00
		Ošetření dilatační spáry trvale flexibilním tmelem - ohraničení (ochrana) okolí lepící páskou - penetrace na epoxidové bázi podkladu - vytmelení ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. výrobce Sanax)</i>	m	33,000		0,00
		Výztuž betonových desek z kompozitní sítě, průměr drátu 6,0 mm, oko 100/100 mm ... <i>NENÍ přípustné nahrazení ocelovou výztuží (např. KARI) z důvodu budoucí koroze</i>	m2	72,000		0,00
		Bednění hrany betonové desky včetně odbednění - půdorysně - výškově ... <i>precizní estetické provedení včetně zkosení hran</i>	m	38,600		0,00
		Průmyslová podlaha C 30/37 XF4, tloušťka 10 cm	m2	61,300		0,00

	... <i>Není přípustné nahrazení jakoukoliv jinou betonovou recepturou. Použití certifikovaná betonové směs C 30/37 XF4 dovezená a zpracovaná z autodomíchávače.</i>				
	Rozptýlená polymerní výztuž do betonové směsi ... <i>certifikovaný systémový materiál zpracovaný do betonové směsi již ve výrobě (betonárce)</i>	m2	61,300		0,00
	Povrchový vsyp na betonové podlahy ... <i>certifikovaný systémový materiál</i>	m2	61,300		0,00
	Ošetření betonu proti vysychání po dobu zrání betonu ... <i>certifikovaný systémový materiál</i>	m2	61,300		0,00
	Řezání dilatační spáry v prostém betonu hl. do 30 mm - rozměření - provedení řezu mechanizací ... <i>precizní estetické provedení</i>	m	60,900		0,00
	Očištění tlakovou vodou ... <i>očištění profesionální vodní vysokotlakou myčkou</i>	m2	61,300		0,00
	Ošetření dilatační spáry trvale flexibilním tmelem - ohraničení (ochrana) okolí lepicí páskou - penetrace na epoxidové bázi podkladu - vytmelení ... <i>certifikovaný materiálový systém (např. výrobce Sanax)</i>	m	60,900		0,00
	VEŠKERÉ PRÁCE NA DÍLE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DOHLEDU AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA (ČKAIT) dle příslušných technických norem, předpisů a postupů výrobců materiálu.				
	Doprava	kp	1,000		0,00

Položkový rozpočet

S:	Stavební práce - Oprava MR 2 DPMÚL v ulici V Podhájí - Oprava betonového přístupového schodiště
----	--

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
		Vybourání betonové vrstvy podlahy tloušťky do 30 cm	m2	2,850		0,00
		Zařízení omítkové části ... <i>precizní zarovnání pro estetický vzhled na fasádě</i>	m	1,500		0,00
		Odstranění vnější omítky (soklová část) ... <i>precizní očištění na podkladní zdivo bez zbytků původní omítky pro následnou aplikaci sanačního systému</i>	m2	1,500		0,00
		Výkop pro základ	m3	1,000		0,00
		Přeprava vybouraných hmot po staveništi	t	3,415		0,00
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,415		0,00
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,415		0,00
		Poplatek za skládku sutí - beton	t	3,415		0,00
		Betonáž základu C 20/25 ... <i>Není přípustné nahrazení jakoukoliv jinou betonovou recepturou. Použití certifikovaná betonové směs C 20/25 dovezená a zpracovaná z autodomíchávače.</i>	m3	1,000		0,00
		Očištění tlakovou vodou ... <i>očištění profesionální vodní vysokotlakou myčkou</i>	m2	2,850		0,00
		Provedení sanačního omítkového systému (soklová část) ... <i>certifikovaný sanační systém (např. výrobce Sanax)</i>	m2	1,500		0,00
		Bednění hrany betonové desky včetně odbednění - půdorysně - výškově ... <i>precizní estetické provedení včetně zkosení hran</i>	m	3,400		0,00
		Průmyslová podlaha C 30/37 XF4, tloušťka 10 cm ... <i>Není přípustné nahrazení jakoukoliv jinou betonovou recepturou. Použití certifikovaná betonové směs C 30/37 XF4 dovezená a zpracovaná z autodomíchávače.</i>	m2	4,350		0,00
		Oplechování okapnice ... <i>plech pozink tl. min. 0,7 mm</i>	m	2,000		0,00
		Penetrace na epoxidové bázi betonového podkladu ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. výrobce Sanax)</i>	m2	4,350		0,00
		Ošetření fabionu na bázi bitumenu ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. výrobce Sanax)</i>	m	2,000		0,00
		Izolace modifikovaným asfaltovým pásem ... <i>modifikovaná, tl. min 4,0 mm, se skelnou výztužnou tkaninou</i>	m2	4,350		0,00
		Chemické kotvení ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. výrobce Sanax)</i>	ks	24,000		0,00
		Výztuž betonových desek z kompozitní sítě, průměr drátu 6,0 mm, oko 100/100 mm ... <i>NENÍ přípustné nahrazení ocelovou výztuží (např. KARI) z důvodu budoucí koroze</i>	m2	12,000		0,00

	Bednění hrany schodišťových stupňů včetně odbednění - půdorysně - výškově ... <i>precizní estetické provedení včetně zkosení hran</i>	m	11,400		0,00
	Průmyslová podlaha C 30/37 XF4, tloušťka 30 cm ... <i>Není přípustné nahrazení jakoukoliv jinou betonovou recepturou. Pouze certifikovaná betonové směs C 30/37 XF4 dovezená a zpracovaná z autodomíchávače.</i>	m2	3,420		0,00
	Rozptýlená polymerní výztuž do betonové směsi ... <i>certifikovaný systémový materiál zapracovaný do betonové směsi již ve výrobě (betonárce)</i>	m2	3,420		0,00
	Povrchový vsyp na betonové podlahy ... <i>certifikovaný systémový materiál</i>	m2	3,420		0,00
	Ošetření betonu proti vysychání po dobu zrání betonu ... <i>certifikovaný systémový materiál</i>	m2	3,420		0,00
	Dodání a montáž kompozitního schodišťového stupně s protiskluznou povrchovou úpravou a bezpečnostním barevným provedením tl. 4 mm ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. MEA)</i>	ks	6,000		0,00
	Očištění tlakovou vodou ... <i>očištění profesionální vodní vysokotlakou myčkou</i>	m2	3,420		0,00
	Ošetření dilatační spáry trvale flexibilním tmelem - ohraničení (ochrana) okolí lepicí páskou - penetrace na epoxidové bázi podkladu - vytmelení ... <i>certifikovaný materiálový systém (např. výrobce Sanax)</i>	m	15,000		0,00
	VEŠKERÉ PRÁCE NA DÍLE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DOHLEDU AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA (ČKAIT) dle příslušných technických norem, předpisů a postupů výrobců materiálu.				
	Doprava	kp	1,000		0,00

Položkový rozpočet

S:	Stavební práce - Oprava MR 2 DPMÚL v ulici V Podhájí - Přidružené konstrukce
----	---

P.č.	Číslo pol	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
		Zhotovení dodatečného otvoru 600 x 600 mm	ks	1,000		0,00
		Mřížka 600 x 600 mm žárově zinkovaná	ks	1,000		0,00
		Chemické kotvení	ks	4,000		0,00
		... m14				
		Ocelové zábradlí žárově zinkované	m	8,000		0,00
		Chemické kotvení	ks	12,000		0,00
		... m14				
		VEŠKERÉ PRÁCE NA DÍLE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DOHLEDU AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA (ČKAIT) dle příslušných technických norem, předpisů a postupů výrobců materiálu.				
		Doprava	kp	1,000		0,00