

REKAPITULACE ceny díla

"Oprava MR 5 DPMÚL v ulici Jungmanova"

Rekapitulace rozpočtů díla

Oprava betonové plochy obslužné rampy	0,00
Oprava betonového přístupového schodiště	0,00
Přidružené konstrukce	0,00

Celková cena díla	0,00
--------------------------	-------------

Položkový rozpočet

S:	Stavební práce - Oprava MR 5 DPMÚL v ulici Jungmanova - Oprava betonové plochy obslužné rampy
----	--

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
		Vybourání betonové vrstvy podlahy tloušťky do 10 cm ... <i>precizní očištění podkladní konstrukce bez záseků, zbytků a výčnělků pro následnou celoplošnou aplikaci izolačního systému</i>	m2	61,300		0,00
		Vybourání ocelových prvků ... <i>včetně naložení, odvozu a uložení ve výkupně surovin</i>	kp	1,000		0,00
		Zařízení omítkové části ... <i>precizní zarovnání pro estetický vzhled na fasádě</i>	m	33,000		0,00
		Odstranění vnější omítky (soklová část) ... <i>precizní očištění na podkladní zdivo bez zbytků původní omítky pro následnou aplikaci sanačního systému</i>	m2	19,800		0,00
		Přeprava vybouraných hmot po staveništi	t	15,465		0,00
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,465		0,00
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,465		0,00
		Poplatek za skládku sutí - beton	t	15,465		0,00
		Očištění tlakovou vodou ... <i>očištění profesionální vodní vysokotlakou myčkou</i>	m2	122,600		0,00
		Provedení sanačního omítkového systému (soklová část) ... <i>certifikovaný sanační systém (např. výrobce Sanax)</i>	m2	19,800		0,00
		Oplechování okapnice ... <i>plech pozink tl. min. 0,7 mm</i>	m	36,700		0,00
		Penetrace na epoxidové bázi betonového podkladu ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. výrobce Sanax)</i>	m2	81,100		0,00
		Ošetření fabionu na bázi bitumenu ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. výrobce Sanax)</i>	m	31,200		0,00
		Izolace modifikovaným asfaltovým pásem ... <i>modifikovaná, tl. min 4,0 mm, se skelnou výztužnou tkaninou</i>	m2	81,100		0,00
		Oplechování soklové části ... <i>plech pozink tl. min. 0,7 mm</i>	m	33,000		0,00
		Ošetření dilatační spáry trvale flexibilním tmelem - ohraničení (ochrana) okolí lepící páskou - penetrace na epoxidové bázi podkladu - vytmelení ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. výrobce Sanax)</i>	m	33,000		0,00
		Výztuž betonových desek z kompozitní sítě, průměr drátu 6,0 mm, oko 100/100 mm ... <i>NENÍ přípustné nahrazení ocelovou výztuží (např. KARI) z důvodu budoucí koroze</i>	m2	72,000		0,00
		Bednění hrany betonové desky včetně odbednění - půdorysně - výškově ... <i>precizní estetické provedení včetně zkosení hran</i>	m	38,600		0,00
		Průmyslová podlaha C 30/37 XF4, tloušťka 10 cm	m2	61,300		0,00

	... Není přípustné nahrazení jakoukoliv jinou betonovou recepturou. Pouze certifikovaná betonové směs C 30/37 XF4 dovezená a zpracovaná z autodomíchávače. Rozptýlená polymerní výztuž do betonové směsi ... certifikovaný systémový materiál zpracovaný do betonové směsi již ve výrobě (betonárce) Povrchový vsyp na betonové podlahy ... certifikovaný systémový materiál Ošetření betonu proti vysychání po dobu zrání betonu ... certifikovaný systémový materiál Řezání dilatační spáry v prostém betonu hl. do 30 mm - rozměření - provedení řezu mechanizací ... precizní estetické provedení Očištění tlakovou vodou ... očištění profesionální vodní vysokotlakou myčkou Ošetření dilatační spáry trvale flexibilním tmelem - ohraničení (ochrana) okolí lepicí páskou - penetrace na epoxidové bázi podkladu - vytmelení ... certifikovaný materiálový systém (např. výrobce Sanax) VEŠKERÉ PRÁCE NA DÍLE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DOHLEDU AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA (ČKAIT) dle příslušných technických norem, předpisů a postupů výrobců materiálu. Doprava	m2 m2 m2 m m2 m kp	61,300 61,300 61,300 60,900 61,300 60,900 1,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--	---	---	--	---

Položkový rozpočet

S:	Stavební práce - Oprava MR 5 DPMÚL v ulici Jungmanova - Oprava betonového přístupového schodiště
----	---

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
		Vybourání betonové vrstvy podlahy tloušťky do 30 cm	m2	2,850		0,00
		Zařízení omítkové části ... <i>precizní zarovnání pro estetický vzhled na fasádě</i>	m	1,500		0,00
		Odstranění vnější omítky (soklová část) ... <i>precizní očištění na podkladní zdivo bez zbytků původní omítky pro následnou aplikaci sanačního systému</i>	m2	1,500		0,00
		Výkop pro základ	m3	1,000		0,00
		Přeprava vybouraných hmot po staveništi	t	3,415		0,00
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,415		0,00
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,415		0,00
		Poplatek za skládku sutí - beton	t	3,415		0,00
		Betonáž základu C 20/25 ... <i>Není přípustné nahrazení jakoukoliv jinou betonovou recepturou. Pouze certifikovaná betonové směs C 20/25 dovezená a zpracovaná z autodomíchávače.</i>	m3	1,000		0,00
		Očištění tlakovou vodou ... <i>očištění profesionální vodní vysokotlakou myčkou</i>	m2	2,850		0,00
		Provedení sanačního omítkového systému (soklová část) ... <i>certifikovaný sanační systém (např. výrobce Sanax)</i>	m2	1,500		0,00
		Bednění hrany betonové desky včetně odbednění - půdorysně - výškově ... <i>precizní estetické provedení včetně zkosení hran</i>	m	3,400		0,00
		Průmyslová podlaha C 30/37 XF4, tloušťka 10 cm ... <i>Není přípustné nahrazení jakoukoliv jinou betonovou recepturou. Pouze certifikovaná betonové směs C 30/37 XF4 dovezená a zpracovaná z autodomíchávače.</i>	m2	4,350		0,00
		Oplechování okapnice ... <i>plech pozink tl. min. 0,7 mm</i>	m	2,000		0,00
		Penetrace na epoxidové bázi betonového podkladu ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. výrobce Sanax)</i>	m2	4,350		0,00
		Ošetření fabionu na bázi bitumenu ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. výrobce Sanax)</i>	m	2,000		0,00
		Izolace modifikovaným asfaltovým pásem ... <i>modifikovaná, tl. min 4,0 mm, se skelnou výztužnou tkaninou</i>	m2	4,350		0,00
		Chemické kotvení ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. výrobce Sanax)</i>	ks	24,000		0,00
		Výztuž betonových desek z kompozitní sítě, průměr drátu 6,0 mm, oko 100/100 mm ... <i>NENÍ přípustné nahrazení ocelovou výztuží (např. KARI) z důvodu budoucí koroze</i>	m2	12,000		0,00

	Bednění hrany schodišťových stupňů včetně odbednění - půdorysně - výškově ... <i>precizní estetické provedení včetně zkosení hran</i>	m	11,400		0,00
	Průmyslová podlaha C 30/37 XF4, tloušťka 30 cm ... <i>Není přípustné nahrazení jakoukoliv jinou betonovou recepturou. Pouze certifikovaná betonové směs C 30/37 XF4 dovezená a zpracovaná z autodomíchávače.</i>	m2	3,420		0,00
	Rozptýlená polymerní výztuž do betonové směsi ... <i>certifikovaný systémový materiál zapracovaný do betonové směsi již ve výrobě (betonárce)</i>	m2	3,420		0,00
	Povrchový vsyp na betonové podlahy ... <i>certifikovaný systémový materiál</i>	m2	3,420		0,00
	Ošetření betonu proti vysychání po dobu zrání betonu ... <i>certifikovaný systémový materiál</i>	m2	3,420		0,00
	Dodání a montáž kompozitního schodišťového stupně s protiskluznou povrchovou úpravou a bezpečnostním barevným provedením tl. 4 mm ... <i>certifikovaný systémový materiál (např. MEA)</i>	ks	6,000		0,00
	Očištění tlakovou vodou ... <i>očištění profesionální vodní vysokotlakou myčkou</i>	m2	3,420		0,00
	Ošetření dilatační spáry trvale flexibilním tmelem - ohraničení (ochrana) okolí lepicí páskou - penetrace na epoxidové bázi podkladu - vytmelení ... <i>certifikovaný materiálový systém (např. výrobce Sanax)</i>	m	15,000		0,00
	<i>VEŠKERÉ PRÁCE NA DÍLE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DOHLEDU AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA (ČKAIT) dle příslušných technických norem, předpisů a postupů výrobců materiálu.</i>				
	Doprava	kp	1,000		0,00

Položkový rozpočet

S:	Stavební práce - Oprava MR 5 DPMÚL v ulici Jungmanova - Přidružené konstrukce
----	--

P.č.	Číslo pol	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
		Výměna vchodových dveří - demontáž - montáž - začištění	ks	1,000		0,00
		Vchodové dveře hliníkové konstrukce 1100 x 2100	ks	1,000		0,00
		Ocelové zábradlí žárově zinkované ... kotvení do boku konstrukce rampy. NENÍ dovoleno kotvení do nové betonové desky a rovněž NENÍ dovoleno kotvení přes izolační systém.	m	23,000		0,00
		Chemické kotvení ... m14	ks	48,000		0,00
		Zhotovení dodatečného otvoru 600 x 600 mm	ks	1,000		0,00
		Mřížka 600 x 600 mm žárově zinkovaná	ks	1,000		0,00
		Chemické kotvení ... m14	ks	4,000		0,00
		Protidešťové bezpečnostní mříže 600 x 1800 mm žárově zinkované	ks	4,000		0,00
		Chemické kotvení ... m14	ks	32,000		0,00
		VEŠKERÉ PRÁCE NA DÍLE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DOHLEDU AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA (ČKAIT) dle příslušných technických norem, předpisů a postupů výrobců materiálu.				
		Doprava	kp	1,000		0,00