

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DIL/54/12/022258/2022

OCP/OR/0002/22

na provedení stavebních prací „Realizace obnovy parku na Vítkově I. etapa“, uzavřené dne 17.7.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“, „Smlouva“), který uzavírají následující smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „*objednatel*“)

a

 2. **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**, se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupená Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700
Komerční banka a.s., č.ú.: 250048-621/0100
(dále jen „*dodavatel*“)
- (Společně dále též jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět Dodatku/Změna Smlouvy

1. Na základě ustanovení čl. XVI. odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto dodatku, neboť se po uzavření Smlouvy v průběhu provádění prací vyskytly okolnosti mající vliv na provádění díla.
2. Předmětem dodatku je dohoda Smluvních stran na úpravě a změně objemu jednotlivých položek oceněného výkazu výměr. Změna v objemu jednotlivých položek byla vyvolána okolnostmi zjištěnými až v průběhu stavby, je zanesena v jednotlivých změnových listech a nebude mít vliv na konečný termín plnění díla a jeho celkovou povahu. Změna byla odsouhlasena objednatelem a TDI.
3. Předmětem dodatku je navýšení celkové smluvní ceny na základě oceněných změnových listů č.1 - 7 zahrnujících provedené vícepráce a méněpráce (viz příloha), a to následujícím způsobem:

<i>Cena celkem bez DPH při uzavření smlouvy</i>	<i>109 699 797,- Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>132 736 754,- Kč</i>
<i>Cena díla navýšená o inflaci, Dodatek č.1 - Inflační doložka bez DPH</i>	<i>110 197 714,- Kč</i>
<i>Cena celkem plus inflace vč. DPH</i>	<i>133 339 234,- Kč</i>
<i>Cena díla navýšená na základě Dodatku č.2 - Změnové listy č.1-7 bez DPH</i>	<i>111 947 563,- Kč</i>
<i>Cena celkem plus změnové listy vč. DPH</i>	<i>135 456 551,- Kč</i>

4. Dodatkem ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek nedochází k podstatné změně závazku. Změny uvedené ve změnových listech č.1-7 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Původní závazek ze smlouvy činil 109 699 797,- Kč bez DPH a hodnota změn dle tohoto dodatku činí 5 430 831 Kč bez DPH v součtu za všechny vícepráce a méněpráce. Nezbytné úpravy a změny díla ve smyslu čl. I odst. 1 dodatku tak vyžadují **navýšení ceny ve výši 1 749 849,- Kč bez DPH.**

II.

Závěrečná ustanovení

- Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
- Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že dodatkem projevíly svoji vážnou vůli. Dodatek se nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

.....
Za objednatele:
RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

.....
Za dodavatele:
Ing. Pavel **B o r e k** ,
člen představenstva FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.
podepsáno elektronicky

Příloha:

1. Změnové listy č.1 - 7

Rekapitulace změnových listů č. 1 - 7

SoD DIL/54/12/022258/2022
Stavba Realizace obnovy parku na Vítkově I.etapa
Objednatel Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP
Zhotovitel FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Změna termínu NE

Změna č.1: Změna technického řešení - Objekt - SO1.23 - Závlahy

Změna č.2: Změna technického řešení - Objekt - SO1.10 - Kanalizace

Změna č.3: Záměna materiálu - Objekt SO1.01 - Komunikace

Změna č.4: Záměna materiálu - Objekt SO1.20 - Kašna a technologická šachta kašny

Změna č.5: Odečet v rámci umístění kabelu VO(Objekt SO1.03) společně s VN(Objekt SO1.11)

Změna č.6: Změna dimenze potrubí na vodovodní přípojce - Objekt - SO10.9 - Přeložka vodovodu

Změna č.7: Zrušení vyhlídky P9 a úpravy rozsahupovrchů P8, P11 - Objekt - So1.01. - Komunikace

ZL	MC	VC	MC/VC
1	0 Kč	526 900 Kč	526 900 Kč
2	664 884 Kč	1 628 816 Kč	963 932 Kč
3	702 199 Kč	1 385 563 Kč	683 364 Kč
4	0 Kč	5 750 Kč	5 750 Kč
5	334 336 Kč	0 Kč	-334 336 Kč
6	25 645 Kč	30 585 Kč	4 940 Kč
7	113 427 Kč	12 726 Kč	-100 701 Kč
			1 749 849 Kč

Změnový list č. 1

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 1:

SO1.23 - Závlahy

Méněpráce:

- V hodnotě 0,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- Závlahy – Šachty vodoměrné - navýšení v hodnotě 526 900,- Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 16. 1. 2024

Datum předložení změny: 19. 3. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 1

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- změna technického řešení na požadavek objednatele: nová cena dle SOD 110 226 697,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 1
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet posílení stávajících soustav
- Příloha č. 3 - Položkový rozpočet napojení stávajících závlah na automatické ovládání nově budovaných závlah

V Praze dne: 19. 3. 2024

Za objednatele:



Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

V Brně dne: 19. 3. 2024

Za zhotovitele:



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 1

Změna č.1 – Změna technického řešení – objekt – SO1.23 - Závlahy

Jedná se o výměnu/rekonstrukci dvou vodoměrných sestav na stávající přípojce pro automatický zavlažovací systém v lokalitě Praha – Vítkov. Stávající sestavy již nejsou funkční, vzniká velká tlaková ztráta a nelze rozebrat a vyčistit filtr pro závlahy.

Stávající přípojky a vodoměrné šachty jsou v pořádku, odpovídají požadavkům a zůstanou zachovány. Dojde pouze k výměně stávajících nevyhovujících sestav včetně vodoměru.

Součástí změnového listu je i napojení stávajících závlah na automatické ovládání nově budovaných závlah.

Jedná se o šachtu s vodoměrnou sestavou na par.č. 415, Evidenční číslo OM: 300226847 a par.č. 409, Evidenční číslo OM: 300223591.

Stávající závlahový systém zajišťuje automatickou závlahu v parku na Vítkově.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 – popis změny, položkový rozpočet

SO1.23: Závlahy

297 000

D20.1: Závlahy

297 000

T_741: Elektroinstalace - silnoproud								
1.	B	R1	ESP-LXD dekodová ovládací jednotka		ks	1,0	85 000,00	85 000
2.	B	R2	ESP-LXD SM75 rozšiřovací modul k ovládací jednotce		ks	1,0	25 000,00	25 000
3.	B	R3	cartridge IQ NCC ETHERNET vzdálené ovládání závlahy		ks	1,0	30 000,00	30 000
4.	B	R4	rozšíření na přenos přes Wi-Fi pomocí modemu Wifi adaptér TP-LINK TL-WR802N pro IQ NCC Eth, nutno mít v objektu statickou veřejnou IP adresu a zajistit „port forwarding“ této adresy na port modemu/jednotky.		ks	1,0	7 000,00	7 000
5.	B	R5	připojení dalších ploch elmag. ventily řady PGA (1"		ks	1,0	5 000,00	5 000
6.	B	R6	FD dekodér signálu FD-101 pro 1 x 1solenoid		ks	1,0	15 000,00	15 000
7.	B	R7	zemnící prvky k dekodéru		ks	1,0	40 000,00	40 000
8.	B	R8	kabeláž		kpl	1,0	30 000,00	30 000
9.	B	R9	montáž		kpl	1,0	50 000,00	50 000
10.	B	R10	doprava		kpl	1,0	10 000,00	10 000

Závlahy

Šachty vodoměrné

1.	B	111	008: Trubní vedení	ks	2,0	-	2,0	1 100,00	229 900
2.	B	112	Navrtávací pas 63x1'' / PN 16	m	6,0	-	6,0	1 000,00	2 200
3.	B	113	Potrubi HDPE PE 100, PN 10, SDR 17, tvč 6m	ks	4,0	-	4,0	450,00	6 000
4.	B	114	Přechodka 63x2'', přímá, vnější závit, PN 16	ks	2,0	-	2,0	850,00	1 800
5.	B	115	Vsuvka NI 1'' PVC, těsnící o-kroužekm PN 16, SEAL	ks	2,0	-	2,0	1 250,00	1 700
6.	B	116	Kulový ventil 2'', vni/vni, bez vypouštění, PN 16	ks	2,0	-	2,0	950,00	2 500
7.	B	117	Filtr vodorárenský 2''	ks	2,0	-	2,0	22 000,00	1 900
8.	B	118	Filtr vodorárenský 2'', AMIAD 2'', AG 120 MESH/130 mikr, epox lak	ks	4,0	-	4,0	1 800,00	44 000
9.	B	119	RW manometr zadní 10 bar 1/4'' AG, 0-10 bar, glycerinový, vnější závit, nerez	ks	4,0	-	4,0	750,00	7 200
10.	B	120	Mosazné redukce 6/4'' x 2'', PN 16	ks	4,0	-	4,0	1 050,00	3 000
11.	B	121	Mosazné šroubení 6/4'' x 2'', vnitřní	ks	2,0	-	2,0	7 500,00	4 200
12.	B	122	Vodoměr DN 40 R2'' Q3=16m3/h	ks	4,0	-	4,0	1 600,00	15 000
13.	B	123	Kulový ventil 2'', vni/vni, s vypouštěním, PN 16	ks	4,0	-	4,0	700,00	6 400
14.	B	124	Mosazná vsuvka 2'', vnější závit, PN 16	ks	4,0	-	4,0	1 300,00	2 800
15.	B	125	Zpětná klapka 2'' mosaz	ks	2,0	-	2,0	1 300,00	2 600
16.	B	126	Kulový ventil 1'', vni/vni, bez vypouštění, PN 16	ks	2,0	-	2,0	25 000,00	2 600
17.	B	127	Poklop kompozitní čtvercový 600x600mm, 4x šroub, uzamykacítený + těsnění	kpl	2,0	-	2,0	15 000,00	50 000
18.	B	128	Montáž filtrační sestavy	hod	4,0	-	4,0	5 000,00	30 000
19.	B	129	Podružný materiál	hod	4,0	-	4,0	1 500,00	10 000
20.	B	130	Vyzkoušení, seřízení systému	kpl	2,0	-	2,0	15 000,00	6 000
			Montáž nového poklopu šachty						30 000

Změnový list č. 2

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 2:

SO1.10 – Veřejná kanalizace

Méněpráce:

- V hodnotě -664 884,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- Veřejná kanalizace – změna technického řešení – navýšení v hodnotě 1 628 816,- Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 22. 11. 2023

Datum předložení změny: 26. 3. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 2

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- změna technického řešení na základě zjištění nepříznivých podmínek při realizaci:
 - nová cena dle SOD 111 190 629,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 2
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny technického provedení

V Praze dne: 26. 3. 2024

Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

V Brně dne: 26. 3. 2024

Za zhotovitele:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 2

Změna č.2 – Změna technického řešení – objekt – SO1.10 - Kanalizace

Během realizace bylo zjištěno, že se v úseku kanalizace B v oblasti pod tunýlkem nachází jiná zemina, nežli mapoval projekt, a to stoka B třída těžitelnosti 5, naopak u stoky A se nacházela zemina třídy těžitelnosti 3-4 (silně zvětralá), která se naopak sypala do vrtaného otvoru. Díky tomu byla provedena změna technologie vrtání ze šnekového vrtání na řízený podvrt. Oba úseky byly provrtány a vystrojeny dle schválení PVK. V obou úsecích byl dodržený spád dle PD. Stoka A byla vystrojena klasickou kameninou s hrdlem, vloženou do ocelové chráničky OC 508x6,3mm a stoka B byla vystrojena protlačovací kameninou do ocelové chráničky OC 508x6,3mm, která byla v obou případech dovezena a svařena na místě stavby. Protlačovací kamenina byla použita z důvodu její delší životnosti a kvalitě, které je potřeba v dané lokalitě z důvodu umístění právě v podchodě, kde je složitý přístup techniky při náhodné havárii.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 – popis změny, položkový rozpočet

[illegible]

Změnový list č. 3

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 3:

SO1.1 – Komunikace

Méněpráce:

- V hodnotě – 702 199,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- Komunikace – záměna žulových kostek za štípanou obrubu
- navýšení v hodnotě 1 385 563,27 Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 22. 11. 2023

Datum předložení změny: 26. 3. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 3

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- Na požadavek investora proběhla záměna materiálu z žulových kostek velkých na žulovou obrubu štípanou:
- nová cena dle SOD 111 873 993,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 3
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny technického řešení, a to záměny žulových kostek za štípanou obrubu

V Praze dne: 2. 4. 2024

Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha
IČO: 00064581

V Brně dne: 2. 4. 2024

Za zhotovitele:

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 618 • 602 00 BRNO
17628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 3

Změna č.3 – Záměna materiálu – objekt – SO1.1 – Komunikace

Během realizace došlo ze strany objednatele k rozhodnutí o záměně žulových kostek velkých s boční opěrou za štípané obrubníky žulové s boční opěrou, a to v celém rozsahu území, kde se dané kostky nacházely. Jedná se o plochy převážně sousedící s krajinnou zelení v okolí bistra a přilehlého chodníku. Dále budou dané obruby navíc uloženy i mezi plochami P5 a P14 v budoucím asfaltovém chodníku spojující obě zmiňované plochy. Zde budou žulové obruby zaměněny za stávající chodníkovou obrubu.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 – popis změny č. 3, položkový rozpočet

[illegible]

Změnový list č. 4

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 4:

SO1.20 – Kašna a technologická šachta kašny

Méněpráce:

- **V hodnotě – 0,- Kč bez DPH**

Vícepráce:

- Kašna – zachování s příprava na uskladnění formy na lití hlav
- **navýšení v hodnotě 5 750,- Kč bez DPH**

Datum oznámení změny: 6. 3. 2024

Datum předložení změny: 21. 1. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 4

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- Na požadavek objednatele proběhlo zachování formy pro budoucí využití vyliti replik hlav chrliče u kašny:
 - nová cena dle SOD **111 879 743,- Kč (bez DPH)**

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 4
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny o přidání položky zachování formy na odlívání replik hlav chrliče

V Praze dne: 28. 5. 2024

Za objednatele:

V Brně dne: 28. 5. 2024

Za zhotovitele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 4

Změna č.4 – Záměna materiálu – objekt – SO1.20 – Kašna a technologická šachta kašny

Během realizace fáze lití replik hlav chrličů kašny na objektu SO1.20, upozornil objednatel, že by rád zachoval formu na lití hlav pro budoucí použití. Tato práce navíc si vyžádá lehkou změnu ve vyčíslení za objekt z důvodu výplně, díky které se dá forma na lití hlav uchovat i na pár let. V případě, že by forma nebyla vylita, došlo by pravděpodobně k časovému rozpadu formy. I tak bude potřeba formu skladovat ve speciálním prostředí.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 – popis změny č. 4, položkový rozpočet

	SOD	ZMĚNA			SHRNUTÍ
S01:20: Kašna a technologicke šachta kašny					
D15.1	Architektonicko stavební řešení šachty pro kašnu.				
001	Zemní práce Nové poločky	0	méněpráce vícepráce	0,00 5 750,00	5 750
R-položka	Forma k lití hlavy chrčice				
997.	Uchování formy na vyfili hlavy chrčice - forma dle požadavku na sídlo trvanlivost k uchování vykřila pomoci sadry	kus	1	5 750,000	5 750,000
					5 750,000

Změnový list č. 5

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 5:

SO1.3 – Úprava veřejného osvětlení
SO1.11 – Přeložka kabelu VN

Méněpráce:

- Snížení v hodnotě – 334 336,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- V hodnotě – 0,- Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 21. 11. 2023

Datum předložení změny: 2. 7. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 5

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- Po dohodě s objednatelem byl v místě chodníku vedoucího od Tachovského náměstí uložen kabel VO do rýhy přeložky VN.
- V rámci realizace „Obnova Tachovského náměstí – Praha 3“, byly již některé položky VN realizovány.
- nová cena dle SOD 111 545 407,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)


Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 5
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny č. 5

V Praze dne 2. 7. 2024
Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

V Brně dne: 2. 7. 2024
Za zhotovitele:


FIRESTA-Fišeř, rekonstrukce, stavby a.s.
MILYN
IČO: 253 7828

FIRESTA-Fišeř, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 5

Změna č. 5

– Odečet v rámci umístění kabelu VO (objekt SO1.3) do společné rýhy s VN (objekt – SO1.11)

-Odečet položek VN (objekt SO1.11) - realizovaných v rámci „Obnovy Tachovského náměstí – Praha 3“

Během realizace pokládky kabelu veřejného osvětlení v rámci objektu SO1.3 – Úprava veřejného osvětlení bylo dohodnuto, že v rámci realizace objektu SO1.11 – Přeložka VN, bude v chodníku od Tachovského náměstí přiložen kabel VO do rýhy výkopu VN. Z toho důvodu došlo k méně nákladům ve výkopových pracích, a naopak více nákladům na příčných překopech v rámci propojení hlavního kabelu s lampami VO viz položkový rozpočet – příloha č. 2. Zároveň byl proveden odečet méně nákladů na objektu SO1.11 – Přeložka VN. V tomto objektu došlo k méně nákladům v rámci návaznosti na realizaci akce „Obnova Tachovského náměstí – Praha 3“. Část prací byla realizována v rámci této akce. Vše viz položkový rozpočet příloha č. 2.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 - popis změny č. 5, příloha č. 2 - položkový rozpočet

Změnový list č. 6

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 6:

SO1.9 – Přeložka vodovodu

Méněpráce:

- V hodnotě -25 645,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- Zvýšení v hodnotě 30 585,- Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 16. 4. 2024

Datum předložení změny: 2. 7. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 6

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- Po dohodě s objednatelem byla zvětšena dimenze potrubí na vodovodní přípojce stávajícího objektu.
- nová cena dle SOD 111 550 347,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 6
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny č. 6

V Praze dne 2. 7. 2024

Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

V Brně dne: 2. 7. 2024

Za zhotovitele:

firesta
FIRESTA
M
IČO: 3117628
stavby a.s.
IND
3117628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 6

Změna č. 6

- **Změna dimenze potrubí na vodovodní přípojce ke stávajícímu objektu (objekt SO1.9 – přeložka vodovodu)**

V rámci objektu SO1.9 – přeložka vodovodu je realizace vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachty ke stávajícímu objektu. V rámci realizace přípojky byla na pokyn PVK zvětšena dimenze potrubí. Tato změna také ovlivnila velikost navrtávacího pasu a velikost šoupěte se zemní soupravou viz. přiložený položkový rozpočet.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 - popis změny č. 6, příloha č. 2 - položkový rozpočet

ZL6

SO1.09: Přeložka vodovodu

D7.1

Přeložka vodovodu

DLE SOD

25 645

ZMĚNA

-25 645

MÉNĚPRÁCE

VÍCEPRÁCE

30 585

ROZDÍL

4 940

425.	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	20,150	-	20,150	99,000	1 995	20,150	-99,000	-1 995	20,150	99,000	-1 995
		příloha objektů údržby : 20,15			-			0						
		20,15: výměra položky			-			0						
438.	286134601	Trubka vodovodní PE SDR 11 32x2,9 mm PE 100 RC, PN 16, modrá	m	20,150	-	20,150	545,910	11 000	20,150	-545,910	-11 000	20,150	545,910	-11 000
		20,15: výměra položky			-									
477.	PC40	PAS NAVRTÁVACÍ 150/1"	kus	1,000	-	1,000	550,000	550	1,000	-550,000	-550	1,000	550,000	-550
478.	PC41	ŠOUPĚ SE ZEMNÍ	kus	1,000	-	1,000	12 100,000	12 100	1,000	-12 100,000	-12 100	1,000	12 100,000	-12 100
		ŠOUPRAVOU DN 25			-									
Nové položky														
N425	87118-112	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m						20,15	109,00	2 196	20,15	109,00	2 196
N438	286134603	Trubka vodovodní PE SDR 11 50x4,6 mm PE 100 RC, PN 16, modrá	m						20,15	590,00	11 889	20,15	590,00	11 889
N477	NPC40	PAS NAVRTÁVACÍ 150 / 6/4"	kus											
N478	NPC41	ŠOUPĚ SE ZEMNÍ	kus						1,0	3 000,00	3 000	1,0	3 000,00	3 000
		ŠOUPRAVOU DN 40							1,0	13 500,00	13 500	1,0	13 500,00	13 500

Změnový list č. 7

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 7:

SO1.1 – Komunikace a zpevněné plochy

Méněpráce:

- Snížení v hodnotě -113 427,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- V hodnotě 12 726,- Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 11. 1. 2024

Datum předložení změny: 2. 7. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 7

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- Po dohodě s objednatelem a AD projekcí proběhla úprava PD v rámci ploch P8, P9 a P14 objektu (SO1.1 – Komunikace a zpevněné plochy).
- nová cena dle SOD 111 449 646,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 7
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny č. 7

V Praze dne 2. 7. 2024

Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

V Brně dne: 2. 7. 2024

Za zhotovitele:

firesta
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 28
IČO: 253 100 28

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 7

Změna č. 7

**-Zrušení vyhlídky P9 a úpravy rozsahu povrchů P8, P14
(objekt SO1.01 Komunikace a zpevněné plochy)**

V rámci objektu (SO1.1) – Komunikace, bylo za souhlasu objednatele a AD projekce odsouhlaseno zrušení vyhlídkové plochy P9. Dále došlo k úpravám rozsahu chodníkových ploch P8 a P14 a posunutí opěrné stěny u bistra viz příloha č. 2 – položkový rozpočet změny č.7.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 - popis změny č. 7, příloha č. 2 - položkový rozpočet

SO1.01: Komunikace a zpevněné plochy
D1.1: Komunikace a zpevněné plochy

001: Zemní práce

9.	B	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 129,475	132,000	413 091	3 122,491	132,00	-6,984	6 968 099	MĚNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE CELKEM	-113 427 12 726 -100 701	URS 22-I
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3										-6 056 -922	
			"odkop pro nové kce tl. 360mm" -0,36"(33-13,6)											
13.	B	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 - až 3	m3	3 136,225	92,400	289 787	3 129,241	92,40	-6,984	289 142		-645	URS 22-I
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
14.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 136,225	1,100	3 450	3 129,241	1,10	-6,984	3 442		-8	URS 22-I
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m											
15.	B	171201201_01	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	3 136,225	11,000	34 498	3 129,241	11,00	-6,984	34 422		-77	URS 22-I
			Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru											
16.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	5 645,205	330,000	1 862 918	5 632,634	330,00	-12,5712	1 858 769		-4 148	URS 22-I
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04											
			1,8"-6,984											
20.	B	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	7 523,250	13,200	99 307	7 503,850	13,20	-19,4	99 051		-256	URS 22-I
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním											
			33-13,6											
23.	B	564831111	005: Komunikace a zpevněné plochy Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	283,000	109,710	31 048	310,200	109,71	27,2	34 032		-107073	URS 22-I
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm											
			"nová kce ŠDa 0/02 plocha P8 zvětšená 13,6"2 = 27,2											
24.	B	564851111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 432,250	187,190	268 103	1 405,050	187,19	-27,2	263 011		-5091,568	URS 22-I
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm											
27.	B	564932.R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 20 mm	m2	1 468,000	111,190	163 227	1 495,200	111,19	27,2	166 251		3024 368	vlastní
			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 20 mm											
			"nová kce MZK 0/4 plocha P8, 27,2											
28.	B	564942112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 130 mm	m2	1 468,000	246,950	362 523	1 495,200	246,95	27,2	369 240		6717,04	URS 22-I
			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 130 mm											
			"nová kce MZK 0/32 plocha P8, 27,2											
29.	B	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 539,000	334,500	514 796	1 511,800	334,50	-27,2	505 697		-101981,92	URS 22-I
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo sítědnězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm										-9098,4	
36.	B	573191111	Posítk infiltriční kalonaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 539,000	22,000	33 858	1 511,800	22,00	-27,2	33 260		-598,4	URS 22-I
			Posítk infiltriční kalonaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2											
			"nová kce 1kg/m2 plocha P14, -27,2											
37.	B	573231106	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 539,000	16,500	25 394	1 511,800	16,50	-27,2	24 945		-448,8	URS 22-I
			Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2											
38.	B	577134111	Asfaltový beton vrstva obnosná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 539,000	306,850	472 242	1 511,800	306,85	-27,2	463 896		-8346,32	URS 22-I
			Asfaltový beton vrstva obnosná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. i, po zhutnění tl. 40 mm											
45.	B	596811422	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 100 do 150 mm velikosti přes 0,5 m2 pl přes 300 m2	m2	1 152,000	1 100,000	1 267 200	1 119,000	1 100,00	-33	1 230 900		-36300	URS 22-I

46.	B	59246021.R	dlažba veľkoformátová betónová plochy tl 120mm dlažba veľkoformátová betónová plochy tl 120mm "nová kca dlažba tl 120mm plocha P9 - atypický tvar dle dokumentace (typ02)" 33	m2	805,460	1 430,000	1 151 808	772,460	1 430,00	1 104 618	-33	1 430,00	-47 190
81.	B	998225111	Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 434,180	22,000	75 552	3 420,680	22,00	75 555	-13,6	22,00	-297
							75 552						URS 22-1