

Příloha č. 1 - Soupis prací

Zakázka: PD provozu Terezín - dílny a garáže – myčka

Pol. č.	Popis položky	jednotka	Množství	jednotková cena	Cena celkem
1	Demontáž a zpětná montáž vybavení myčky (plechové umyvadlo, navijecí buben hadice, aj.)	kpl	1,00	8400,00	8400,00
2	Odpojení a demontáž stávající elektroinstalace určené k výměně (tj. 11 ks svítidel, 2 ks ventilátorů, přívodní kabely v elektroinstalačních trubkách a spínače)	kpl	1,00	3200,00	3200,00
3	Oklepání spodní části omítky stěn do výšky 1 m po celém obvodu místnosti a vyrovnání podkladu pro keramický obklad	m2	23,00	142,00	3266,00
4	Oškrábání stávajícího voděodolného nátěru (zbytek plochy pro nový keramický obklad)	m2	29,00	123,00	3567,00
5	Odstranění a likvidace hydraulického zvedáku zabudovaného v podlaze myčky včetně technologie ve vedlejší místnosti	kpl	1,00	10200,00	10200,00
6	Výbourání stávající betonové podlahy do hloubky 12 cm	m3	4,73	3540,00	16747,74
7	Úprava vodovodního potrubí pro umyvadlo, tj. zaslepení stávajícího přívodu TUV a příprava pro propojení s novým průtokovým ohřívačem vody	kpl	1,00	5800,00	5800,00
8	Příprava nové elektroinstalace pro připojení průtokového ohřívače pro umyvadlo (napojení na el. rozvaděč ve vedlejší místnosti a využití stávajících kabelových roštů u stropu, délka přívodního kabelu do 15 m), předpoklad instalace zásuvky ve vedlejší místnosti spolu s ohřívačem	kpl	1,00	11100,00	11100,00
9	Instalace průtokového ohřívače vody pro umyvadlo do vedlejší místnosti a propojení se stávající vodovodní baterií (např. Průtokový ohřívač vody tlakový POT 4500 / 4,5 kW)	kpl	1,00	5400,00	5400,00
10	Úprava odpadního potrubí od stávajícího umyvadla a instalace nového přípojovacího kanalizačního potrubí (mat. PVC - HT, délky do 6 m, zabetonování do nové betonové podlahy), které bude připojeno na stávající svod kanalizace DN 125 uprostřed místnosti v hloubce cca 40 cm od stávajícího povrchu podlahy	kpl	1,00	11760,00	11760,00
11	Instalace nového plastového odtokového žlabu doprostřed místnosti, délky 5 m, ocelová pozinkovaná krycí mřížka, třída zatížení B125 (např. ACO Euroline), včetně napojení na stávající svod kanalizace DN 125 uprostřed místnosti v hloubce cca 40 cm od stávajícího povrchu podlahy	kpl	1,00	10720,00	10720,00
12	Nová betonová podlaha, beton C16/20, vyspádovaná k novému odtokovému žlabu uprostřed místnosti	m2	38,84	562,00	21825,27
13	Výztuž do nové betonové podlahy - 1 vrstva KARI síť drát 4 mm, oko 100 x 100 mm	m2	38,84	89,00	3456,32
14	Očištění povrchu a hydroizolační nátěr v místě plochy nového keramického obkladu (např. Weber akryzol)	m2	52,00	212,00	11024,00
15	Pokládka keramických obkladů 150 x 150 mm včetně spárování a ukončovacích lišt (např. RAKO Color One, odstín šedá) - po celém obvodu místnosti do výšky 215 cm, tj. úroveň parapetů oken	m2	52,00	1280,00	66560,00
16	Finální úprava povrchu nové betonové podlahy - leštěný povrch s křemenným vsypem	m2	38,84	129,00	5009,72
18	Výmalba stěn myčky voděodolným vnitřním nátěrem - plocha navazující na nový keramický obklad (např. Primalex Ceramic, odstín šedé)	m2	30,00	194,00	5820,00
19	Výmalba stěn myčky vnitřním nátěrem - plochy mimo keramického obkladu a voděodolného nátěru (např. Primalex Plus, bílá)	m2	20,00	167,00	3340,00
20	Výmalba kazetového stropu a betonového nosníku vnitřním nátěrem (např. Primalex Plus, bílá)	m2	60,00	188,00	11280,00
21	Odpojení žebrového radiátoru, otrýskání původního nátěru a nový antikorozní nátěr/nástřík (odstín černé) a zpětná montáž	kpl	1,00	11630,00	11630,00
22	Instalace 11 ks nových LED svítidel, 2 ks ventilátorů, přívodních kabelů a spínačů (seznam materiálu je uveden v příloze č. 2; kabely se nebudou zasekávat do stěn a budou vedeny na povrchu v elektroinstalačních trubkách)	kpl	1,00	39700,00	39700,00
23	Instalace nových voděodolných interiérových dveří 197x 90 cm, PLNÉ, PRAVÉ, FAB vložka, včetně kování klika-klika, šedá RAL 7040, zavěšení na stávající ocelovou zárubeň (např. Masonite AQUA EXTREME)	ks	1,00	16740,00	16740,00
24	Naložení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnými právními předpisy ČR	kpl	1,00	6540,00	6540,00
25	Výchozí revize nové elektroinstalace včetně dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1500,00	1500,00
26	Ostatní práce a náklady spojené s prováděním zakázky	kpl	1,00	10460,00	10460,00
				Nabídková cena celkem	305046,04

Kč bez DPH

Pozn.: Všechny výše uvedené položky zahrnují dodání potřebného materiálu.

Pozn. k pol. č. 5: Hydraulický systém zvedáku bude před zahájením prací zbaven hydraulického oleje (zajistí investor)

Pozn. k pol. č. 12: Předpokládaný objem betonu je cca 5,7 m³ (včetně výplně prostoru po odstranění konstrukce hydraulického zvedáku)

Pozn. k pol. č. 15: S ohledem na větší nerovnosti povrchu stávající stěny je záměrně navržen menší rozměr obkladu, který bude dle našeho názoru lépe kopírovat případné nerovnosti povrchu stěny.

Pozn. k pol. č. 18, 19, 20: Včetně přípravy povrchu (očištění a penetrace)

Pozn.: Výše uvedené příklady výrobků nebo materiálu definují požadované vlastnosti nebo vzhled a nabídce mohou být zájemcem nahrazeny jiným srovnatelným výrobkem.

Zájemce:

Datum:

Podpis: