

OBJEDNÁVKA č. 242774

Kód : 090 /1
Středisko - Letiště

Datum vystavení : 13.09.2024

Odběratel :**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové 6

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

Dodavatel :**Královéhradecká provozní, a.s.**

Víta Nejedlého 893/6

500 03 Hradec Králové

IČ : 27461211

DIČ : CZ27461211

Číslo organizace : 201020

Poptávkový list: 242827**Požadované datum dodání:** 30.09.2024**Forma úhrady:** Platebním příkazem**Poznámka:**

Stavební a montážní práce (režim PDP)

Objednáváme u Vás:

Havarijní oprava kanalizační šachty ve vjezdu do areálu letiště. Práce podle přiloženého rozpočtu.

Cena bez DPH Cena s DPH

79 427,00

96 106,67

Celkem Kč**96 107,00**Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:

Kontakt pro zasílání faktur:

fakturace@tshk.cz

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.

- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Havarijní oprava kanalizační šachty**

JKSO

Název objektu **havarijní oprava kanalizační šachty**

EČO

Místo

Hradec Králové

IČO

DIČ

Objednatel **Technické služby Hradec Králové**

Projektant

Zhotovitel **Královéhradecká provozní a.s.**

Zpracoval

27461211

CZ27461211

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11.09.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	7 318,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	72 108,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		79 426,70	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 79 426,70

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 12,0 0,00

základní 21,0 79 426,70

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 79 426,70

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00


ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Havarijní oprava kanalizační šachty
Objekt: havarijní oprava kanalizační šachty

Objednatel: Technické služby Hradec Králové
Zhotovitel: Královéhradecká provozní a.s.
Místo: Hradec Králové

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV						7 318,00	72 108,70	79 426,70	0,000			
1 Zemní práce						0,000						
1 R	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2			m2	4,680			0,000	0,000		
2,6*1,8					4,680							
Součet					4,680							
2 R	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2			m2	4,680			0,000	0,000		
4,680					4,680							
Součet					4,680							
3 R	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2			m2	4,680			0,000	0,000		
4,68					4,680							
Součet					4,680							
4 Vodorovné konstrukce						0,000						
4 R	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže			kus	2,000			0,000	0,000		
5 592	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm			kus	2,000			0,000	0,000		
5 Komunikace pozemní						0,000						
6 R	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm			m2	4,680			0,000	0,000		
4,680					4,680							
Součet					4,680							
7 R	567124113	Podklad ze směsi stíhlené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm			m2	4,680		0,000	0,000			
4,68					4,680							
Součet					4,680							



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Havarijní oprava kanalizační šachty

Objekt: havarijní oprava kanalizační šachty

Objednatel: Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel: Královéhradecká provozní a.s.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	4,680					0,000	0,000
			4,680		4,680						
			Součet		4,680						
9	R	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	9,960					0,000	0,000
			2*4,980		9,960						
			Součet		9,960						
8 Trubní vedení										0,000	
10	R	894410312	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 deska přechodová	kus	1,000					0,000	0,000
11	R	888	Zákrytová deska 2,2 x 1,4 m + utěsnění	ks	1,000					0,000	0,000
12	R	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000					0,000	0,000
13	R89	R8999	Poklop litinový s odvětráním D400	kus	1,000					0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										0,000	
14	R	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	8,800					0,000	0,000
			2,6*2+1,8*2		8,800						
			Součet		8,800						
15	R	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	8,800					0,000	0,000
16	R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,800					0,000	0,000
997 Přesun sutě										0,000	
17	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,610					0,000	0,000
			2,059+1,521+1,030		4,610						
			Součet		4,610						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Havarijní oprava kanalizační šachty

Objekt: havarijní oprava kanalizační šachty

Objednatel: Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel: Královéhradecká provozní a.s.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	41,490		[REDACTED]			0,000	0,000
			9*4,610		41,490						
			Součet		41,490						
19	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,610					0,000	0,000
20	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,521					0,000	0,000
21	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,030					0,000	0,000
22	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,059					0,000	0,000
		998	Přesun hmot								0,000
23	R	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,586					0,000	0,000
Celkem							7 318,00	72 108,70	79 426,70		0,000