

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** DK 24/03 Němčice 72  
**Objekt:** 01 Stavební úpravy  
**Rozpočet:** 01 Stavební úpravy - Němčice 72 – nová okna

**Objednatel:** Lesy České republiky, s. p. IČO: 42196451  
 Přemyslova 1106/19 DIČ:  
 500 08 Hradec Králové

**Zhotovitel:** Ing. Erik Homolka IČO: 6311998  
 Lipůvka 444 DIČ: XXXXXXXXXX  
 679 22 Lipůvka

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	27 003,78
PSV	209 651,45
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>236 655,23</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	236 655,23 CZK
Zaokrouhlení		0,77 CZK

**Cena celkem bez DPH** **236 656,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 943,37	2,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 372,28	1,0
64	Výplně otvorů	HSV			9 019,26	3,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 603,57	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			117,76	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 833,98	3,7
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			178 789,91	75,5
783	Nátěry	PSV			228,00	0,1
784	Malby	PSV			3 803,69	1,6
786	Zastiňující technika	PSV			17 995,87	7,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 947,54	1,7
Cena celkem					236 655,23	100,0

## Položkový rozpočet

S:	DK 24/03	Němčice 72
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy - Němčice 72 – montáž nových oken


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>5 603,57</b>
1	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,68400	298,00	203,83
2	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	3,43980	176,00	605,40
3	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	18,34560	145,00	2 660,11
4	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,87000	352,60	1 011,96
5	968061113	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	8,00000	24,60	196,80
6	968061112	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1,00000	13,80	13,80
7	968071126	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	1,00000	56,20	56,20
8	968095002	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	16,02000	53,40	855,47
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>117,76</b>
9	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,26812	439,20	117,76
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>8 833,98</b>
10	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	16,02000	60,60	970,81
11	764816117	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 170 mm	m	16,02000	488,00	7 817,76
12	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02067	2 197,00	45,41
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>				<b>178 789,91</b>
13	766629302	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	9,00000	1 825,00	16 425,00
14	61143966R-01	Okno plastové, trojsklovně barva zlatý dub, vnitřní bílá 2,08x1,47m  Systém 6-ti komorový PREMIUM line, bílá brva dovnitř, zlatý deb ven (AP23), Trojsklo 4/18/4/18/4, Ug=0,5W/m2K,Ar (1,2,3), kování MACO/ROTO NT	kus	6,00000	15 530,00	93 180,00
15	61143966R-02	Okno plastové, trojsklovně barva zlatý dub, vnitřní bílá 1,17x1,47 m  Systém 6-ti komorový PREMIUM line, bílá brva dovnitř, zlatý deb ven (AP23), Trojsklo 4/18/4/18/4, Ug=0,5W/m2K,Ar (1,2,3), kování MACO/ROTO NT	kus	2,00000	10 240,00	20 480,00
16	61143966R-03	Okno plastové, trojsklovně barva zlatý dub, vnitřní bílá 1,2x0,57m  Systém 6-ti komorový PREMIUM line, bílá brva dovnitř, zlatý deb ven (AP23), Trojsklo 4/18/4/18/4, Ug=0,5W/m2K,Ar (1,2,3), kování MACO/ROTO NT	kus	1,00000	6 340,00	6 340,00
17	766711021	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	6,90000	504,00	3 477,60
18	61174147R-01	Dveře plastové vchodové s bočním světlíkem 1,4x2,0m prosklení 2/3 výšky vně zaltý dub, vnitřní bílá  Systém 6-ti komorový PREMIUM line, bílá brva dovnitř, zlatý deb ven (AP23), Trojsklo 4/18/4/18/4, Ug=0,5W/m2K,Ar (1,2,3), kování GU security automatik	kus	1,00000	34 075,00	34 075,00
19	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	3 701,77600	1,30	4 812,31
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>228,00</b>
20	783626500	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků Tollens 2x	m2	1,00000	228,00	228,00
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>3 803,69</b>
21	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	40,33600	23,00	927,73
22	784195412	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	40,33600	71,30	2 875,96
<b>Díl: 786</b>		<b>Zastiňující technika</b>				<b>17 995,87</b>

## Položkový rozpočet

S:	DK 24/03	Němčice 72
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy - Němčice 72 – montáž nových oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	786622211	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé	m2	22,46940	181,00	4 066,96
24	55346620	Žaluzie horizontální interiérová 50 do 1,5 m2	m2	0,68400	807,00	551,99
25	55346621	Žaluzie horizontální interiérová 50 do 2,5 m2	m2	3,43980	674,00	2 318,43
26	55346622	Žaluzie horizontální interiérová 50 do 3,5 m2	m2	18,34560	601,00	11 025,71
27	998786101	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m	t	0,03820	858,00	32,78
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>5 943,37</b>
28	602015118	Omítka stěn jádrová lehčená weberdur 137 ručně	m2	9,23600	340,00	3 140,24
29	602015181	Omítka tenkovrstvá na stěnách weberpas akrylát	m2	9,23600	303,50	2 803,13
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>2 372,28</b>
30	627452149	Spárování silik.tmelem	m	63,60000	37,30	2 372,28
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>9 019,26</b>
31	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm	m	16,02000	563,00	9 019,26
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>3 947,54</b>
32	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,07387	388,00	416,66
33	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	1,07387	263,00	282,43
34	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	23,62508	22,50	531,56
35	979990162	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	1,07387	2 530,00	2 716,89
<b>Celkem</b>						<b>236 655,23</b>

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** DK 24/02 Kotvrdovice 195  
**Objekt:** 01 Stavební úpravy  
**Rozpočet:** 01 Kotvrdovice 195 – nová okna

**Objednatel:** Lesy České republiky, s. p. IČO: 42196451  
 Přemyslova 1106/19 DIČ:  
 500 08 Hradec Králové

**Zhotovitel:** Ing. Erik Homolka IČO: 6311998  
 Lipůvka 444 DIČ: XXXXXXXXXX  
 679 22 Lipůvka

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	36 452,64
PSV	220 254,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>256 707,14</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	256 707,14 CZK
Zaokrouhlení		0,86 CZK

**Cena celkem bez DPH** **256 708,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			15 350,56	6,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 136,43	0,8
64	Výplně otvorů	HSV			7 127,58	2,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 334,89	2,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			275,69	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 981,16	2,7
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			193 258,94	75,3
783	Nátěry	PSV			228,00	0,1
784	Malby	PSV			3 445,91	1,3
786	Zastiňující technika	PSV			16 340,49	6,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 227,49	2,0
Cena celkem					256 707,14	100,0

## Položkový rozpočet

S:	DK 24/02	Kotvrdovice 195
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Kotvrdovice 195 - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>6 334,89</b>
	1968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	19,38300	228,80	4 434,83
	2968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,50000	266,50	666,25
	3968061113	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	8,00000	24,60	196,80
	4968061126	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00000	359,70	359,70
	5968095002	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	12,66000	53,50	677,31
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>275,69</b>
	6999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,62770	439,20	275,69
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>6 981,16</b>
	7764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	12,66000	60,60	767,20
	8764816117	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 170 mm	m	12,66000	488,00	6 178,08
	9998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01633	2 197,00	35,88
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>				<b>193 258,94</b>
	10766629302	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	8,00000	1 825,00	14 600,00
	1161143966R-01	Okno plastové, trojsklovně barva zlatý dub, vnitřní bílá 1,46x1,55m	kus	6,00000	15 540,00	93 240,00
		Systém 6-ti komorový PREMIUM line, bílá brva dovnitř, zlatý deb ven (AP23), Trojsklo 4/18/4/18/4, Ug=0,5W/m2K,Ar (1,2,3), kování MACO/ROTO NT				
	1261143966R-02	Okno plastové, trojsklovně barva zlatý dub, vnitřní bílá 1,6x1,4 m	kus	1,00000	18 926,00	18 926,00
		Systém 6-ti komorový PREMIUM line, bílá brva dovnitř, zlatý deb ven (AP23), Trojsklo 4/18/4/18/4, Ug=0,5W/m2K,Ar (1,2,3), kování MACO/ROTO NT				
	1361143966R-03	Okno plastové, trojsklovně barva zlatý dub, vnitřní bílá 2,3x1,55m	kus	1,00000	26 238,00	26 238,00
		Systém 6-ti komorový PREMIUM line, bílá brva dovnitř, zlatý deb ven (AP23), Trojsklo 4/18/4/18/4, Ug=0,5W/m2K,Ar (1,2,3), kování MACO/ROTO NT				
	14766711021	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	7,00000	504,00	3 528,00
	1561174147R-01	Dveře plastové vchodové s nadsvětlíkem 1,0*2,5m prosklení 2/3 výšky vně zaltý dub, vnitřní bílá	kus	1,00000	32 540,00	32 540,00
		Systém 6-ti komorový PREMIUM line, bílá brva dovnitř, zlatý deb ven (AP23), Trojsklo 4/18/4/18/4, Ug=0,5W/m2K,Ar (1,2,3)- kúra čirá, kování G-U (alternativně MACO)				
	16998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	3 220,72000	1,30	4 186,94
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>228,00</b>
	17783626500	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků Tollens 2x	m2	1,00000	228,00	228,00
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>3 445,91</b>
	18784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	36,54200	23,00	840,47
	19784195412	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	36,54200	71,30	2 605,44
<b>Díl: 786</b>		<b>Zastiňující technika</b>				<b>16 340,49</b>
	20786622211	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé	m2	19,38300	181,00	3 508,32
	2155346621	Žaluzie horizontální interiérová 50 do 2,5 m2	m2	15,81800	674,00	10 661,33
	2255346622	Žaluzie horizontální interiérová 50 do 3,5 m2	m2	3,56500	601,00	2 142,57

## Položkový rozpočet

S:	DK 24/02	Kotvrdovice 195
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Kotvdovice 195 - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	998786101	Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 6 m	t	0,03295	858,00	28,27
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>15 350,56</b>
24	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	8,63200	791,00	6 827,91
25	622401934	Příplatek za pracnost	m2	7,43200	413,70	3 074,62
26	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	55,82000	97,60	5 448,03
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>2 136,43</b>
27	627452149	Spárování silik.tmelem	m	56,82000	37,60	2 136,43
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>7 127,58</b>
28	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm	m	12,66000	563,00	7 127,58
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 227,49</b>
29	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,42206	388,00	551,76
30	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	1,42206	263,00	374,00
31	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	31,28530	22,50	703,92
32	979990162	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	1,42206	2 530,00	3 597,81
<b>Celkem</b>						<b>256 707,14</b>

Poznámky uchazeče k zadání

