

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KU

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

TES Consulting, s.r.o., V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Michal Špiroch, Ing. Martin Dostál

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Tomáš Ungerman, [REDACTED] Český Krumlov

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9039195002

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci [REDACTED]

Josef Pavlík, technický vedoucí PJ, na základě plné moci [REDACTED]

Odpovědný geodet: Stanislav Bílek [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Zdeněk Liška, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Vladimír Žižka, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Úprava křižovatky sil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice – Stopařka“, č. objednatele SDL/ODSH/216/24, č. zhotovitele 856/TB/2024/009 ze dne 28. 5. 2024 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH	13 960 215,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 931 645,15 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	16 891 860,15 Kč

Vícepráce: 4 972 056,02 Kč bez DPH 6 016 187,79 Kč s DPH

Méněpráce: - 4 551 255,85 Kč bez DPH - 5 507 019,57 Kč s DPH

Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:

+ 420 800,18 Kč bez DPH, + 509 168,22 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 1:

Celkem bez DPH	14 381 015,18 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>3 020 013,19 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	17 401 028,37 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, které jsou přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

- Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
- Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 2 strany textu.

Příloha: změnový list č. 1

V Českých Budějovicích
z a o b j e d n a t e l e:

V Českých Budějovicích
z a z h o t o v í t e l e:

Elektronický podpis: 12.9.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Jan
Michalec

Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2024.09.05 07:50:26
+02'00'

.....
Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Josef
Pavlík

Podepsal Josef Pavlík
DN: cn=Josef Pavlík, c=CZ,
email=josef.pavlik@strabag.com
Datum: 2024.09.04 07:12:06
+02'00'

.....
Josef Pavlík
tech. vedoucí PJ

Stavba : Úprava křižovatky sil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vítějovice - Stopařka
Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
Projektant: NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
TDS : TES Consulting, s.r.o., V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zhotovitel : STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1					
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1				
S.O. Požadavky objednatele - U	148 727,99	0,00	148 727,99				
S.O. Požadavky objednatele - N	207 712,05	0,00	207 712,05				
S.O. 001 Příprava staveniště - U	990 752,06	0,00	990 752,06				
S.O. 001 Příprava staveniště - N	366 457,70	0,00	366 457,70				
S.O. 101 Okružní křižovatka - U	7 146 778,36	368 658,65	7 515 437,01				
S.O. 102 Oprava krytu vozovky II/145 - N	1 827 303,06	124 134,12	1 951 437,18				
S.O. 103 Sjezd - N	92 218,73	-71 992,60	20 226,13				
S.O. 301 Odvodnění - U	594 192,68	0,00	594 192,68				
S.O. 401 Veřejné osvětlení -N	783 619,18	0,00	783 619,18				
S.O. 801 Sadové úpravy - N	383 332,96	0,00	383 332,96				
S.O. Trvalé dopravní značení - U	1 099 319,97	0,00	1 099 319,97				
S.O. Trvalé dopravní značení -N	9 494,32	0,00	9 494,32				
S.O. DIO U	310 305,94	0,00	310 305,94				
CENA STAVBY BEZ DPH	13 960 215,00	420 800,18	14 381 015,18				
DPH 21%	2 931 645,15	88 368,04	3 020 013,19				
CENA VČETNĚ DPH	16 891 860,15	509 168,22	17 401 028,37				

Stavba : Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vítějovice - Stopařka

číslo a název SO: SO 101 Okružní křižovatka - U

Pof.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
N	567501	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM	M3	0,000	804,340	804,340
		3217,362*0,25=804,34				
N	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	100,000	100,000
		dokumentace RDS				
N	915611	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA	KS	0,000	302,000	302,000
		dokumentace RDS				
N	46511A	DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C20/35	M3	0,000	2,500	2,500
N	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	0,000	2 306,910	2 306,910
		dokumentace RDS				
N	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	0,000	2 422,256	2 422,256
		dokumentace RDS				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
3	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	4 562,250	182,490	-4 379,760
		(254,7-72,21)*1-254,7-72,21)*25				
5	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	3 217,362	0,000	-3 217,362
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M2	55,114	24,578	-30,536
		<i>změněno dle RDS 55,14-(123,02*0,2)</i>				
12	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	152,210	0,000	-152,210
13	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	2 797,706	0,000	-2 797,706
14	56315	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM	M2	143,710	0,000	-143,710
14	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	3 217,362	0	-3 217,362
23	895811	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	5,000	0	-5,000
24	915641	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS	302,000	0	-302,000
27	93532	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2	M	157,770	0	-157,770
19	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 306,910	0,000	-2 306,910
20	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 422,256	0,000	-2 422,256
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
2 560,67	0,00	2 059 649,31	2 059 649,31
523,63	0,00	52 363,00	52 363,00
331,33	0,00	100 061,66	100 061,66
10 030,34	0,00	25 075,85	25 075,85
311,40	0,00	718 371,77	718 371,77
465,20	0,00	1 126 833,49	1 126 833,49
	0,00	2 237 149,82	4 082 355,08
	0,00	469 801,46	857 294,57
	0,00	2 706 951,28	4 939 649,65
4,62	21 077,60	843,10	-20 234,49
160,53	516 483,12	0,00	-516 483,12
7 465,29	411 441,99	183 481,90	-227 960,10
111,03	16 899,88	0,00	-16 899,88
137,30	384 125,03	0,00	-384 125,03
152,32	21 889,91	0,00	-21 889,91
169,57	545 568,07	0,00	-545 568,07
18 405,13	92 025,65	0,00	-92 025,65
777,89	234 922,78	0,00	-234 922,78
1 169,29	184 478,88	0,00	-184 478,88
267,66	617 467,53	0,00	-617 467,53
351,59	851 640,99	0,00	-851 640,99
	2 407 835,32	183 481,90	-3 713 696,43
	505 645,42	38 531,20	-779 876,25
	2 913 480,74	222 013,10	-4 493 572,68
	2 407 835,32	2 420 631,72	368 658,65
	505 645,42	508 332,66	77 418,32
	2 913 480,74	2 928 964,38	446 076,97

Schválil:

žadavatel : Jihočeský kraj

Milan Veleba

TDS : TES Consulting, s.r.o., V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ing. Martin Dostál

zhotovitel: STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zdeněk Liška

Projektant: NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Ing. Robert Michek

datum :

2.9.2024

2.9.2024

2.9.2024

TES Consulting

TES Consulting s.r.o. Nákladní 883/35
IČO: 17059071 Liberec III Jeřáb
DIČ: CZ17059071 261 07 Liberec

STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45355041
(88)

Stavba : Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka

číslo a název SO: 103 Sjezd - N

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
N	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	0,000	19,100	19,100
		dokumentace RDS				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
201/1	93513	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM	M	11,000	0,000	-11,000
8	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	19,100	0,000	-19,100
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (vice a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
311,40	0,00	5 947,74	5 947,74
	0,00	5 947,74	5 947,74
	0,00	1 249,03	1 249,03
	0,00	7 196,77	7 196,77
6 620,73	72 828,03	0,00	-72 828,03
267,66	5 112,31	0,00	-5 112,31
	77 940,34	0,00	-77 940,34
	16 367,47	0,00	-16 367,47
	94 307,81	0,00	-94 307,81
	77 940,34	5 947,74	-71 992,60
	16 367,47	1 249,03	-15 118,45
	94 307,81	7 196,77	-87 111,04

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

Milan Veleba

TDS : TES Consulting, s.r.o., V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ing. Martin Dostál

zhotovitel: STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zdeněk Liška

Projektant: NDCOn s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Ing. Robert Michek

TES Consulting

TES Consulting s.r.o. Nákladní 883/35
Liberec III-Jeráb
IČO: 17059071
DIČ: CZ17059071

STRABAG

STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(88)

Stavba : Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vítějovice - Stopařka

číslo a název SO: SO 102 Oprava krytu vozovky II/145 - N

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
N	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	0,000	2 838,000	2 838,000
		dokumentace RDS				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
3	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 838,000	0,000	-2 838,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
311,40	0,00	883 753,20	883 753,20
	0,00	883 753,20	883 753,20
	0,00	185 588,17	185 588,17
	0,00	1 069 341,37	1 069 341,37
267,66	759 619,08	0,00	-759 619,08
	759 619,08	0,00	-759 619,08
	159 520,01	0,00	-159 520,01
	919 139,09	0,00	-919 139,09
	759 619,08	883 753,20	124 134,12
	159 520,01	185 588,17	26 068,17
	919 139,09	1 069 341,37	150 202,29

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

Milan Veleba

TDS : TES Consulting, s.r.o., V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ing. Martin Dostál

zhotovitel: STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zdeněk Liška

Projektant: NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Ing. Robert Michek

TES Consulting

TES Consulting s.r.o.
IČO: 17059071
DIČ: CZ17059071

Nákladní 883/35
Liberec III-Jeráb
460 07 Liberec

STRABAG

STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982 4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(88)

Změny stavby, odůvodnění méněprací a víceprací - ZL 1

SO 101 - Po odkopání kce komunikace bylo v části stavby zastiženo neúnosné podloží .Na základě posouzení geologem stavby není možné /nevhodný vodní režim /použít zlepšení hydraulickými pojivy . Je nahrazeno výměnou podloží z materiálu 0 - 250 -položka z výskytu ve stavbě - položka zlepšení hydr. pojivy bude odečtena.Vpodkladních vrstvách komunikace se vyskytla vrstva PAM v tl. 10 - 15 cm s obsahem PAU. Aby nevzniklo výrazné navýšení ceny stavby z důvodu uložení a přesunu nebezpečného odpadu na skládku, byla navržena změna konstrukce vozovky do které bude tento materiál zapracován a na závěr upraven recyklací za studena v tl.25 cm . Původní konstrukce budou odečteny . Z důvodu malé výměry pokládky monolitického odvodňovacího žlabu /vzhledem k množství nelze zajistit dodavatele/ bude tento nahrazen obrubou s přídlažbou . Skleněné knoflíky ,v místě neužívané , budou nahrazeny lepenými knoflíky použitými na obdobných stavbách v regionu .Položka bude odečtena a nahrazena .

SO 103 - Bude odečten štěrbinový žlab ,který je ,vzhledem k minimálnímu množství vody ,nepotřebný .

SO 101,102,103 - V konstrukci asfaltových vrstev je v projektové dokumentaci skladba obrusné a ložné vrstvy ze směsí Aco 11 + a Acl + .Po zkušenostech z provádění staveb tohoto charakteru, navrhuje tyto nahradit vrstvami z modifikovaného asfaltu . Tyto změny jsou odsouhlaseny investorem, TDI , AD a SÚS a jsou zahrnuty v realizační dokumentaci stavby .