

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23902421
Stavba: LC Nadějská



KSO: LS Česká Lípa-revír Naděje
Místo: LS Česká Lípa-revír Naděje

CC-CZ:
Datum: 26.08.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaZaS s.r.o.

IČ: 05643911
DIČ: CZ05643911

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				740 837,01
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	740 837,01		155 575,80
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		896 412,81
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant _____ **Zpracovatel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ **Uchazeč** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 23902421

Stavba: LC Nadějská

Místo: **LS Česká Lípa-revír Naděje**

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		740 837,01	896 412,81
23902422	LC Nadějská-oprava	740 837,01	896 412,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Nadějská

Objekt:

23902422 - LC Nadějská-oprava

KSO:

Místo: LS Česká Lípa-revír Naděje

CC-CZ:

Datum: 26.08.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaZaS s.r.o.

IČ:

05643911

DIČ:

CZ05643911

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

740 837,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	740 837,01	21,00%	155 575,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

896 412,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Nadějská

Objekt:

23902422 - LC Nadějská-oprava

Místo:

LS Česká Lípa-revír Naděje

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

740 837,01

HSV - Práce a dodávky HSV

740 837,01

1 - Zemní práce

111 772,28

5 - Komunikace pozemní

566 000,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 350,00

998 - Přesun hmot

713,84

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Nadějská

Objekt:

23902422 - LC Nadějská-oprava

Místo: LS Česká Lípa-revír Naděje

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							740 837,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				740 837,01
D	1		Zemní práce				111 772,28
3	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	500,000	53,50	26 750,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5				
4	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	75,500	150,00	11 325,00
	PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny				
5	K	113205888	montáž svodnic vod šíře 120mm do sypaniny	m	70,500	300,00	21 150,00
	PP		montáž svodnic vod šíře 120mm do sypaniny				
10	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	20,000	462,18	9 243,60
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných				
	VV		50*0,5*0,5		12,500		
	VV		7,5*1*1		7,500		
	VV		Součet		20,000		
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,750	207,74	779,03
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		7,5*1*0,5		3,750		
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 573,500	11,90	42 524,65
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	VV		1021*3,5		3 573,500		
D	5		Komunikace pozemní				566 000,89
12	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	3 573,500	125,11	447 080,59
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
13	K	571907112	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 35 do 40 kg/m2	m2	3 573,500	29,80	106 490,30
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 35 do 40 kg/m2				
6	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	1 243,00	12 430,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 350,00
8	K	919541012	Zřízení propustků z trub ocelových DN 400	m	7,500	250,00	1 875,00
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 400				
1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 000,000	35,00	35 000,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neznepevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 000,000	23,60	23 600,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		1000*1		1 000,000		
7	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	7,500	250,00	1 875,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm				
	D	998	Přesun hmot				713,84
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,407	84,91	713,84
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				