

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/07
Stavba: Cyklistická komunikace Romže

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Konice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Projekce DS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 670 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 670 000,00	1 190 700,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 860 700,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Ing. Jiří Rozehnal, MBA
Digitálně podepsal Ing. Jiří Rozehnal, MBA
Datum: 2024.09.02 10:55:35 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Pavel Bohunský
Digitálně podepsal Pavel Bohunský
Datum: 2024.08.30 13:05:29 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

Vladimír Konečný
Digitálně podepsal Vladimír Konečný
Datum: 2024.08.30 13:26:32 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2021/07		
Stavba:	Cyklistická komunikace Romže		
Místo:		Datum:	7. 7. 2022
Zadavatel:	Město Konice	Projektant:	Projekce DS s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 670 000,00	6 860 700,00
06	úsek J - lesní komunikace Stražisko	5 670 000,00	6 860 700,00
01	Způsobilé náklady	5 597 019,50	6 772 393,60
01	Komunikace	4 991 301,30	6 039 474,57
02	Propustek	605 718,20	732 919,02
02	Nezpůsobilé náklady	72 980,50	88 306,41
01	Komunikace	41 956,00	50 766,76
02	Propustek	31 024,50	37 539,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklistická komunikace Romže

Objekt:

06 - úsek J - lesní komunikace Stražisko

Soupis:

01 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

01 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Prostějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Projekce DS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

7. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 991 301,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 991 301,30	21,00%	1 048 173,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 039 474,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklistická komunikace Romže

Objekt:

06 - úsek J - lesní komunikace Stražisko

Soupis:

01 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

01 - Komunikace

Místo:

Datum: 7. 7. 2022

Zadavatel:

Město Prostějov

Projektant:

Projekce DS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 991 301,30

HSV - Práce a dodávky HSV

4 393 616,37

1 - Zemní práce	695 869,08
2 - Zakládání	42 306,84
4 - Vodorovné konstrukce	3 457,70
5 - Komunikace pozemní	3 538 754,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 119,50
997 - Přesun sutě	2 602,77
998 - Přesun hmot	61 505,84

PSV - Práce a dodávky PSV

544 580,93

762 - Konstrukce tesařské	519 020,40
767 - Konstrukce zámečnické	25 560,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

53 104,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	34 482,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 622,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklistická komunikace Romže
Objekt: 06 - úsek J - lesní komunikace Stražisko
Soupis: 01 - Způsobilé náklady
Úroveň 3: 01 - Komunikace

Místo: Datum: 7. 7. 2022
Zadavatel: Město Prostějov Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 991 301,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 476,590		
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3				
VV		odkopávka	"dle CAD výkresu" 1476,59		1 476,590		
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 719,418		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m - recyklační centrum Očenášek, Prostějov 21 km				
VV		odkopávka			1 476,590		
VV		-zásyp			-32,700		
VV		-"zemina na přesypání propustku" 14,852			-14,852		
VV		Součet			1 429,038		
VV		1429,038*11 'Přepočtené koeficientem množství			15 719,418		
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 429,038		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - recyklační centrum Očenášek, Prostějov 21 km				
VV		odkopávka			1 476,590		
VV		-zásyp			-32,700		
VV		-"zemina na přesypání propustku" 14,852			-14,852		
VV		Součet			1 429,038		
4	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	32,700		
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
VV		zásyp	"dle CAD výkresu" 32,70		32,700		
5	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 350,000		
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			2*(1175*1,0)		2 350,000		
6	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	3 954,160		
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním				
VV		stezka			3 438,400		
VV		3438,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			3 954,160		
D	2	Zakládání					
7	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 - příčné žlaby	m3	1,886		
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
VV			2*(0,23*4,1)		1,886		
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného - příčné žlaby	m2	21,620		
PP			Bednění základů pasů rovné zřízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV			11,280	
			VV			10,340	
			VV			21,620	
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného - příčné žlaby	m2	21,620		
			PP				
			VV			11,280	
			VV			10,340	
			VV			21,620	
	D	4	Vodorovné konstrukce				
10	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop - pod příčné žlaby	m3	0,752		
			PP				
			VV			0,752	
	D	5	Komunikace pozemní				
11	K	564871111	Sanace ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 031,520		
			PP				
			VV			859,600	
			VV			1 031,520	
12	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	3 954,160		
			PP				
			VV			3 438,400	
			VV			3 954,160	
13	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	3 610,320		
			PP				
			VV			3 438,400	
			VV			3 610,320	
14	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	587,500		
			PP				
			VV			587,500	
15	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	3 610,320		
			PP				
			VV			3 438,400	
			VV			3 610,320	
16	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 438,400		
			PP				
			VV	stezka		3 438,400	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000		
			PP				
18	M	74910168	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm bílý komaxit základní zámeK trojhřan	kus	2,000		
			PP				
19	K	914111111	Dodávka a montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 na sloupek	kus	2,000		
			PP				
			VV			1,000	
			VV			1,000	
			VV			2,000	
20	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	1 175,000		
			PP				
			VV			1 175,000	
21	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 175,000		
			PP				
22	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	587,500		
			PP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"v ose, pro VDZ" 0,5*1175		587,500		
	D	997	Přesun sutě				
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,059		
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km - recyklační centrum Očenášek, Prostějov 21 km				
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	1,180		
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - recyklační centrum Očenášek, Prostějov 21 km				
	VV		0,059*20 'Přepočtené koeficientem množství		1,180		
25	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 572,268		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		"zemina"				
	VV		odkopávka*1,8		2 657,862		
	VV		-zásyp*1,8		-58,860		
	VV		-"zemina na přesypání propustku" 14,852*1,8		-26,734		
	VV		Součet		2 572,268		
	D	998	Přesun hmot				
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	4 393,274		
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	762	Konstrukce tesařské				
27	K	762222141	Dodávka a montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 2500 mm vč. materiálů	m	370,200		
	PP		Dodávka a montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 2500 mm rovného				
	VV		321,6+48,6		370,200		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
28	K	767221004	Montáž roštů vč. rámu kotvených do betonové konstrukce příčného žlabu	m	7,000		
	PP		Montáž roštů vč. rámu kotvených do betonové konstrukce příčného žlabu				
	VV		2*3,5		7,000		
29	M	13010200	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm	t	0,011		
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm				
	VV		"4,2m"				
	VV		2*(4,2*1,26)		10,584		
	VV		10,584*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,011		
30	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,035		
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm				
	VV		"7,0m"				
	VV		2*(7*2,5)		35,000		
	VV		35*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,035		
31	M	13221003	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x3mm	t	0,063		
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x3mm				
	VV		"19,0m"				
	VV		19*0,94*3,5		62,510		
	VV		62,51*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,063		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
32	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončeného díla	...	1,000		
	PP		Geodetické práce po výstavbě				
33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
34	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		
	PP		Zařízení staveniště				
35	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000		
	PP		Dopravní značení na staveništi				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklistická komunikace Romže

Objekt:

06 - úsek J - lesní komunikace Stražisko

Soupis:

01 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

02 - Propustek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Prostějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Projekce DS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

7. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

605 718,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	605 718,20	21,00%	127 200,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

732 919,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklistická komunikace Romže

Objekt:

06 - úsek J - lesní komunikace Stražisko

Soupis:

01 - Způsobilé náklady

Úroveň 3:

02 - Propustek

Místo:

Datum: 7. 7. 2022

Zadavatel:

Město Prostějov

Projektant:

Projekce DS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

605 718,20

HSV - Práce a dodávky HSV

555 811,80

1 - Zemní práce	13 921,86
2 - Zakládání	39 931,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	459 585,85
4 - Vodorovné konstrukce	18 580,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 615,00
998 - Přesun hmot	12 177,93

PSV - Práce a dodávky PSV

26 918,40

762 - Konstrukce tesařské	26 918,40
---------------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 988,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 241,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 747,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklistická komunikace Romže
Objekt: 06 - úsek J - lesní komunikace Stražisko
Soupis: 01 - Způsobilé náklady
Úroveň 3: 02 - Propustek

Místo: Zadavatel: Město Prostějov
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 7. 2022
Projektant: Projekce DS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

605 718,20

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	23,180		
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
	VV		"pro ŽB rám" 1,9*5		9,500		
	VV		"základ čela" 2*(1,5*6,7*0,6)		12,060		
	VV		"čelo" 2*((2*0,9*0,9)/2)		1,620		
	VV	odkopávka	Součet		23,180		
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	34,000		
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV	násyp	"násyp + přesypání propustku" 6,8*5		34,000		
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,032		
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV	zásyp	"zásyp čel" 2*((2*0,9*0,9/2)+2*(0,1*6,7*0,9))		4,032		
D		2	Zakládání				
5	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,500		
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm				
	VV		2*0,25*5		2,500		
6	K	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 vč. materiálu	m	10,000		
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100				
	VV		2*5		10,000		
7	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	4,824		
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
	VV		2*6,7*0,6*0,6		4,824		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
8	K	311213213	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm	m3	8,080		
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm				
	VV		2*(10,1*0,4)		8,080		
9	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	5,370		
	PP		Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm				
	VV		3,3*3*0,3		2,970		
	VV		2*4*0,3		2,400		
	VV		Součet		5,370		
10	M	58380750	kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)	t	13,425		
	PP		kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)				
	VV		5,37*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		13,425		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	5,000		
	PP		Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t				
12	M	59383440	propust rámová 1,44x2,40x1,06m	kus	5,000		
	PP		propust rámová 1,44x2,40x1,06m				
	D	4	Vodorovné konstrukce				
13	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,184		
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10				
	VV		0,15*2,6*5,6		2,184		
14	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 8/10 hutněného po vrstvách	m3	2,000		
	PP		Výplňové klíny za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého				
	VV		"klíny z hubeného betonu" 2*(0,2*5)		2,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
15	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	20,200		
	PP		Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou stěn				
	VV		2*10,1		20,200		
	D	998	Přesun hmot				
16	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	105,895		
	PP		Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	762	Konstrukce tesařské				
17	K	762222141	Dodávka a montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 2500 mm vč. materiálu	m	19,200		
	PP		Dodávka a montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 2500 mm rovného				
	VV		9,6+9,6		19,200		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
18	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
19	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		
	PP		Zařízení staveniště				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklistická komunikace Romže

Objekt:

06 - úsek J - lesní komunikace Stražisko

Soupis:

02 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

01 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Prostějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Projekce DS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 956,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 956,00	21,00%	8 810,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 766,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklistická komunikace Romže
Objekt: 06 - úsek J - lesní komunikace Stražisko
Soupis: 02 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 3: **01 - Komunikace**

Místo:		Datum:	7. 7. 2022
Zadavatel:	Město Prostějov	Projektant:	Projekce DS s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	41 956,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 956,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 368,00
VRN4 - Inženýrská činnost	27 588,00

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Cyklistická komunikace Romže
Objekt: 06 - úsek J - lesní komunikace Stražisko
Soupis: 02 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 3: 01 - Komunikace

Místo: Datum: 7. 7. 2022
Zadavatel: Město Prostějov Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 41 956,00

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž. sítí	...	1,000		
PP		Geodetické práce před výstavbou					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	...	1,000		
PP		Geodetické práce při provádění stavby					
D VRN4		Inženýrská činnost					
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	12,000		
PP		Zkoušky a ostatní měření					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklistická komunikace Romže

Objekt:

06 - úsek J - lesní komunikace Stražisko

Soupis:

02 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

02 - Propustek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Prostějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Projekce DS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

7. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	31 024,50
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 024,50	21,00%	6 515,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	37 539,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklistická komunikace Romže
Objekt: 06 - úsek J - lesní komunikace Stražisko
Soupis: 02 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 3: **02 - Propustek**

Místo:		Datum:	7. 7. 2022
Zadavatel:	Město Prostějov	Projektant:	Projekce DS s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	31 024,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 024,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 828,50
VRN4 - Inženýrská činnost	9 196,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklistická komunikace Romže
Objekt: 06 - úsek J - lesní komunikace Stražisko
Soupis: 02 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 3: 02 - Propustek

Místo: Datum: 7. 7. 2022
Zadavatel: Město Prostějov Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 31 024,50

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	...	1,000		
PP		Geodetické práce při provádění stavby					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončeného díla	...	1,000		
PP		Geodetické práce po výstavbě					
D		VRN4	Inženýrská činnost				
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	4,000		
PP		Zkoušky a ostatní měření					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2021/07
Stavba: Cyklistická komunikace Romže

Datum: 7. 7. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
06/ 01/ 01	Komunikace		
odkopávka	odkopávka		1 476,590
odkopávka	"dle CAD výkresu" 1476,59		1 476,590
Použití figury:			
122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 476,590
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 719,418
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 429,038
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 572,268
stezka	plocha stezky		3 438,400
stezka	"plocha povrchu" 3438,4		3 438,400
Použití figury:			
577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 438,400
181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	3 954,160
564871111	Sanace ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 031,520
564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	3 954,160
565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	3 610,320
573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	3 610,320
zásyp	zásyp za chodníkovou obrubou		32,700
zásyp	"dle CAD výkresu" 32,70		32,700
Použití figury:			
174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	32,700
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 719,418
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 429,038
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 572,268
06/ 01/ 02	Propustek		
násyp	násyp		34,000
násyp	"násyp + přesypání propustku" 6,8*5		34,000
odkopávka	odkopávka		23,180
	"pro ŽB rám" 1,9*5		9,500
	"základ čela" 2*(1,5*6,7*0,6)		12,060
	"čelo" 2*((2*0,9*0,9)/2)		1,620
odkopávka	Součet		23,180
zásyp	zásyp		4,032
zásyp	"zásyp čel" 2*((2*0,9*0,9/2)+2*(0,1*6,7*0,9))		4,032