

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 345ZL
Stavba: Parkoviště Michalovice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 108 400,82
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 108 400,82		232 764,17
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 341 164,99
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 345ZL

Stavba: Parkoviště Michalovice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 108 400,82	1 341 164,99
01	Parkoviště Mladá Bol...	1 108 400,82	1 341 164,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Michalovice

Objekt:

01 - Parkoviště Mladá Bol...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 108 400,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 055 570,64

D 1

Zemní práce

295 826,43

1	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	6,200	361,00	2 238,20
	VV		31*0,2		6,200		
2	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	2,500	1 430,00	3 575,00
	VV		10*0,25		2,500		
3	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	227,270	218,87	49 742,58
	VV		plocha pod dlažbu				
	VV		54*5,6*0,7+20*0,2*2		219,680		
	VV		plocha pod asfaltový recyklát				
	VV		(54-31)*3/2*0,22		7,590		
	VV		Součet		227,270		
4	K	122452209-R	Příplatek za ruční odkopávky a vyčištění plochy podél zdiva	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	229,770	308,49	70 881,75
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 148,850	21,00	24 125,85
	VV		229,77*5		1 148,850		
	VV		Součet		1 148,850		
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	229,770	67,08	15 412,97
8	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	64,500	8,02	517,29
	VV		zhutnění pláně po výkopu				
	VV		10		10,000		
	VV		zhutnění podkladu z kameniva těženého 0-32				
	VV		10		10,000		
	VV		zhutnění žulového recyklátu				
	VV		10		10,000		
	VV		zhutnění podkladu pod asfaltový recyklát				
	VV		(54-31)*3/2		34,500		
	VV		Součet		64,500		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	413,586	288,68	119 394,01
	VV		229,77*1,8		413,586		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	229,770	19,62	4 508,09
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	25,000	34,00	850,00
12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	342,400	7,08	2 424,19
	VV		54*5,6+20*2		342,400		
	VV		Součet		342,400		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	25,000	24,00	600,00
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,500	113,00	56,50
	VV		25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,500		
	D 4		Vodorovné konstrukce				11 469,20
15	K	451577777	Podklad nebo lože vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	44,500	163,00	7 253,50
	VV		podklad pod žulový recyklát drcené kamenivo 0-32 tl.150mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		10		10,000		
	VV		podklad pod asfaltový recyklát drcené kamenivo 0-32 tl.120mm				
	VV		((54-31)*3/2		34,500		
	VV		Součet		44,500		
16	K	451577779-R	Zřízení vrstvy ze žulové drti tl.100mm ručně	m2	10,000	180,00	1 800,00
17	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu z kameniva těženého	m2	119,000	20,30	2 415,70
	VV		podklad pod žulový recyklát drcené kamenivo 0-32 tl.150mm				
	VV		10*5		50,000		
	VV		podklad pod asfaltový recyklát drcené kamenivo 0-32 tl.120mm				
	VV		((54-31)*3/2)*2		69,000		
	VV		Součet		119,000		
D	5		Komunikace pozemní				448 245,40
18	K	561121111	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	275,400	39,20	10 795,68
	VV		275,4		275,400		
19	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	74,358	534,00	39 707,17
	VV		275,4*0,27 'Přepočtené koeficientem množství		74,358		
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	275,400	260,38	71 708,65
	VV		54*5,1		275,400		
	VV		Součet		275,400		
21	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	275,400	297,17	81 840,62
	VV		54*5,1		275,400		
22	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	0,000	106,00	0,00
	VV		pouze pokládka, materiál dodal investor				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
23	K	564930491-R	Zřízení podkladu z asfaltového recyklátu tl.100mm	m2	34,500	85,00	2 932,50
	VV		((54-31)*3/2		34,500		
24	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	6,200	836,00	5 183,20
	VV		31*0,2		6,200		
	VV		Součet		6,200		
25	K	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	0,000	349,00	0,00
	VV		0		0,000		
26	M	59245296	dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní	m2	0,000	485,85	0,00
	VV		0		0,000		
27	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	257,760	349,00	89 958,24
	VV		((54-0,3)*(5,1-0,3)		257,760		
28	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	260,338	559,00	145 528,94
	VV		257,76*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		260,338		
29	K	596991113	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 80 do 100 mm	m	1,600	369,00	590,40
	VV		0,8+0,8		1,600		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 733,50
30	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	25,500	617,00	15 733,50
	VV		((54-3)*0,5		25,500		
	VV		Součet		25,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				95 419,70
31	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	278,00	556,00
32	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	362,00	724,00
33	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	0,000	893,00	0,00
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	118,200	305,66	36 129,01
	VV		54+54+5,1+5,1		118,200		
	VV		Součet		118,200		
35	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	55,080	207,00	11 401,56
	VV		51+3		54,000		
	VV		54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		55,080		
36	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	59,364	216,98	12 880,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		49+4,6+4,6		58,200		
	VV		58,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		59,364		
37	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	425,00	1 700,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
38	M	CSB.0019986.U RS	Obrubník KO oblouk vnitřní R1 (195/524/300) č.83	kus	4,000	367,28	1 469,12
39	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	2,000	174,00	348,00
	VV		4*0,5		2,000		
40	M	59217003	obrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m	2,000	118,00	236,00
41	K	916331191-R	Příplatek za řezání obrubníku v úhlu 45st.	soub	1,000	200,00	200,00
42	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	31,000	52,20	1 618,20
43	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	35,500	98,90	3 510,95
	VV		separace pod kačírek				
	VV		(54-3)*0,5		25,500		
	VV		separace pod žulovou drť				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		35,500		
44	K	919726201	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	256,760	70,50	18 101,58
45	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	31,000	182,08	5 644,48
46	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	450,00	900,00
D	997		Přesun sutě				3 136,87
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,925	49,70	195,07
48	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	19,625	10,30	202,14
	VV		3,925*5		19,625		
49	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,925	183,00	718,28
50	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,925	515,00	2 021,38
D	998		Přesun hmot				185 739,54
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	385,282	222,64	85 779,18
52	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	3 082,256	27,40	84 453,81
	VV		385,282*8		3 082,256		
	VV		Součet		3 082,256		
53	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	36,486	425,00	15 506,55
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				52 830,18
D	VRN3		Zařízení staveniště				16 981,13
54	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	16 981,13	16 981,13
D	VRN9		Ostatní náklady				35 849,05
55	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	35 849,05	35 849,05