

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20201214/23
Stavba: Rekonstrukce nebytových prostor

KSO:
Místo: nám. Československé armády, č.p. 49

CC-CZ:
Datum: 01.07.2024

Zadavatel:
Město Jaroměř

IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728

Uchazeč:
JDR.CZ s.r.o.

IČ: 28813111
DIČ: CZ28813111

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797

Zpracovatel:
DEKPROJEKT s.r.o.

IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>

Cena bez DPH			1 731 047,66
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 731 047,66	Výše daně 363 520,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 094 567,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20201214/23		
Stavba:	Rekonstrukce nebytových prostor		
Místo:	nám. Československé armády, č.p. 49	Datum:	01.07.2024
Zadavatel:	Město Jaroměř	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	JDR.CZ s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 731 047,66	2 094 567,67	
SO-01	Architektonicko-stavební část	1 073 884,31	1 299 400,02	STA
SO-02	Elektroinstalace	657 163,35	795 167,65	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce nebytových prostor
Objekt:
SO-01 - Architektonicko-stavební část

KSO:
Místo: nám. Československé armády, č.p. 49

Zadavatel:
Město Jaroměř

Uchazeč:
JDR.CZ s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DEKPROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.07.2024

IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728

IČ: 28813111
DIČ: CZ28813111

IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797

IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797

Cena bez DPH			1 073 884,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 073 884,31	21,00%	225 515,71
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 299 400,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce nebytových prostor	Datum:	01.07.2024
Objekt:	SO-01 - Architektonicko-stavební část	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Místo:	nám. Československé armády, č.p. 49	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.
Zadavatel:	Město Jaroměř		
Uchazeč:	JDR.CZ s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 073 884,31
HSV - Práce a dodávky HSV	263 718,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	80 676,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	83 876,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 902,03
997 - Přesun sutě	63 126,80
998 - Přesun hmot	4 136,69
PSV - Práce a dodávky PSV	766 716,05
713 - Izolace tepelné	628,06
751 - Vzduchotechnika	10 682,72
764 - Konstrukce klempířské	10 333,26
766 - Konstrukce truhlářské	368 336,85
771 - Podlahy z dlaždic	315 346,40
781 - Dokončovací práce - obklady	4 645,67
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	44 891,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 923,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 927,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	43 450,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 450,00
VRN4 - Inženýrská činnost	28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nebytových prostor

Objekt:

SO-01 - Architektonicko-stavební část

Místo:

nám. Československé armády, č.p. 49

Datum:

01.07.2024

Zadavatel:

Město Jaroměř

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

JDR.CZ s.r.o.

Zpracovatel:

DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 073 884,31

D HSV Práce a dodávky HSV 263 718,26

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 80 676,30

1	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323		
		VV	dodatečný profil I140 pro dveře		
		VV	3,7*14,4/1000		
2	K	310235241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310235241		
		VV	dodatečný profil I140 pro dveře		
		VV	- uložení		
		VV	2		
3	K	319201254	Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových chrom-niklových plechů do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 600 do 800 mm	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201254		
		VV	dle půdorysu 1.NP		
		VV	0,65*(2+1,03+1,03)		
4	K	319201255	Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových chrom-niklových plechů do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 800 do 1 000 mm	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201255		
		VV	dle půdorysu 1.NP		
		VV	0,9*(8,2+8,9+2)		
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
5	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131		
		VV	stěna s oknem		
		VV	7*3		
		VV	0,557		
		VV	0,495		
		VV	-1,89*2,05		
		VV	-2,85*2,05		
		VV	1,75*2,75		
		VV	0,993		
		VV	-1,3*2,05		
		VV	4*2		
		VV	2,796		
		VV	-1,975*2,05		
		VV	Součet		
6	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325121		
		VV	zapravení drážek elektro - předpoklad 45 m		
		VV	45*0,1		
7	K	612326121	Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612326121		
		VV	dle půdorysu 1.NP		
		VV	1,5*(7,66+3,977+1,041+2,794+0,66+0,875+0,66+1,749+4+1,0		
		VV	27)		
		VV	-1,975*(1,5-0,63)		
		VV	-1,3*(1,5-0,65)		
		VV	Součet		
8	K	612326191	Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612326191		
		VV	dle půdorysu 1.NP		
		VV	1,5*(7,66+3,977+1,041+2,794+0,66+0,875+0,66+1,749+4+1,0		
		VV	27)		
		VV	-1,975*(1,5-0,63)		
		VV	-1,3*(1,5-0,65)		
		VV	Součet		
		VV	33,842*2 Přepočtené koeficientem množství		
9	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612328131		
		VV	dle půdorysu 1.NP		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,5*(7,66+3,977+1,041+2,794+0,66+0,875+0,66+1,749+4+1,027) -1,975*(1,5-0,63) -1,3*(1,5-0,65) Součet					
10	K	613311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613311131					
		VV	ostění oken					
		VV	O01					
		VV	1*(2,85+2,05+2,05)*0,7					
		VV	O02					
		VV	1*(1,89+2,05+2,05)*0,7					
		VV	O03					
		VV	1*(1,3+2,05+2,05)*0,7					
		VV	O04					
		VV	1*(1,975+2,05+2,05)*0,7					
		VV	Součet					
11	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001					
		VV	předpoklad - při provádění nátěrů a povrchových úprav stěn					
		VV	50					
12	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011					
		VV	okna a dveře					
		VV	O01					
		VV	1*(2,85*2,05)					
		VV	O02					
		VV	1*(1,89*2,05)					
		VV	O03					
		VV	1*(1,3*2,05)					
		VV	O04					
		VV	1*(1,975*2,05)					
		VV	D01 - oboustranně					
		VV	1*(3,345*3,427)*2					
		VV	Součet					
13	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
		VV	O01					
		VV	1*(2,85+2,05)*2					
		VV	O02					
		VV	1*(1,89+2,05)*2					
		VV	O03					
		VV	1*(1,3+2,05)*2					
		VV	O04					
		VV	1*(1,975+2,05)*2					
		VV	D01 - oboustranně					
		VV	1*(3,34+3,34)*2*2					
		VV	Součet					
14	K	622325311	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325311					
		VV	dle pohledu - omítka v rozsahu od soklu k římsě					
		VV	52,8					
		VV	odečet oken					
		VV	-1,975*2,05					
		VV	-1,3*2,05					
		VV	-1,89*2,05					
		VV	-2,85*2,05					
		VV	ostění					
		VV	0,15*(1,975+2,05+2,05)					
		VV	0,15*(1,3+2,05+2,05)					
		VV	0,15*(1,89+2,05+2,05)					
		VV	0,15*(2,85+2,05+2,05)					
		VV	Součet					
15	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991001					
		VV	pod lešením fasády - v pruhu cca 2 m					
		VV	2*20					
16	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011					
		VV	okna a dveře					
		VV	O01					
		VV	1*(2,85*2,05)					
		VV	O02					
		VV	1*(1,89*2,05)					
		VV	O03					
		VV	1*(1,3*2,05)					
		VV	O04					
		VV	1*(1,975*2,05)					
		VV	Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111 lešení pro opravu a nátěr fasády 3,6*20					
18	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2				
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211 lešení pro opravu a nátěr fasády 3,6*20 72*5 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811 lešení pro opravu a nátěr fasády 3,6*20					
20	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2				
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062376 stávající okna 1,89*2,05 1,3*2,05 Součet					
21	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2				
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062377 stávající okna 2,85*2,05 1,975*2,05 Součet					
22	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456 stávající dveře 3,38*3,27					
23	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031132 drážky elektroinstalace - předpoklad 45 m 45					
24	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191 dle půdorysu 1.NP 1,5*(7,66+3,977+1,041+2,794+0,66+0,875+0,66+1,749+4+1,027) -1,975*(1,5-0,63) -1,3*(1,5-0,65) Součet					
25	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m				
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151129 dle výkresu: D.1.4b_03 potrubí DN 200 mm + izolace 60 mm 0,9					
26	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus				
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031324 dodatečný profil I140 pro dveře - uložení 2					
D 997			Přesun sutě					
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
28	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511					
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 Poznámka k položce: předpoklad odvozu celkem do 20 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,802*19 'Přepočtené koeficientem množství		319,238			
30	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot					
31	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	713	Izolace tepelné					
32	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411121					
	VV		dle výkresu: D.1.4b_03					
	VV		3,14*0,32*0,9					
33	M	63151672	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m2				
	VV		0,904*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
34	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713201					
	D	751	Vzduchotechnika					
35	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111131					
	VV		dle výkresu: D.1.4b_03					
	VV		1					
36	M	751.Rpol.AV	ventilátor průmyslový do potrubí axiální DN 200, výkon 750 m3/h	kus				
37	K	751398176	Montáž ostatních zařízení kondenzačního kusu pro kruhová potrubí plastová, průměru přes 100 do 200 mm	kus				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398176					
	VV		dle výkresu: D.1.4b_03					
	VV		1					
38	M	42981953	výpust' kondenzátu plastová PVC D 200mm	kus				
39	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751525082					
	VV		dle výkresu: D.1.4b_03					
	VV		0,9					
40	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m				
	VV		0,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
41	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751201					
	D	764	Konstrukce klempířské					
42	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
	VV		dle půdorysu 1.NP					
	VV		1,975+1,3+1,89+2,85					
43	K	764236444	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764236444					
	VV		dle půdorysu 1.NP					
	VV		1,975+1,3+1,89+2,85					
44	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
45	K	766621212	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621212					
	VV		O01					
	VV		1*2,85*2,05					
	VV		O02					
	VV		1*1,89*2,05					
	VV		O03					
	VV		1*1,3*2,05					
	VV		O04					
	VV		1*1,975*2,05					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	61110012	okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2				
47	K	766.Rpol.D01	D+M dveře dle specifikace D.01	kpl.				
48	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627306					
		VV	O01					
		VV	1*(2,85+2,05)*2					
		VV	O02					
		VV	1*(1,89+2,05)*2					
		VV	O03					
		VV	1*(1,3+2,05)*2					
		VV	O04					
		VV	1*(1,975+2,05)*2					
		VV	Součet					
49	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627307					
		VV	O01					
		VV	1*(2,85+2,05)*2					
		VV	O02					
		VV	1*(1,89+2,05)*2					
		VV	O03					
		VV	1*(1,3+2,05)*2					
		VV	O04					
		VV	1*(1,975+2,05)*2					
		VV	Součet					
50	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660720					
		VV	dle výkresu: D.1.4b_03					
		VV	- mřížka do dveří 600/80					
		VV	1					
51	M	42972108	mřížka větrací do dřeva kovová 80x600mm	kus				
52	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
53	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771471810					
		VV	m.č. 1.06					
		VV	4+7,66+3,977+0,66+2,67+0,87					
		VV	průchody					
		VV	2*(0,88+0,9+0,88)					
		VV	m.č. 1.08					
		VV	1,854+1,731+1,687+0,267+0,112+0,775					
		VV	m.č. 1.05 a 1.07					
		VV	1,749+5,176-0,8-1,28+0,424+1,418+0,153+2,693+0,66					
		VV	m.č. 1.02 a 1.03					
		VV	7,002+8,8+2,45+5,796+5,796-0,8+2,03+0,65+4,256+5,681-					
		VV	0,8+0,6+0,6+0,8+0,8					
		VV	m.č. 1.04					
		VV	1,217+1,217+1,099+1,099					
		VV	Součet					
54	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
		VV	m.č. 1.06					
		VV	4+7,66+3,977+0,66+2,67+0,87					
		VV	průchody					
		VV	2*(0,88+0,9+0,88)					
		VV	m.č. 1.08					
		VV	1,854+1,731+1,687+0,267+0,112+0,775					
		VV	m.č. 1.05 a 1.07					
		VV	1,749+5,176-0,8-1,28+0,424+1,418+0,153+2,693+0,66					
		VV	m.č. 1.02 a 1.03					
		VV	7,002+8,8+2,45+5,796+5,796-0,8+2,03+0,65+4,256+5,681-					
		VV	0,8+0,6+0,6+0,8+0,8					
		VV	m.č. 1.04					
		VV	1,217+1,217+1,099+1,099					
		VV	Součet					
55	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2				
		VV	90,069*1,1*0,1					
56	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771571810					
		VV	pro m.č. 1.02					
		VV	41,5					
		VV	pro m.č. 1.03					
		VV	10,4					
		VV	pro m.č. 1.04					
		VV	1,41					
		VV	pro m.č. 1.05					
		VV	3,96					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV pro m.č. 1.06 32,74 VV pro m.č. 1.07 7,01 VV pro m.č. 1.08 3,35 VV parapety 0,7*(1,975+1,3+1,89+2,85) VV Součet					
57	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011 VV pro m.č. 1.02 41,5 VV pro m.č. 1.03 10,4 VV pro m.č. 1.04 1,41 VV pro m.č. 1.05 3,96 VV pro m.č. 1.06 32,74 VV pro m.č. 1.07 7,01 VV pro m.č. 1.08 3,35 VV parapety 0,7*(1,975+1,3+1,89+2,85) VV Součet					
58	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416 VV pro m.č. 1.02 41,5 VV pro m.č. 1.03 10,4 VV pro m.č. 1.04 1,41 VV pro m.č. 1.05 3,96 VV pro m.č. 1.06 32,74 VV pro m.č. 1.07 7,01 VV pro m.č. 1.08 3,35 VV parapety 0,7*(1,975+1,3+1,89+2,85) VV Součet					
59	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2				
			VV 105,981*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
60	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151013 VV pro m.č. 1.02 41,5 VV pro m.č. 1.03 10,4 VV pro m.č. 1.04 1,41 VV pro m.č. 1.05 3,96 VV pro m.č. 1.06 32,74 VV pro m.č. 1.07 7,01 VV pro m.č. 1.08 3,35 VV Součet					
61	K	771591217	Izolace podlahy pod dlažbu montáž separační rohože celoplošně lepené na podlahu	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591217 VV pro m.č. 1.02 41,5 VV pro m.č. 1.03 10,4 VV pro m.č. 1.04 1,41 VV pro m.č. 1.05 3,96 VV pro m.č. 1.06 32,74 VV pro m.č. 1.07 7,01 VV pro m.č. 1.08 3,35 VV Součet					
62	M	771.Rpol.10	doplňková izolace z extrudovaného polystyrenu pod topné rohože a kabely tl. 10 mm	m2				
			VV 100,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771201					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
64	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781471810					
	VV		dle půdorysu 1.NP - stávající obložení stěn					
	VV		1,5*(7,66+3,977+1,041+2,794+0,66+0,875+0,66+1,749+4+1,027)					
	VV		-1,975*(1,5-0,63)					
	VV		-1,3*(1,5-0,65)					
	VV		Součet					
65	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781201					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene					
66	K	782111113	Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782111113					
	VV		montáž soklového obložení					
	VV		0,5*8,6					
	VV		0,5*7,9					
	VV		Součet					
67	M	58381913	deska dlažební smrkovaná pískovec tl 40mm	m2				
		P	Poznámka k položce: jedna z dlaždic bude pravidelně prodávěná - odvětrání suterénu - dle pohledu					
	VV		8,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
68	K	782111811	Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782111811					
	VV		demontáž soklového obložení					
	VV		0,5*8,6					
	VV		0,5*7,9					
	VV		Součet					
69	K	998782201	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998782201					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
70	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827125					
	VV		dle pohledu - omítka v rozsahu od soklu k římsě					
	VV		52,8					
	VV		odečet oken					
	VV		-1,975*2,05					
	VV		-1,3*2,05					
	VV		-1,89*2,05					
	VV		-2,85*2,05					
	VV		ostění					
	VV		0,15*(1,975+2,05+2,05)					
	VV		0,15*(1,3+2,05+2,05)					
	VV		0,15*(1,89+2,05+2,05)					
	VV		0,15*(2,85+2,05+2,05)					
	VV		Součet					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
71	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
	VV		stěny s oknem - přeštukované					
	VV		22,222					
	VV		ostění a nadpraží nových oken					
	VV		17,091					
	VV		sanační omítky					
	VV		33,842					
	VV		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
72	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
73	K	041103000	Autorský dozor projektanta	kpl.				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041103000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce nebytových prostor
Objekt:
SO-02 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: nám. Československé armády, č.p. 49

Zadavatel:
Město Jaroměř

Uchazeč:
JDR.CZ s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DEKPROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.07.2024

IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728

IČ: 28813111
DIČ: CZ28813111

IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797

IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797

Cena bez DPH			657 163,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	657 163,35	21,00%	138 004,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	795 167,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nebytových prostor
Objekt: SO-02 - Elektroinstalace

Místo: nám. Československé armády, č.p. 49
Zadavatel: Město Jaroměř
Uchazeč: JDR.CZ s.r.o.

Datum: 01.07.2024
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		657 163,35
PSV - Práce a dodávky PSV		657 163,35
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		657 163,35
741/A - Specifikace dodávky ROJ1		48 960,66
741/B - Specifikace dodávky ROJ2.		41 430,40
741/C - Specifikace dodávky vytápění		256 540,00
741/D - Specifikace dodávky doplnění RP		665,22
741/E - Elektromontáže		309 567,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nebytových prostor
Objekt: SO-02 - Elektroinstalace

Místo: nám. Československé armády, č.p. 49
Zadavatel: Město Jaroměř
Uchazeč: JDR.CZ s.r.o.

Datum: 01.07.2024
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 657 163,35

D PSV Práce a dodávky PSV 657 163,35
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 657 163,35
D 741/A Specifikace dodávky ROJ1

1	K	K001	BP-U-600/10-C-W Rozvodnice POD omítku, bílá, šířka 600, 6řad	ks
2	K	K002	IS-40/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks
3	K	K003	SPC3.1-90 DS 3-f, TN-C 400/230V, 90kA(8/20), 12kA(10/350), kontakt DS	ks
4	K	K004	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks
5	K	K005	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks
6	K	K006	Chránič s nadproud. ochranou 10/1N/B/0,03	ks
7	K	K007	Chránič s nadproud. ochranou 16/1N/B/0,03	ks
8	K	K008	Stykač C9 /230	ks

D	741/B	Specifikace dodávky ROJ2.		
9	K	K001	BP-U-600/10-C-W Rozvodnice POD omítku, bílá, šířka 600, 6řad	ks
10	K	K002	IS-40/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks
11	K	K003	SPC3.1-90 DS 3-f, TN-C 400/230V, 90kA(8/20), 12kA(10/350), kontakt DS	ks
12	K	K004	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks
13	K	K005	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks
14	K	K006	Chránič s nadproud. ochranou 10/1N/B/0,03	ks
15	K	K007	Chránič s nadproud. ochranou 16/1N/B/0,03	ks
16	K	K008	Stykač C9 /230	ks

D	741/C	Specifikace dodávky vytápění		
17	K	K009	Topná rohož 160-200W včetně regulace	m2
18	K	K009	Topná rohož 160-200W včetně regulace	m2
19	K	K009	Topná rohož 160-200W včetně regulace	m2
20	K	K010	Sálavý panel 850W	ks
21	K	K011	EL .konvektor s termostatem a vypínačem do 2kW	ks

D	741/D	Specifikace dodávky doplnění RP		
22	K	K004	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks

D	741/E	Elektromontáže		
23	K	K012	Hygrostat elektronický	ks
24	K	K013	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0S	ks
25	K	K014	Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So) (do hořlavých podkladů do C2)	ks
26	K	K015	Přístroj přepínače seriového, řazení 5	ks
27	K	K016	Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks
28	K	K017	Kryt spínače dělený; b. bílá	ks
29	K	K018	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá	ks
30	K	K019	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s clonkami; d. Tango; b. bílá IP44	ks
31	K	K020	5598A-A2349B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. bílá	ks
32	K	K021	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks
33	K	K022	Termostat prostorový s vypínačem pro salavý panel	ks
34	K	K023	Svítilno nástěnné LED přímé nepřímé do 15W	ks
35	K	K024	Svítilno stropní LED přímé do 15W	ks
36	K	K025	Svítilno nástěnné mouzové 1hod 1W	ks
37	K	K026	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks
38	K	K027	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	K028	2320 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 20 125N s příchátkami	m				
40	K	K029	HOP WERIT 1242	ks				
41	K	K030	CYKY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně	m				
42	K	K031	CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m				
43	K	K032	CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m				
44	K	K033	CYKY-J 4x1.5 pevně	m				
45	K	K034	CYY 4 mm2,, pevně	m				
46	K	K035	CYY 10 mm2,, pevně	m				
47	K	K036	CY 16 mm2,, pevně	m				
48	K	K037	CYKY-O 4x10 4x16 mm2, pevně	m				
49	K	K038	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks				
50	K	K039	Ukončení vodičů do 16 mm2	ks				
51	K	K040	Demontáže elektroinstalace OJ1	hod				
52	K	K041	Demontáže elektroinstalace OJ2	hod				
53	K	K042	Vyhledání stávajícího zapojení elektroinstalace	hod				
54	K	K043	Revizní technik	hod				
55	K	K044	Spolupráce s reviz.technikem	hod				
56	K	K045	Komplexní zkouška, zakreslení , revize	hod				
57	K	K046	Podružný materiál	sad				