Smlouva o dílo na VZ
„Rekonstrukce 9 bytových jednotek, II.b/2024 Brno-Židenice“

*uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále též „**OZ**“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:*

Číslo smlouvy objednatele: 05240700065
Číslo smlouvy zhotovitele: 34B_2024

I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Úřad městské části Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupený:	Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávněni jednat za objednatele ve věcech:

a) organizačně-právních:	Mgr. Pavel Šlesinger, právník Správního oddělení ÚT
b) technických:	Ing. Bohumír Bílý, stavební a investiční referent OB

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel:	**Roman Vlaha**
Sídlo:	Vyškovská 959, 685 01, Bučovice
IČ:	09001166
DIČ:	CZ8509265171
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupený:	Roman Vlaha

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech**:**

a) *organizačně-právních:*	Zdeněk Vlaha
kontakt (telefon a e-mail)	
b) *technických:*	Roman Vlaha
kontakt (telefon a e-mail):	

II. Předmět smlouvy

1. Tato smlouva o dílo (dále jen **„smlouva"**) navazuje na výsledek zjednodušeného podlimitního řízení vzhledem k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce 9 bytových jednotek, II.b/2024 Brno-Židenice“ (dále jen **„zadávací řízení“**), které bylo realizováno Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele veškeré činnosti související s dotčenou veřejnou zakázkou, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „**dílo**“).

3. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce 9 bytových jednotek v Brně-Židenicích, včetně provedení všech souvisejících prací potřebných ke zdárnému dokončení předmětu veřejné zakázky. Stavební práce proběhnou v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností SBD spol. s r.o., se sídlem U Elektrárny 1/3030, 695 20 Uherské Hradiště, IČ: 44041781, k datu 03/2024 (dále jen jako „**projektová dokumentace**“).

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace objednatelem poskytnuta a že se s touto důkladně seznámil (projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku).

4. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

3.1. platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění,

3.2. projektovou dokumentací,

3.3. položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo,

3.4. výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky,

3.5. požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo.

6. Dodávkami a stavebními pracemi se pro účely této smlouvy o dílo (dále jen „**smlouva**“) rozumí provedení všech dodávek a prací nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho řádnému uvedení do provozu.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

8. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

7.1. veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které

vzniknou při provádění prací zhotovitelem (např. zakrývání obnažených konstrukcí atp.),

7.2. bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),

7.3. povolení k užívání veřejného prostranství,

7.4. odstranění odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,

7.5. uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,

7.6. zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů,

7.7. zajištění a provedení atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd,

7.8. veškeré dodávky a práce neobsažené v zadávací dokumentaci nebo této smlouvě, které by byly potřebné pro zdárné dokončení a následné užívání díla.

9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od jím zpracované zadávací dokumentace, této smlouvy, projektové dokumentace či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Plnění veřejné zakázky proběhne v délce maximálně 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

2. Místem plnění jsou jednotlivé bytové jednotky v Brně-Židenicích:

pořadí	Adresa BJ	Číslo BJ	Dispozice	Výměra BJ
1.	**Meluzínova 1**	**7**	**2 + 1**	**54,50 m2**
2.	**Meluzínova 2**	**6**	**2 + 1**	**53,40 m2**
3.	**Meluzínova 2**	**8**	**2 + 1**	**51,84 m2**
4.	**Meluzínova 2**	**9**	**2 + 1**	**53,25 m2**
5.	**Meluzínova 2**	**11**	**2 + 1**	**52,24 m2**
6.	**Meluzínova 3**	**5**	**2 + 1**	**51,40 m2**
7.	**Meluzínova 4**	**10**	**2 + 1**	**55,70 m2**
8.	**Meluzínova 4**	**11**	**2 + 1**	**50,20 m2**
9.	**Meluzínova 7**	**10**	**2 + 1**	**52,65 m2**

3. Doba realizace díla končí protokolárním předáním a převzetím díla objednatelem bez vad a nedodělků. Doba mezi předáním a převzetím díla se však do doby realizace nezapočítává. Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů (vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace díla.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Celková cena díla bez DPH	**6.686.253,46**	**Kč**
DPH 12 %	**802.350,42**	**Kč**
Celková cena díla s DPH	**7.488.603,88**	**Kč**

2. Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti objednatele ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“).

3. Dohodnutá cena je kompletní – nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

4. Cena může být měněna pouze v případě, kdy:

3.1. proběhnou změny daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně,

3.2. bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění; jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

3.3. dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy;

3.4. obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě; dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

3.5. **Vícepráce a méněpráce**:

V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních stran realizovat některé vícepráce či méněpráce, které nejsou v položkovém rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a cena díla bude upravena dodatkem ke smlouvě. Tyto práce budou naceněny primárně podle obdobných prací v již naceněném položkovém rozpočtu, případně, pokud nebudou obdobné práce naceněny v položkovém rozpočtu, tak podle cenové soustavy RTS účinné v době schválení víceprací.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat v místech plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy. V případě znečištění společných prostor objektu dojde k jejich úklidu.

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

3. Zhotovitel povinen respektovat ochranné pásmo trafostanice dle stanovisek uvedených v projektové dokumentaci či pokynů objednatele nebo vlastníka trafostanice.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora BOZP a technického dozoru, jsou-li objednatelem pověřeni k výkonu těchto prací.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započíst proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

8. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla, projektové dokumentaci, této smlouvě nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným technickým parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy, jakož i využívat k plnění osob, jejich prostřednictvím byla určitá část kvalifikace prokázána.

10. V případě, že Zhotovitel zcela pozbude možnosti disponovat pro plnění díla osobou na pozici hlavního stavbyvedoucího

10.1. musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, oznámit objednateli a TDS;

10.2. musí objednatele a TDS do 5 pracovních dnů od tohoto oznámení informovat o nové osobě na pozici hlavního stavbyvedoucího, vč. uvedení jejich kvalifikačních parametrů. Kvalifikační parametry nové osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího musí splňovat technickou kvalifikaci odpovídající minimálně požadavkům dle zadávacího řízení.

11. V návaznosti na oznámení a informování objednatele zhotovitelem, uvedené v předešlém bodě tohoto článku smlouvy, objednatel, bez zbytečného odkladu poté, zkontroluje u nové osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího splnění technické kvalifikace požadované v rámci zadávacího řízení, a rozhodne o jejím schválení. V opačném případě vyzve zhotovitele k oznámení a k informování o jiné kvalifikované osobě.

12. Pro osobu nového Hlavního stavbyvedoucího platí podmínky dle čl. 12.2. zadávací dokumentace užité v rámci zadávacího řízení.

13. Stavební deník:

13.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, včetně víceprací, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

13.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ objednatele,
- vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.

13.3. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

13.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak se zbývající část stránky originálu i kopie proškrtne.

13.5. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici**. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.** Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.

14. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

15. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

16. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za všechny poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni poddodavatelé budou dílo provádět podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, této smlouvy a právně závazných a účinných právních předpisů, v souladu se závaznými českými technickými normami ČSN a technickými normami výrobců dodaných věcí a materiálů. Za tímto účelem si je zhotovitel povinen vyžádat od poddodavatelů všechny nutné certifikáty a další dokumenty a tyto zpřístupnit na žádost objednateli.

17. Zhotovitel je povinen z objednatelem uhrazené ceny díla (resp. jejích částí) primárně uspokojovat jeho závazky vůči poddodavatelům, které vzniknou na základě plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit, že jsou jeho závazky vůči poddodavatelům řádně a včas uhrazeny.

18. V případě ohrožení řádného průběhu prací (z jakéhokoliv důvodu) je zhotovitel povinen danou záležitost s objednatelem konzultovat bez zbytečného odkladu.

19. Při plnění této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami, právními a jinými předpisy anebo s odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy nebo odbornými znalostmi zhotovitele, zhotovitel objednatele o této skutečnosti informuje, a to včetně náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel na takovém pokynu přesto nadále trvat, neodpovídá zhotovitel za škodu vzniklou v důsledku takového pokynu objednatele.

20. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení díla (zejména předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy). Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště bez zbytečného odkladu a nezahájí práce, je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít a zahájit práce do 10 dnů od doručení výzvy.

VI. Odpovědné zadávání veřejné zakázky

1. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, se zhotovitel zavazuje:

2. Zajistit **důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce**

2.1. při zajištění dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy mj. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.

2.2. při zajištění, aby všechny osoby, které se na plnění zakázky přímo podílejí, byly řádně vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, příp. aby měly platná příslušná povolení k pobytu v ČR, a byly proškoleny z problematiky BOZP.

3. Zajistit **férové vztahy v dodavatelském a poddodavatelském řetězci**

3.1. při řádném a včasném plnění finančních závazků vůči jeho přímým partnerům, podílejícím se na plnění veřejné zakázky jakožto přímí dodavatelé zboží či služeb pro zhotovitele, příp. jako přímí poddodavatelé při zhotovování díla (jsou-li takoví).

4. Zajistit **ekologicky šetrná řešení**

4.1. Zadavatel po dodavateli plnění veřejné zakázky vyžaduje, aby se tento v nejvyšší možné míře zaměřil na předcházení vzniku odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel dále výslovně požaduje, aby dodavatel zajistil řádné nakládání s nebezpečnými odpady, definovanými dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, příp. u odpadů, které vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v nařízení komise (EU) č. 1357/2014, a to především z hlediska zajištění jejich likvidace ve spalovnách nebezpečných odpadů (příp. likvidace u jiných k tomu oprávněných/certifikovaných subjektů), či zajištění jejich uložení ve sběrných střediscích odpadu k tomuto určených (jsou-li takové).

5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše uvedeným povinnostem příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, Státním úřadem inspekce práce či jeho oblastními inspektoráty, Českou inspekcí životního prostředí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v čl. VI. odst. 2. a odst. 4. této smlouvy a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení od zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

7. V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, či pokud mu bude jiným způsobem vytknuto konkrétní protiprávní jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, zhotovitele v přiměřené lhůtě písemně informovat.

VII. Předání a převzetí díla

1. Přejímací řízení bude rozděleno na předání a převzetí, přičemž si objednatel vyhrazuje **10 pracovních dní** od předání díla na jeho kontrolu a převzetí. Doba od předání díla do jeho převzetí se nezapočítává do doby realizace díla (stojí vně finální lhůty). Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů (vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace díla.

2. Zhotovitel může předat pouze celé řádně zhotovené dílo. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení na dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící jeho užívání.

3. Předání díla nebo jeho části bude provedeno na základě protokolu o předání a převzetí díla, a to po řádném dokončení prací.

4. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu písemně vyzve zástupce objednatele ve věcech technických ke schůzce v místě realizace díla, kde bude řádně a bezchybně

provedené dílo objednateli předáno. Zhotovitel písemnou výzvu zašle na e-maily zástupců objednatele ve věcech technických a organizačně-právních uvedených v záhlaví této smlouvy a současně na podatelnu objednatele. Objednatel se v návaznosti na řádně zaslanou výzvu zavazuje poskytnout součinnost zhotoviteli nebo navrhnout náhradní termín schůzky. V případě, kdy dojde ke zpoždění předání díla z důvodu náhradního termínu navrženého objednatelem, nejde příslušné zpoždění způsobené objednatelem k tíži zhotovitele.

5. Protokol o předání a převzetí díla

5.1. Protokol o předání a převzetí díla sepíše objednatel, neurčí-li objednatel jinak.

5.2. Tento protokol o předání a převzetí (části) díla bude obsahovat alespoň:

- označení díla,
- označení zhotovitele,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- datum skončení záruky na dílo,
- soupis vad a nedodělků,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- datum předání a datum převzetí, respektive vrácení k dopracování,
- další případné náležitosti.

6. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v účinném znění, vyhlášky. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník,
- prohlášení o použitých materiálech,
- revize,
- návody k užívání,
- zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (s tím, že původcem odpadu je zhotovitel) a na základě žádosti objednatele zhotovitel předloží doklad o likvidaci,
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla,
- evidenci škod na zdraví a majetku,
- v požadovaném množství a kvalitě, objednatelem odsouhlasenou fotodokumentaci před, v průběhu a po dokončení díla, v elektronické podobě na datovém nosiči, rozdělenou do složek podle jednotlivých míst plnění.

7. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

8. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude mít vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a právními předpisy.

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla, popřípadě do 5 dnů po odstranění drobných vad a nedodělků, místo plnění zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení místa plnění je zhotovitel povinen uvést místo plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, pokud objednatel neurčí jinak.

VIII. Platební podmínky

1. Objednatel má právo poskytnout zhotoviteli zálohu na plnění veřejné zakázky, a to v případě, že mu zhotovitel předloží objednávku na konkrétní materiál, u kterého je vzhledem k volatilitě dané komodity vhodné objednávku učinit s určitým předstihem (např. kamenické výrobky, dřevo, apod.).

2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena po částech, a to na základě dílčích daňových dokladů (faktur) dle skutečně a řádně provedených činností a na základě protokolu/ů o předání a převzetí díla.

3. Daňové doklady (faktury) budou vystaveny (ve 2 originálech) zhotovitelem do **7 kalendářních dnů** po převzetí díla nebo části díla. Faktura bude doručena objednateli v papírové podobě na podatelnu v místě jeho sídla.

4. Splatnost daňových dokladů (faktury) je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli.

5. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále musí obsahovat:

   - číslo smlouvy,
   - číslo faktury,
   - den uskutečnění zdanitelného plnění,
   - den splatnosti faktury,
   - označení díla,
   - požadovanou částku bez DPH,
   - sazbu DPH,
   - faktura bude vystavena v souladu s čl. IV. odst. 2 této smlouvy.

6. Platby budou probíhat v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

8. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. této smlouvy.

IX. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

1.1. Za svévolné nepřevzetí staveniště, při porušení čl. V., odst. 20. smlouvy, ve výši 5.000 Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení počínaje prvním a konče patnáctým dnem, a, dále, ve výši 10.000 Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení počínaje šestnáctým a každým dalším dnem prodlení s plněním uvedené povinnosti.

1.2. Za svévolné přerušení prací na díle ve výši 5.000 Kč bez DPH, a to za každý započatý den nedůvodný prostoj v pracích, počínaje prvním a konče patnáctým dnem, a, dále, ve výši 10.000 Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení počínaje šestnáctým a každým dalším dnem prodlení s plněním uvedené povinnosti.

1.1. Za porušení povinností zhotovitele při prodlení s řádným a včasným dokončením díla ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení oproti v harmonogramu stanovené finální lhůtě. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti finální lhůtě o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za šestnáctý den a každý započatý následující den prodlení.

1.2. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. V. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení jeho povinností, a/příp. den, kdy toto porušení trvá, a to až do odstranění závadného stavu. Pokutu lze uložit i opakovaně.

1.3. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VI., této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení jeho povinností na poli odpovědného veřejného zadávání, a to i opakovaně, pokud takové porušení bude vyplývat z pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, příp. jej bude možno prokázat jiným objektivně doložitelným způsobem.

1.4. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII., odst. 7. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH, a to za každou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení.

1.5. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII., odst. 9. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti stanovenému termínu o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč bez DPH, a to za šestnáctý den a každý započatý následující den prodlení.

1.6. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. X., odst. 6. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000 Ke bez DPH, a to za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu.

2. Smluvní pokuta nebude počítána ani vymáhána v případě, kdy k prodlení objektivně nastalo v důsledku nevhodných pokynů objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.

4. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně, do datové schránky zhotovitele nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5. Povinnost uhradit je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele.
6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
7. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst na cenu díla.
8. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, která se týkají předmětu díla dle této smlouvy a které byla vydána v důsledku vad na díle nebo v důsledku prodlení s dokončením díla.
9. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatel neuhradil cenu díla řádně vyúčtovanou jednotlivými fakturami v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě splatnosti, je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez DPH za každý den prodlení, a to až do jejího zaplacení.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Sjednaná záruční doba díla činí 60 měsíců od termínu převzetí stavební části díla, případně 24 měsíců od termínu převzetí části díla sestávajícího z technologií, spotřebičů a inventarizovaného movitého majetku. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodů k užívání, dodaných zhotovitelem dle čl. VII. této smlouvy.
3. Záruční doba se počítá od data kdy ke dílo prosto vad a nedodělků.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí díla.
5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

   Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně užívána.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ.

XI. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel. Po předání místa plnění zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem.

   Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele na prováděném a ukončeném díle, a to alespoň ve výši ceny díla s DPH. Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti nejpozději od data nabytí účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby díla podle této smlouvy a kdykoliv po tuto dobu na výzvu objednatele má zhotovitel povinnost udržování pojistné smlouvy v platnosti a účinnosti objednateli prokázat.

3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

6. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele.

XII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje zejména

3.1. prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 30 kalendářních dnů,

3.2. svévolné nepřevzetí staveniště či svévolné přerušení prací,

3.3. zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou,

3.4. zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, zadávací dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů,

3.5. zhotovitel ani přes opakovanou výzvu objednatele neprokáže platnost a účinnost smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy,

3.6. zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu,

3.7. zhotovitel přes opakovanou (druhou) výzvu dále prokazatelně porušuje čl. VI. odst. 2., 3., 4. této smlouvy, příp. pokud je zhotovitel orgánem veřejné moci pravomocně konstatováno porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání čl. VI. odst. 2.1. a 2.2. a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním,

3.8. zhotovitel nepřevzal od objednatele staveniště v přiměřené lhůtě po uzavření této smlouvy a současně ani ve lhůtě stanové v následné písemné výzvě objednatele,

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně, a to osobně, do datové schránky objednatele či zhotovitele, příp. skrze poskytovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

XIII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ, zejména ustanoveními § 2586 a následujícími.
5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejich dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, vymahatelná.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na zasedání R9/43/2024, bod 13., konaném dne 12.08.2024.

XV. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Brně dne:

[redacted]

za objednatele

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

V Bučovicích dne:

[redacted]

za zhotovitele

Roman Vlaha

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01-2024 **Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			285 261,23
PSV			409 611,16
MON			36 724,62
Vedlejší náklady			7 875,00
Ostatní náklady			10 425,00
Celkem			**749 897,01**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**749 897,01** CZK
Snížená DPH	**12** %	**89 987,64** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **839 884,65 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0,00**		
01-2024	**Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích**	**749 897,01**	**0,00**	**89 987,64**	**839 884,65**	**100**
TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10	678 478,64	0,00	81 417,44	759 896,08	90
TYP_3E	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10 - ELEKTROINSTALACE	71 418,37	0,00	8 570,20	79 988,57	10
Celkem za stavbu		749 897,01	0,00	89 987,64	839 884,65	100

Popis stavby: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis objektu: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis rozpočtu: TYP_3 - Meluzínova 7, Brno - byt č. 10
Popis rozpočtu: TYP_3E - Meluzínova 7, Brno - byt č. 10 - ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 759,09	1,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 851,80	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			2 708,55	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			84 996,64	11,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 245,58	2,4
635	Suché podlahy	HSV			31 337,25	4,2
64	Výplně otvorů	HSV			26 697,40	3,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 411,57	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 846,50	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 144,17	2,3
711	Izolace proti vodě	PSV			11 170,89	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			4 951,58	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 752,71	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 935,08	1,7
723	Vnitřní plynovod	PSV			361,90	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			34 512,13	4,6
726	Předstěnové systémy	PSV			7 186,29	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			4 936,26	0,7
733	Rozvod potrubí	PSV			1 177,92	0,2

734	Armatury	PSV			4 344,11	0,6
735	Otopná tělesa	PSV			21 662,06	2,9
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			39 413,46	5,3
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			7 188,54	1,0
751	Vzduchotechnika	PSV			3 067,00	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 831,10	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			137 225,40	18,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 429,50	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 514,01	1,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			51 469,19	6,9
776	Podlahy povlakové	PSV			1 559,91	0,2
781	Obklady keramické	PSV			21 298,36	2,8
783	Nátěry	PSV			1 283,59	0,2
784	Malby	PSV			19 204,74	2,6
787	Zasklívání	PSV			1 135,43	0,2
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	MON			1 364,30	0,2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	MON			7 975,07	1,1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			12 410,00	1,7
M21	Elektromontáže	MON			14 975,25	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 262,68	6,0
VN	Vedlejší náklady	VN			7 875,00	1,1

ON	Ostatní náklady	ON			10 425,00	1,4
Cena celkem					749 897,01	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**11 759,09**		
1	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	16,85600	576,00	9 709,06	801-1	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení						
		nová obezdívka instal. jádra : 2,8*(1,3*2+2,52+0,9)		16,85600				
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	11,20000	118,10	1 322,72	801-1	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		nové vnitřní obezdívky v bytu : 2,8*4		11,20000				
3	346244312R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	1,12500	646,50	727,31	801-1	RTS 24/ I
		obezdívka wc modulu v místnosti B.02 : 0,9*1,25		1,12500				
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**1 851,80**		
4	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	1,00000	459,80	459,80	801-1	RTS 24/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
5	553476624R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 700 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 392,00	1 392,00	SPCM	RTS 24/ I
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**2 708,55**		
6	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	2,78000	724,50	2 014,11	801-1	RTS 24/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		nový podhled v místnosti B.02 a B.03 : 0,86+1,92		2,78000				
7	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,78000	249,80	694,44	801-1	RTS 24/ I
		nový podhled v místnosti B.02 : 0,86+1,92		2,78000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**84 996,64**		
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	10,18500	44,30	451,20	801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5*1,6+2,25*1,6+1,5*1,6+0,75*2,38		10,18500				
9	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	17,23000	67,30	1 159,58	801-1	RTS 24/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6		10,15000				
		1,5+1,6+0,75+2,38+0,85		7,08000				
10	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	52,54000	252,80	13 282,11	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 52,54		52,54000				
11	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	94,52563	16,20	1 531,32	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,45+3,95)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		17,94100				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,075*2+5*2+0,975)-2*3*2,4		40,81225				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*(3+2*2,4)-1,5*1,6-0,75*2,38+0,3*(2,25+1,6+2,38)		1,58400				
12	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	35,78000	52,90	1 892,76	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové vnitřní ostění oken : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6+1,5+1,6+0,75+2,38		16,38000				
		ostatní rohy : 3*2,7+2*(3+2,4)+0,5		19,40000				
13	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	66,83775	229,50	15 339,26	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.01 : 2,69*(1,125*2+3,575)-2*0,8-2*0,6*3		10,46925				
		nové štukové omítky na bet. příčkách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,8+3,475+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		16,31825				
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.05 : 2,69*(3,45+3,95)-2*0,8-2*0,7		16,90600				
		nové štukové omítky na beton.příčkách v B.06 : 2,69*(0,975+3,45)-2*0,8*2		8,70325				
		odpočet plochy obkladů na beton. příčkách : -2*(0,95+0,9-0,6+1,48)-0,6*0,6		-5,82000				
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
		odpočet plochy obkladů na obezdívkách : -2*(0,95+0,9+1,48+1,3*2)-0,6*2,52		-13,37200				
14	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	94,52563	456,00	43 103,69	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,45+3,95)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		17,94100				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,075*2+5*2+0,975)-2*3*2,4		40,81225				
		0,5*(3+2*2,4)-1,5*1,6-0,75*2,38+0,3*(2,25+1,6+2,38)		1,58400				
15	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	33,63300	244,90	8 236,72	801-1	RTS 24/ I
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**18 245,58**		
16	631341831R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenu s cementovým pojivem rychletuhnoucí, pevnost v tlaku 0,4-0,5 N/mm2	m3	0,66675	12 435,00	8 291,04	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 0,015*(9,84+13,77+20,84)		0,66675				
17	631343891R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým	m2	44,45000	99,00	4 400,55	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
18	631571007R00	Násyp z kameniva z písku slévárenského	m3	0,07978	1 736,30	138,52	801-1	RTS 24/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		pod nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 0,01*(4,99+0,86+1,92+0,8*0,08+3*0,6*0,08)		0,07978				
19	632413150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	7,97800	678,80	5 415,47	801-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,97800				
Díl: 635		**Suché podlahy**				**31 337,25**		
20	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	44,45000	705,00	31 337,25	801-1	RTS 24/ I
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.						
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**26 697,40**		
21	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	1 461,00	1 461,00	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
22	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	963,80	1 927,60	801-4	RTS 24/ I
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
23	553307000R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	2,00000	1 260,80	2 521,60	SPCM	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
24	642953121R00	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2	kus	4,00000	884,30	3 537,20	801-4	RTS 24/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		nová zárubeň pro dveře T2 až T5 : 4		4,00000				
25	61181510R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
26	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
27	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	2,00000	3 645,00	7 290,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T2, T4 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
28	553R1	Zárubeň ocelová bezpečnostní, šířka min. 150 mm, 1970/800 mm, EI, EW 30, pro dveře třídy B3	kus	1,00000	2 670,00	2 670,00		Vlastní
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
		pro bezpečnostní dveře k zalití do betonu :						
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**25 411,57**		
29	900 R23	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6	h	4,00000	396,00	1 584,00	801-1	RTS 24/ I
		původní svítidla, zásuvky, vypínače aj. v bytu : 4		4,00000				
30	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000	382,50	15 300,00	Prav.M	RTS 24/ I
		ostatní nespecifikované práce : 40		40,00000				
31	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	2 000,00000	1,40	2 800,00		RTS 24/ I
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	53,78000	106,50	5 727,57	801-1	RTS 24/ I
		úklid bytu a balkonu před předáním stavby do užívání : 52,22+2,6*0,6		53,78000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**19 846,50**		
33	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,43440	2 621,30	3 759,99	801-3	RTS 24/ I
		původní podlahy v místnosti B.01 až B.04 : (4,99+0,9+1,95+10,09)*0,08		1,43440				
		včetně dřevocementových desek :						
34	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	19,37000	23,90	462,94	801-3	RTS 24/ I
		původní soklíky v místnostech B.01 až B.04 : 2*(3,575+1,125+0,375)-2*0,8-3*0,6+2,43+1-2*0,6		8,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,475+1,045+1,33+2*2,47+2*0,1+0,7-0,6-0,7		10,39000				
35	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,76880	391,50	1 083,99	801-3	RTS 24/ I
		původní násyp pod vlýsky v místnosti B.05 a B.06 : (13,77+20,84)*0,08		2,76880				
36	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	15,60	109,20	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		původní vstupní a vnitřní dveřní křídla : 7		7,00000				
37	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,80000	349,10	3 421,18	801-3	RTS 24/ I
		původní vstupní a vnitřní dveřní zárubně : 0,8*2*3+0,7*2+0,6*2*3		9,80000				
38	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	52,54000	31,20	1 639,25	801-3	RTS 24/ I
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 52,54		52,54000				
39	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	94,52563	81,00	7 656,58	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		původní štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		původní štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,45+3,95)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		17,94100				
		původní štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,075*2+5*2+0,975)-2*3*2,4		40,81225				
		0,5*(3+2*2,4)-1,5*1,6-0,75*2,38+0,3*(2,25+1,6+2,38)		1,58400				
40	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	52,39675	32,70	1 713,37	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na příčkách v B.01 : 2,69*(1,125*2+3,575)-2*0,8-2*0,6*3		10,46925				
		původní štukové omítky na příčkách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,8+3,475+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		16,31825				
		původní štukové omítky na příčkách v B.05 : 2,69*(3,45+3,95)-2*0,8-2*0,7		16,90600				
		původní štukové omítky na příčkách v B.06 : 2,69*(0,975+3,45)-2*0,8*2		8,70325				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**17 144,17**		
41	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	8,57723	1 998,80	17 144,17	801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**11 170,89**		
42	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,84000	56,90	673,70	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
43	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	11,84000	489,80	5 799,23	800-711	RTS 24/ I
		jednovrstvá						
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
44	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	4,96000	152,30	755,41	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,48*2+1,3*2-0,6		4,96000				
45	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	4,00000	220,10	880,40	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4		4,00000				
46	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	8,00000	165,00	1 320,00	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
47	711212621RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	5,00000	262,50	1 312,50	800-711	RTS 23/ II
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 5		5,00000				
48	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	107,41240	4,00	429,65	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**4 951,58**		
49	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	52,49200	34,50	1 810,97	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
50	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	8,04200	38,10	306,40	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
51	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	19,42000	23,50	456,37	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 2*(3,58+1,5+0,95+0,9+1,3+1,48)		19,42000				
52	28375632R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 25,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	10,00000	23,60	236,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
		ztratné a prořez : 10-8,042		1,95800				
53	28375636R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 45,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	48,00000	42,50	2 040,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
		prořez a ztratné : 48-44,45		3,55000				
54	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	48,49740	2,10	101,84	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**2 752,71**		
55	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	3,00000	10,60	31,80	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 3		3,00000				
56	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	1,00000	28,30	28,30	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
57	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	234,40	1 172,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
58	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	74,90	224,70	800-721	RTS 24/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 3		3,00000				
59	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	942,00	942,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		napojení nové odbočky na původ. stoupací kanalizaci : 1		1,00000				
60	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,00000	21,30	106,50	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
61	55161657R	WC dopojení pružné; plast; L 320 až 540 mm	kus	1,00000	201,40	201,40	SPCM	RTS 24/ I
		nová flexi hadice pro klozet : 1		1,00000				
62	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	27,06700	1,70	46,01	800-721	RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**12 935,08**		
63	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	10,00000	17,70	177,00	800-721	RTS 24/ I
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
64	722220851R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4"	kus	3,00000	14,00	42,00	800-721	RTS 24/ I
		původní rohové ventily na připojovacím potrubí : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní uzavírací kohouty na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
66	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní bytové vodoměry na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
67	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	274,90	2 749,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
68	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	306,40	306,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
69	722179192R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek do 32 mm včetně do 15 svárů	soubor	1,00000	220,90	220,90	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
70	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	195,40	1 563,20	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
71	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	10,00000	68,00	680,00	800-721	RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
72	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 600 mm	soubor	4,00000	168,40	673,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
73	722202212R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	173,30	1 386,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
74	722235121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	348,80	697,60	800-721	RTS 24/ I
		nové kulové kohouty na vodu : 2		2,00000				
75	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	307,50	615,00	800-721	RTS 24/ I
		nové bytové vodoměry : 2		2,00000				
76	722172911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 16 mm	kus	2,00000	66,90	133,80	800-721	RTS 24/ I
		napojení na původní společné potrubí vody : 2		2,00000				
77	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	10,00000	12,80	128,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
78	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	127,81700	1,20	153,38	800-721	RTS 24/ I
79	388R1	Vodoměr bytový na SV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
80	388R2	Vodoměr bytový na TV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**361,90**		
81	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	3,00000	47,40	142,20	800-721	RTS 24/ I
		původní potrubí pro sporák v místnosti B.03 : 3		3,00000				
82	723170801R00	Demontáž přípojek propan-butanových hadice D 8/16	kus	1,00000	33,70	33,70	800-721	RTS 24/ I
		původní hadice pro sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
83	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25	kus	1,00000	186,00	186,00	800-731	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zaslepení původního připojovacího potrubí plynu : 1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**34 512,13**		
84	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	200,60	200,60	800-721	RTS 24/ I
		původní klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
85	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	130,10	130,10	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
86	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	391,50	391,50	800-721	RTS 24/ I
		původní vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
87	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	158,30	158,30	800-721	RTS 24/ I
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
88	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	105,80	105,80	800-721	RTS 24/ I
		původní sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
89	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	73,80	73,80	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo a vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
90	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	75,80	75,80	800-721	RTS 24/ I
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
91	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	13,00	39,00	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlový, vanový a dřezový sifon : 3		3,00000				
92	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	3 165,00	3 165,00	800-721	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
93	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	1 788,80	1 788,80	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
94	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	724,50	724,50	800-721	RTS 24/ I
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
95	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	802,50	802,50	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.02 : 1		1,00000				
96	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 815,00	1 815,00	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
97	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 683,80	1 683,80	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
98	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 717,50	1 717,50	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
99	725814107R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	255,40	1 021,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
100	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	225,40	225,40	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava pro pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
101	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	426,00	426,00	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez a pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
102	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 646,30	1 646,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	725860227RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 736,30	1 736,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
104	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 324,50	1 324,50	800-721	RTS 24/ I
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
105	55161681R	výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz	kus	1,00000	327,00	327,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
106	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	344,08900	0,30	103,23	800-721	RTS 24/ I
107	554R1	Levopravý čtvrtkruhový sprchový kout s dveřmi o průchodu šířky min. 520 mm, výška min. 1950 mm, hliník. leskłé profily, bezpečnostní sklo	kus	1,00000	8 919,80	8 919,80		Vlastní
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
108	551R1	Hadice sprchová 170 cm se systémem proti překroucení	kus	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
109	551R2	Růžice sprchová plochá, 3 funkce, ruční	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
110	551R3	Držák plast pro sprchovou sadu	kus	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
111	642R1	Dřez nerez 490 x 615 mm s přepadem a odkapovou plochou	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
112	642R2	Vanička sprchová 1/4kruh 800 x 800 x 30 mm z litého mramoru	kus	1,00000	3 375,00	3 375,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v B.03 : 1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**7 186,29**		
113	726212321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro dodatečné nastavení výšky WC, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	5 805,00	5 805,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
114	28696756R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá	kus	1,00000	1 359,80	1 359,80	SPCM	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
115	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	71,64800	0,30	21,49	800-721	RTS 24/ I
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**4 936,26**		
116	728115112R00	Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	1,00000	138,80	138,80	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
117	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	613,50	613,50	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
118	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	217,90	435,80	800-728	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
119	42972893101R	Mřížka do stěny; materiál: plast; tvar: hranatý; dl = 150 mm; š = 150 mm	kus	2,00000	35,30	70,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
120	42981798R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 125, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C	kus	1,00000	53,00	53,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	49,11700	0,50	24,56	800-728	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m						
122	429R1	Odsavač par (digestoř), vestavný a výsuvný, nerez, šířka 600 mm, min. 225 m3/hod.	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**1 177,92**		
123	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1,00000	346,50	346,50	800-731	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
124	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	119,30	238,60	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
125	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	1,00000	9,50	9,50	800-731	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
126	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	2,00000	273,40	546,80	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
		napojení na původní topné potrubí :						
127	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	11,41400	3,20	36,52	800-731	RTS 24/ I
Díl: 734		**Armatury**				**4 344,11**		
128	734200812R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"	kus	4,00000	46,10	184,40	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4		4,00000				
129	734223123RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 20, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	804,80	2 414,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
130	734263133R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	304,10	912,30	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
131	734223112RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	611,30	611,30	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
132	734263112R00	Šroubení regulační a uzavírací, rohové, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	204,40	204,40	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
133	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	43,26800	0,40	17,31	800-731	RTS 24/ I
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**21 662,06**		
134	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	12,80000	32,50	416,00	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(22+22+20)		12,80000				
		0,2 m2/článek :						
135	735221814R00	Demontáž registrů z hladkých trubek bez rozřezání DN 50, stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 4	kus	1,00000	216,40	216,40	800-731	RTS 24/ I
		původní trubkový registr v místnosti B.03 : 1		1,00000				
136	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	16,00000	12,50	200,00	800-731	RTS 24/ I
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4*4		16,00000				
137	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	13,20000	20,60	271,92	800-731	RTS 24/ I
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		původní trubkový registr v místnosti B.03 : 0,2*2		0,40000				
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(22+22+20)		12,80000				
		0,2 m2/článek :						
138	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	3,00000	246,80	740,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
139	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	423,00	1 269,00	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
140	735171327R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,5 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 958,80	2 958,80	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
141	54152722R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 400 W	kus	1,00000	4 147,50	4 147,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
142	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	211,13120	2,60	548,94	800-731	RTS 24/ I
143	735R1	Otopné těleso panelové, š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	3 225,00	3 225,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.04 : 1		1,00000				
144	735R2	Otopné těleso panelové š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 1100 mm	kus	1,00000	3 956,30	3 956,30		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.05 : 1		1,00000				
145	735R3	Otopné těleso panelové š. 155 mm, v. 550 mm, dl. 1000 mm	kus	1,00000	3 711,80	3 711,80		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.06 : 1		1,00000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**2 831,10**		
146	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	34,61000	81,80	2 831,10	800-762	RTS 24/ I
		původní polštáře pod vlýsky v místnosti B.05 a B.06 : 13,77+20,84		34,61000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**137 225,40**		
147	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	7,00000	43,60	305,20	800-766	RTS 24/ I
		původní prahy pro vstupní a vnitřní dveře : 7		7,00000				
148	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm	kus	1,00000	348,40	348,40	800-766	RTS 24/ I
		původní kuch. linka v místnosti B.04 : 1		1,00000				
149	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	154,50	154,50	800-766	RTS 24/ I
		původní spižní skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
150	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	182,30	364,60	800-766	RTS 24/ I
		původní šatní skříň v místnosti B.01 : 1		1,00000				
		původní horní úložná skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
151	766623912R00	Oprava oken zdvojených, s otevíravými a sklápěcími křídly, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	10,18500	1 075,50	10 953,97	800-766	RTS 24/ I
		kontrola, seřízení a oprava pův. oken v B.04 až B.06 : 1,5*1,6+2,25*1,6+1,5*1,6+0,75*2,38		10,18500				
152	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	573,80	3 442,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T2 až T6 : 6		6,00000				
153	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	706,50	706,50	800-766	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
154	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	7,00000	333,80	2 336,60	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 až T6 : 7		7,00000				
155	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	114,80	114,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
156	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	245,60	245,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
157	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 245,00	4 245,00	800-766	RTS 24/ I
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
158	766825111R00	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	1,00000	734,30	734,30	800-766	RTS 24/ I
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
159	766825121R00	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové	kus	1,00000	922,50	922,50	800-766	RTS 24/ I
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
160	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	6,00000	715,50	4 293,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
161	549146401R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 244,30	1 244,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
162	54926061R	zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; pravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm	kus	6,00000	170,30	1 021,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
163	54926100R	zámek zadlabací, vícebodový, bezpečnostní; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý	kus	1,00000	1 507,50	1 507,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
164	54964031R	Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: leštěná mosaz; dl = 40,0 mm; délka 2 = 40,0 mm; RC 3	kus	1,00000	704,30	704,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
165	61165440R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	5 512,50	11 025,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T6 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
166	61165442R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
167	61165441R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
168	61165452R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T4 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
169	61165450R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T5 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
170	61165634R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	15 037,50	15 037,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
171	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	1 353,30770	1,40	1 894,63	800-766	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
172	611R1	Příplatek za kukátko do požárně bezpečnostních dveří	ks	1,00000	337,50	337,50		Vlastní
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
173	611R2	Příplatek za ochrannou fólii proti rozbití skla	ks	2,00000	997,50	1 995,00		Vlastní
		nové dveře T4 až T5 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
174	615R1	Vestavná šatní skříň 900 x 2400 x 375 mm	soubor	1,00000	6 787,50	6 787,50		Vlastní
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
175	615R2	Linka kuchyňská rovná 252 cm, bez dřezu a spotřebičů	soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
176	615R3	Vestavná spížní skříň 750 x 2690 x 600 mm	soubor	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**5 429,50**		
177	767132811R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček šroubovaných	m2	16,14000	336,40	5 429,50	800-767	RTS 24/ I
		původní stěny umakartového jádra : 2,69*(1,33*2+2,43+0,91)		16,14000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**12 514,01**		
178	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	7,77000	6,10	47,40	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
179	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,36600	40,80	341,33	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
180	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,77000	558,80	4 341,88	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
181	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,96000	114,00	679,44	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
182	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	5,96000	64,60	385,02	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
183	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	5,96000	79,90	476,20	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
184	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	14,02000	59,70	836,99	800-771	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 2*(0,9+0,95+1,3+1,48)-2*0,6		8,06000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
185	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,77000	13,00	101,01	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
186	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,36600	12,20	102,07	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
187	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	2,60000	375,80	977,08	800-771	RTS 24/ I
		lišty pod dveřmi : 3*0,6+0,8		2,60000				
188	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	3,00000	32,00	96,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 3		3,00000				
189	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	116,84420	7,10	829,59	800-771	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
190	597R1	Dlaždice keramická 330 x 330 x 8 mm	m2	10,00000	330,00	3 300,00		Vlastní
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
		ztratné a prořez : 10-8,366		1,63400				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**51 469,19**		
191	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	34,61000	81,80	2 831,10	800-775	RTS 24/ I
		původní vlýsky v místnosti B.05 a B.06 : 13,77+20,84		34,61000				
192	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	44,57000	6,10	271,88	800-771	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
193	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	43,22000	78,80	3 405,74	800-775	RTS 24/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,8+3,48+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,06000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,45+3,95+0,1)-0,8-0,7		13,50000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,45+3,08+5+1+0,5+0,1-3)-2*0,8		18,66000				
194	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	44,57000	237,00	10 563,09	800-775	RTS 24/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
195	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	1,50000	376,50	564,75	800-775	RTS 24/ I
		nové přechodové lišty pod dveřmi : 0,7+0,8		1,50000				
196	611936990R	lišta soklová; materiál MDF; š = 18,0 mm; h = 58,0 mm; vzhled: dekor dřevo	m	48,00000	64,00	3 072,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,8+3,48+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,06000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,45+3,95+0,1)-0,8-0,7		13,50000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,45+3,08+5+1+0,5+0,1-3)-2*0,8		18,66000				
		prořez a ztratné : 48-43,22		4,78000				
197	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	507,08560	1,50	760,63	800-775	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
198	611R3	Podlaha plovoucí vinylová tl. 6 mm, zámkový spoj click, integrovaná akustická podložka, třída zátěže - byty	m2	50,00000	600,00	30 000,00		Vlastní
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
		prořez a ztratné : 50-44,57		5,43000				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**1 559,91**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
199	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	17,93000	87,00	1 559,91	800-775	RTS 24/ I
		původní PVC povlak v místnosti B.01 až B.04 : 4,99+0,9+1,95+10,09		17,93000				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**21 298,36**		
200	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	18,17500	40,80	741,54	800-771	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
201	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	9,60000	79,90	767,04	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2+1		5,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6		0,60000				
202	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	4,00000	44,30	177,20	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
203	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	5,00000	50,60	253,00	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 1		1,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
204	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	18,17500	547,50	9 950,81	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
205	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	18,17500	6,10	110,87	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
206	781419707R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	17,20000	8,90	153,08	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
		vnitřní svislé kouty obkladů :						
207	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	18,17500	43,10	783,34	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
208	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	10,16000	51,70	525,27	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*(0,95+0,9)+0,9-0,6		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*(1,48+1,3)-0,6		4,96000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
209	283424151R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 6,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	5,00000	31,30	156,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 až B.04 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
210	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	205,18650	3,80	779,71	800-771	RTS 24/ I
211	597R2	Obkládačka 200 x 400 mm	m2	20,00000	345,00	6 900,00		Vlastní
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
		ztratné a prořez : 20-18,175		1,82500				
Díl: 783		**Nátěry**				**1 283,59**		
212	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,50000	154,90	542,15	800-783	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
213	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	3,50000	61,30	214,55	800-783	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
214	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	11,38000	46,30	526,89	800-783	RTS 24/ I
		na vzduchu schnoucí						
		nový nátěr původ. topných potrubí v B.03-B.06 : 2,69*2+3*1*2		11,38000				
Díl: 784		**Malby**				**19 204,74**		
215	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	83,23000	11,40	948,82	800-784	RTS 24/ I
		rámy původních plastových oken : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6+1,5+1,6+0,75+2,38+0,85		17,23000				
		nové dveřní zárubně : 2*(4,8*4+4,6*3)		66,00000				
216	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,00000	18,10	362,00	800-784	RTS 24/ I
		vybavení a nábytek v bytu : 20		20,00000				
217	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	52,20000	15,00	783,00	800-784	RTS 24/ I
		zakrytí podlah v bytu : 52,2		52,20000				
218	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	213,59000	18,20	3 887,34	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 66,84+94,53		161,37000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 52,22		52,22000				
219	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	213,59000	58,10	12 409,58	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 66,84+94,53		161,37000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 52,22		52,22000				
220	784452921R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním	m2	10,00000	81,40	814,00	800-784	RTS 24/ I
		oprava maleb na společné chodbě okolo dveří : 10		10,00000				
Díl: 787		**Zasklívání**				**1 135,43**		
221	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,27000	427,50	115,43	800-787	RTS 24/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 0,45*0,6		0,27000				
222	634R1	Zrcadlo čiré tl. 6 mm, rozměr 450 x 600 mm, fazeta 15 mm po obvodu	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 1		1,00000				
Díl: M21		**Elektromontáže**				**14 975,25**		
223	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	150,00000	0,01	1,50		RTS 24/ I
224	210201519RU3	Montáž LED pásky umístěné ve výšce 0,5 - 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty	m	2,50000	94,50	236,25	M21	RTS 24/ I
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
225	348R1	Lišta 45° s integrovanou páskou LED	m	2,50000	285,00	712,50		Vlastní
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
226	M21R1D	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
227	M21R1M	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
228	M21R2D	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
229	M21R2M	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	675,00	675,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**45 262,68**		
230	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	16,86914	386,00	6 511,49	801-3	RTS 24/ I
231	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	33,73828	165,00	5 566,82	801-3	RTS 24/ I
232	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,86914	205,50	3 466,61	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
233	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	506,07414	17,80	9 008,12	801-3	RTS 24/ I
234	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,86914	293,60	4 952,78	801-3	RTS 24/ I
235	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	33,73828	32,70	1 103,24	801-3	RTS 24/ I
236	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	14,64241	893,00	13 075,67	801-3	RTS 23/ II
237	979990111R00	Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,16869	1 293,80	218,25	801-3	RTS 23/ II
238	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,68691	1 125,00	1 897,77	801-3	RTS 24/ I
239	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01687	4 301,30	72,56	801-3	RTS 24/ I
240	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01687	4 301,30	72,56	801-3	RTS 24/ I
241	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,33738	-2 025,00	-683,19	801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**7 875,00**		
242	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
243	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
244	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**10 425,00**		
245	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	675,00	675,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
246	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	375,00	375,00		RTS 24/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
247	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
248	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
249	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
250	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	750,00	750,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
251	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 375,00	3 375,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
	Celkem					**678 478,64**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3E	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741		**Elektroinstalace - silnoproud**				**39 413,46**		
1	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm	m	17,00000	31,80	540,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110062						
2	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	17,85000	25,90	462,32		URS
		17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :						
		17,85		17,85000				
3	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	40,00000	69,80	2 792,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001						
4	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	40,00000	22,90	916,00		URS
5	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,00000	81,00	81,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003						
6	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	1,00000	25,90	25,90		URS
7	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),, průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	5,00000	26,10	130,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120001						
8	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	5,75000	11,30	64,98		URS
		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		5,75		5,75000				
9	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2	m	92,00000	30,50	2 806,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015						
10	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	105,80000	13,00	1 375,40		URS
		92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		105,8		105,80000				
11	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	98,00000	32,00	3 136,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016						
12	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	112,70000	20,60	2 321,62		URS
		98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		112,7		112,70000				
13	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	12,00000	41,00	492,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
14	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	13,80000	21,30	293,94		URS
		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		13,8		13,80000				
15	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	11,00000	41,00	451,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
16	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	12,65000	35,10	444,02		URS
		11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		12,65		12,65000				
17	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 2,5 mm2	kus	23,00000	20,20	464,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3E	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 10 mm2	kus	5,00000	36,50	182,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130005						
19	741130021	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením, krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	77,00000	21,80	1 678,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021						
20	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,00000	220,50	220,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001						
21	35711002	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,00000	757,50	757,50		URS
22	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,00000	46,80	140,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310101						
23	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	3,00000	84,00	252,00		URS
24	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,00000	31,60	94,80		URS
25	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,00000	18,50	55,50		URS
26	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,00000	46,80	93,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310112						
27	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,00000	90,00	180,00		URS
28	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,00000	31,60	63,20		URS
29	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,00000	18,50	37,00		URS
30	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,00000	53,80	53,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310121						
31	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,00000	109,50	109,50		URS
32	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,00000	39,20	39,20		URS
33	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00000	18,50	18,50		URS
34	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,00000	53,80	322,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122						
35	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	6,00000	103,50	621,00		URS
36	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,00000	31,60	189,60		URS
37	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,50	111,00		URS
38	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,00000	140,30	140,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311021						
39	3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,00000	546,80	546,80		URS
40	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	15,00000	103,50	1 552,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313002						
41	34555241	přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	15,00000	104,30	1 564,50		URS
42	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,50	111,00		URS
43	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	4,00000	33,80	135,20		URS
44	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1,00000	49,40	49,40		URS
45	34539063	rámeček pětinásobný	kus	1,00000	91,50	91,50		URS
46	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	8,00000	90,80	726,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3E	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	34555242	zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, sclonkami, bezšroubové svorky	kus	8,00000	170,30	1 362,40		URS
48	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných, hranatýchnebokruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	218,30	218,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372021						
49	LED-D	Svítidlo LED nástěnné do koupelny typ D	ks	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
50	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatýchnebokruhových,plochy do 0,09 m2	kus	6,00000	262,50	1 575,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372061						
51	LED-A	Svítidlo LED stropní typ A	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
52	LED-B	Svítidlo LED stropní typ B	kus	1,00000	495,00	495,00		Vlastní
53	LED-C	Svítidlo LED stropní typ C	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
54	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	2,00000	97,50	195,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420024						
55	35431043	svorka uzemnění Cu bez pásky na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	2,00000	126,80	253,60		URS
56	35431044	páska Cu	m	0,50000	38,10	19,05		URS
57	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001						
58	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200, kg	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011						
59	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	728,76200	0,30	218,63		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202						
Díl: 742		**Elektroinstalace - slaboproud**				**7 188,54**		
60	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
61	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
62	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	20,40000	6,60	134,64		URS
		17*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		20,4		20,40000				
63	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,00000	84,80	169,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005						
64	37459010	konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus	2,00000	6,80	13,60		URS
65	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,00000	227,30	227,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310006						
66	38226066	telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci	kus	1,00000	1 192,50	1 192,50		URS
67	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,00000	3 555,00	3 555,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001						
68	35713102	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,00000	379,50	379,50		URS
69	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo, podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,00000	88,50	88,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330044						
70	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	1,00000	38,50	38,50		URS
71	37451175	modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm	kus	1,00000	19,30	19,30		URS
72	37452005	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný	kus	2,00000	36,50	73,00		URS
73	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,00000	149,30	298,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420121						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3E	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	37451025	zásuvka průběžná TV/R bez krabičky a bez víčka útlum 3dB	kus	1,00000	93,80	93,80		URS
75	37451027	zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB	kus	1,00000	163,50	163,50		URS
Díl: 751		**Vzduchotechnika**				**3 067,00**		
76	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	222,00	222,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122012						
77	42914135	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,00000	2 845,00	2 845,00		URS
Díl: 22-M		**Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**				**1 364,30**		
78	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,00000	239,30	239,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220320201						
79	37414130	zvonek bytový	kus	1,00000	1 125,00	1 125,00		URS
Díl: 46-M		**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**7 975,07**		
80	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	5,00000	59,10	295,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081311						
81	468081313	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	2,00000	191,30	382,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081313						
82	468091311	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	40,00000	36,10	1 444,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091311						
83	468091321	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky do 15 cm	kus	1,00000	168,80	168,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091321						
84	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	9,00000	177,80	1 600,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101211						
85	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	37,00000	66,90	2 475,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101411						
86	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	15,00000	71,60	1 074,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101412						
87	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,19800	290,30	57,48		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971111						
88	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další, podlaží	t	0,19800	203,30	40,25		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971121						
89	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,19800	439,50	87,02		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111						
90	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km	t	1,78200	13,40	23,88		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121						
		0,198*9 'Přepočtené koeficientem množství :						
		1,782			1,78000			
91	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,20800	1 567,50	326,04		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973116						
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**				**12 410,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_3E	Meluzínova 7, Brno - byt č. 10 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	34,00000	365,00	12 410,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232						

Celkem	**71 418,37**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01-2024 **Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			271 982,30
PSV			407 486,88
MON			36 729,82
Vedlejší náklady			6 375,00
Ostatní náklady			10 425,00
Celkem			**732 999,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**732 999,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**87 959,88** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **820 958,88 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0,00**		
01-2024	**Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích**	**732 999,00**	**0,00**	**87 959,88**	**820 958,88**	**100**
TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11	661 481,60	0,00	79 377,79	740 859,39	90
TYP_1E	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE	71 517,40	0,00	8 582,09	80 099,49	10
Celkem za stavbu		732 999,00	0,00	87 959,88	820 958,88	100

Popis stavby: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis objektu: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis rozpočtu: TYP_1 - Meluzínova 4, Brno - byt č. 11
Popis rozpočtu: TYP_1E - Meluzínova 4, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 759,09	1,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 851,80	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			2 708,55	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			78 523,15	10,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 404,88	2,4
635	Suché podlahy	HSV			30 251,55	4,1
64	Výplně otvorů	HSV			26 697,40	3,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 009,00	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 796,30	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 049,32	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			11 170,89	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			4 818,13	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 752,71	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 935,08	1,8
723	Vnitřní plynovod	PSV			361,90	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			34 512,13	4,7
726	Předstěnové systémy	PSV			7 186,29	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			4 936,26	0,7
733	Rozvod potrubí	PSV			1 177,92	0,2

734	Armatury	PSV			4 344,11	0,6
735	Otopná tělesa	PSV			24 267,67	3,3
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			39 507,29	5,4
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			7 188,54	1,0
751	Vzduchotechnika	PSV			3 067,00	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 683,04	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			135 625,74	18,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 449,68	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 292,68	1,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			49 228,62	6,7
776	Podlahy povlakové	PSV			1 526,85	0,2
781	Obklady keramické	PSV			21 298,36	2,9
783	Nátěry	PSV			1 673,44	0,2
784	Malby	PSV			18 347,12	2,5
787	Zasklívání	PSV			1 135,43	0,2
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	MON			1 347,00	0,2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	MON			7 997,57	1,1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			12 410,00	1,7
M21	Elektromontáže	MON			14 975,25	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			42 931,26	5,9
VN	Vedlejší náklady	VN			6 375,00	0,9

ON	Ostatní náklady	ON			10 425,00	1,4
Cena celkem					732 999,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**11 759,09**		
1	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	16,85600	576,00	9 709,06	801-1	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení						
		nová obezdívka instal. jádra : 2,8*(1,3*2+2,52+0,9)		16,85600				
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	11,20000	118,10	1 322,72	801-1	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		nové vnitřní obezdívky v bytu : 2,8*4		11,20000				
3	346244312R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	1,12500	646,50	727,31	801-1	RTS 24/ I
		obezdívka wc modulu v místnosti B.02 : 0,9*1,25		1,12500				
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**1 851,80**		
4	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	1,00000	459,80	459,80	801-1	RTS 24/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
5	553476624R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 700 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 392,00	1 392,00	SPCM	RTS 24/ I
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**2 708,55**		
6	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	2,78000	724,50	2 014,11	801-1	RTS 24/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		nový podhled v místnosti B.02 a B.03 : 0,86+1,92		2,78000				
7	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,78000	249,80	694,44	801-1	RTS 24/ I
		nový podhled v místnosti B.02 : 0,86+1,92		2,78000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**78 523,15**		
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	7,20000	44,30	318,96	801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5*1,6*3		7,20000				
9	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	14,10000	67,30	948,93	801-1	RTS 24/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : (1,5+2*1,6)*3		14,10000				
10	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	50,35000	252,80	12 728,48	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 50,35		50,35000				
11	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	80,92500	16,20	1 310,99	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,7*3,5-2*0,8+4*0,35*2,4+0,35*1,7		11,80500				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,7*3,5-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		8,46000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,7*(5+3,5*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		31,41000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,7*(5+3,1*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		29,25000				
12	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	28,10000	52,90	1 486,49	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové vnitřní ostění oken a vstupních dveří : 3*(1,5+1,6*2)+1,1+2*2,4		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostatní rohy : 3*2,7		8,10000				
13	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	72,29100	229,50	16 590,78	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.01 : 2,7*(1,075*2+3,5)-2*0,8*2-2*0,6*3		8,45500				
		nové štukové omítky na bet. příčkách v B.02 až B.04 : 2,7*(3,85*2+3,5+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		26,99500				
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.05 : 2,7*5-2*0,8-2*0,7		10,50000				
		nové štukové omítky na beton.příčkách v B.06 : 2,7*5-2*0,8		11,90000				
		odpočet plochy obkladů na beton. příčkách : -2*(0,95+0,9-0,6+1,48)-0,6*0,6		-5,82000				
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
		odpočet plochy obkladů na obezdívkách : -2*(0,95+0,9+1,48+1,3*2)-0,6*2,52		-13,37200				
14	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	80,92500	456,00	36 901,80	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,7*3,5-2*0,8+4*0,35*2,4+0,35*1,7		11,80500				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,7*3,5-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		8,46000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,7*(5+3,5*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		31,41000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,7*(5+3,1*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		29,25000				
15	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	33,63300	244,90	8 236,72	801-1	RTS 24/ I
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**17 404,88**		
16	631341831R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenu s cementovým pojivem rychletuhnoucí, pevnost v tlaku 0,4-0,5 N/mm2	m3	0,64365	12 435,00	8 003,79	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 0,015*(10,11+17,4+15,4)		0,64365				
17	631343891R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým	m2	42,91000	99,00	4 248,09	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				
18	631571007R00	Násyp z kameniva z písku slévárenského	m3	0,07402	1 736,30	128,52	801-1	RTS 24/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		pod nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 0,01*(4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08)		0,07402				
19	632413150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	7,40200	678,80	5 024,48	801-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
Díl: 635		**Suché podlahy**				**30 251,55**		
20	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	42,91000	705,00	30 251,55	801-1	RTS 24/ I
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.						
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**26 697,40**		
21	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	1 461,00	1 461,00	801-1	RTS 24/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
22	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	963,80	1 927,60	801-4	RTS 24/ I
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
23	553307000R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	2,00000	1 260,80	2 521,60	SPCM	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
24	642953121R00	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2	kus	4,00000	884,30	3 537,20	801-4	RTS 24/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		nová zárubeň pro dveře T2 až T5 : 4		4,00000				
25	61181510R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
26	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T4 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
27	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	2,00000	3 645,00	7 290,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T2, T3 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
28	553R1	Zárubeň ocelová bezpečnostní, šířka min. 150 mm, 1970/800 mm, EI, EW 30, pro dveře třídy B3	kus	1,00000	2 670,00	2 670,00		Vlastní
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
		pro bezpečnostní dveře k zalití do betonu :						
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**25 009,00**		
29	900 R23	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6	h	4,00000	396,00	1 584,00	801-1	RTS 24/ I
		původní svítidla, zásuvky, vypínače aj. v bytu : 4		4,00000				
30	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000	382,50	15 300,00	Prav.M	RTS 24/ I
		ostatní nespecifikované práce : 40		40,00000				
31	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	2 000,00000	1,40	2 800,00		RTS 24/ I
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	50,00000	106,50	5 325,00	801-1	RTS 24/ I
		úklid bytu před předáním stavby do užívání : 50		50,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**18 796,30**		
33	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,40400	2 621,30	3 680,31	801-3	RTS 24/ I
		původní podlahy v místnosti B.01 až B.04 : (4,35+0,9+1,95+10,35)*0,08		1,40400				
		včetně dřevocementových desek :						
34	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	1,95000	58,90	114,86	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		původní dlažba v místnosti B.03 : 1,95		1,95000				
35	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	17,82000	23,90	425,90	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		původní soklíky v místnostech B.01 až B.04 : 2*(3,5+1,075+0,35)-3*0,8-4*0,6+2,43+1-2*0,6		7,28000				
		3,5+1,07+1,33+2*2,52+2*0,1+0,7-0,6-0,7		10,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,62400	391,50	1 027,30	801-3	RTS 24/ I
		původní násyp pod parketami v místnosti B.05 a B.06 : (17,4+15,4)*0,08		2,62400				
37	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	15,60	109,20	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		původní vstupní a vnitřní dveřní křídla : 7		7,00000				
38	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,80000	349,10	3 421,18	801-3	RTS 24/ I
		původní vstupní a vnitřní dveřní zárubně : 0,8*2*3+0,7*2+0,6*2*3		9,80000				
39	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	50,35000	31,20	1 570,92	801-3	RTS 24/ I
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 50,35		50,35000				
40	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	80,92500	81,00	6 554,93	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,7*3,5-2*0,8+4*0,35*2,4+0,35*1,7		11,80500				
		původní štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,7*3,5-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		8,46000				
		původní štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,7*(5+3,5*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		31,41000				
		původní štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,7*(5+3,1*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		29,25000				
41	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	57,85000	32,70	1 891,70	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na příčkách v B.01 : 2,7*(1,075*2+3,5)-2*0,8*2-2*0,6*3		8,45500				
		původní štukové omítky na příčkách v B.02 až B.04 : 2,7*(3,85*2+3,5+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		26,99500				
		původní štukové omítky na příčkách v B.05 : 2,7*5-2*0,8-2*0,7		10,50000				
		původní štukové omítky na příčkách v B.06 : 2,7*5-2*0,8		11,90000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**16 049,32**		
42	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	8,02948	1 998,80	16 049,32	801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**11 170,89**		
43	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,84000	56,90	673,70	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
44	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	11,84000	489,80	5 799,23	800-711	RTS 24/ I
		jednovrstvá						
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
45	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	4,96000	152,30	755,41	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,48*2+1,3*2-0,6		4,96000				
46	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	4,00000	220,10	880,40	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4		4,00000				
47	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	8,00000	165,00	1 320,00	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
48	711212621RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	5,00000	262,50	1 312,50	800-711	RTS 23/ II
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 5		5,00000				
49	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	107,41240	4,00	429,65	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**4 818,13**		
50	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	50,31200	34,50	1 735,76	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	7,40200	38,10	282,02	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
52	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	19,10000	23,50	448,85	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 2*(3,5+1,42+0,95+0,9+1,3+1,48)		19,10000				
53	28375632R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 25,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	9,00000	23,60	212,40	SPCM	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
		ztratné a prořez : 9-7,402		1,59800				
54	28375636R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 45,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	48,00000	42,50	2 040,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				
		prořez a ztratné : 48-42,91		5,09000				
55	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	47,19030	2,10	99,10	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**2 752,71**		
56	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	3,00000	10,60	31,80	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 3		3,00000				
57	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	1,00000	28,30	28,30	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
58	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	234,40	1 172,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
59	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	74,90	224,70	800-721	RTS 24/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 3		3,00000				
60	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	942,00	942,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		napojení nové odbočky na původ. stoupací kanalizaci : 1		1,00000				
61	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,00000	21,30	106,50	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
62	55161657R	WC dopojení pružné; plast; L 320 až 540 mm	kus	1,00000	201,40	201,40	SPCM	RTS 24/ I
		nová flexi hadice pro klozet : 1		1,00000				
63	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	27,06700	1,70	46,01	800-721	RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**12 935,08**		
64	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	10,00000	17,70	177,00	800-721	RTS 24/ I
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
65	722220851R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4"	kus	3,00000	14,00	42,00	800-721	RTS 24/ I
		původní rohové ventily na připojovacím potrubí : 3		3,00000				
66	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní uzavírací kohouty na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
67	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní bytové vodoměry na připojovacím potrubí : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	274,90	2 749,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
69	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	306,40	306,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
70	722179192R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek do 32 mm včetně do 15 svárů	soubor	1,00000	220,90	220,90	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
71	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	195,40	1 563,20	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
72	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	10,00000	68,00	680,00	800-721	RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
73	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 600 mm	soubor	4,00000	168,40	673,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
74	722202212R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	173,30	1 386,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
75	722235121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	348,80	697,60	800-721	RTS 24/ I
		nové kulové kohouty na vodu : 2		2,00000				
76	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	307,50	615,00	800-721	RTS 24/ I
		nové bytové vodoměry : 2		2,00000				
77	722172911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 16 mm	kus	2,00000	66,90	133,80	800-721	RTS 24/ I
		napojení na původní společné potrubí vody : 2		2,00000				
78	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	10,00000	12,80	128,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
79	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	127,81700	1,20	153,38	800-721	RTS 24/ I
80	388R1	Vodoměr bytový na SV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
81	388R2	Vodoměr bytový na TV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**361,90**		
82	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	3,00000	47,40	142,20	800-721	RTS 24/ I
		původní potrubí pro sporák v místnosti B.03 : 3		3,00000				
83	723170801R00	Demontáž přípojek propan-butanových hadice D 8/16	kus	1,00000	33,70	33,70	800-721	RTS 24/ I
		původní hadice pro sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
84	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25	kus	1,00000	186,00	186,00	800-731	RTS 24/ I
		zaslepení původního připojovacího potrubí plynu : 1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**34 512,13**		
85	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	200,60	200,60	800-721	RTS 24/ I
		původní klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	130,10	130,10	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
87	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	391,50	391,50	800-721	RTS 24/ I
		původní vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
88	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	158,30	158,30	800-721	RTS 24/ I
		bez výtokových armatur,						
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
89	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	105,80	105,80	800-721	RTS 24/ I
		původní sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
90	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	73,80	73,80	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo a vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
91	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	75,80	75,80	800-721	RTS 24/ I
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
92	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	13,00	39,00	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlový, vanový a dřezový sifon : 3		3,00000				
93	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	3 165,00	3 165,00	800-721	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
94	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	1 788,80	1 788,80	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
95	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	724,50	724,50	800-721	RTS 24/ I
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
96	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	802,50	802,50	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.02 : 1		1,00000				
97	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 815,00	1 815,00	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
98	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 683,80	1 683,80	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
99	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 717,50	1 717,50	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
100	725814107R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	255,40	1 021,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
101	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	225,40	225,40	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava pro pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
102	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	426,00	426,00	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez a pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
103	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 646,30	1 646,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
104	725860227RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 736,30	1 736,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 324,50	1 324,50	800-721	RTS 24/ I
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
106	55161681R	výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz	kus	1,00000	327,00	327,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
107	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	344,08900	0,30	103,23	800-721	RTS 24/ I
108	554R1	Levopravý čtvrtkruhový sprchový kout s dveřmi o průchodu šířky min. 520 mm, výška min. 1950 mm, hliník. leskl profily, bezpečnostní sklo	kus	1,00000	8 919,80	8 919,80		Vlastní
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
109	551R1	Hadice sprchová 170 cm se systémem proti překroucení	kus	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
110	551R2	Růžice sprchová plochá, 3 funkce, ruční	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
111	551R3	Držák plast pro sprchovou sadu	kus	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
112	642R1	Dřez nerez 490 x 615 mm s přepadem a odkapovou plochou	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
113	642R2	Vanička sprchová 1/4kruh 800 x 800 x 30 mm z litého mramoru	kus	1,00000	3 375,00	3 375,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v B.03 : 1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**7 186,29**		
114	726212321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro dodatečné nastavení výšky WC, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	5 805,00	5 805,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
115	28696756R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá	kus	1,00000	1 359,80	1 359,80	SPCM	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
116	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	71,64800	0,30	21,49	800-721	RTS 24/ I
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**4 936,26**		
117	728115112R00	Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	1,00000	138,80	138,80	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
118	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	613,50	613,50	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
119	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	217,90	435,80	800-728	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
120	42972893101R	Mřížka do stěny; materiál: plast; tvar: hranatý; dl = 150 mm; š = 150 mm	kus	2,00000	35,30	70,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
121	42981798R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 125, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C	kus	1,00000	53,00	53,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
122	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	49,11700	0,50	24,56	800-728	RTS 24/ I
123	429R1	Odsavač par (digestoř), vestavný a výsuvný, nerez, šířka 600 mm, min. 225 m3/hod.	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**1 177,92**		
124	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1,00000	346,50	346,50	800-731	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
125	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	119,30	238,60	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
126	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	1,00000	9,50	9,50	800-731	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
127	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	2,00000	273,40	546,80	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
		napojení na původní topné potrubí :						
128	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	11,41400	3,20	36,52	800-731	RTS 24/ I
Díl: 734		**Armatury**				**4 344,11**		
129	734200812R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"	kus	4,00000	46,10	184,40	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4		4,00000				
130	734223123RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 20, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	804,80	2 414,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
131	734263133R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	304,10	912,30	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
132	734223112RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	611,30	611,30	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
133	734263112R00	Šroubení regulační a uzavírací, rohové, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	204,40	204,40	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
134	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	43,26800	0,40	17,31	800-731	RTS 24/ I
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**24 267,67**		
135	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	10,60000	32,50	344,50	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(19+14+20)		10,60000				
		0,2 m2/článek :						
136	735221814R00	Demontáž registrů z hladkých trubek bez rozřezání DN 50, stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 4	kus	1,00000	216,40	216,40	800-731	RTS 24/ I
		původní trubkový registr v místnosti B.03 : 1		1,00000				
137	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	16,00000	12,50	200,00	800-731	RTS 24/ I
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4*4		16,00000				
138	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	11,00000	20,60	226,60	800-731	RTS 24/ I
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
		původní trubkový registr v místnosti B.03 : 0,2*2		0,40000				
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(19+14+20)		10,60000				
		0,2 m2/článek :						
139	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	3,00000	246,80	740,40	800-731	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
140	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	423,00	1 269,00	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
141	735171327R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,5 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 958,80	2 958,80	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
142	54152722R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 400 W	kus	1,00000	4 147,50	4 147,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
143	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	236,52700	2,60	614,97	800-731	RTS 24/ I
144	735R1	Otopné těleso panelové, š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	3 225,00	3 225,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.04 : 1		1,00000				
145	735R2	Otopné těleso panelové š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 1100 mm	kus	1,00000	5 170,50	5 170,50		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.06 : 1		1,00000				
146	735R3	Otopné těleso panelové š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	5 154,00	5 154,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.05 : 1		1,00000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**2 683,04**		
147	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	32,80000	81,80	2 683,04	800-762	RTS 24/ I
		původní polštáře pod parkety v místnosti B.05 a B.06 : 17,4+15,4		32,80000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**135 625,74**		
148	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	7,00000	43,60	305,20	800-766	RTS 24/ I
		původní prahy pro vstupní a vnitřní dveře : 7		7,00000				
149	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm	kus	1,00000	348,40	348,40	800-766	RTS 24/ I
		původní kuch. linka v místnosti B.04 : 1		1,00000				
150	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,00000	154,50	309,00	800-766	RTS 24/ I
		původní šatní skříň v místnosti B.01 : 1		1,00000				
		původní spižní skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
151	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,00000	182,30	182,30	800-766	RTS 24/ I
		původní horní úložná skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
152	766623912R00	Oprava oken zdvojených, s otevíravými a sklápěcími křídly, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	7,20000	1 075,50	7 743,60	800-766	RTS 24/ I
		kontrola, seřízení a oprava pův. oken v B.04 až B.06 : 1,5*1,6*3		7,20000				
153	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	573,80	3 442,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T2 až T6 : 6		6,00000				
154	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	706,50	706,50	800-766	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
155	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	7,00000	333,80	2 336,60	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 až T6 : 7		7,00000				
156	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	114,80	114,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
157	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	245,60	245,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
158	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 245,00	4 245,00	800-766	RTS 24/ I
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
159	766825111R00	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	2,00000	734,30	1 468,60	800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
160	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	6,00000	715,50	4 293,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
161	549146401R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 244,30	1 244,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
162	54926061R	zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; pravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm	kus	6,00000	170,30	1 021,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
163	54926100R	zámek zadlabací, vícebodový, bezpečnostní; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý	kus	1,00000	1 507,50	1 507,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
164	54964031R	Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: leštěná mosaz; dl = 40,0 mm; délka 2 = 40,0 mm; RC 3	kus	1,00000	704,30	704,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
165	61165440R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	5 512,50	11 025,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T6 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
166	61165442R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
167	61165452R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
168	61165451R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T4 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
169	61165450R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
170	61165634R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	15 037,50	15 037,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
171	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 337,53200	1,40	1 872,54	800-766	RTS 24/ I
172	611R1	Příplatek za kukátko do požárně bezpečnostních dveří	ks	1,00000	337,50	337,50		Vlastní
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
173	611R2	Příplatek za ochrannou fólii proti rozbití skla	ks	3,00000	997,50	2 992,50		Vlastní
		nové dveře T3 až T5 : 3		3,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
174	615R1	Vestavná šatní skříň 575 x 2400 x 350 mm	soubor	1,00000	6 787,50	6 787,50		Vlastní
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
175	615R2	Linka kuchyňská rovná 252 cm, bez dřezu a spotřebičů	soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
176	615R3	Vestavná spížní skříň 750 x 2700 x 600 mm	soubor	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**5 449,68**		
177	767132811R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček šroubovaných	m2	16,20000	336,40	5 449,68	800-767	RTS 24/ I
		původní stěny umakartového jádra : 2,7*(1,33*2+2,43+0,91)		16,20000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**12 292,68**		
178	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	7,13000	6,10	43,49	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
179	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,69400	40,80	313,92	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6)		0,56400				
180	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,13000	558,80	3 984,24	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
181	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,64000	114,00	642,96	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
182	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	5,64000	64,60	364,34	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
183	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	5,64000	79,90	450,64	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
184	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	13,70000	59,70	817,89	800-771	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 2*(0,9+0,95+1,3+1,48)-2*0,6		8,06000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
185	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,13000	13,00	92,69	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
186	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	7,69400	12,20	93,87	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6)		0,56400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
187	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	3,40000	375,80	1 277,72	800-771	RTS 24/ I
		lišty pod dveřmi : 3*0,6+2*0,8		3,40000				
188	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	3,00000	32,00	96,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 3		3,00000				
189	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	114,77760	7,10	814,92	800-771	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
190	597R1	Dlaždice keramická 330 x 330 x 8 mm	m2	10,00000	330,00	3 300,00		Vlastní
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6)		0,56400				
		ztratné a prořez : 10-7,694		2,30600				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**49 228,62**		
191	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	32,80000	78,40	2 571,52	800-775	RTS 24/ I
		původní parkety v místnosti B.05 a B.06 : 17,4+15,4		32,80000				
192	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	42,96600	6,10	262,09	800-775	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4+0,08*0,7		42,96600				
193	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	42,50000	78,80	3 349,00	800-775	RTS 24/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,85+3,5+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,20000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,5+5+0,1)-0,8-0,7		15,70000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,1+5+0,1)-0,8		15,60000				
194	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	42,96600	237,00	10 182,94	800-775	RTS 24/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4+0,08*0,7		42,96600				
195	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,70000	376,50	263,55	800-775	RTS 24/ I
		nové přechodové lišty pod dveřmi : 0,7		0,70000				
196	611936990R	lišta soklová; materiál MDF; š = 18,0 mm; h = 58,0 mm; vzhled: dekor dřevo	m	48,00000	64,00	3 072,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,85+3,5+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,20000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,5+5+0,1)-0,8-0,7		15,70000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,1+5+0,1)-0,8		15,60000				
		prořez a ztratné : 48-42,5		5,50000				
197	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	485,01100	1,50	727,52	800-775	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
198	611R3	Podlaha plovoucí vinylová tl. 6 mm, zámkový spoj click, integrovaná akustická podložka, třída zátěže - byty	m2	48,00000	600,00	28 800,00		Vlastní
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4+0,08*0,7		42,96600				
		prořez a ztratné : 48-42,966		5,03400				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**1 526,85**		
199	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	17,55000	87,00	1 526,85	800-775	RTS 24/ I
		původní PVC povlak v místnosti B.01 až B.04 : 4,35+0,9+1,95+10,35		17,55000				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**21 298,36**		
200	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	18,17500	40,80	741,54	800-771	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
201	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	9,60000	79,90	767,04	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2+1		5,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6		0,60000				
202	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	4,00000	44,30	177,20	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
203	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	5,00000	50,60	253,00	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 1		1,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
204	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	18,17500	547,50	9 950,81	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
205	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	18,17500	6,10	110,87	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
206	781419707R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	17,20000	8,90	153,08	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
		vnitřní svislé kouty obkladů :						
207	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	18,17500	43,10	783,34	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
208	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	10,16000	51,70	525,27	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*(0,95+0,9)+0,9-0,6		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*(1,48+1,3)-0,6		4,96000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
209	283424151R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 6,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	5,00000	31,30	156,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 až B.04 : 5		5,00000				
210	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	205,18650	3,80	779,71	800-771	RTS 24/ I
211	597R2	Obkládačka 200 x 400 mm	m2	20,00000	345,00	6 900,00		Vlastní
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
		ztratné a prořez : 20-18,175		1,82500				
Díl: 783		**Nátěry**				**1 673,44**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
212	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,50000	154,90	542,15	800-783	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
213	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	3,50000	61,30	214,55	800-783	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
214	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	19,80000	46,30	916,74	800-783	RTS 24/ I
		na vzduchu schnoucí						
		nový nátěr původ. topných potrubí v B.03-B.06 : 2,7*2*2+3*1,5*2		19,80000				
Díl: 784		**Malby**				**18 347,12**		
215	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	80,10000	11,40	913,14	800-784	RTS 24/ I
		rámy původních plastových oken : 3*(1,5+2*1,6)		14,10000				
		nové dveřní zárubně : 2*(4,8*4+4,6*3)		66,00000				
216	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,00000	18,10	362,00	800-784	RTS 24/ I
		vybavení a nábytek v bytu : 20		20,00000				
217	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	50,00000	15,00	750,00	800-784	RTS 24/ I
		zakrytí podlah v bytu : 50		50,00000				
218	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	203,25000	18,20	3 699,15	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 72,29+80,92		153,21000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 50,04		50,04000				
219	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	203,25000	58,10	11 808,83	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 72,29+80,92		153,21000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 50,04		50,04000				
220	784452921R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním	m2	10,00000	81,40	814,00	800-784	RTS 24/ I
		oprava maleb na společné chodbě okolo dveří : 10		10,00000				
Díl: 787		**Zasklívání**				**1 135,43**		
221	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,27000	427,50	115,43	800-787	RTS 24/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 0,45*0,6		0,27000				
222	634R1	Zrcadlo čiré tl. 6 mm, rozměr 450 x 600 mm, fazeta 15 mm po obvodu	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 1		1,00000				
Díl: M21		**Elektromontáže**				**14 975,25**		
223	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	150,00000	0,01	1,50		RTS 24/ I
224	210201519RU3	Montáž LED pásky umístěné ve výšce 0,5 - 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty	m	2,50000	94,50	236,25	M21	RTS 24/ I
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
225	348R1	Lišta 45° s integrovanou páskou LED	m	2,50000	285,00	712,50		Vlastní
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
226	M21R1D	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
227	M21R1M	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
228	M21R2D	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
229	M21R2M	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	675,00	675,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**42 931,26**		
230	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	16,00023	386,00	6 176,09	801-3	RTS 24/ I
231	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	32,00046	165,00	5 280,08	801-3	RTS 24/ I
232	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,00023	205,50	3 288,05	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
233	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	480,00693	17,80	8 544,12	801-3	RTS 24/ I
234	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,00023	293,60	4 697,67	801-3	RTS 24/ I
235	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	32,00046	32,70	1 046,42	801-3	RTS 24/ I
236	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	13,88820	893,00	12 402,16	801-3	RTS 23/ II
237	979990111R00	Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,16000	1 293,80	207,01	801-3	RTS 23/ II
238	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,60002	1 125,00	1 800,02	801-3	RTS 24/ I
239	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01600	4 301,30	68,82	801-3	RTS 24/ I
240	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01600	4 301,30	68,82	801-3	RTS 24/ I
241	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,32000	-2 025,00	-648,00	801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**6 375,00**		
242	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
243	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
244	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**10 425,00**		
245	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	675,00	675,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
246	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	375,00	375,00		RTS 24/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
247	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
248	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
249	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
250	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	750,00	750,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
251	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 375,00	3 375,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Celkem	**661 481,60**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741		**Elektroinstalace - silnoproud**				**39 507,29**		
1	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm	m	17,00000	31,80	540,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110062						
2	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	17,85000	25,90	462,32		URS
		17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :						
		17,85		17,85000				
3	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	40,00000	69,80	2 792,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001						
4	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	40,00000	22,90	916,00		URS
5	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,00000	81,00	81,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003						
6	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	1,00000	25,90	25,90		URS
7	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),, průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	5,00000	26,10	130,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120001						
8	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	5,75000	11,30	64,98		URS
		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		5,75		5,75000				
9	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2	m	92,00000	30,50	2 806,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015						
10	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	105,80000	13,00	1 375,40		URS
		92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		105,8		105,80000				
11	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	98,00000	32,00	3 136,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016						
12	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	112,70000	20,60	2 321,62		URS
		98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		112,7		112,70000				
13	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	12,00000	41,00	492,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
14	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	13,80000	21,30	293,94		URS
		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		13,8		13,80000				
15	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	11,00000	41,00	451,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
16	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	12,65000	35,10	444,02		URS
		11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		12,65		12,65000				
17	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 2,5 mm2	kus	23,00000	20,20	464,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 10 mm2	kus	5,00000	36,50	182,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130005						
19	741130021	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením, krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	77,00000	21,80	1 678,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021						
20	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,00000	220,50	220,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001						
21	35711002	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,00000	757,50	757,50		URS
22	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,00000	46,80	140,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310101						
23	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	3,00000	84,00	252,00		URS
24	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,00000	31,60	94,80		URS
25	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,00000	18,50	55,50		URS
26	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,00000	46,80	93,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310112						
27	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,00000	90,00	180,00		URS
28	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,00000	31,60	63,20		URS
29	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,00000	18,50	37,00		URS
30	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,00000	53,80	53,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310121						
31	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,00000	109,50	109,50		URS
32	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,00000	39,20	39,20		URS
33	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00000	18,50	18,50		URS
34	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,00000	53,80	322,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122						
35	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	6,00000	103,50	621,00		URS
36	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,00000	31,60	189,60		URS
37	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,50	111,00		URS
38	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,00000	60,50	60,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310126						
39	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	1,00000	124,50	124,50		URS
40	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,00000	31,60	31,60		URS
41	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00000	18,10	18,10		URS
42	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,00000	140,30	140,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311021						
43	3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,00000	546,80	546,80		URS
44	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	18,00000	103,50	1 863,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313002						
45	34555241	přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	18,00000	104,30	1 877,40		URS
46	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,00000	18,50	129,50		URS
47	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	4,00000	33,80	135,20		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1,00000	49,40	49,40		URS
49	34539063	rámeček pětinásobný	kus	1,00000	91,50	91,50		URS
50	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	5,00000	90,80	454,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004						
51	34555242	zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, sclonkami, bezšroubové svorky	kus	5,00000	170,30	851,50		URS
52	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných, hranatýchnebokruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	218,30	218,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372021						
53	LED-D	Svítidlo LED nástěnné do koupelny typ D	ks	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
54	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatýchnebokruhových,plochy do 0,09 m2	kus	6,00000	262,50	1 575,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372061						
55	LED-A	Svítidlo LED stropní typ A	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
56	LED-B	Svítidlo LED stropní typ B	kus	1,00000	495,00	495,00		Vlastní
57	LED-C	Svítidlo LED stropní typ C	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
58	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	2,00000	97,50	195,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420024						
59	35431043	svorka uzemnění Cu bez pásky na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	2,00000	126,80	253,60		URS
60	35431044	páska Cu	m	0,50000	38,10	19,05		URS
61	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001						
62	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200, kg	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011						
63	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	730,52100	0,30	219,16		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202						
Díl: 742		**Elektroinstalace - slaboproud**				**7 188,54**		
64	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
65	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
66	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	20,40000	6,60	134,64		URS
		17*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		20,4		20,40000				
67	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,00000	84,80	169,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005						
68	37459010	konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus	2,00000	6,80	13,60		URS
69	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,00000	227,30	227,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310006						
70	38226066	telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci	kus	1,00000	1 192,50	1 192,50		URS
71	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,00000	3 555,00	3 555,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001						
72	35713102	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,00000	379,50	379,50		URS
73	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo, podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,00000	88,50	88,50		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330044						
74	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	1,00000	38,50	38,50		URS
75	37451175	modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm	kus	1,00000	19,30	19,30		URS
76	37452005	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný	kus	2,00000	36,50	73,00		URS
77	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,00000	149,30	298,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420121						
78	37451025	zásuvka průběžná TV/R bez krabičky a bez víčka útlum 3dB	kus	1,00000	93,80	93,80		URS
79	37451027	zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB	kus	1,00000	163,50	163,50		URS
Díl: 751		**Vzduchotechnika**				**3 067,00**		
80	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	222,00	222,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122012						
81	42914135	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,00000	2 845,00	2 845,00		URS
Díl: 22-M		**Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**				**1 347,00**		
82	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,00000	222,00	222,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220320201						
83	37414130	zvonek bytový	kus	1,00000	1 125,00	1 125,00		URS
Díl: 46-M		**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**7 997,57**		
84	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	5,00000	59,10	295,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081311						
85	468081313	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	2,00000	191,30	382,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081313						
86	468091311	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	40,00000	36,10	1 444,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091311						
87	468091321	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky do 15 cm	kus	1,00000	191,30	191,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091321						
88	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	9,00000	177,80	1 600,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101211						
89	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	37,00000	66,90	2 475,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101411						
90	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	15,00000	71,60	1 074,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101412						
91	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,19800	290,30	57,48		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971111						
92	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další, podlaží	t	0,19800	203,30	40,25		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971121						
93	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,19800	439,50	87,02		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111						
94	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km	t	1,78200	13,40	23,88		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121						
		0,198*9 'Přepočtené koeficientem množství :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 4, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,782		1,78000				
95	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,20800	1 567,50	326,04		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973116						
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**				**12 410,00**		
96	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	34,00000	365,00	12 410,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232						

Celkem	**71 517,40**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01-2024 **Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			286 915,71
PSV			409 913,59
MON			36 533,94
Vedlejší náklady			7 875,00
Ostatní náklady			10 425,00
Celkem			**751 663,24**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**751 663,24** CZK
Snížená DPH	**12** %	**90 199,59** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **841 862,83 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0,00**		
01-2024	**Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích**	**751 663,24**	**0,00**	**90 199,59**	**841 862,83**	**100**
TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6	681 855,10	0,00	81 822,61	763 677,71	91
TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE	69 808,14	0,00	8 376,98	78 185,12	9
Celkem za stavbu		751 663,24	0,00	90 199,59	841 862,83	100

Popis stavby: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis objektu: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis rozpočtu: TYP_2 - Meluzínova 2, Brno - byt č. 6
Popis rozpočtu: TYP_2E - Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 759,09	1,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 851,80	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			2 708,55	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			86 204,05	11,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 245,58	2,4
635	Suché podlahy	HSV			31 337,25	4,2
64	Výplně otvorů	HSV			26 697,40	3,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 411,57	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 036,44	2,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 300,35	2,3
711	Izolace proti vodě	PSV			11 170,89	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			4 951,58	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 752,71	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 935,08	1,7
723	Vnitřní plynovod	PSV			361,90	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			34 512,13	4,6
726	Předstěnové systémy	PSV			7 186,29	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			4 936,26	0,7
733	Rozvod potrubí	PSV			1 177,92	0,2

734	Armatury	PSV			4 344,11	0,6
735	Otopná tělesa	PSV			24 210,39	3,2
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			38 160,49	5,1
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			7 026,46	0,9
751	Vzduchotechnika	PSV			3 062,50	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 831,10	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			135 916,73	18,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 429,50	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 514,01	1,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			51 405,73	6,8
776	Podlahy povlakové	PSV			1 559,91	0,2
781	Obklady keramické	PSV			21 298,36	2,8
783	Nátěry	PSV			1 671,59	0,2
784	Malby	PSV			19 362,52	2,6
787	Zasklívání	PSV			1 135,43	0,2
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	MON			1 361,30	0,2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	MON			7 787,39	1,0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			12 410,00	1,7
M21	Elektromontáže	MON			14 975,25	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 363,63	6,0
VN	Vedlejší náklady	VN			7 875,00	1,0

ON	Ostatní náklady	ON			10 425,00	1,4
Cena celkem					751 663,24	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**11 759,09**		
1	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	16,85600	576,00	9 709,06	801-1	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení						
		nová obezdívka instal. jádra : 2,8*(1,3*2+2,52+0,9)		16,85600				
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	11,20000	118,10	1 322,72	801-1	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		nové vnitřní obezdívky v bytu : 2,8*4		11,20000				
3	346244312R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	1,12500	646,50	727,31	801-1	RTS 24/ I
		obezdívka wc modulu v místnosti B.02 : 0,9*1,25		1,12500				
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**1 851,80**		
4	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	1,00000	459,80	459,80	801-1	RTS 24/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
5	553476624R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 700 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 392,00	1 392,00	SPCM	RTS 24/ I
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**2 708,55**		
6	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	2,78000	724,50	2 014,11	801-1	RTS 24/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		nový podhled v místnosti B.02 a B.03 : 0,86+1,92		2,78000				
7	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,78000	249,80	694,44	801-1	RTS 24/ I
		nový podhled v místnosti B.02 : 0,86+1,92		2,78000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**86 204,05**		
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	8,98500	44,30	398,04	801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5*1,6+2,25*1,6+0,75*1,6+0,75*2,38		8,98500				
9	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	16,48000	67,30	1 109,10	801-1	RTS 24/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6		10,15000				
		0,75+1,6+0,75+2,38+0,85		6,33000				
10	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	52,54000	252,80	13 282,11	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 52,54		52,54000				
11	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	96,97913	16,20	1 571,06	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-0,75*1,6-0,75*2,38+0,3*(1,5+1,6+2,38)		18,43050				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,175*2+5*2+0,975)-2*2,75*2,4		42,55025				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*(2,75+2*2,4)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		1,81000				
12	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	39,83000	52,90	2 107,01	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové vnitřní ostění oken : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6+0,75+1,6+0,75+2,38		15,63000				
		ostatní rohy : 3*2,7+2*(2,75+2*2,4+0,5)		24,20000				
13	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	66,56875	229,50	15 277,53	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.01 : 2,69*(1,125*2+3,575)-2*0,8-2*0,6*3		10,46925				
		nové štukové omítky na bet. příčkách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,8+3,475+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		16,31825				
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-2*0,8-2*0,7		16,77150				
		nové štukové omítky na beton.příčkách v B.06 : 2,69*(0,975+3,4)-2*0,8*2		8,56875				
		odpočet plochy obkladů na beton. příčkách : -2*(0,95+0,9-0,6+1,48)-0,6*0,6		-5,82000				
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
		odpočet plochy obkladů na obezdívkách : -2*(0,95+0,9+1,48+1,3*2)-0,6*2,52		-13,37200				
14	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	96,97913	456,00	44 222,48	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-0,75*1,6-0,75*2,38+0,3*(1,5+1,6+2,38)		18,43050				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,175*2+5*2+0,975)-2*2,75*2,4		42,55025				
		0,5*(2,75+2*2,4)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		1,81000				
15	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	33,63300	244,90	8 236,72	801-1	RTS 24/ I
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**18 245,58**		
16	631341831R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenu s cementovým pojivem rychletuhnoucí, pevnost v tlaku 0,4-0,5 N/mm2	m3	0,66675	12 435,00	8 291,04	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 0,015*(9,84+13,77+20,84)		0,66675				
17	631343891R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým	m2	44,45000	99,00	4 400,55	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
18	631571007R00	Násyp z kameniva z písku slévárenského	m3	0,07978	1 736,30	138,52	801-1	RTS 24/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		pod nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 0,01*(4,99+0,86+1,92+0,8*0,08+3*0,6*0,08)		0,07978				
19	632413150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	7,97800	678,80	5 415,47	801-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,97800				
Díl: 635		**Suché podlahy**				**31 337,25**		
20	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	44,45000	705,00	31 337,25	801-1	RTS 24/ I
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.						
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**26 697,40**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	1 461,00	1 461,00	801-1	RTS 24/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
22	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	963,80	1 927,60	801-4	RTS 24/ I
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
23	553307000R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	2,00000	1 260,80	2 521,60	SPCM	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
24	642953121R00	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2	kus	4,00000	884,30	3 537,20	801-4	RTS 24/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		nová zárubeň pro dveře T2 až T5 : 4		4,00000				
25	61181510R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
26	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
27	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	2,00000	3 645,00	7 290,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T2, T4 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
28	553R1	Zárubeň ocelová bezpečnostní, šířka min. 150 mm, 1970/800 mm, EI, EW 30, pro dveře třídy B3	kus	1,00000	2 670,00	2 670,00		Vlastní
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
		pro bezpečnostní dveře k zalití do betonu :						
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**25 411,57**		
29	900 R23	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6	h	4,00000	396,00	1 584,00	801-1	RTS 24/ I
		původní svítidla, zásuvky, vypínače aj. v bytu : 4		4,00000				
30	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000	382,50	15 300,00	Prav.M	RTS 24/ I
		ostatní nespecifikované práce : 40		40,00000				
31	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	2 000,00000	1,40	2 800,00		RTS 24/ I
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	53,78000	106,50	5 727,57	801-1	RTS 24/ I
		úklid bytu a balkonu před předáním stavby do užívání : 52,22+2,6*0,6		53,78000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**20 036,44**		
33	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,43440	2 621,30	3 759,99	801-3	RTS 24/ I
		původní podlahy v místnosti B.01 až B.04 : (4,99+0,9+1,95+10,09)*0,08		1,43440				
		včetně dřevocementových desek :						
34	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	19,37000	23,90	462,94	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		původní soklíky v místnostech B.01 až B.04 : 2*(3,575+1,125+0,375)-2*0,8-3*0,6+2,43+1-2*0,6		8,98000				
		3,475+1,045+1,33+2*2,47+2*0,1+0,7-0,6-0,7		10,39000				
35	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,76880	391,50	1 083,99	801-3	RTS 24/ I
		původní násyp pod parkety v místnosti B.05 a B.06 : (13,77+20,84)*0,08		2,76880				
36	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	15,60	109,20	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		původní vstupní a vnitřní dveřní křídla : 7		7,00000				
37	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,80000	349,10	3 421,18	801-3	RTS 24/ I
		původní vstupní a vnitřní dveřní zárubně : 0,8*2*3+0,7*2+0,6*2*3		9,80000				
38	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	52,54000	31,20	1 639,25	801-3	RTS 24/ I
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 52,54		52,54000				
39	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	96,97913	81,00	7 855,31	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		původní štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		původní štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-0,75*1,6-0,75*2,38+0,3*(1,5+1,6+2,38)		18,43050				
		původní štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,175*2+5*2+0,975)-2*2,75*2,4		42,55025				
		0,5*(2,75+2*2,4)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		1,81000				
40	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	52,12775	32,70	1 704,58	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na příčkách v B.01 : 2,69*(1,125*2+3,575)-2*0,8-2*0,6*3		10,46925				
		původní štukové omítky na příčkách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,8+3,475+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		16,31825				
		původní štukové omítky na příčkách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-2*0,8-2*0,7		16,77150				
		původní štukové omítky na příčkách v B.06 : 2,69*(0,975+3,4)-2*0,8*2		8,56875				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**17 300,35**		
41	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	8,65537	1 998,80	17 300,35	801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**11 170,89**		
42	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,84000	56,90	673,70	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
43	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	11,84000	489,80	5 799,23	800-711	RTS 24/ I
		jednovrstvá						
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
44	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	4,96000	152,30	755,41	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,48*2+1,3*2-0,6		4,96000				
45	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	4,00000	220,10	880,40	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4		4,00000				
46	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	8,00000	165,00	1 320,00	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
47	711212621RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	5,00000	262,50	1 312,50	800-711	RTS 23/ II
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	107,41240	4,00	429,65	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**4 951,58**		
49	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	52,49200	34,50	1 810,97	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
50	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	8,04200	38,10	306,40	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
51	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	19,42000	23,50	456,37	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 2*(3,58+1,5+0,95+0,9+1,3+1,48)		19,42000				
52	28375632R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 25,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	10,00000	23,60	236,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
		ztratné a prořez : 10-8,042		1,95800				
53	28375636R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 45,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	48,00000	42,50	2 040,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
		prořez a ztratné : 48-44,45		3,55000				
54	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	48,49740	2,10	101,84	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**2 752,71**		
55	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	3,00000	10,60	31,80	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 3		3,00000				
56	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	1,00000	28,30	28,30	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
57	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	234,40	1 172,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
58	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	74,90	224,70	800-721	RTS 24/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 3		3,00000				
59	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	942,00	942,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		napojení nové odbočky na původ. stoupací kanalizaci : 1		1,00000				
60	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,00000	21,30	106,50	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
61	55161657R	WC dopojení pružné; plast; L 320 až 540 mm	kus	1,00000	201,40	201,40	SPCM	RTS 24/ I
		nová flexi hadice pro klozet : 1		1,00000				
62	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	27,06700	1,70	46,01	800-721	RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**12 935,08**		
63	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	10,00000	17,70	177,00	800-721	RTS 24/ I
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	722220851R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4"	kus	3,00000	14,00	42,00	800-721	RTS 24/ I
		původní rohové ventily na připojovacím potrubí : 3		3,00000				
65	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní uzavírací kohouty na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
66	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní bytové vodoměry na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
67	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	274,90	2 749,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
68	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	306,40	306,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
69	722179192R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek do 32 mm včetně do 15 svárů	soubor	1,00000	220,90	220,90	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
70	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	195,40	1 563,20	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
71	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	10,00000	68,00	680,00	800-721	RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
72	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 600 mm	soubor	4,00000	168,40	673,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
73	722202212R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	173,30	1 386,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
74	722235121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	348,80	697,60	800-721	RTS 24/ I
		nové kulové kohouty na vodu : 2		2,00000				
75	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	307,50	615,00	800-721	RTS 24/ I
		nové bytové vodoměry : 2		2,00000				
76	722172911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 16 mm	kus	2,00000	66,90	133,80	800-721	RTS 24/ I
		napojení na původní společné potrubí vody : 2		2,00000				
77	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	10,00000	12,80	128,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
78	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	127,81700	1,20	153,38	800-721	RTS 24/ I
79	388R1	Vodoměr bytový na SV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
80	388R2	Vodoměr bytový na TV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**361,90**		
81	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	3,00000	47,40	142,20	800-721	RTS 24/ I
		původní potrubí pro sporák v místnosti B.03 : 3		3,00000				
82	723170801R00	Demontáž přípojek propan-butanových hadice D 8/16	kus	1,00000	33,70	33,70	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		původní hadice pro sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
83	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25	kus	1,00000	186,00	186,00	800-731	RTS 24/ I
		zaslepení původního připojovacího potrubí plynu : 1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**34 512,13**		
84	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	200,60	200,60	800-721	RTS 24/ I
		původní klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
85	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	130,10	130,10	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
86	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	391,50	391,50	800-721	RTS 24/ I
		původní vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
87	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	158,30	158,30	800-721	RTS 24/ I
		bez výtokových armatur,						
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
88	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	105,80	105,80	800-721	RTS 24/ I
		původní sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
89	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	73,80	73,80	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo a vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
90	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	75,80	75,80	800-721	RTS 24/ I
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
91	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	13,00	39,00	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlový, vanový a dřezový sifon : 3		3,00000				
92	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	3 165,00	3 165,00	800-721	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
93	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	1 788,80	1 788,80	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
94	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	724,50	724,50	800-721	RTS 24/ I
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
95	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	802,50	802,50	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.02 : 1		1,00000				
96	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 815,00	1 815,00	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
97	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 683,80	1 683,80	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
98	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 717,50	1 717,50	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
99	725814107R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	255,40	1 021,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
100	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	225,40	225,40	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava pro pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
101	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	426,00	426,00	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová příprava dřez a pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
102	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 646,30	1 646,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
103	725860227RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 736,30	1 736,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
104	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 324,50	1 324,50	800-721	RTS 24/ I
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
105	55161681R	výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz	kus	1,00000	327,00	327,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
106	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	344,08900	0,30	103,23	800-721	RTS 24/ I
107	554R1	Levopravý čtvrtkruhový sprchový kout s dveřmi o průchodu šířky min. 520 mm, výška min. 1950 mm, hliník. lesklé profily, bezpečnostní sklo	kus	1,00000	8 919,80	8 919,80		Vlastní
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
108	551R1	Hadice sprchová 170 cm se systémem proti překroucení	kus	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
109	551R2	Růžice sprchová plochá, 3 funkce, ruční	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
110	551R3	Držák plast pro sprchovou sadu	kus	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
111	642R1	Dřez nerez 490 x 615 mm s přepadem a odkapovou plochou	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
112	642R2	Vanička sprchová 1/4kruh 800 x 800 x 30 mm z litého mramoru	kus	1,00000	3 375,00	3 375,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v B.03 : 1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**7 186,29**		
113	726212321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro dodatečné nastavení výšky WC, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	5 805,00	5 805,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
114	28696756R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá	kus	1,00000	1 359,80	1 359,80	SPCM	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
115	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	71,64800	0,30	21,49	800-721	RTS 24/ I
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**4 936,26**		
116	728115112R00	Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	1,00000	138,80	138,80	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
117	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	613,50	613,50	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
118	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	217,90	435,80	800-728	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
119	42972893101R	Mřížka do stěny; materiál: plast; tvar: hranatý; dl = 150 mm; š = 150 mm	kus	2,00000	35,30	70,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	42981798R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 125, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C	kus	1,00000	53,00	53,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
121	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	49,11700	0,50	24,56	800-728	RTS 24/ I
122	429R1	Odsavač par (digestoř), vestavný a výsuvný, nerez, šířka 600 mm, min. 225 m3/hod.	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**1 177,92**		
123	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1,00000	346,50	346,50	800-731	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
124	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	119,30	238,60	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
125	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	1,00000	9,50	9,50	800-731	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
126	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	2,00000	273,40	546,80	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
		napojení na původní topné potrubí :						
127	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	11,41400	3,20	36,52	800-731	RTS 24/ I
Díl: 734		**Armatury**				**4 344,11**		
128	734223123RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 20, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	804,80	2 414,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
129	734263133R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	304,10	912,30	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
130	734223112RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	611,30	611,30	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
131	734263112R00	Šroubení regulační a uzavírací, rohové, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	204,40	204,40	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
132	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	43,26800	0,40	17,31	800-731	RTS 24/ I
133	734200812R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"	kus	4,00000	46,10	184,40	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4		4,00000				
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**24 210,39**		
134	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	10,60000	32,50	344,50	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(12+15+26)		10,60000				
		0,2 m2/článek :						
135	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm	kus	1,00000	154,90	154,90	800-731	RTS 24/ I
		s hliníkovými lamelami						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
136	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	16,00000	12,50	200,00	800-731	RTS 24/ I
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4*4		16,00000				
137	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	11,27500	20,60	232,27	800-731	RTS 24/ I
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 0,45*1,5		0,67500				
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(26+15+12)		10,60000				
		0,2 m2/článek :						
138	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	3,00000	246,80	740,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
139	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	423,00	1 269,00	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
140	735171327R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,5 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 958,80	2 958,80	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
141	54152722R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 400 W	kus	1,00000	4 147,50	4 147,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
142	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	235,96870	2,60	613,52	800-731	RTS 24/ I
143	735R1	Otopné těleso panelové, š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	3 225,00	3 225,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.04 : 1		1,00000				
144	735R2	Otopné těleso panelové š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 1600 mm	kus	1,00000	5 170,50	5 170,50		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.06 : 1		1,00000				
145	735R3	Otopné těleso panelové š. 155 mm, v. 550 mm, dl. 700 mm	kus	1,00000	5 154,00	5 154,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.05 : 1		1,00000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**2 831,10**		
146	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	34,61000	81,80	2 831,10	800-762	RTS 24/ I
		původní polštáře pod parkety v místnosti B.05 a B.06 : 13,77+20,84		34,61000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**135 916,73**		
147	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	7,00000	43,60	305,20	800-766	RTS 24/ I
		původní prahy pro vstupní a vnitřní dveře : 7		7,00000				
148	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm	kus	1,00000	348,40	348,40	800-766	RTS 24/ I
		původní kuch. linka v místnosti B.04 : 1		1,00000				
149	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	154,50	154,50	800-766	RTS 24/ I
		původní spižní skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
150	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	182,30	364,60	800-766	RTS 24/ I
		původní šatní skříň v místnosti B.01 : 1		1,00000				
		původní horní úložná skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
151	766623912R00	Oprava oken zdvojených, s otevíravými a sklápěcími křídly, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	8,98500	1 075,50	9 663,37	800-766	RTS 24/ I
		kontrola, seřízení a oprava pův. oken v B.04 až B.06 : 1,5*1,6+2,25*1,6+0,75*1,6+0,75*2,38		8,98500				
152	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	573,80	3 442,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T2 až T6 : 6		6,00000				
153	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	706,50	706,50	800-766	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
154	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	7,00000	333,80	2 336,60	800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové dveře T1 až T6 : 7		7,00000				
155	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	114,80	114,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
156	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	245,60	245,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
157	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 245,00	4 245,00	800-766	RTS 24/ I
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
158	766825111R00	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	1,00000	734,30	734,30	800-766	RTS 24/ I
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
159	766825121R00	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové	kus	1,00000	922,50	922,50	800-766	RTS 24/ I
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
160	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	6,00000	715,50	4 293,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
161	549146401R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 244,30	1 244,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
162	54926061R	zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; pravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm	kus	6,00000	170,30	1 021,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
163	54926100R	zámek zadlabací, vícebodový, bezpečnostní; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý	kus	1,00000	1 507,50	1 507,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
164	54964031R	Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: leštěná mosaz; dl = 40,0 mm; délka 2 = 40,0 mm; RC 3	kus	1,00000	704,30	704,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
165	61165440R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	5 512,50	11 025,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T6 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
166	61165442R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
167	61165441R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
168	61165452R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T4 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
169	61165450R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
170	61165634R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	15 037,50	15 037,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
171	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 340,40170	1,40	1 876,56	800-766	RTS 24/ I
172	611R1	Příplatek za kukátko do požárně bezpečnostních dveří	ks	1,00000	337,50	337,50		Vlastní
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
173	611R2	Příplatek za ochrannou fólii proti rozbití skla	ks	2,00000	997,50	1 995,00		Vlastní
		nové dveře T4 až T5 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
174	615R1	Vestavná šatní skříň 900 x 2400 x 375 mm	soubor	1,00000	6 787,50	6 787,50		Vlastní
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
175	615R2	Linka kuchyňská rovná 252 cm, bez dřezu a spotřebičů	soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
176	615R3	Vestavná spížní skříň 750 x 2690 x 600 mm	soubor	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**5 429,50**		
177	767132811R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček šroubovaných	m2	16,14000	336,40	5 429,50	800-767	RTS 24/ I
		původní stěny umakartového jádra : 2,69*(1,33*2+2,43+0,91)		16,14000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**12 514,01**		
178	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	7,77000	6,10	47,40	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
179	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,36600	40,80	341,33	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
180	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,77000	558,80	4 341,88	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
181	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,96000	114,00	679,44	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
182	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	5,96000	64,60	385,02	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
183	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	5,96000	79,90	476,20	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
184	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	14,02000	59,70	836,99	800-771	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 2*(0,9+0,95+1,3+1,48)-2*0,6		8,06000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
185	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,77000	13,00	101,01	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
186	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,36600	12,20	102,07	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
187	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	2,60000	375,80	977,08	800-771	RTS 24/ I
		lišty pod dveřmi : 3*0,6+0,8		2,60000				
188	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	3,00000	32,00	96,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 3		3,00000				
189	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	116,84420	7,10	829,59	800-771	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
190	597R1	Dlaždice keramická 330 x 330 x 8 mm	m2	10,00000	330,00	3 300,00		Vlastní
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
		ztratné a prořez : 10-8,366		1,63400				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**51 405,73**		
191	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	34,61000	78,40	2 713,42	800-775	RTS 24/ I
		původní parkety v místnosti B.05 a B.06 : 13,77+20,84		34,61000				
192	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	44,57000	6,10	271,88	800-775	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
193	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	43,92000	78,80	3 460,90	800-775	RTS 24/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,8+3,48+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,06000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,45+3,95+0,1)-0,8-0,7		13,50000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,45+3,18+5+1+0,5+0,1-2,75)-2*0,8		19,36000				
194	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	44,57000	237,00	10 563,09	800-775	RTS 24/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
195	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	1,50000	376,50	564,75	800-775	RTS 24/ I
		nové přechodové lišty pod dveřmi : 0,7+0,8		1,50000				
196	611936990R	lišta soklová; materiál MDF; š = 18,0 mm; h = 58,0 mm; vzhled: dekor dřevo	m	48,00000	64,00	3 072,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,8+3,48+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,06000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,45+3,95+0,1)-0,8-0,7		13,50000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,45+3,18+5+1+0,5+0,1-2,75)-2*0,8		19,36000				
		prořez a ztratné : 48-43,92		4,08000				
197	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	506,46040	1,50	759,69	800-775	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
198	611R3	Podlaha plovoucí vinylová tl. 6 mm, zámkový spoj click, integrovaná akustická podložka, třída zátěže - byty	m2	50,00000	600,00	30 000,00		Vlastní
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
		prořez a ztratné : 50-44,57		5,43000				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**1 559,91**		
199	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	17,93000	87,00	1 559,91	800-775	RTS 24/ I
		původní PVC povlak v místnosti B.01 až B.04 : 4,99+0,9+1,95+10,09		17,93000				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**21 298,36**		
200	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	18,17500	40,80	741,54	800-771	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
201	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	9,60000	79,90	767,04	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2+1		5,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6		0,60000				
202	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	4,00000	44,30	177,20	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
203	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	5,00000	50,60	253,00	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 1		1,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
204	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	18,17500	547,50	9 950,81	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
205	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	18,17500	6,10	110,87	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
206	781419707R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	17,20000	8,90	153,08	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
		vnitřní svislé kouty obkladů :						
207	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	18,17500	43,10	783,34	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
208	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	10,16000	51,70	525,27	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*(0,95+0,9)+0,9-0,6		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*(1,48+1,3)-0,6		4,96000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
209	283424151R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 6,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	5,00000	31,30	156,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 až B.04 : 5		5,00000				
210	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	205,18650	3,80	779,71	800-771	RTS 24/ I
211	597R2	Obkládačka 200 x 400 mm	m2	20,00000	345,00	6 900,00		Vlastní
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
		ztratné a prořez : 20-18,175		1,82500				
Díl: 783		**Nátěry**				**1 671,59**		
212	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,50000	154,90	542,15	800-783	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
213	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	3,50000	61,30	214,55	800-783	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
214	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	19,76000	46,30	914,89	800-783	RTS 24/ I
		na vzduchu schnoucí						
		nový nátěr původ. topných potrubí v B.03-B.06 : 2,69*2*2+3*1,5*2		19,76000				
Díl: 784		**Malby**				**19 362,52**		
215	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	82,48000	11,40	940,27	800-784	RTS 24/ I
		rámy původních plastových oken : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6+0,75+1,6+0,75+2,38+0,85		16,48000				
		nové dveřní zárubně : 2*(4,8*4+4,6*3)		66,00000				
216	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,00000	18,10	362,00	800-784	RTS 24/ I
		vybavení a nábytek v bytu : 20		20,00000				
217	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	52,20000	15,00	783,00	800-784	RTS 24/ I
		zakrytí podlah v bytu : 52,2		52,20000				
218	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	215,77000	18,20	3 927,01	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 66,57+96,98		163,55000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 52,22		52,22000				
219	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	215,77000	58,10	12 536,24	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 66,57+96,98		163,55000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 52,22		52,22000				
220	784452921R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním	m2	10,00000	81,40	814,00	800-784	RTS 24/ I
		oprava maleb na společné chodbě okolo dveří : 10		10,00000				
Díl: 787		**Zasklívání**				**1 135,43**		
221	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,27000	427,50	115,43	800-787	RTS 24/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 0,45*0,6		0,27000				
222	634R1	Zrcadlo čiré tl. 6 mm, rozměr 450 x 600 mm, fazeta 15 mm po obvodu	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 1		1,00000				
Díl: M21		**Elektromontáže**				**14 975,25**		
223	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	150,00000	0,01	1,50		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
224	210201519RU3	Montáž LED pásky umístěné ve výšce 0,5 - 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty	m	2,50000	94,50	236,25	M21	RTS 24/ I
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
225	348R1	Lišta 45° s integrovanou páskou LED	m	2,50000	285,00	712,50		Vlastní
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
226	M21R1D	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
227	M21R1M	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
228	M21R2D	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
229	M21R2M	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	675,00	675,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**45 363,63**		
230	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	16,90675	386,00	6 526,01	801-3	RTS 24/ I
231	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	33,81350	165,00	5 579,23	801-3	RTS 24/ I
232	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,90675	205,50	3 474,34	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
233	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	507,20257	17,80	9 028,21	801-3	RTS 24/ I
234	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,90675	293,60	4 963,82	801-3	RTS 24/ I
235	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	33,81350	32,70	1 105,70	801-3	RTS 24/ I
236	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	14,67506	893,00	13 104,83	801-3	RTS 23/ II
237	979990111R00	Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,16907	1 293,80	218,74	801-3	RTS 23/ II
238	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,69068	1 125,00	1 902,02	801-3	RTS 24/ I
239	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01691	4 301,30	72,73	801-3	RTS 24/ I
240	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01691	4 301,30	72,73	801-3	RTS 24/ I
241	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,33814	-2 025,00	-684,73	801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**7 875,00**		
242	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
243	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
244	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**10 425,00**		
245	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	675,00	675,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
246	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	375,00	375,00		RTS 24/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
247	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
248	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
249	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
250	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	750,00	750,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
251	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 375,00	3 375,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Celkem	**681 855,10**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741		**Elektroinstalace - silnoproud**				**38 160,49**		
1	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm	m	17,00000	31,20	530,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110062						
2	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	17,85000	26,70	476,60		URS
		17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :						
		17,85		17,85000				
3	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	39,00000	68,60	2 675,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001						
4	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	39,00000	22,90	893,10		URS
5	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,00000	79,50	79,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003						
6	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	1,00000	25,80	25,80		URS
7	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),, průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	5,00000	25,40	127,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120001						
8	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	5,75000	10,30	59,23		URS
		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		5,75		5,75000				
9	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2	m	92,00000	29,80	2 741,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015						
10	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	105,80000	12,10	1 280,18		URS
		92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		105,8		105,80000				
11	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	98,00000	31,20	3 057,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016						
12	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	112,70000	19,20	2 163,84		URS
		98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		112,7		112,70000				
13	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	12,00000	39,90	478,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
14	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	13,80000	19,40	267,72		URS
		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		13,8		13,80000				
15	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	8,00000	39,90	319,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
16	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	9,20000	31,80	292,56		URS
		8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		9,2		9,20000				
17	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 2,5 mm2	kus	23,00000	19,50	448,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 10 mm2	kus	5,00000	35,20	176,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130005						
19	741130021	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením, krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	77,00000	21,10	1 624,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021						
20	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,00000	220,50	220,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001						
21	35711002	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,00000	757,50	757,50		URS
22	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,00000	45,90	137,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310101						
23	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	3,00000	80,30	240,90		URS
24	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,00000	31,60	94,80		URS
25	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,00000	18,40	55,20		URS
26	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,00000	45,90	91,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310112						
27	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,00000	90,00	180,00		URS
28	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,00000	31,60	63,20		URS
29	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,00000	18,40	36,80		URS
30	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,00000	52,80	52,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310121						
31	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,00000	109,50	109,50		URS
32	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,00000	39,20	39,20		URS
33	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00000	18,40	18,40		URS
34	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,00000	52,80	316,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122						
35	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	6,00000	103,50	621,00		URS
36	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,00000	31,60	189,60		URS
37	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,10	108,60		URS
38	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,00000	137,30	137,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311021						
39	3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,00000	546,80	546,80		URS
40	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	17,00000	102,00	1 734,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313002						
41	34555241	přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	17,00000	99,00	1 683,00		URS
42	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,40	110,40		URS
43	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	4,00000	33,70	134,80		URS
44	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1,00000	49,40	49,40		URS
45	34539063	rámeček pětinásobný	kus	1,00000	91,50	91,50		URS
46	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	6,00000	89,30	535,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	34555242	zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, sclonkami, bezšroubové svorky	kus	6,00000	170,30	1 021,80		URS
48	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných, hranatýchnebokruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	212,30	212,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372021						
49	LED-D	Svítidlo LED nástěnné do koupelny typ D	ks	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
50	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatýchnebokruhových,plochy do 0,09 m2	kus	6,00000	255,80	1 534,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372061						
51	LED-A	Svítidlo LED stropní typ A	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
52	LED-B	Svítidlo LED stropní typ B	kus	1,00000	495,00	495,00		Vlastní
53	LED-C	Svítidlo LED stropní typ C	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
54	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	2,00000	96,00	192,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420024						
55	35431043	svorka uzemnění Cu bez pásky na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	2,00000	126,80	253,60		URS
56	35431044	páska Cu	m	0,50000	38,10	19,05		URS
57	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001						
58	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200, kg	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011						
59	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	723,02500	0,30	216,91		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202						
Díl: 742		**Elektroinstalace - slaboproud**				**7 026,46**		
60	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
61	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
62	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	20,40000	6,90	140,76		URS
		17*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		20,4		20,40000				
63	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,00000	84,80	169,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005						
64	37459010	konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus	2,00000	6,80	13,60		URS
65	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,00000	221,30	221,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310006						
66	38226066	telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci	kus	1,00000	1 162,50	1 162,50		URS
67	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,00000	3 465,00	3 465,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001						
68	35713102	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,00000	379,50	379,50		URS
69	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo, podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,00000	86,30	86,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330044						
70	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	1,00000	38,50	38,50		URS
71	37451175	modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm	kus	1,00000	19,30	19,30		URS
72	37452005	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný	kus	2,00000	36,50	73,00		URS
73	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,00000	145,50	291,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420121						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	37451025	zásuvka průběžná TV/R bez krabičky a bez víčka útlum 3dB	kus	1,00000	61,40	61,40		URS
75	37451027	zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB	kus	1,00000	163,50	163,50		URS
Díl: 751		**Vzduchotechnika**				**3 062,50**		
76	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	217,50	217,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122012						
77	42914135	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,00000	2 845,00	2 845,00		URS
Díl: 22-M		**Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**				**1 361,30**		
78	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,00000	236,30	236,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220320201						
79	37414130	zvonek bytový	kus	1,00000	1 125,00	1 125,00		URS
Díl: 46-M		**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**7 787,39**		
80	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	5,00000	58,00	290,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081311						
81	468081313	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	2,00000	187,50	375,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081313						
82	468091311	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	39,00000	35,40	1 380,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091311						
83	468091321	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky do 15 cm	kus	1,00000	165,80	165,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091321						
84	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	9,00000	174,00	1 566,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101211						
85	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	37,00000	65,60	2 427,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101411						
86	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	15,00000	70,20	1 053,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101412						
87	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,19800	285,00	56,43		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971111						
88	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další, podlaží	t	0,19800	199,50	39,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971121						
89	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,19800	427,50	84,65		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111						
90	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km	t	1,78200	13,00	23,17		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121						
		0,198*9 'Přepočtené koeficientem množství :						
		1,782			1,78000			
91	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,20800	1 567,50	326,04		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973116						
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**				**12 410,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	34,00000	365,00	12 410,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232						

Celkem	**69 808,14**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01-2024 **Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			272 004,97
PSV			405 182,74
MON			36 747,12
Vedlejší náklady			7 875,00
Ostatní náklady			10 425,00
Celkem			**732 234,83**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**732 234,83** CZK
Snížená DPH	**12** %	**87 868,18** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **820 103,01 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0,00**		
01-2024	**Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích**	**732 234,83**	**0,00**	**87 868,18**	**820 103,01**	**100**
TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11	660 700,13	0,00	79 284,02	739 984,15	90
TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE	71 534,70	0,00	8 584,16	80 118,86	10
Celkem za stavbu		732 234,83	0,00	87 868,18	820 103,01	100

Popis stavby: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis objektu: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis rozpočtu: TYP_1 - Meluzínova 2, Brno - byt č. 11
Popis rozpočtu: TYP_1E - Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 759,09	1,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 851,80	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			2 708,55	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			78 523,15	10,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 404,88	2,4
635	Suché podlahy	HSV			30 251,55	4,1
64	Výplně otvorů	HSV			26 697,40	3,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 009,00	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 796,30	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 049,32	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			11 170,89	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			4 818,13	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 752,71	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 935,08	1,8
723	Vnitřní plynovod	PSV			361,90	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			34 512,13	4,7
726	Předstěnové systémy	PSV			7 186,29	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			4 936,26	0,7
733	Rozvod potrubí	PSV			1 177,92	0,2

734	Armatury	PSV			4 344,11	0,6
735	Otopná tělesa	PSV			22 039,58	3,0
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			39 507,29	5,4
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			7 188,54	1,0
751	Vzduchotechnika	PSV			3 067,00	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 683,04	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			135 549,69	18,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 449,68	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 292,68	1,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			49 228,62	6,7
776	Podlahy povlakové	PSV			1 526,85	0,2
781	Obklady keramické	PSV			21 298,36	2,9
783	Nátěry	PSV			1 673,44	0,2
784	Malby	PSV			18 347,12	2,5
787	Zasklívání	PSV			1 135,43	0,2
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	MON			1 364,30	0,2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	MON			7 997,57	1,1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			12 410,00	1,7
M21	Elektromontáže	MON			14 975,25	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			42 953,93	5,9
VN	Vedlejší náklady	VN			7 875,00	1,1

ON	Ostatní náklady	ON			10 425,00	1,4
Cena celkem					732 234,83	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**11 759,09**		
1	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	16,85600	576,00	9 709,06	801-1	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení						
		nová obezdívka instal. jádra : 2,8*(1,3*2+2,52+0,9)		16,85600				
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	11,20000	118,10	1 322,72	801-1	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		nové vnitřní obezdívky v bytu : 2,8*4		11,20000				
3	346244312R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	1,12500	646,50	727,31	801-1	RTS 24/ I
		obezdívka wc modulu v místnosti B.02 : 0,9*1,25		1,12500				
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**1 851,80**		
4	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	1,00000	459,80	459,80	801-1	RTS 24/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
5	553476624R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 700 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 392,00	1 392,00	SPCM	RTS 24/ I
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**2 708,55**		
6	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	2,78000	724,50	2 014,11	801-1	RTS 24/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		nový podhled v místnosti B.02 a B.03 : 0,86+1,92		2,78000				
7	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,78000	249,80	694,44	801-1	RTS 24/ I
		nový podhled v místnosti B.02 : 0,86+1,92		2,78000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**78 523,15**		
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	7,20000	44,30	318,96	801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5*1,6*3		7,20000				
9	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	14,10000	67,30	948,93	801-1	RTS 24/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : (1,5+2*1,6)*3		14,10000				
10	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	50,35000	252,80	12 728,48	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 50,35		50,35000				
11	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	80,92500	16,20	1 310,99	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,7*3,5-2*0,8+4*0,35*2,4+0,35*1,7		11,80500				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,7*3,5-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		8,46000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,7*(5+3,5*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		31,41000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,7*(5+3,1*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		29,25000				
12	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	28,10000	52,90	1 486,49	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové vnitřní ostění oken a vstupních dveří : 3*(1,5+1,6*2)+1,1+2*2,4		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostatní rohy : 3*2,7		8,10000				
13	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	72,29100	229,50	16 590,78	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.01 : 2,7*(1,075*2+3,5)-2*0,8*2-2*0,6*3		8,45500				
		nové štukové omítky na bet. příčkách v B.02 až B.04 : 2,7*(3,85*2+3,5+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		26,99500				
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.05 : 2,7*5-2*0,8-2*0,7		10,50000				
		nové štukové omítky na beton.příčkách v B.06 : 2,7*5-2*0,8		11,90000				
		odpočet plochy obkladů na beton. příčkách : -2*(0,95+0,9-0,6+1,48)-0,6*0,6		-5,82000				
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
		odpočet plochy obkladů na obezdívkách : -2*(0,95+0,9+1,48+1,3*2)-0,6*2,52		-13,37200				
14	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	80,92500	456,00	36 901,80	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,7*3,5-2*0,8+4*0,35*2,4+0,35*1,7		11,80500				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,7*3,5-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		8,46000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,7*(5+3,5*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		31,41000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,7*(5+3,1*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		29,25000				
15	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	33,63300	244,90	8 236,72	801-1	RTS 24/ I
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**17 404,88**		
16	631341831R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenu s cementovým pojivem rychletuhnoucí, pevnost v tlaku 0,4-0,5 N/mm2	m3	0,64365	12 435,00	8 003,79	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 0,015*(10,11+17,4+15,4)		0,64365				
17	631343891R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým	m2	42,91000	99,00	4 248,09	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				
18	631571007R00	Násyp z kameniva z písku slévárenského	m3	0,07402	1 736,30	128,52	801-1	RTS 24/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		pod nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 0,01*(4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08)		0,07402				
19	632413150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	7,40200	678,80	5 024,48	801-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
Díl: 635		**Suché podlahy**				**30 251,55**		
20	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	42,91000	705,00	30 251,55	801-1	RTS 24/ I
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.						
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**26 697,40**		
21	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	1 461,00	1 461,00	801-1	RTS 24/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
22	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	963,80	1 927,60	801-4	RTS 24/ I
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
23	553R1	Zárubeň ocelová bezpečnostní, šířka min. 150 mm, 1970/800 mm, EI, EW 30, pro dveře třídy B3	kus	1,00000	2 670,00	2 670,00		Vlastní
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
		pro bezpečnostní dveře k zalití do betonu :						
24	553307000R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	2,00000	1 260,80	2 521,60	SPCM	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
25	642953121R00	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2	kus	4,00000	884,30	3 537,20	801-4	RTS 24/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		nová zárubeň pro dveře T2 až T5 : 4		4,00000				
26	61181510R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
27	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T4 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
28	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	2,00000	3 645,00	7 290,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T2, T3 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**25 009,00**		
29	900 R23	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6	h	4,00000	396,00	1 584,00	801-1	RTS 24/ I
		původní svítidla, zásuvky, vypínače aj. v bytu : 4		4,00000				
30	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000	382,50	15 300,00	Prav.M	RTS 24/ I
		ostatní nespecifikované práce : 40		40,00000				
31	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	2 000,00000	1,40	2 800,00		RTS 24/ I
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	50,00000	106,50	5 325,00	801-1	RTS 24/ I
		úklid bytu před předáním stavby do užívání : 50		50,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**18 796,30**		
33	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,40400	2 621,30	3 680,31	801-3	RTS 24/ I
		původní podlahy v místnosti B.01 až B.04 : (4,35+0,9+1,95+10,35)*0,08		1,40400				
		včetně dřevocementových desek :						
34	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	1,95000	58,90	114,86	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		původní dlažba v místnosti B.03 : 1,95		1,95000				
35	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	17,82000	23,90	425,90	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		původní soklíky v místnostech B.01 až B.04 : 2*(3,5+1,075+0,35)-3*0,8-4*0,6+2,43+1-2*0,6		7,28000				
		3,5+1,07+1,33+2*2,52+2*0,1+0,7-0,6-0,7		10,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,62400	391,50	1 027,30	801-3	RTS 24/ I
		původní násyp pod parketami v místnosti B.05 a B.06 : (17,4+15,4)*0,08		2,62400				
37	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	15,60	109,20	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		původní vstupní a vnitřní dveřní křídla : 7		7,00000				
38	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,80000	349,10	3 421,18	801-3	RTS 24/ I
		původní vstupní a vnitřní dveřní zárubně : 0,8*2*3+0,7*2+0,6*2*3		9,80000				
39	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	50,35000	31,20	1 570,92	801-3	RTS 24/ I
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 50,35		50,35000				
40	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	80,92500	81,00	6 554,93	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,7*3,5-2*0,8+4*0,35*2,4+0,35*1,7		11,80500				
		původní štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,7*3,5-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		8,46000				
		původní štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,7*(5+3,5*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		31,41000				
		původní štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,7*(5+3,1*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		29,25000				
41	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	57,85000	32,70	1 891,70	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na příčkách v B.01 : 2,7*(1,075*2+3,5)-2*0,8*2-2*0,6*3		8,45500				
		původní štukové omítky na příčkách v B.02 až B.04 : 2,7*(3,85*2+3,5+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		26,99500				
		původní štukové omítky na příčkách v B.05 : 2,7*5-2*0,8-2*0,7		10,50000				
		původní štukové omítky na příčkách v B.06 : 2,7*5-2*0,8		11,90000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**16 049,32**		
42	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	8,02948	1 998,80	16 049,32	801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**11 170,89**		
43	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,84000	56,90	673,70	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
44	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	11,84000	489,80	5 799,23	800-711	RTS 24/ I
		jednovrstvá						
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
45	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	4,96000	152,30	755,41	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,48*2+1,3*2-0,6		4,96000				
46	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	4,00000	220,10	880,40	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4		4,00000				
47	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	8,00000	165,00	1 320,00	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
48	711212621RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	5,00000	262,50	1 312,50	800-711	RTS 23/ II
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 5		5,00000				
49	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	107,41240	4,00	429,65	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**4 818,13**		
50	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	50,31200	34,50	1 735,76	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	7,40200	38,10	282,02	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
52	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	19,10000	23,50	448,85	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 2*(3,5+1,42+0,95+0,9+1,3+1,48)		19,10000				
53	28375632R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 25,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	9,00000	23,60	212,40	SPCM	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
		ztratné a prořez : 9-7,402		1,59800				
54	28375636R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 45,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	48,00000	42,50	2 040,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				
		prořez a ztratné : 48-42,91		5,09000				
55	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	47,19030	2,10	99,10	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**2 752,71**		
56	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	3,00000	10,60	31,80	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 3		3,00000				
57	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	1,00000	28,30	28,30	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
58	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	234,40	1 172,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
59	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	74,90	224,70	800-721	RTS 24/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 3		3,00000				
60	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	942,00	942,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		napojení nové odbočky na původ. stoupací kanalizaci : 1		1,00000				
61	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,00000	21,30	106,50	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
62	55161657R	WC dopojení pružné; plast; L 320 až 540 mm	kus	1,00000	201,40	201,40	SPCM	RTS 24/ I
		nová flexi hadice pro klozet : 1		1,00000				
63	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	27,06700	1,70	46,01	800-721	RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**12 935,08**		
64	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	10,00000	17,70	177,00	800-721	RTS 24/ I
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
65	722220851R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4"	kus	3,00000	14,00	42,00	800-721	RTS 24/ I
		původní rohové ventily na připojovacím potrubí : 3		3,00000				
66	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní uzavírací kohouty na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
67	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní bytové vodoměry na připojovacím potrubí : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	274,90	2 749,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
69	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	306,40	306,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
70	722179192R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek do 32 mm včetně do 15 svárů	soubor	1,00000	220,90	220,90	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
71	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	195,40	1 563,20	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
72	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	10,00000	68,00	680,00	800-721	RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
73	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 600 mm	soubor	4,00000	168,40	673,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
74	722202212R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	173,30	1 386,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
75	722235121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	348,80	697,60	800-721	RTS 24/ I
		nové kulové kohouty na vodu : 2		2,00000				
76	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	307,50	615,00	800-721	RTS 24/ I
		nové bytové vodoměry : 2		2,00000				
77	722172911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 16 mm	kus	2,00000	66,90	133,80	800-721	RTS 24/ I
		napojení na původní společné potrubí vody : 2		2,00000				
78	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	10,00000	12,80	128,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
79	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	127,81700	1,20	153,38	800-721	RTS 24/ I
80	388R1	Vodoměr bytový na SV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
81	388R2	Vodoměr bytový na TV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**361,90**		
82	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	3,00000	47,40	142,20	800-721	RTS 24/ I
		původní potrubí pro sporák v místnosti B.03 : 3		3,00000				
83	723170801R00	Demontáž přípojek propan-butanových hadice D 8/16	kus	1,00000	33,70	33,70	800-721	RTS 24/ I
		původní hadice pro sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
84	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25	kus	1,00000	186,00	186,00	800-731	RTS 24/ I
		zaslepení původního připojovacího potrubí plynu : 1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**34 512,13**		
85	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	200,60	200,60	800-721	RTS 24/ I
		původní klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	130,10	130,10	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
87	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	391,50	391,50	800-721	RTS 24/ I
		původní vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
88	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	158,30	158,30	800-721	RTS 24/ I
		bez výtokových armatur,						
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
89	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	105,80	105,80	800-721	RTS 24/ I
		původní sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
90	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	73,80	73,80	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo a vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
91	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	75,80	75,80	800-721	RTS 24/ I
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
92	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	13,00	39,00	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlový, vanový a dřezový sifon : 3		3,00000				
93	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	3 165,00	3 165,00	800-721	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
94	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	1 788,80	1 788,80	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
95	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	724,50	724,50	800-721	RTS 24/ I
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
96	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	802,50	802,50	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.02 : 1		1,00000				
97	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 815,00	1 815,00	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
98	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 683,80	1 683,80	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
99	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 717,50	1 717,50	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
100	725814107R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	255,40	1 021,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
101	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	225,40	225,40	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava pro pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
102	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	426,00	426,00	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez a pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
103	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 646,30	1 646,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
104	725860227RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 736,30	1 736,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 324,50	1 324,50	800-721	RTS 24/ I
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
106	55161681R	výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz	kus	1,00000	327,00	327,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
107	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	344,08900	0,30	103,23	800-721	RTS 24/ I
108	554R1	Levopravý čtvrtkruhový sprchový kout s dveřmi o průchodu šířky min. 520 mm, výška min. 1950 mm, hliník. leskl profily, bezpečnostní sklo	kus	1,00000	8 919,80	8 919,80		Vlastní
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
109	551R1	Hadice sprchová 170 cm se systémem proti překroucení	kus	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
110	551R2	Růžice sprchová plochá, 3 funkce, ruční	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
111	551R3	Držák plast pro sprchovou sadu	kus	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
112	642R1	Dřez nerez 490 x 615 mm s přepadem a odkapovou plochou	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
113	642R2	Vanička sprchová 1/4kruh 800 x 800 x 30 mm z litého mramoru	kus	1,00000	3 375,00	3 375,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v B.03 : 1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**7 186,29**		
114	726212321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro dodatečné nastavení výšky WC, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	5 805,00	5 805,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
115	28696756R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá	kus	1,00000	1 359,80	1 359,80	SPCM	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
116	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	71,64800	0,30	21,49	800-721	RTS 24/ I
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**4 936,26**		
117	728115112R00	Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	1,00000	138,80	138,80	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
118	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	613,50	613,50	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
119	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	217,90	435,80	800-728	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
120	42972893101R	Mřížka do stěny; materiál: plast; tvar: hranatý; dl = 150 mm; š = 150 mm	kus	2,00000	35,30	70,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
121	42981798R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 125, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C	kus	1,00000	53,00	53,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
122	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	49,11700	0,50	24,56	800-728	RTS 24/ I
123	429R1	Odsavač par (digestoř), vestavný a výsuvný, nerez, šířka 600 mm, min. 225 m3/hod.	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**1 177,92**		
124	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1,00000	346,50	346,50	800-731	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
125	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	119,30	238,60	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
126	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	1,00000	9,50	9,50	800-731	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
127	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	2,00000	273,40	546,80	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
		napojení na původní topné potrubí :						
128	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	11,41400	3,20	36,52	800-731	RTS 24/ I
Díl: 734		**Armatury**				**4 344,11**		
129	734200812R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"	kus	4,00000	46,10	184,40	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4		4,00000				
130	734223123RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 20, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	804,80	2 414,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
131	734263133R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	304,10	912,30	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
132	734223112RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	611,30	611,30	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
133	734263112R00	Šroubení regulační a uzavírací, rohové, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	204,40	204,40	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
134	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	43,26800	0,40	17,31	800-731	RTS 24/ I
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**22 039,58**		
135	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm	kus	1,00000	154,90	154,90	800-731	RTS 24/ I
		s hliníkovými lamelami						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
136	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	11,60000	32,50	377,00	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(19+18+21)		11,60000				
		0,2 m2/článek :						
137	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	16,00000	12,50	200,00	800-731	RTS 24/ I
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4*4		16,00000				
138	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	12,27500	20,60	252,87	800-731	RTS 24/ I
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 0,45*1,5		0,67500				
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(19+18+21)		11,60000				
		0,2 m2/článek :						
139	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	3,00000	246,80	740,40	800-731	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
140	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	423,00	1 269,00	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
141	735171327R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,5 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 958,80	2 958,80	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
142	54152722R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 400 W	kus	1,00000	4 147,50	4 147,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
143	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	214,81070	2,60	558,51	800-731	RTS 24/ I
144	735R1	Otopné těleso panelové, š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	3 225,00	3 225,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.04 : 1		1,00000				
145	735R2	Otopné těleso panelové š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 1100 mm	kus	1,00000	3 956,30	3 956,30		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.06 : 1		1,00000				
146	735R3	Otopné těleso panelové š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	4 199,30	4 199,30		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.05 : 1		1,00000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**2 683,04**		
147	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	32,80000	81,80	2 683,04	800-762	RTS 24/ I
		původní polštáře pod parkety v místnosti B.05 a B.06 : 17,4+15,4		32,80000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**135 549,69**		
148	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	7,00000	43,60	305,20	800-766	RTS 24/ I
		původní prahy pro vstupní a vnitřní dveře : 7		7,00000				
149	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm	kus	1,00000	348,40	348,40	800-766	RTS 24/ I
		původní kuch. linka v místnosti B.04 : 1		1,00000				
150	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,00000	154,50	309,00	800-766	RTS 24/ I
		původní šatní skříň v místnosti B.01 : 1		1,00000				
		původní spižní skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
151	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,00000	182,30	182,30	800-766	RTS 24/ I
		původní horní úložná skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
152	766623912R00	Oprava oken zdvojených, s otevíravými a sklápěcími křídly, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	7,20000	1 075,50	7 743,60	800-766	RTS 24/ I
		kontrola, seřízení a oprava pův. oken v B.04 až B.06 : 1,5*1,6*3		7,20000				
153	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	573,80	3 442,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T2 až T6 : 6		6,00000				
154	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	706,50	706,50	800-766	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
155	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	7,00000	333,80	2 336,60	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 až T6 : 7		7,00000				
156	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	114,80	114,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
157	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	245,60	245,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
158	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 245,00	4 245,00	800-766	RTS 24/ I
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
159	766825111R00	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	2,00000	734,30	1 468,60	800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
160	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	6,00000	715,50	4 293,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
161	549146401R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 244,30	1 244,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
162	54926061R	zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; pravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm	kus	6,00000	170,30	1 021,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
163	54926100R	zámek zadlabací, vícebodový, bezpečnostní; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý	kus	1,00000	1 507,50	1 507,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
164	54964031R	Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: leštěná mosaz; dl = 40,0 mm; délka 2 = 40,0 mm; RC 3	kus	1,00000	704,30	704,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
165	61165440R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	5 512,50	11 025,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T6 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
166	61165442R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
167	61165452R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
168	61165451R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T4 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
169	61165450R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
170	61165634R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	15 037,50	15 037,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
171	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 336,78200	1,40	1 871,49	800-766	RTS 24/ I
172	611R1	Příplatek za kukátko do požárně bezpečnostních dveří	ks	1,00000	337,50	337,50		Vlastní
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
173	611R2	Příplatek za ochrannou fólii proti rozbití skla	ks	3,00000	997,50	2 992,50		Vlastní
		nové dveře T3 až T5 : 3		3,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
174	615R1	Vestavná šatní skříň 575 x 2400 x 350 mm	soubor	1,00000	6 712,50	6 712,50		Vlastní
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
175	615R2	Linka kuchyňská rovná 252 cm, bez dřezu a spotřebičů	soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
176	615R3	Vestavná spížní skříň 750 x 2700 x 600 mm	soubor	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**5 449,68**		
177	767132811R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček šroubovaných	m2	16,20000	336,40	5 449,68	800-767	RTS 24/ I
		původní stěny umakartového jádra : 2,7*(1,33*2+2,43+0,91)		16,20000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**12 292,68**		
178	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	7,13000	6,10	43,49	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
179	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,69400	40,80	313,92	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6)		0,56400				
180	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,13000	558,80	3 984,24	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
181	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,64000	114,00	642,96	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
182	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	5,64000	64,60	364,34	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
183	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	5,64000	79,90	450,64	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
184	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	13,70000	59,70	817,89	800-771	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 2*(0,9+0,95+1,3+1,48)-2*0,6		8,06000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
185	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,13000	13,00	92,69	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
186	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	7,69400	12,20	93,87	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6)		0,56400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
187	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	3,40000	375,80	1 277,72	800-771	RTS 24/ I
		lišty pod dveřmi : 3*0,6+2*0,8		3,40000				
188	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	3,00000	32,00	96,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 3		3,00000				
189	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	114,77760	7,10	814,92	800-771	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
190	597R1	Dlaždice keramická 330 x 330 x 8 mm	m2	10,00000	330,00	3 300,00		Vlastní
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6)		0,56400				
		ztratné a prořez : 10-7,694		2,30600				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**49 228,62**		
191	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	32,80000	78,40	2 571,52	800-775	RTS 24/ I
		původní parkety v místnosti B.05 a B.06 : 17,4+15,4		32,80000				
192	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	42,96600	6,10	262,09	800-775	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4+0,08*0,7		42,96600				
193	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	42,50000	78,80	3 349,00	800-775	RTS 24/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,85+3,5+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,20000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,5+5+0,1)-0,8-0,7		15,70000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,1+5+0,1)-0,8		15,60000				
194	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	42,96600	237,00	10 182,94	800-775	RTS 24/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4+0,08*0,7		42,96600				
195	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,70000	376,50	263,55	800-775	RTS 24/ I
		nové přechodové lišty pod dveřmi : 0,7		0,70000				
196	611936990R	lišta soklová; materiál MDF; š = 18,0 mm; h = 58,0 mm; vzhled: dekor dřevo	m	48,00000	64,00	3 072,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,85+3,5+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,20000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,5+5+0,1)-0,8-0,7		15,70000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,1+5+0,1)-0,8		15,60000				
		prořez a ztratné : 48-42,5		5,50000				
197	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	485,01100	1,50	727,52	800-775	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
198	611R3	Podlaha plovoucí vinylová tl. 6 mm, zámkový spoj click, integrovaná akustická podložka, třída zátěže - byty	m2	48,00000	600,00	28 800,00		Vlastní
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4+0,08*0,7		42,96600				
		prořez a ztratné : 48-42,966		5,03400				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**1 526,85**		
199	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	17,55000	87,00	1 526,85	800-775	RTS 24/ I
		původní PVC povlak v místnosti B.01 až B.04 : 4,35+0,9+1,95+10,35		17,55000				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**21 298,36**		
200	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	18,17500	40,80	741,54	800-771	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
201	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	9,60000	79,90	767,04	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2+1		5,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6		0,60000				
202	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	4,00000	44,30	177,20	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
203	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	5,00000	50,60	253,00	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 1		1,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
204	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	18,17500	547,50	9 950,81	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
205	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	18,17500	6,10	110,87	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
206	781419707R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	17,20000	8,90	153,08	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
		vnitřní svislé kouty obkladů :						
207	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	18,17500	43,10	783,34	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
208	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	10,16000	51,70	525,27	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*(0,95+0,9)+0,9-0,6		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*(1,48+1,3)-0,6		4,96000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
209	283424151R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 6,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	5,00000	31,30	156,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 až B.04 : 5		5,00000				
210	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	205,18650	3,80	779,71	800-771	RTS 24/ I
211	597R2	Obkládačka 200 x 400 mm	m2	20,00000	345,00	6 900,00		Vlastní
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
		ztratné a prořez : 20-18,175		1,82500				
Díl: 783		**Nátěry**				**1 673,44**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
212	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,50000	154,90	542,15	800-783	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
213	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	3,50000	61,30	214,55	800-783	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
214	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	19,80000	46,30	916,74	800-783	RTS 24/ I
		na vzduchu schnoucí						
		nový nátěr původ. topných potrubí v B.03-B.06 : 2,7*2*2+3*1,5*2		19,80000				
Díl: 784		**Malby**				**18 347,12**		
215	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	80,10000	11,40	913,14	800-784	RTS 24/ I
		rámy původních plastových oken : 3*(1,5+2*1,6)		14,10000				
		nové dveřní zárubně : 2*(4,8*4+4,6*3)		66,00000				
216	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,00000	18,10	362,00	800-784	RTS 24/ I
		vybavení a nábytek v bytu : 20		20,00000				
217	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	50,00000	15,00	750,00	800-784	RTS 24/ I
		zakrytí podlah v bytu : 50		50,00000				
218	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	203,25000	18,20	3 699,15	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 72,29+80,92		153,21000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 50,04		50,04000				
219	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	203,25000	58,10	11 808,83	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 72,29+80,92		153,21000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 50,04		50,04000				
220	784452921R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním	m2	10,00000	81,40	814,00	800-784	RTS 24/ I
		oprava maleb na společné chodbě okolo dveří : 10		10,00000				
Díl: 787		**Zasklívání**				**1 135,43**		
221	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,27000	427,50	115,43	800-787	RTS 24/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 0,45*0,6		0,27000				
222	634R1	Zrcadlo čiré tl. 6 mm, rozměr 450 x 600 mm, fazeta 15 mm po obvodu	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 1		1,00000				
Díl: M21		**Elektromontáže**				**14 975,25**		
223	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	150,00000	0,01	1,50		RTS 24/ I
224	210201519RU3	Montáž LED pásky umístěné ve výšce 0,5 - 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty	m	2,50000	94,50	236,25	M21	RTS 24/ I
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
225	348R1	Lišta 45° s integrovanou páskou LED	m	2,50000	285,00	712,50		Vlastní
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
226	M21R1D	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
227	M21R1M	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
228	M21R2D	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
229	M21R2M	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	675,00	675,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**42 953,93**		
230	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	16,00867	386,00	6 179,35	801-3	RTS 24/ I
231	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	32,01734	165,00	5 282,86	801-3	RTS 24/ I
232	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,00867	205,50	3 289,78	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
233	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	480,26013	17,80	8 548,63	801-3	RTS 24/ I
234	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,00867	293,60	4 700,15	801-3	RTS 24/ I
235	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	32,01734	32,70	1 046,97	801-3	RTS 24/ I
236	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	13,89553	893,00	12 408,71	801-3	RTS 23/ II
237	979990111R00	Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,16009	1 293,80	207,12	801-3	RTS 23/ II
238	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,60087	1 125,00	1 800,98	801-3	RTS 24/ I
239	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01601	4 301,30	68,86	801-3	RTS 24/ I
240	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01601	4 301,30	68,86	801-3	RTS 24/ I
241	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,32017	-2 025,00	-648,34	801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**7 875,00**		
242	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
243	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
244	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**10 425,00**		
245	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	675,00	675,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
246	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	375,00	375,00		RTS 24/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
247	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
248	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
249	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
250	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	750,00	750,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
251	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 375,00	3 375,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Celkem	**660 700,13**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741		**Elektroinstalace - silnoproud**				**39 507,29**		
1	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm	m	17,00000	31,80	540,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110062						
2	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	17,85000	25,90	462,32		URS
		17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :						
		17,85		17,85000				
3	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	40,00000	69,80	2 792,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001						
4	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	40,00000	22,90	916,00		URS
5	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,00000	81,00	81,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003						
6	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	1,00000	25,90	25,90		URS
7	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),, průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	5,00000	26,10	130,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120001						
8	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	5,75000	11,30	64,98		URS
		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		5,75		5,75000				
9	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2	m	92,00000	30,50	2 806,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015						
10	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	105,80000	13,00	1 375,40		URS
		92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		105,8		105,80000				
11	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	98,00000	32,00	3 136,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016						
12	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	112,70000	20,60	2 321,62		URS
		98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		112,7		112,70000				
13	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	12,00000	41,00	492,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
14	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	13,80000	21,30	293,94		URS
		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		13,8		13,80000				
15	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	11,00000	41,00	451,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
16	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	12,65000	35,10	444,02		URS
		11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		12,65		12,65000				
17	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 2,5 mm2	kus	23,00000	20,20	464,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 10 mm2	kus	5,00000	36,50	182,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130005						
19	741130021	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením, krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	77,00000	21,80	1 678,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021						
20	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,00000	220,50	220,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001						
21	35711002	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,00000	757,50	757,50		URS
22	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,00000	46,80	140,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310101						
23	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	3,00000	84,00	252,00		URS
24	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,00000	31,60	94,80		URS
25	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,00000	18,50	55,50		URS
26	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,00000	46,80	93,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310112						
27	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,00000	90,00	180,00		URS
28	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,00000	31,60	63,20		URS
29	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,00000	18,50	37,00		URS
30	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,00000	53,80	53,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310121						
31	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,00000	109,50	109,50		URS
32	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,00000	39,20	39,20		URS
33	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00000	18,50	18,50		URS
34	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,00000	53,80	322,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122						
35	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	6,00000	103,50	621,00		URS
36	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,00000	31,60	189,60		URS
37	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,50	111,00		URS
38	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,00000	60,50	60,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310126						
39	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	1,00000	124,50	124,50		URS
40	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,00000	31,60	31,60		URS
41	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00000	18,10	18,10		URS
42	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,00000	140,30	140,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311021						
43	3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,00000	546,80	546,80		URS
44	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	18,00000	103,50	1 863,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313002						
45	34555241	přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	18,00000	104,30	1 877,40		URS
46	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,00000	18,50	129,50		URS
47	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	4,00000	33,80	135,20		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1,00000	49,40	49,40		URS
49	34539063	rámeček pětinásobný	kus	1,00000	91,50	91,50		URS
50	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	5,00000	90,80	454,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004						
51	34555242	zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, sclonkami, bezšroubové svorky	kus	5,00000	170,30	851,50		URS
52	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných, hranatýchnebokruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	218,30	218,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372021						
53	LED-D	Svítidlo LED nástěnné do koupelny typ D	ks	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
54	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatýchnebokruhových,plochy do 0,09 m2	kus	6,00000	262,50	1 575,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372061						
55	LED-A	Svítidlo LED stropní typ A	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
56	LED-B	Svítidlo LED stropní typ B	kus	1,00000	495,00	495,00		Vlastní
57	LED-C	Svítidlo LED stropní typ C	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
58	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	2,00000	97,50	195,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420024						
59	35431043	svorka uzemnění Cu bez pásky na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	2,00000	126,80	253,60		URS
60	35431044	páska Cu	m	0,50000	38,10	19,05		URS
61	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001						
62	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200, kg	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011						
63	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	730,52100	0,30	219,16		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202						
Díl: 742		**Elektroinstalace - slaboproud**				**7 188,54**		
64	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
65	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
66	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	20,40000	6,60	134,64		URS
		17*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		20,4		20,40000				
67	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,00000	84,80	169,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005						
68	37459010	konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus	2,00000	6,80	13,60		URS
69	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,00000	227,30	227,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310006						
70	38226066	telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci	kus	1,00000	1 192,50	1 192,50		URS
71	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,00000	3 555,00	3 555,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001						
72	35713102	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,00000	379,50	379,50		URS
73	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo, podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,00000	88,50	88,50		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330044						
74	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	1,00000	38,50	38,50		URS
75	37451175	modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm	kus	1,00000	19,30	19,30		URS
76	37452005	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný	kus	2,00000	36,50	73,00		URS
77	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,00000	149,30	298,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420121						
78	37451025	zásuvka průběžná TV/R bez krabičky a bez víčka útlum 3dB	kus	1,00000	93,80	93,80		URS
79	37451027	zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB	kus	1,00000	163,50	163,50		URS
Díl: 751		**Vzduchotechnika**				**3 067,00**		
80	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	222,00	222,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122012						
81	42914135	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,00000	2 845,00	2 845,00		URS
Díl: 22-M		**Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**				**1 364,30**		
82	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,00000	239,30	239,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220320201						
83	37414130	zvonek bytový	kus	1,00000	1 125,00	1 125,00		URS
Díl: 46-M		**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**7 997,57**		
84	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	5,00000	59,10	295,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081311						
85	468081313	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	2,00000	191,30	382,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081313						
86	468091311	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	40,00000	36,10	1 444,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091311						
87	468091321	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky do 15 cm	kus	1,00000	191,30	191,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091321						
88	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	9,00000	177,80	1 600,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101211						
89	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	37,00000	66,90	2 475,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101411						
90	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	15,00000	71,60	1 074,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101412						
91	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,19800	290,30	57,48		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971111						
92	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další, podlaží	t	0,19800	203,30	40,25		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971121						
93	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,19800	439,50	87,02		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111						
94	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km	t	1,78200	13,40	23,88		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121						
		0,198*9 'Přepočtené koeficientem množství :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,782		1,78000				
95	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,20800	1 567,50	326,04		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973116						
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**				**12 410,00**		
96	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	34,00000	365,00	12 410,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232						

Celkem	**71 534,70**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01-2024 **Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			272 004,97
PSV			405 182,74
MON			36 747,12
Vedlejší náklady			7 875,00
Ostatní náklady			10 425,00
Celkem			**732 234,83**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**732 234,83** CZK
Snížená DPH	**12** %	**87 868,18** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **820 103,01 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0,00**		
01-2024	**Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích**	**732 234,83**	**0,00**	**87 868,18**	**820 103,01**	**100**
TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11	660 700,13	0,00	79 284,02	739 984,15	90
TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE	71 534,70	0,00	8 584,16	80 118,86	10
Celkem za stavbu		732 234,83	0,00	87 868,18	820 103,01	100

Popis stavby: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis objektu: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis rozpočtu: TYP_1 - Meluzínova 2, Brno - byt č. 11
Popis rozpočtu: TYP_1E - Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 759,09	1,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 851,80	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			2 708,55	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			78 523,15	10,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 404,88	2,4
635	Suché podlahy	HSV			30 251,55	4,1
64	Výplně otvorů	HSV			26 697,40	3,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 009,00	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 796,30	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 049,32	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			11 170,89	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			4 818,13	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 752,71	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 935,08	1,8
723	Vnitřní plynovod	PSV			361,90	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			34 512,13	4,7
726	Předstěnové systémy	PSV			7 186,29	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			4 936,26	0,7
733	Rozvod potrubí	PSV			1 177,92	0,2

734	Armatury	PSV			4 344,11	0,6
735	Otopná tělesa	PSV			22 039,58	3,0
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			39 507,29	5,4
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			7 188,54	1,0
751	Vzduchotechnika	PSV			3 067,00	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 683,04	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			135 549,69	18,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 449,68	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 292,68	1,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			49 228,62	6,7
776	Podlahy povlakové	PSV			1 526,85	0,2
781	Obklady keramické	PSV			21 298,36	2,9
783	Nátěry	PSV			1 673,44	0,2
784	Malby	PSV			18 347,12	2,5
787	Zasklívání	PSV			1 135,43	0,2
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	MON			1 364,30	0,2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	MON			7 997,57	1,1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			12 410,00	1,7
M21	Elektromontáže	MON			14 975,25	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			42 953,93	5,9
VN	Vedlejší náklady	VN			7 875,00	1,1

ON	Ostatní náklady	ON			10 425,00	1,4
Cena celkem					732 234,83	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**11 759,09**		
1	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	16,85600	576,00	9 709,06	801-1	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení						
		nová obezdívka instal. jádra : 2,8*(1,3*2+2,52+0,9)		16,85600				
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	11,20000	118,10	1 322,72	801-1	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		nové vnitřní obezdívky v bytu : 2,8*4		11,20000				
3	346244312R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	1,12500	646,50	727,31	801-1	RTS 24/ I
		obezdívka wc modulu v místnosti B.02 : 0,9*1,25		1,12500				
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**1 851,80**		
4	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	1,00000	459,80	459,80	801-1	RTS 24/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
5	553476624R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 700 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 392,00	1 392,00	SPCM	RTS 24/ I
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**2 708,55**		
6	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	2,78000	724,50	2 014,11	801-1	RTS 24/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		nový podhled v místnosti B.02 a B.03 : 0,86+1,92		2,78000				
7	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,78000	249,80	694,44	801-1	RTS 24/ I
		nový podhled v místnosti B.02 : 0,86+1,92		2,78000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**78 523,15**		
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	7,20000	44,30	318,96	801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5*1,6*3		7,20000				
9	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	14,10000	67,30	948,93	801-1	RTS 24/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : (1,5+2*1,6)*3		14,10000				
10	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	50,35000	252,80	12 728,48	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 50,35		50,35000				
11	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	80,92500	16,20	1 310,99	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,7*3,5-2*0,8+4*0,35*2,4+0,35*1,7		11,80500				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,7*3,5-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		8,46000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,7*(5+3,5*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		31,41000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,7*(5+3,1*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		29,25000				
12	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	28,10000	52,90	1 486,49	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové vnitřní ostění oken a vstupních dveří : 3*(1,5+1,6*2)+1,1+2*2,4		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostatní rohy : 3*2,7		8,10000				
13	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	72,29100	229,50	16 590,78	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.01 : 2,7*(1,075*2+3,5)-2*0,8*2-2*0,6*3		8,45500				
		nové štukové omítky na bet. příčkách v B.02 až B.04 : 2,7*(3,85*2+3,5+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		26,99500				
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.05 : 2,7*5-2*0,8-2*0,7		10,50000				
		nové štukové omítky na beton.příčkách v B.06 : 2,7*5-2*0,8		11,90000				
		odpočet plochy obkladů na beton. příčkách : -2*(0,95+0,9-0,6+1,48)-0,6*0,6		-5,82000				
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
		odpočet plochy obkladů na obezdívkách : -2*(0,95+0,9+1,48+1,3*2)-0,6*2,52		-13,37200				
14	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	80,92500	456,00	36 901,80	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,7*3,5-2*0,8+4*0,35*2,4+0,35*1,7		11,80500				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,7*3,5-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		8,46000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,7*(5+3,5*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		31,41000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,7*(5+3,1*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		29,25000				
15	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	33,63300	244,90	8 236,72	801-1	RTS 24/ I
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**17 404,88**		
16	631341831R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenu s cementovým pojivem rychletuhnoucí, pevnost v tlaku 0,4-0,5 N/mm2	m3	0,64365	12 435,00	8 003,79	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 0,015*(10,11+17,4+15,4)		0,64365				
17	631343891R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým	m2	42,91000	99,00	4 248,09	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				
18	631571007R00	Násyp z kameniva z písku slévárenského	m3	0,07402	1 736,30	128,52	801-1	RTS 24/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		pod nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 0,01*(4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08)		0,07402				
19	632413150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	7,40200	678,80	5 024,48	801-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
Díl: 635		**Suché podlahy**				**30 251,55**		
20	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	42,91000	705,00	30 251,55	801-1	RTS 24/ I
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.						
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**26 697,40**		
21	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	1 461,00	1 461,00	801-1	RTS 24/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
22	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	963,80	1 927,60	801-4	RTS 24/ I
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
23	553R1	Zárubeň ocelová bezpečnostní, šířka min. 150 mm, 1970/800 mm, EI, EW 30, pro dveře třídy B3	kus	1,00000	2 670,00	2 670,00		Vlastní
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
		pro bezpečnostní dveře k zalití do betonu :						
24	553307000R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	2,00000	1 260,80	2 521,60	SPCM	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
25	642953121R00	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2	kus	4,00000	884,30	3 537,20	801-4	RTS 24/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		nová zárubeň pro dveře T2 až T5 : 4		4,00000				
26	61181510R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
27	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T4 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
28	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	2,00000	3 645,00	7 290,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T2, T3 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**25 009,00**		
29	900 R23	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6	h	4,00000	396,00	1 584,00	801-1	RTS 24/ I
		původní svítidla, zásuvky, vypínače aj. v bytu : 4		4,00000				
30	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000	382,50	15 300,00	Prav.M	RTS 24/ I
		ostatní nespecifikované práce : 40		40,00000				
31	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	2 000,00000	1,40	2 800,00		RTS 24/ I
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	50,00000	106,50	5 325,00	801-1	RTS 24/ I
		úklid bytu před předáním stavby do užívání : 50		50,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**18 796,30**		
33	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,40400	2 621,30	3 680,31	801-3	RTS 24/ I
		původní podlahy v místnosti B.01 až B.04 : (4,35+0,9+1,95+10,35)*0,08		1,40400				
		včetně dřevocementových desek :						
34	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	1,95000	58,90	114,86	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		původní dlažba v místnosti B.03 : 1,95		1,95000				
35	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	17,82000	23,90	425,90	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		původní soklíky v místnostech B.01 až B.04 : 2*(3,5+1,075+0,35)-3*0,8-4*0,6+2,43+1-2*0,6		7,28000				
		3,5+1,07+1,33+2*2,52+2*0,1+0,7-0,6-0,7		10,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,62400	391,50	1 027,30	801-3	RTS 24/ I
		původní násyp pod parketami v místnosti B.05 a B.06 : (17,4+15,4)*0,08		2,62400				
37	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	15,60	109,20	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		původní vstupní a vnitřní dveřní křídla : 7		7,00000				
38	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,80000	349,10	3 421,18	801-3	RTS 24/ I
		původní vstupní a vnitřní dveřní zárubně : 0,8*2*3+0,7*2+0,6*2*3		9,80000				
39	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	50,35000	31,20	1 570,92	801-3	RTS 24/ I
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 50,35		50,35000				
40	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	80,92500	81,00	6 554,93	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,7*3,5-2*0,8+4*0,35*2,4+0,35*1,7		11,80500				
		původní štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,7*3,5-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		8,46000				
		původní štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,7*(5+3,5*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		31,41000				
		původní štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,7*(5+3,1*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		29,25000				
41	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	57,85000	32,70	1 891,70	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na příčkách v B.01 : 2,7*(1,075*2+3,5)-2*0,8*2-2*0,6*3		8,45500				
		původní štukové omítky na příčkách v B.02 až B.04 : 2,7*(3,85*2+3,5+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		26,99500				
		původní štukové omítky na příčkách v B.05 : 2,7*5-2*0,8-2*0,7		10,50000				
		původní štukové omítky na příčkách v B.06 : 2,7*5-2*0,8		11,90000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**16 049,32**		
42	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	8,02948	1 998,80	16 049,32	801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**11 170,89**		
43	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,84000	56,90	673,70	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
44	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	11,84000	489,80	5 799,23	800-711	RTS 24/ I
		jednovrstvá						
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
45	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	4,96000	152,30	755,41	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,48*2+1,3*2-0,6		4,96000				
46	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	4,00000	220,10	880,40	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4		4,00000				
47	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	8,00000	165,00	1 320,00	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
48	711212621RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	5,00000	262,50	1 312,50	800-711	RTS 23/ II
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 5		5,00000				
49	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	107,41240	4,00	429,65	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**4 818,13**		
50	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	50,31200	34,50	1 735,76	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	7,40200	38,10	282,02	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
52	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	19,10000	23,50	448,85	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 2*(3,5+1,42+0,95+0,9+1,3+1,48)		19,10000				
53	28375632R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 25,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	9,00000	23,60	212,40	SPCM	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
		ztratné a prořez : 9-7,402		1,59800				
54	28375636R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 45,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	48,00000	42,50	2 040,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				
		prořez a ztratné : 48-42,91		5,09000				
55	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	47,19030	2,10	99,10	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**2 752,71**		
56	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	3,00000	10,60	31,80	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 3		3,00000				
57	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	1,00000	28,30	28,30	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
58	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	234,40	1 172,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
59	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	74,90	224,70	800-721	RTS 24/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 3		3,00000				
60	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	942,00	942,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		napojení nové odbočky na původ. stoupací kanalizaci : 1		1,00000				
61	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,00000	21,30	106,50	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
62	55161657R	WC dopojení pružné; plast; L 320 až 540 mm	kus	1,00000	201,40	201,40	SPCM	RTS 24/ I
		nová flexi hadice pro klozet : 1		1,00000				
63	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	27,06700	1,70	46,01	800-721	RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**12 935,08**		
64	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	10,00000	17,70	177,00	800-721	RTS 24/ I
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
65	722220851R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4"	kus	3,00000	14,00	42,00	800-721	RTS 24/ I
		původní rohové ventily na připojovacím potrubí : 3		3,00000				
66	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní uzavírací kohouty na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
67	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní bytové vodoměry na připojovacím potrubí : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	274,90	2 749,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
69	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	306,40	306,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
70	722179192R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek do 32 mm včetně do 15 svárů	soubor	1,00000	220,90	220,90	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
71	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	195,40	1 563,20	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
72	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	10,00000	68,00	680,00	800-721	RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
73	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 600 mm	soubor	4,00000	168,40	673,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
74	722202212R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	173,30	1 386,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
75	722235121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	348,80	697,60	800-721	RTS 24/ I
		nové kulové kohouty na vodu : 2		2,00000				
76	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	307,50	615,00	800-721	RTS 24/ I
		nové bytové vodoměry : 2		2,00000				
77	722172911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 16 mm	kus	2,00000	66,90	133,80	800-721	RTS 24/ I
		napojení na původní společné potrubí vody : 2		2,00000				
78	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	10,00000	12,80	128,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
79	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	127,81700	1,20	153,38	800-721	RTS 24/ I
80	388R1	Vodoměr bytový na SV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
81	388R2	Vodoměr bytový na TV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**361,90**		
82	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	3,00000	47,40	142,20	800-721	RTS 24/ I
		původní potrubí pro sporák v místnosti B.03 : 3		3,00000				
83	723170801R00	Demontáž přípojek propan-butanových hadice D 8/16	kus	1,00000	33,70	33,70	800-721	RTS 24/ I
		původní hadice pro sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
84	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25	kus	1,00000	186,00	186,00	800-731	RTS 24/ I
		zaslepení původního připojovacího potrubí plynu : 1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**34 512,13**		
85	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	200,60	200,60	800-721	RTS 24/ I
		původní klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	130,10	130,10	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
87	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	391,50	391,50	800-721	RTS 24/ I
		původní vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
88	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	158,30	158,30	800-721	RTS 24/ I
		bez výtokových armatur,						
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
89	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	105,80	105,80	800-721	RTS 24/ I
		původní sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
90	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	73,80	73,80	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo a vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
91	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	75,80	75,80	800-721	RTS 24/ I
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
92	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	13,00	39,00	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlový, vanový a dřezový sifon : 3		3,00000				
93	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	3 165,00	3 165,00	800-721	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
94	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	1 788,80	1 788,80	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
95	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	724,50	724,50	800-721	RTS 24/ I
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
96	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	802,50	802,50	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.02 : 1		1,00000				
97	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 815,00	1 815,00	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
98	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 683,80	1 683,80	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
99	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 717,50	1 717,50	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
100	725814107R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	255,40	1 021,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
101	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	225,40	225,40	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava pro pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
102	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	426,00	426,00	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez a pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
103	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 646,30	1 646,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
104	725860227RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 736,30	1 736,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 324,50	1 324,50	800-721	RTS 24/ I
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
106	55161681R	výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz	kus	1,00000	327,00	327,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
107	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	344,08900	0,30	103,23	800-721	RTS 24/ I
108	554R1	Levopravý čtvrtkruhový sprchový kout s dveřmi o průchodu šířky min. 520 mm, výška min. 1950 mm, hliník. leskl profily, bezpečnostní sklo	kus	1,00000	8 919,80	8 919,80		Vlastní
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
109	551R1	Hadice sprchová 170 cm se systémem proti překroucení	kus	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
110	551R2	Růžice sprchová plochá, 3 funkce, ruční	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
111	551R3	Držák plast pro sprchovou sadu	kus	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
112	642R1	Dřez nerez 490 x 615 mm s přepadem a odkapovou plochou	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
113	642R2	Vanička sprchová 1/4kruh 800 x 800 x 30 mm z litého mramoru	kus	1,00000	3 375,00	3 375,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v B.03 : 1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**7 186,29**		
114	726212321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro dodatečné nastavení výšky WC, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	5 805,00	5 805,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
115	28696756R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá	kus	1,00000	1 359,80	1 359,80	SPCM	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
116	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	71,64800	0,30	21,49	800-721	RTS 24/ I
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**4 936,26**		
117	728115112R00	Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	1,00000	138,80	138,80	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
118	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	613,50	613,50	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
119	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	217,90	435,80	800-728	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
120	42972893101R	Mřížka do stěny; materiál: plast; tvar: hranatý; dl = 150 mm; š = 150 mm	kus	2,00000	35,30	70,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
121	42981798R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 125, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C	kus	1,00000	53,00	53,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
122	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	49,11700	0,50	24,56	800-728	RTS 24/ I
123	429R1	Odsavač par (digestoř), vestavný a výsuvný, nerez, šířka 600 mm, min. 225 m3/hod.	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**1 177,92**		
124	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1,00000	346,50	346,50	800-731	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
125	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	119,30	238,60	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
126	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	1,00000	9,50	9,50	800-731	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
127	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	2,00000	273,40	546,80	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
		napojení na původní topné potrubí :						
128	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	11,41400	3,20	36,52	800-731	RTS 24/ I
Díl: 734		**Armatury**				**4 344,11**		
129	734200812R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"	kus	4,00000	46,10	184,40	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4		4,00000				
130	734223123RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 20, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	804,80	2 414,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
131	734263133R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	304,10	912,30	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
132	734223112RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	611,30	611,30	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
133	734263112R00	Šroubení regulační a uzavírací, rohové, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	204,40	204,40	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
134	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	43,26800	0,40	17,31	800-731	RTS 24/ I
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**22 039,58**		
135	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm	kus	1,00000	154,90	154,90	800-731	RTS 24/ I
		s hliníkovými lamelami						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
136	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	11,60000	32,50	377,00	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(19+18+21)		11,60000				
		0,2 m2/článek :						
137	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	16,00000	12,50	200,00	800-731	RTS 24/ I
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4*4		16,00000				
138	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	12,27500	20,60	252,87	800-731	RTS 24/ I
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 0,45*1,5		0,67500				
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(19+18+21)		11,60000				
		0,2 m2/článek :						
139	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	3,00000	246,80	740,40	800-731	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
140	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	423,00	1 269,00	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
141	735171327R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,5 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 958,80	2 958,80	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
142	54152722R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 400 W	kus	1,00000	4 147,50	4 147,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
143	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	214,81070	2,60	558,51	800-731	RTS 24/ I
144	735R1	Otopné těleso panelové, š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	3 225,00	3 225,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.04 : 1		1,00000				
145	735R2	Otopné těleso panelové š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 1100 mm	kus	1,00000	3 956,30	3 956,30		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.06 : 1		1,00000				
146	735R3	Otopné těleso panelové š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	4 199,30	4 199,30		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.05 : 1		1,00000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**2 683,04**		
147	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	32,80000	81,80	2 683,04	800-762	RTS 24/ I
		původní polštáře pod parkety v místnosti B.05 a B.06 : 17,4+15,4		32,80000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**135 549,69**		
148	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	7,00000	43,60	305,20	800-766	RTS 24/ I
		původní prahy pro vstupní a vnitřní dveře : 7		7,00000				
149	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm	kus	1,00000	348,40	348,40	800-766	RTS 24/ I
		původní kuch. linka v místnosti B.04 : 1		1,00000				
150	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,00000	154,50	309,00	800-766	RTS 24/ I
		původní šatní skříň v místnosti B.01 : 1		1,00000				
		původní spižní skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
151	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,00000	182,30	182,30	800-766	RTS 24/ I
		původní horní úložná skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
152	766623912R00	Oprava oken zdvojených, s otevíravými a sklápěcími křídly, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	7,20000	1 075,50	7 743,60	800-766	RTS 24/ I
		kontrola, seřízení a oprava pův. oken v B.04 až B.06 : 1,5*1,6*3		7,20000				
153	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	573,80	3 442,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T2 až T6 : 6		6,00000				
154	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	706,50	706,50	800-766	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
155	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	7,00000	333,80	2 336,60	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 až T6 : 7		7,00000				
156	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	114,80	114,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
157	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	245,60	245,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
158	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 245,00	4 245,00	800-766	RTS 24/ I
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
159	766825111R00	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	2,00000	734,30	1 468,60	800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
160	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	6,00000	715,50	4 293,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
161	549146401R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 244,30	1 244,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
162	54926061R	zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; pravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm	kus	6,00000	170,30	1 021,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
163	54926100R	zámek zadlabací, vícebodový, bezpečnostní; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý	kus	1,00000	1 507,50	1 507,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
164	54964031R	Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: leštěná mosaz; dl = 40,0 mm; délka 2 = 40,0 mm; RC 3	kus	1,00000	704,30	704,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
165	61165440R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	5 512,50	11 025,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T6 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
166	61165442R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
167	61165452R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
168	61165451R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T4 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
169	61165450R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
170	61165634R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	15 037,50	15 037,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
171	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 336,78200	1,40	1 871,49	800-766	RTS 24/ I
172	611R1	Příplatek za kukátko do požárně bezpečnostních dveří	ks	1,00000	337,50	337,50		Vlastní
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
173	611R2	Příplatek za ochrannou fólii proti rozbití skla	ks	3,00000	997,50	2 992,50		Vlastní
		nové dveře T3 až T5 : 3		3,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
174	615R1	Vestavná šatní skříň 575 x 2400 x 350 mm	soubor	1,00000	6 712,50	6 712,50		Vlastní
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
175	615R2	Linka kuchyňská rovná 252 cm, bez dřezu a spotřebičů	soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
176	615R3	Vestavná spížní skříň 750 x 2700 x 600 mm	soubor	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**5 449,68**		
177	767132811R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček šroubovaných	m2	16,20000	336,40	5 449,68	800-767	RTS 24/ I
		původní stěny umakartového jádra : 2,7*(1,33*2+2,43+0,91)		16,20000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**12 292,68**		
178	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	7,13000	6,10	43,49	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
179	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,69400	40,80	313,92	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6)		0,56400				
180	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,13000	558,80	3 984,24	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
181	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,64000	114,00	642,96	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
182	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	5,64000	64,60	364,34	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
183	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	5,64000	79,90	450,64	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
184	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	13,70000	59,70	817,89	800-771	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 2*(0,9+0,95+1,3+1,48)-2*0,6		8,06000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
185	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,13000	13,00	92,69	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
186	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	7,69400	12,20	93,87	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6)		0,56400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
187	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	3,40000	375,80	1 277,72	800-771	RTS 24/ I
		lišty pod dveřmi : 3*0,6+2*0,8		3,40000				
188	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	3,00000	32,00	96,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 3		3,00000				
189	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	114,77760	7,10	814,92	800-771	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
190	597R1	Dlaždice keramická 330 x 330 x 8 mm	m2	10,00000	330,00	3 300,00		Vlastní
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6)		0,56400				
		ztratné a prořez : 10-7,694		2,30600				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**49 228,62**		
191	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	32,80000	78,40	2 571,52	800-775	RTS 24/ I
		původní parkety v místnosti B.05 a B.06 : 17,4+15,4		32,80000				
192	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	42,96600	6,10	262,09	800-775	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4+0,08*0,7		42,96600				
193	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	42,50000	78,80	3 349,00	800-775	RTS 24/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,85+3,5+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,20000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,5+5+0,1)-0,8-0,7		15,70000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,1+5+0,1)-0,8		15,60000				
194	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	42,96600	237,00	10 182,94	800-775	RTS 24/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4+0,08*0,7		42,96600				
195	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,70000	376,50	263,55	800-775	RTS 24/ I
		nové přechodové lišty pod dveřmi : 0,7		0,70000				
196	611936990R	lišta soklová; materiál MDF; š = 18,0 mm; h = 58,0 mm; vzhled: dekor dřevo	m	48,00000	64,00	3 072,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,85+3,5+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,20000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,5+5+0,1)-0,8-0,7		15,70000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,1+5+0,1)-0,8		15,60000				
		prořez a ztratné : 48-42,5		5,50000				
197	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	485,01100	1,50	727,52	800-775	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
198	611R3	Podlaha plovoucí vinylová tl. 6 mm, zámkový spoj click, integrovaná akustická podložka, třída zátěže - byty	m2	48,00000	600,00	28 800,00		Vlastní
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4+0,08*0,7		42,96600				
		prořez a ztratné : 48-42,966		5,03400				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**1 526,85**		
199	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	17,55000	87,00	1 526,85	800-775	RTS 24/ I
		původní PVC povlak v místnosti B.01 až B.04 : 4,35+0,9+1,95+10,35		17,55000				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**21 298,36**		
200	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	18,17500	40,80	741,54	800-771	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
201	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	9,60000	79,90	767,04	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2+1		5,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6		0,60000				
202	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	4,00000	44,30	177,20	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
203	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	5,00000	50,60	253,00	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 1		1,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
204	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	18,17500	547,50	9 950,81	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
205	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	18,17500	6,10	110,87	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
206	781419707R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	17,20000	8,90	153,08	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
		vnitřní svislé kouty obkladů :						
207	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	18,17500	43,10	783,34	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
208	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	10,16000	51,70	525,27	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*(0,95+0,9)+0,9-0,6		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*(1,48+1,3)-0,6		4,96000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
209	283424151R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 6,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	5,00000	31,30	156,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 až B.04 : 5		5,00000				
210	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	205,18650	3,80	779,71	800-771	RTS 24/ I
211	597R2	Obkládačka 200 x 400 mm	m2	20,00000	345,00	6 900,00		Vlastní
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
		ztratné a prořez : 20-18,175		1,82500				
Díl: 783		**Nátěry**				**1 673,44**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
212	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,50000	154,90	542,15	800-783	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
213	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	3,50000	61,30	214,55	800-783	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
214	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	19,80000	46,30	916,74	800-783	RTS 24/ I
		na vzduchu schnoucí						
		nový nátěr původ. topných potrubí v B.03-B.06 : 2,7*2*2+3*1,5*2		19,80000				
Díl: 784		**Malby**				**18 347,12**		
215	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	80,10000	11,40	913,14	800-784	RTS 24/ I
		rámy původních plastových oken : 3*(1,5+2*1,6)		14,10000				
		nové dveřní zárubně : 2*(4,8*4+4,6*3)		66,00000				
216	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,00000	18,10	362,00	800-784	RTS 24/ I
		vybavení a nábytek v bytu : 20		20,00000				
217	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	50,00000	15,00	750,00	800-784	RTS 24/ I
		zakrytí podlah v bytu : 50		50,00000				
218	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	203,25000	18,20	3 699,15	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 72,29+80,92		153,21000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 50,04		50,04000				
219	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	203,25000	58,10	11 808,83	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 72,29+80,92		153,21000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 50,04		50,04000				
220	784452921R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním	m2	10,00000	81,40	814,00	800-784	RTS 24/ I
		oprava maleb na společné chodbě okolo dveří : 10		10,00000				
Díl: 787		**Zasklívání**				**1 135,43**		
221	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,27000	427,50	115,43	800-787	RTS 24/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 0,45*0,6		0,27000				
222	634R1	Zrcadlo čiré tl. 6 mm, rozměr 450 x 600 mm, fazeta 15 mm po obvodu	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 1		1,00000				
Díl: M21		**Elektromontáže**				**14 975,25**		
223	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	150,00000	0,01	1,50		RTS 24/ I
224	210201519RU3	Montáž LED pásky umístěné ve výšce 0,5 - 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty	m	2,50000	94,50	236,25	M21	RTS 24/ I
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
225	348R1	Lišta 45° s integrovanou páskou LED	m	2,50000	285,00	712,50		Vlastní
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
226	M21R1D	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
227	M21R1M	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
228	M21R2D	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
229	M21R2M	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	675,00	675,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**42 953,93**		
230	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	16,00867	386,00	6 179,35	801-3	RTS 24/ I
231	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	32,01734	165,00	5 282,86	801-3	RTS 24/ I
232	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,00867	205,50	3 289,78	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
233	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	480,26013	17,80	8 548,63	801-3	RTS 24/ I
234	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,00867	293,60	4 700,15	801-3	RTS 24/ I
235	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	32,01734	32,70	1 046,97	801-3	RTS 24/ I
236	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	13,89553	893,00	12 408,71	801-3	RTS 23/ II
237	979990111R00	Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,16009	1 293,80	207,12	801-3	RTS 23/ II
238	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,60087	1 125,00	1 800,98	801-3	RTS 24/ I
239	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01601	4 301,30	68,86	801-3	RTS 24/ I
240	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01601	4 301,30	68,86	801-3	RTS 24/ I
241	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,32017	-2 025,00	-648,34	801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**7 875,00**		
242	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
243	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
244	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**10 425,00**		
245	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	675,00	675,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
246	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	375,00	375,00		RTS 24/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
247	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
248	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
249	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
250	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	750,00	750,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
251	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 375,00	3 375,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Celkem	**660 700,13**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741		**Elektroinstalace - silnoproud**				**39 507,29**		
1	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm	m	17,00000	31,80	540,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110062						
2	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	17,85000	25,90	462,32		URS
		17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :						
		17,85		17,85000				
3	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	40,00000	69,80	2 792,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001						
4	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	40,00000	22,90	916,00		URS
5	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,00000	81,00	81,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003						
6	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	1,00000	25,90	25,90		URS
7	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),, průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	5,00000	26,10	130,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120001						
8	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	5,75000	11,30	64,98		URS
		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		5,75		5,75000				
9	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2	m	92,00000	30,50	2 806,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015						
10	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	105,80000	13,00	1 375,40		URS
		92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		105,8		105,80000				
11	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	98,00000	32,00	3 136,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016						
12	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	112,70000	20,60	2 321,62		URS
		98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		112,7		112,70000				
13	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	12,00000	41,00	492,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
14	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	13,80000	21,30	293,94		URS
		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		13,8		13,80000				
15	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	11,00000	41,00	451,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
16	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	12,65000	35,10	444,02		URS
		11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		12,65		12,65000				
17	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 2,5 mm2	kus	23,00000	20,20	464,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 10 mm2	kus	5,00000	36,50	182,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130005						
19	741130021	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením, krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	77,00000	21,80	1 678,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021						
20	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,00000	220,50	220,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001						
21	35711002	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,00000	757,50	757,50		URS
22	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,00000	46,80	140,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310101						
23	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	3,00000	84,00	252,00		URS
24	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,00000	31,60	94,80		URS
25	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,00000	18,50	55,50		URS
26	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,00000	46,80	93,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310112						
27	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,00000	90,00	180,00		URS
28	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,00000	31,60	63,20		URS
29	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,00000	18,50	37,00		URS
30	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,00000	53,80	53,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310121						
31	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,00000	109,50	109,50		URS
32	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,00000	39,20	39,20		URS
33	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00000	18,50	18,50		URS
34	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,00000	53,80	322,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122						
35	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	6,00000	103,50	621,00		URS
36	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,00000	31,60	189,60		URS
37	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,50	111,00		URS
38	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,00000	60,50	60,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310126						
39	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	1,00000	124,50	124,50		URS
40	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,00000	31,60	31,60		URS
41	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00000	18,10	18,10		URS
42	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,00000	140,30	140,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311021						
43	3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,00000	546,80	546,80		URS
44	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	18,00000	103,50	1 863,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313002						
45	34555241	přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	18,00000	104,30	1 877,40		URS
46	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,00000	18,50	129,50		URS
47	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	4,00000	33,80	135,20		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1,00000	49,40	49,40		URS
49	34539063	rámeček pětinásobný	kus	1,00000	91,50	91,50		URS
50	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	5,00000	90,80	454,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004						
51	34555242	zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, sclonkami, bezšroubové svorky	kus	5,00000	170,30	851,50		URS
52	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných, hranatýchnebokruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	218,30	218,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372021						
53	LED-D	Svítidlo LED nástěnné do koupelny typ D	ks	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
54	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatýchnebokruhových,plochy do 0,09 m2	kus	6,00000	262,50	1 575,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372061						
55	LED-A	Svítidlo LED stropní typ A	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
56	LED-B	Svítidlo LED stropní typ B	kus	1,00000	495,00	495,00		Vlastní
57	LED-C	Svítidlo LED stropní typ C	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
58	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	2,00000	97,50	195,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420024						
59	35431043	svorka uzemnění Cu bez pásky na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	2,00000	126,80	253,60		URS
60	35431044	páska Cu	m	0,50000	38,10	19,05		URS
61	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001						
62	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200, kg	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011						
63	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	730,52100	0,30	219,16		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202						
Díl: 742		**Elektroinstalace - slaboproud**				**7 188,54**		
64	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
65	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
66	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	20,40000	6,60	134,64		URS
		17*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		20,4		20,40000				
67	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,00000	84,80	169,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005						
68	37459010	konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus	2,00000	6,80	13,60		URS
69	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,00000	227,30	227,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310006						
70	38226066	telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci	kus	1,00000	1 192,50	1 192,50		URS
71	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,00000	3 555,00	3 555,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001						
72	35713102	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,00000	379,50	379,50		URS
73	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo, podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,00000	88,50	88,50		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330044						
74	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	1,00000	38,50	38,50		URS
75	37451175	modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm	kus	1,00000	19,30	19,30		URS
76	37452005	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný	kus	2,00000	36,50	73,00		URS
77	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,00000	149,30	298,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420121						
78	37451025	zásuvka průběžná TV/R bez krabičky a bez víčka útlum 3dB	kus	1,00000	93,80	93,80		URS
79	37451027	zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB	kus	1,00000	163,50	163,50		URS
Díl: 751		**Vzduchotechnika**				**3 067,00**		
80	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	222,00	222,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122012						
81	42914135	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,00000	2 845,00	2 845,00		URS
Díl: 22-M		**Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**				**1 364,30**		
82	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,00000	239,30	239,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220320201						
83	37414130	zvonek bytový	kus	1,00000	1 125,00	1 125,00		URS
Díl: 46-M		**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**7 997,57**		
84	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	5,00000	59,10	295,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081311						
85	468081313	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	2,00000	191,30	382,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081313						
86	468091311	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	40,00000	36,10	1 444,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091311						
87	468091321	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky do 15 cm	kus	1,00000	191,30	191,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091321						
88	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	9,00000	177,80	1 600,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101211						
89	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	37,00000	66,90	2 475,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101411						
90	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	15,00000	71,60	1 074,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101412						
91	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,19800	290,30	57,48		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971111						
92	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další, podlaží	t	0,19800	203,30	40,25		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971121						
93	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,19800	439,50	87,02		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111						
94	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km	t	1,78200	13,40	23,88		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121						
		0,198*9 'Přepočtené koeficientem množství :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,782		1,78000				
95	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,20800	1 567,50	326,04		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973116						
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**				**12 410,00**		
96	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	34,00000	365,00	12 410,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232						

Celkem	**71 534,70**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01-2024 **Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			286 915,71
PSV			409 913,59
MON			36 533,94
Vedlejší náklady			7 875,00
Ostatní náklady			10 425,00
Celkem			**751 663,24**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**751 663,24** CZK
Snížená DPH	**12** %	**90 199,59** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **841 862,83 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0,00**		
01-2024	**Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích**	**751 663,24**	**0,00**	**90 199,59**	**841 862,83**	**100**
TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6	681 855,10	0,00	81 822,61	763 677,71	91
TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE	69 808,14	0,00	8 376,98	78 185,12	9
Celkem za stavbu		751 663,24	0,00	90 199,59	841 862,83	100

Popis stavby: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis objektu: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis rozpočtu: TYP_2 - Meluzínova 2, Brno - byt č. 6
Popis rozpočtu: TYP_2E - Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 759,09	1,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 851,80	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			2 708,55	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			86 204,05	11,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 245,58	2,4
635	Suché podlahy	HSV			31 337,25	4,2
64	Výplně otvorů	HSV			26 697,40	3,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 411,57	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 036,44	2,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 300,35	2,3
711	Izolace proti vodě	PSV			11 170,89	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			4 951,58	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 752,71	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 935,08	1,7
723	Vnitřní plynovod	PSV			361,90	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			34 512,13	4,6
726	Předstěnové systémy	PSV			7 186,29	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			4 936,26	0,7
733	Rozvod potrubí	PSV			1 177,92	0,2

734	Armatury	PSV			4 344,11	0,6
735	Otopná tělesa	PSV			24 210,39	3,2
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			38 160,49	5,1
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			7 026,46	0,9
751	Vzduchotechnika	PSV			3 062,50	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 831,10	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			135 916,73	18,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 429,50	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 514,01	1,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			51 405,73	6,8
776	Podlahy povlakové	PSV			1 559,91	0,2
781	Obklady keramické	PSV			21 298,36	2,8
783	Nátěry	PSV			1 671,59	0,2
784	Malby	PSV			19 362,52	2,6
787	Zasklívání	PSV			1 135,43	0,2
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	MON			1 361,30	0,2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	MON			7 787,39	1,0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			12 410,00	1,7
M21	Elektromontáže	MON			14 975,25	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 363,63	6,0
VN	Vedlejší náklady	VN			7 875,00	1,0

ON	Ostatní náklady	ON			10 425,00	1,4
Cena celkem					751 663,24	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**11 759,09**		
1	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	16,85600	576,00	9 709,06	801-1	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení						
		nová obezdívka instal. jádra : 2,8*(1,3*2+2,52+0,9)		16,85600				
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	11,20000	118,10	1 322,72	801-1	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		nové vnitřní obezdívky v bytu : 2,8*4		11,20000				
3	346244312R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	1,12500	646,50	727,31	801-1	RTS 24/ I
		obezdívka wc modulu v místnosti B.02 : 0,9*1,25		1,12500				
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**1 851,80**		
4	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	1,00000	459,80	459,80	801-1	RTS 24/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
5	553476624R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 700 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 392,00	1 392,00	SPCM	RTS 24/ I
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**2 708,55**		
6	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	2,78000	724,50	2 014,11	801-1	RTS 24/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		nový podhled v místnosti B.02 a B.03 : 0,86+1,92		2,78000				
7	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,78000	249,80	694,44	801-1	RTS 24/ I
		nový podhled v místnosti B.02 : 0,86+1,92		2,78000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**86 204,05**		
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	8,98500	44,30	398,04	801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5*1,6+2,25*1,6+0,75*1,6+0,75*2,38		8,98500				
9	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	16,48000	67,30	1 109,10	801-1	RTS 24/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6		10,15000				
		0,75+1,6+0,75+2,38+0,85		6,33000				
10	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	52,54000	252,80	13 282,11	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 52,54		52,54000				
11	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	96,97913	16,20	1 571,06	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-0,75*1,6-0,75*2,38+0,3*(1,5+1,6+2,38)		18,43050				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,175*2+5*2+0,975)-2*2,75*2,4		42,55025				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*(2,75+2*2,4)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		1,81000				
12	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	39,83000	52,90	2 107,01	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové vnitřní ostění oken : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6+0,75+1,6+0,75+2,38		15,63000				
		ostatní rohy : 3*2,7+2*(2,75+2*2,4+0,5)		24,20000				
13	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	66,56875	229,50	15 277,53	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.01 : 2,69*(1,125*2+3,575)-2*0,8-2*0,6*3		10,46925				
		nové štukové omítky na bet. příčkách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,8+3,475+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		16,31825				
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-2*0,8-2*0,7		16,77150				
		nové štukové omítky na beton.příčkách v B.06 : 2,69*(0,975+3,4)-2*0,8*2		8,56875				
		odpočet plochy obkladů na beton. příčkách : -2*(0,95+0,9-0,6+1,48)-0,6*0,6		-5,82000				
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
		odpočet plochy obkladů na obezdívkách : -2*(0,95+0,9+1,48+1,3*2)-0,6*2,52		-13,37200				
14	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	96,97913	456,00	44 222,48	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-0,75*1,6-0,75*2,38+0,3*(1,5+1,6+2,38)		18,43050				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,175*2+5*2+0,975)-2*2,75*2,4		42,55025				
		0,5*(2,75+2*2,4)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		1,81000				
15	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	33,63300	244,90	8 236,72	801-1	RTS 24/ I
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**18 245,58**		
16	631341831R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenu s cementovým pojivem rychletuhnoucí, pevnost v tlaku 0,4-0,5 N/mm2	m3	0,66675	12 435,00	8 291,04	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 0,015*(9,84+13,77+20,84)		0,66675				
17	631343891R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým	m2	44,45000	99,00	4 400,55	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
18	631571007R00	Násyp z kameniva z písku slévárenského	m3	0,07978	1 736,30	138,52	801-1	RTS 24/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		pod nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 0,01*(4,99+0,86+1,92+0,8*0,08+3*0,6*0,08)		0,07978				
19	632413150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	7,97800	678,80	5 415,47	801-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,97800				
Díl: 635		**Suché podlahy**				**31 337,25**		
20	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	44,45000	705,00	31 337,25	801-1	RTS 24/ I
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.						
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**26 697,40**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	1 461,00	1 461,00	801-1	RTS 24/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
22	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	963,80	1 927,60	801-4	RTS 24/ I
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
23	553307000R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	2,00000	1 260,80	2 521,60	SPCM	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
24	642953121R00	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2	kus	4,00000	884,30	3 537,20	801-4	RTS 24/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		nová zárubeň pro dveře T2 až T5 : 4		4,00000				
25	61181510R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
26	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
27	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	2,00000	3 645,00	7 290,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T2, T4 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
28	553R1	Zárubeň ocelová bezpečnostní, šířka min. 150 mm, 1970/800 mm, EI, EW 30, pro dveře třídy B3	kus	1,00000	2 670,00	2 670,00		Vlastní
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
		pro bezpečnostní dveře k zalití do betonu :						
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**25 411,57**		
29	900 R23	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6	h	4,00000	396,00	1 584,00	801-1	RTS 24/ I
		původní svítidla, zásuvky, vypínače aj. v bytu : 4		4,00000				
30	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000	382,50	15 300,00	Prav.M	RTS 24/ I
		ostatní nespecifikované práce : 40		40,00000				
31	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	2 000,00000	1,40	2 800,00		RTS 24/ I
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	53,78000	106,50	5 727,57	801-1	RTS 24/ I
		úklid bytu a balkonu před předáním stavby do užívání : 52,22+2,6*0,6		53,78000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**20 036,44**		
33	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,43440	2 621,30	3 759,99	801-3	RTS 24/ I
		původní podlahy v místnosti B.01 až B.04 : (4,99+0,9+1,95+10,09)*0,08		1,43440				
		včetně dřevocementových desek :						
34	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	19,37000	23,90	462,94	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		původní soklíky v místnostech B.01 až B.04 : 2*(3,575+1,125+0,375)-2*0,8-3*0,6+2,43+1-2*0,6		8,98000				
		3,475+1,045+1,33+2*2,47+2*0,1+0,7-0,6-0,7		10,39000				
35	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,76880	391,50	1 083,99	801-3	RTS 24/ I
		původní násyp pod parkety v místnosti B.05 a B.06 : (13,77+20,84)*0,08		2,76880				
36	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	15,60	109,20	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		původní vstupní a vnitřní dveřní křídla : 7		7,00000				
37	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,80000	349,10	3 421,18	801-3	RTS 24/ I
		původní vstupní a vnitřní dveřní zárubně : 0,8*2*3+0,7*2+0,6*2*3		9,80000				
38	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	52,54000	31,20	1 639,25	801-3	RTS 24/ I
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 52,54		52,54000				
39	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	96,97913	81,00	7 855,31	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		původní štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		původní štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-0,75*1,6-0,75*2,38+0,3*(1,5+1,6+2,38)		18,43050				
		původní štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,175*2+5*2+0,975)-2*2,75*2,4		42,55025				
		0,5*(2,75+2*2,4)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		1,81000				
40	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	52,12775	32,70	1 704,58	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na příčkách v B.01 : 2,69*(1,125*2+3,575)-2*0,8-2*0,6*3		10,46925				
		původní štukové omítky na příčkách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,8+3,475+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		16,31825				
		původní štukové omítky na příčkách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-2*0,8-2*0,7		16,77150				
		původní štukové omítky na příčkách v B.06 : 2,69*(0,975+3,4)-2*0,8*2		8,56875				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**17 300,35**		
41	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	8,65537	1 998,80	17 300,35	801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**11 170,89**		
42	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,84000	56,90	673,70	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
43	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	11,84000	489,80	5 799,23	800-711	RTS 24/ I
		jednovrstvá						
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
44	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	4,96000	152,30	755,41	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,48*2+1,3*2-0,6		4,96000				
45	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	4,00000	220,10	880,40	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4		4,00000				
46	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	8,00000	165,00	1 320,00	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
47	711212621RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	5,00000	262,50	1 312,50	800-711	RTS 23/ II
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	107,41240	4,00	429,65	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**4 951,58**		
49	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	52,49200	34,50	1 810,97	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
50	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	8,04200	38,10	306,40	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
51	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	19,42000	23,50	456,37	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 2*(3,58+1,5+0,95+0,9+1,3+1,48)		19,42000				
52	28375632R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 25,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	10,00000	23,60	236,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
		ztratné a prořez : 10-8,042		1,95800				
53	28375636R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 45,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	48,00000	42,50	2 040,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
		prořez a ztratné : 48-44,45		3,55000				
54	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	48,49740	2,10	101,84	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**2 752,71**		
55	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	3,00000	10,60	31,80	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 3		3,00000				
56	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	1,00000	28,30	28,30	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
57	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	234,40	1 172,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
58	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	74,90	224,70	800-721	RTS 24/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 3		3,00000				
59	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	942,00	942,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		napojení nové odbočky na původ. stoupací kanalizaci : 1		1,00000				
60	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,00000	21,30	106,50	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
61	55161657R	WC dopojení pružné; plast; L 320 až 540 mm	kus	1,00000	201,40	201,40	SPCM	RTS 24/ I
		nová flexi hadice pro klozet : 1		1,00000				
62	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	27,06700	1,70	46,01	800-721	RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**12 935,08**		
63	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	10,00000	17,70	177,00	800-721	RTS 24/ I
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	722220851R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4"	kus	3,00000	14,00	42,00	800-721	RTS 24/ I
		původní rohové ventily na připojovacím potrubí : 3		3,00000				
65	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní uzavírací kohouty na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
66	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní bytové vodoměry na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
67	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	274,90	2 749,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
68	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	306,40	306,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
69	722179192R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek do 32 mm včetně do 15 svárů	soubor	1,00000	220,90	220,90	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
70	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	195,40	1 563,20	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
71	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	10,00000	68,00	680,00	800-721	RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
72	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 600 mm	soubor	4,00000	168,40	673,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
73	722202212R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	173,30	1 386,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
74	722235121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	348,80	697,60	800-721	RTS 24/ I
		nové kulové kohouty na vodu : 2		2,00000				
75	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	307,50	615,00	800-721	RTS 24/ I
		nové bytové vodoměry : 2		2,00000				
76	722172911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 16 mm	kus	2,00000	66,90	133,80	800-721	RTS 24/ I
		napojení na původní společné potrubí vody : 2		2,00000				
77	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	10,00000	12,80	128,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
78	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	127,81700	1,20	153,38	800-721	RTS 24/ I
79	388R1	Vodoměr bytový na SV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
80	388R2	Vodoměr bytový na TV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**361,90**		
81	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	3,00000	47,40	142,20	800-721	RTS 24/ I
		původní potrubí pro sporák v místnosti B.03 : 3		3,00000				
82	723170801R00	Demontáž přípojek propan-butanových hadice D 8/16	kus	1,00000	33,70	33,70	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		původní hadice pro sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
83	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25	kus	1,00000	186,00	186,00	800-731	RTS 24/ I
		zaslepení původního připojovacího potrubí plynu : 1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**34 512,13**		
84	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	200,60	200,60	800-721	RTS 24/ I
		původní klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
85	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	130,10	130,10	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
86	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	391,50	391,50	800-721	RTS 24/ I
		původní vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
87	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	158,30	158,30	800-721	RTS 24/ I
		bez výtokových armatur,						
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
88	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	105,80	105,80	800-721	RTS 24/ I
		původní sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
89	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	73,80	73,80	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo a vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
90	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	75,80	75,80	800-721	RTS 24/ I
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
91	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	13,00	39,00	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlový, vanový a dřezový sifon : 3		3,00000				
92	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	3 165,00	3 165,00	800-721	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
93	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	1 788,80	1 788,80	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
94	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	724,50	724,50	800-721	RTS 24/ I
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
95	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	802,50	802,50	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.02 : 1		1,00000				
96	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 815,00	1 815,00	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
97	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 683,80	1 683,80	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
98	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 717,50	1 717,50	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
99	725814107R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	255,40	1 021,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
100	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	225,40	225,40	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava pro pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
101	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	426,00	426,00	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová příprava dřez a pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
102	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 646,30	1 646,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
103	725860227RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 736,30	1 736,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
104	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 324,50	1 324,50	800-721	RTS 24/ I
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
105	55161681R	výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz	kus	1,00000	327,00	327,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
106	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	344,08900	0,30	103,23	800-721	RTS 24/ I
107	554R1	Levopravý čtvrtkruhový sprchový kout s dveřmi o průchodu šířky min. 520 mm, výška min. 1950 mm, hliník. lesklé profily, bezpečnostní sklo	kus	1,00000	8 919,80	8 919,80		Vlastní
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
108	551R1	Hadice sprchová 170 cm se systémem proti překroucení	kus	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
109	551R2	Růžice sprchová plochá, 3 funkce, ruční	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
110	551R3	Držák plast pro sprchovou sadu	kus	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
111	642R1	Dřez nerez 490 x 615 mm s přepadem a odkapovou plochou	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
112	642R2	Vanička sprchová 1/4kruh 800 x 800 x 30 mm z litého mramoru	kus	1,00000	3 375,00	3 375,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v B.03 : 1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**7 186,29**		
113	726212321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro dodatečné nastavení výšky WC, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	5 805,00	5 805,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
114	28696756R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá	kus	1,00000	1 359,80	1 359,80	SPCM	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
115	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	71,64800	0,30	21,49	800-721	RTS 24/ I
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**4 936,26**		
116	728115112R00	Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	1,00000	138,80	138,80	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
117	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	613,50	613,50	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
118	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	217,90	435,80	800-728	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
119	42972893101R	Mřížka do stěny; materiál: plast; tvar: hranatý; dl = 150 mm; š = 150 mm	kus	2,00000	35,30	70,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	42981798R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 125, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C	kus	1,00000	53,00	53,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
121	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	49,11700	0,50	24,56	800-728	RTS 24/ I
122	429R1	Odsavač par (digestoř), vestavný a výsuvný, nerez, šířka 600 mm, min. 225 m3/hod.	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**1 177,92**		
123	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1,00000	346,50	346,50	800-731	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
124	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	119,30	238,60	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
125	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	1,00000	9,50	9,50	800-731	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
126	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	2,00000	273,40	546,80	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
		napojení na původní topné potrubí :						
127	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	11,41400	3,20	36,52	800-731	RTS 24/ I
Díl: 734		**Armatury**				**4 344,11**		
128	734223123RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 20, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	804,80	2 414,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
129	734263133R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	304,10	912,30	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
130	734223112RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	611,30	611,30	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
131	734263112R00	Šroubení regulační a uzavírací, rohové, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	204,40	204,40	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
132	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	43,26800	0,40	17,31	800-731	RTS 24/ I
133	734200812R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"	kus	4,00000	46,10	184,40	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4		4,00000				
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**24 210,39**		
134	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	10,60000	32,50	344,50	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(12+15+26)		10,60000				
		0,2 m2/článek :						
135	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm	kus	1,00000	154,90	154,90	800-731	RTS 24/ I
		s hliníkovými lamelami						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
136	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	16,00000	12,50	200,00	800-731	RTS 24/ I
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4*4		16,00000				
137	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	11,27500	20,60	232,27	800-731	RTS 24/ I
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 0,45*1,5		0,67500				
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(26+15+12)		10,60000				
		0,2 m2/článek :						
138	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	3,00000	246,80	740,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
139	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	423,00	1 269,00	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
140	735171327R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,5 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 958,80	2 958,80	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
141	54152722R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 400 W	kus	1,00000	4 147,50	4 147,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
142	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	235,96870	2,60	613,52	800-731	RTS 24/ I
143	735R1	Otopné těleso panelové, š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	3 225,00	3 225,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.04 : 1		1,00000				
144	735R2	Otopné těleso panelové š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 1600 mm	kus	1,00000	5 170,50	5 170,50		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.06 : 1		1,00000				
145	735R3	Otopné těleso panelové š. 155 mm, v. 550 mm, dl. 700 mm	kus	1,00000	5 154,00	5 154,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.05 : 1		1,00000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**2 831,10**		
146	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	34,61000	81,80	2 831,10	800-762	RTS 24/ I
		původní polštáře pod parkety v místnosti B.05 a B.06 : 13,77+20,84		34,61000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**135 916,73**		
147	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	7,00000	43,60	305,20	800-766	RTS 24/ I
		původní prahy pro vstupní a vnitřní dveře : 7		7,00000				
148	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm	kus	1,00000	348,40	348,40	800-766	RTS 24/ I
		původní kuch. linka v místnosti B.04 : 1		1,00000				
149	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	154,50	154,50	800-766	RTS 24/ I
		původní spižní skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
150	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	182,30	364,60	800-766	RTS 24/ I
		původní šatní skříň v místnosti B.01 : 1		1,00000				
		původní horní úložná skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
151	766623912R00	Oprava oken zdvojených, s otevíravými a sklápěcími křídly, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	8,98500	1 075,50	9 663,37	800-766	RTS 24/ I
		kontrola, seřízení a oprava pův. oken v B.04 až B.06 : 1,5*1,6+2,25*1,6+0,75*1,6+0,75*2,38		8,98500				
152	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	573,80	3 442,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T2 až T6 : 6		6,00000				
153	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	706,50	706,50	800-766	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
154	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	7,00000	333,80	2 336,60	800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové dveře T1 až T6 : 7		7,00000				
155	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	114,80	114,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
156	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	245,60	245,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
157	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 245,00	4 245,00	800-766	RTS 24/ I
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
158	766825111R00	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	1,00000	734,30	734,30	800-766	RTS 24/ I
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
159	766825121R00	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové	kus	1,00000	922,50	922,50	800-766	RTS 24/ I
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
160	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	6,00000	715,50	4 293,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
161	549146401R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 244,30	1 244,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
162	54926061R	zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; pravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm	kus	6,00000	170,30	1 021,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
163	54926100R	zámek zadlabací, vícebodový, bezpečnostní; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý	kus	1,00000	1 507,50	1 507,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
164	54964031R	Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: leštěná mosaz; dl = 40,0 mm; délka 2 = 40,0 mm; RC 3	kus	1,00000	704,30	704,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
165	61165440R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	5 512,50	11 025,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T6 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
166	61165442R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
167	61165441R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
168	61165452R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T4 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
169	61165450R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
170	61165634R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	15 037,50	15 037,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
171	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 340,40170	1,40	1 876,56	800-766	RTS 24/ I
172	611R1	Příplatek za kukátko do požárně bezpečnostních dveří	ks	1,00000	337,50	337,50		Vlastní
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
173	611R2	Příplatek za ochrannou fólii proti rozbití skla	ks	2,00000	997,50	1 995,00		Vlastní
		nové dveře T4 až T5 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
174	615R1	Vestavná šatní skříň 900 x 2400 x 375 mm	soubor	1,00000	6 787,50	6 787,50		Vlastní
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
175	615R2	Linka kuchyňská rovná 252 cm, bez dřezu a spotřebičů	soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
176	615R3	Vestavná spížní skříň 750 x 2690 x 600 mm	soubor	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**5 429,50**		
177	767132811R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček šroubovaných	m2	16,14000	336,40	5 429,50	800-767	RTS 24/ I
		původní stěny umakartového jádra : 2,69*(1,33*2+2,43+0,91)		16,14000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**12 514,01**		
178	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	7,77000	6,10	47,40	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
179	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,36600	40,80	341,33	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
180	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,77000	558,80	4 341,88	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
181	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,96000	114,00	679,44	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
182	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	5,96000	64,60	385,02	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
183	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	5,96000	79,90	476,20	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
184	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	14,02000	59,70	836,99	800-771	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 2*(0,9+0,95+1,3+1,48)-2*0,6		8,06000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
185	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,77000	13,00	101,01	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
186	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,36600	12,20	102,07	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
187	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	2,60000	375,80	977,08	800-771	RTS 24/ I
		lišty pod dveřmi : 3*0,6+0,8		2,60000				
188	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	3,00000	32,00	96,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 3		3,00000				
189	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	116,84420	7,10	829,59	800-771	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
190	597R1	Dlaždice keramická 330 x 330 x 8 mm	m2	10,00000	330,00	3 300,00		Vlastní
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
		ztratné a prořez : 10-8,366		1,63400				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**51 405,73**		
191	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	34,61000	78,40	2 713,42	800-775	RTS 24/ I
		původní parkety v místnosti B.05 a B.06 : 13,77+20,84		34,61000				
192	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	44,57000	6,10	271,88	800-775	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
193	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	43,92000	78,80	3 460,90	800-775	RTS 24/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,8+3,48+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,06000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,45+3,95+0,1)-0,8-0,7		13,50000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,45+3,18+5+1+0,5+0,1-2,75)-2*0,8		19,36000				
194	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	44,57000	237,00	10 563,09	800-775	RTS 24/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
195	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	1,50000	376,50	564,75	800-775	RTS 24/ I
		nové přechodové lišty pod dveřmi : 0,7+0,8		1,50000				
196	611936990R	lišta soklová; materiál MDF; š = 18,0 mm; h = 58,0 mm; vzhled: dekor dřevo	m	48,00000	64,00	3 072,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,8+3,48+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,06000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,45+3,95+0,1)-0,8-0,7		13,50000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,45+3,18+5+1+0,5+0,1-2,75)-2*0,8		19,36000				
		prořez a ztratné : 48-43,92		4,08000				
197	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	506,46040	1,50	759,69	800-775	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
198	611R3	Podlaha plovoucí vinylová tl. 6 mm, zámkový spoj click, integrovaná akustická podložka, třída zátěže - byty	m2	50,00000	600,00	30 000,00		Vlastní
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
		prořez a ztratné : 50-44,57		5,43000				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**1 559,91**		
199	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	17,93000	87,00	1 559,91	800-775	RTS 24/ I
		původní PVC povlak v místnosti B.01 až B.04 : 4,99+0,9+1,95+10,09		17,93000				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**21 298,36**		
200	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	18,17500	40,80	741,54	800-771	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
201	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	9,60000	79,90	767,04	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2+1		5,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6		0,60000				
202	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	4,00000	44,30	177,20	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
203	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	5,00000	50,60	253,00	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 1		1,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
204	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	18,17500	547,50	9 950,81	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
205	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	18,17500	6,10	110,87	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
206	781419707R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	17,20000	8,90	153,08	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
		vnitřní svislé kouty obkladů :						
207	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	18,17500	43,10	783,34	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
208	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	10,16000	51,70	525,27	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*(0,95+0,9)+0,9-0,6		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*(1,48+1,3)-0,6		4,96000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
209	283424151R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 6,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	5,00000	31,30	156,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 až B.04 : 5		5,00000				
210	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	205,18650	3,80	779,71	800-771	RTS 24/ I
211	597R2	Obkládačka 200 x 400 mm	m2	20,00000	345,00	6 900,00		Vlastní
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
		ztratné a prořez : 20-18,175		1,82500				
Díl: 783		**Nátěry**				**1 671,59**		
212	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,50000	154,90	542,15	800-783	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
213	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	3,50000	61,30	214,55	800-783	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
214	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	19,76000	46,30	914,89	800-783	RTS 24/ I
		na vzduchu schnoucí						
		nový nátěr původ. topných potrubí v B.03-B.06 : 2,69*2*2+3*1,5*2		19,76000				
Díl: 784		**Malby**				**19 362,52**		
215	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	82,48000	11,40	940,27	800-784	RTS 24/ I
		rámy původních plastových oken : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6+0,75+1,6+0,75+2,38+0,85		16,48000				
		nové dveřní zárubně : 2*(4,8*4+4,6*3)		66,00000				
216	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,00000	18,10	362,00	800-784	RTS 24/ I
		vybavení a nábytek v bytu : 20		20,00000				
217	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	52,20000	15,00	783,00	800-784	RTS 24/ I
		zakrytí podlah v bytu : 52,2		52,20000				
218	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	215,77000	18,20	3 927,01	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 66,57+96,98		163,55000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 52,22		52,22000				
219	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	215,77000	58,10	12 536,24	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 66,57+96,98		163,55000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 52,22		52,22000				
220	784452921R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním	m2	10,00000	81,40	814,00	800-784	RTS 24/ I
		oprava maleb na společné chodbě okolo dveří : 10		10,00000				
Díl: 787		**Zasklívání**				**1 135,43**		
221	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,27000	427,50	115,43	800-787	RTS 24/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 0,45*0,6		0,27000				
222	634R1	Zrcadlo čiré tl. 6 mm, rozměr 450 x 600 mm, fazeta 15 mm po obvodu	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 1		1,00000				
Díl: M21		**Elektromontáže**				**14 975,25**		
223	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	150,00000	0,01	1,50		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
224	210201519RU3	Montáž LED pásky umístěné ve výšce 0,5 - 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty	m	2,50000	94,50	236,25	M21	RTS 24/ I
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
225	348R1	Lišta 45° s integrovanou páskou LED	m	2,50000	285,00	712,50		Vlastní
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
226	M21R1D	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
227	M21R1M	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
228	M21R2D	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
229	M21R2M	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	675,00	675,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**45 363,63**		
230	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	16,90675	386,00	6 526,01	801-3	RTS 24/ I
231	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	33,81350	165,00	5 579,23	801-3	RTS 24/ I
232	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,90675	205,50	3 474,34	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
233	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	507,20257	17,80	9 028,21	801-3	RTS 24/ I
234	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,90675	293,60	4 963,82	801-3	RTS 24/ I
235	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	33,81350	32,70	1 105,70	801-3	RTS 24/ I
236	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	14,67506	893,00	13 104,83	801-3	RTS 23/ II
237	979990111R00	Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,16907	1 293,80	218,74	801-3	RTS 23/ II
238	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,69068	1 125,00	1 902,02	801-3	RTS 24/ I
239	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01691	4 301,30	72,73	801-3	RTS 24/ I
240	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01691	4 301,30	72,73	801-3	RTS 24/ I
241	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,33814	-2 025,00	-684,73	801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**7 875,00**		
242	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
243	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
244	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**10 425,00**		
245	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	675,00	675,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
246	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	375,00	375,00		RTS 24/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
247	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
248	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
249	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
250	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	750,00	750,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
251	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 375,00	3 375,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Celkem	**681 855,10**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741		**Elektroinstalace - silnoproud**				**38 160,49**		
1	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm	m	17,00000	31,20	530,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110062						
2	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	17,85000	26,70	476,60		URS
		17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :						
		17,85		17,85000				
3	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	39,00000	68,60	2 675,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001						
4	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	39,00000	22,90	893,10		URS
5	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,00000	79,50	79,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003						
6	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	1,00000	25,80	25,80		URS
7	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),, průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	5,00000	25,40	127,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120001						
8	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	5,75000	10,30	59,23		URS
		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		5,75		5,75000				
9	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2	m	92,00000	29,80	2 741,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015						
10	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	105,80000	12,10	1 280,18		URS
		92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		105,8		105,80000				
11	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	98,00000	31,20	3 057,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016						
12	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	112,70000	19,20	2 163,84		URS
		98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		112,7		112,70000				
13	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	12,00000	39,90	478,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
14	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	13,80000	19,40	267,72		URS
		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		13,8		13,80000				
15	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	8,00000	39,90	319,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
16	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	9,20000	31,80	292,56		URS
		8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		9,2		9,20000				
17	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 2,5 mm2	kus	23,00000	19,50	448,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 10 mm2	kus	5,00000	35,20	176,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130005						
19	741130021	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením, krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	77,00000	21,10	1 624,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021						
20	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,00000	220,50	220,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001						
21	35711002	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,00000	757,50	757,50		URS
22	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,00000	45,90	137,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310101						
23	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	3,00000	80,30	240,90		URS
24	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,00000	31,60	94,80		URS
25	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,00000	18,40	55,20		URS
26	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,00000	45,90	91,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310112						
27	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,00000	90,00	180,00		URS
28	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,00000	31,60	63,20		URS
29	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,00000	18,40	36,80		URS
30	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,00000	52,80	52,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310121						
31	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,00000	109,50	109,50		URS
32	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,00000	39,20	39,20		URS
33	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00000	18,40	18,40		URS
34	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,00000	52,80	316,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122						
35	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	6,00000	103,50	621,00		URS
36	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,00000	31,60	189,60		URS
37	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,10	108,60		URS
38	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,00000	137,30	137,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311021						
39	3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,00000	546,80	546,80		URS
40	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	17,00000	102,00	1 734,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313002						
41	34555241	přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	17,00000	99,00	1 683,00		URS
42	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,40	110,40		URS
43	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	4,00000	33,70	134,80		URS
44	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1,00000	49,40	49,40		URS
45	34539063	rámeček pětinásobný	kus	1,00000	91,50	91,50		URS
46	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	6,00000	89,30	535,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	34555242	zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, sclonkami, bezšroubové svorky	kus	6,00000	170,30	1 021,80		URS
48	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných, hranatýchnebokruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	212,30	212,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372021						
49	LED-D	Svítidlo LED nástěnné do koupelny typ D	ks	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
50	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatýchnebokruhových,plochy do 0,09 m2	kus	6,00000	255,80	1 534,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372061						
51	LED-A	Svítidlo LED stropní typ A	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
52	LED-B	Svítidlo LED stropní typ B	kus	1,00000	495,00	495,00		Vlastní
53	LED-C	Svítidlo LED stropní typ C	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
54	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	2,00000	96,00	192,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420024						
55	35431043	svorka uzemnění Cu bez pásky na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	2,00000	126,80	253,60		URS
56	35431044	páska Cu	m	0,50000	38,10	19,05		URS
57	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001						
58	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200, kg	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011						
59	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	723,02500	0,30	216,91		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202						
Díl: 742		**Elektroinstalace - slaboproud**				**7 026,46**		
60	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
61	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
62	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	20,40000	6,90	140,76		URS
		17*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		20,4		20,40000				
63	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,00000	84,80	169,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005						
64	37459010	konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus	2,00000	6,80	13,60		URS
65	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,00000	221,30	221,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310006						
66	38226066	telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci	kus	1,00000	1 162,50	1 162,50		URS
67	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,00000	3 465,00	3 465,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001						
68	35713102	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,00000	379,50	379,50		URS
69	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo, podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,00000	86,30	86,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330044						
70	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	1,00000	38,50	38,50		URS
71	37451175	modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm	kus	1,00000	19,30	19,30		URS
72	37452005	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný	kus	2,00000	36,50	73,00		URS
73	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,00000	145,50	291,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420121						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	37451025	zásuvka průběžná TV/R bez krabičky a bez víčka útlum 3dB	kus	1,00000	61,40	61,40		URS
75	37451027	zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB	kus	1,00000	163,50	163,50		URS
Díl: 751		**Vzduchotechnika**				**3 062,50**		
76	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	217,50	217,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122012						
77	42914135	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,00000	2 845,00	2 845,00		URS
Díl: 22-M		**Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**				**1 361,30**		
78	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,00000	236,30	236,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220320201						
79	37414130	zvonek bytový	kus	1,00000	1 125,00	1 125,00		URS
Díl: 46-M		**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**7 787,39**		
80	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	5,00000	58,00	290,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081311						
81	468081313	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	2,00000	187,50	375,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081313						
82	468091311	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	39,00000	35,40	1 380,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091311						
83	468091321	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky do 15 cm	kus	1,00000	165,80	165,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091321						
84	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	9,00000	174,00	1 566,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101211						
85	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	37,00000	65,60	2 427,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101411						
86	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	15,00000	70,20	1 053,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101412						
87	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,19800	285,00	56,43		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971111						
88	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další, podlaží	t	0,19800	199,50	39,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971121						
89	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,19800	427,50	84,65		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111						
90	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km	t	1,78200	13,00	23,17		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121						
		0,198*9 'Přepočtené koeficientem množství :						
		1,782			1,78000			
91	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,20800	1 567,50	326,04		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973116						
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**				**12 410,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	34,00000	365,00	12 410,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232						

Celkem	**69 808,14**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01-2024 **Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			272 004,97
PSV			405 182,74
MON			36 747,12
Vedlejší náklady			7 875,00
Ostatní náklady			10 425,00
Celkem			**732 234,83**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**732 234,83** CZK
Snížená DPH	**12** %	**87 868,18** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **820 103,01 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0,00**		
01-2024	**Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích**	**732 234,83**	**0,00**	**87 868,18**	**820 103,01**	**100**
TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11	660 700,13	0,00	79 284,02	739 984,15	90
TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE	71 534,70	0,00	8 584,16	80 118,86	10
Celkem za stavbu		732 234,83	0,00	87 868,18	820 103,01	100

Popis stavby: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis objektu: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis rozpočtu: TYP_1 - Meluzínova 2, Brno - byt č. 11
Popis rozpočtu: TYP_1E - Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 759,09	1,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 851,80	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			2 708,55	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			78 523,15	10,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 404,88	2,4
635	Suché podlahy	HSV			30 251,55	4,1
64	Výplně otvorů	HSV			26 697,40	3,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 009,00	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 796,30	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 049,32	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			11 170,89	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			4 818,13	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 752,71	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 935,08	1,8
723	Vnitřní plynovod	PSV			361,90	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			34 512,13	4,7
726	Předstěnové systémy	PSV			7 186,29	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			4 936,26	0,7
733	Rozvod potrubí	PSV			1 177,92	0,2

734	Armatury	PSV			4 344,11	0,6
735	Otopná tělesa	PSV			22 039,58	3,0
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			39 507,29	5,4
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			7 188,54	1,0
751	Vzduchotechnika	PSV			3 067,00	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 683,04	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			135 549,69	18,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 449,68	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 292,68	1,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			49 228,62	6,7
776	Podlahy povlakové	PSV			1 526,85	0,2
781	Obklady keramické	PSV			21 298,36	2,9
783	Nátěry	PSV			1 673,44	0,2
784	Malby	PSV			18 347,12	2,5
787	Zasklívání	PSV			1 135,43	0,2
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	MON			1 364,30	0,2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	MON			7 997,57	1,1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			12 410,00	1,7
M21	Elektromontáže	MON			14 975,25	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			42 953,93	5,9
VN	Vedlejší náklady	VN			7 875,00	1,1

ON	Ostatní náklady	ON			10 425,00	1,4
Cena celkem					732 234,83	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**11 759,09**		
1	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	16,85600	576,00	9 709,06	801-1	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení						
		nová obezdívka instal. jádra : 2,8*(1,3*2+2,52+0,9)		16,85600				
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	11,20000	118,10	1 322,72	801-1	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		nové vnitřní obezdívky v bytu : 2,8*4		11,20000				
3	346244312R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	1,12500	646,50	727,31	801-1	RTS 24/ I
		obezdívka wc modulu v místnosti B.02 : 0,9*1,25		1,12500				
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**1 851,80**		
4	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	1,00000	459,80	459,80	801-1	RTS 24/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
5	553476624R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 700 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 392,00	1 392,00	SPCM	RTS 24/ I
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**2 708,55**		
6	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	2,78000	724,50	2 014,11	801-1	RTS 24/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		nový podhled v místnosti B.02 a B.03 : 0,86+1,92		2,78000				
7	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,78000	249,80	694,44	801-1	RTS 24/ I
		nový podhled v místnosti B.02 : 0,86+1,92		2,78000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**78 523,15**		
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	7,20000	44,30	318,96	801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5*1,6*3		7,20000				
9	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	14,10000	67,30	948,93	801-1	RTS 24/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : (1,5+2*1,6)*3		14,10000				
10	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	50,35000	252,80	12 728,48	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 50,35		50,35000				
11	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	80,92500	16,20	1 310,99	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,7*3,5-2*0,8+4*0,35*2,4+0,35*1,7		11,80500				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,7*3,5-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		8,46000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,7*(5+3,5*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		31,41000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,7*(5+3,1*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		29,25000				
12	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	28,10000	52,90	1 486,49	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové vnitřní ostění oken a vstupních dveří : 3*(1,5+1,6*2)+1,1+2*2,4		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostatní rohy : 3*2,7		8,10000				
13	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	72,29100	229,50	16 590,78	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.01 : 2,7*(1,075*2+3,5)-2*0,8*2-2*0,6*3		8,45500				
		nové štukové omítky na bet. příčkách v B.02 až B.04 : 2,7*(3,85*2+3,5+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		26,99500				
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.05 : 2,7*5-2*0,8-2*0,7		10,50000				
		nové štukové omítky na beton.příčkách v B.06 : 2,7*5-2*0,8		11,90000				
		odpočet plochy obkladů na beton. příčkách : -2*(0,95+0,9-0,6+1,48)-0,6*0,6		-5,82000				
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
		odpočet plochy obkladů na obezdívkách : -2*(0,95+0,9+1,48+1,3*2)-0,6*2,52		-13,37200				
14	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	80,92500	456,00	36 901,80	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,7*3,5-2*0,8+4*0,35*2,4+0,35*1,7		11,80500				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,7*3,5-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		8,46000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,7*(5+3,5*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		31,41000				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,7*(5+3,1*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		29,25000				
15	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	33,63300	244,90	8 236,72	801-1	RTS 24/ I
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**17 404,88**		
16	631341831R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenu s cementovým pojivem rychletuhnoucí, pevnost v tlaku 0,4-0,5 N/mm2	m3	0,64365	12 435,00	8 003,79	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 0,015*(10,11+17,4+15,4)		0,64365				
17	631343891R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým	m2	42,91000	99,00	4 248,09	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				
18	631571007R00	Násyp z kameniva z písku slévárenského	m3	0,07402	1 736,30	128,52	801-1	RTS 24/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		pod nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 0,01*(4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08)		0,07402				
19	632413150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	7,40200	678,80	5 024,48	801-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
Díl: 635		**Suché podlahy**				**30 251,55**		
20	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	42,91000	705,00	30 251,55	801-1	RTS 24/ I
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.						
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**26 697,40**		
21	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	1 461,00	1 461,00	801-1	RTS 24/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
22	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	963,80	1 927,60	801-4	RTS 24/ I
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
23	553R1	Zárubeň ocelová bezpečnostní, šířka min. 150 mm, 1970/800 mm, EI, EW 30, pro dveře třídy B3	kus	1,00000	2 670,00	2 670,00		Vlastní
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
		pro bezpečnostní dveře k zalití do betonu :						
24	553307000R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	2,00000	1 260,80	2 521,60	SPCM	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
25	642953121R00	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2	kus	4,00000	884,30	3 537,20	801-4	RTS 24/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		nová zárubeň pro dveře T2 až T5 : 4		4,00000				
26	61181510R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
27	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T4 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
28	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	2,00000	3 645,00	7 290,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T2, T3 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**25 009,00**		
29	900 R23	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6	h	4,00000	396,00	1 584,00	801-1	RTS 24/ I
		původní svítidla, zásuvky, vypínače aj. v bytu : 4		4,00000				
30	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000	382,50	15 300,00	Prav.M	RTS 24/ I
		ostatní nespecifikované práce : 40		40,00000				
31	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	2 000,00000	1,40	2 800,00		RTS 24/ I
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	50,00000	106,50	5 325,00	801-1	RTS 24/ I
		úklid bytu před předáním stavby do užívání : 50		50,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**18 796,30**		
33	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,40400	2 621,30	3 680,31	801-3	RTS 24/ I
		původní podlahy v místnosti B.01 až B.04 : (4,35+0,9+1,95+10,35)*0,08		1,40400				
		včetně dřevocementových desek :						
34	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	1,95000	58,90	114,86	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		původní dlažba v místnosti B.03 : 1,95		1,95000				
35	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	17,82000	23,90	425,90	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		původní soklíky v místnostech B.01 až B.04 : 2*(3,5+1,075+0,35)-3*0,8-4*0,6+2,43+1-2*0,6		7,28000				
		3,5+1,07+1,33+2*2,52+2*0,1+0,7-0,6-0,7		10,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,62400	391,50	1 027,30	801-3	RTS 24/ I
		původní násyp pod parketami v místnosti B.05 a B.06 : (17,4+15,4)*0,08		2,62400				
37	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	15,60	109,20	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		původní vstupní a vnitřní dveřní křídla : 7		7,00000				
38	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,80000	349,10	3 421,18	801-3	RTS 24/ I
		původní vstupní a vnitřní dveřní zárubně : 0,8*2*3+0,7*2+0,6*2*3		9,80000				
39	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	50,35000	31,20	1 570,92	801-3	RTS 24/ I
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 50,35		50,35000				
40	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	80,92500	81,00	6 554,93	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,7*3,5-2*0,8+4*0,35*2,4+0,35*1,7		11,80500				
		původní štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,7*3,5-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		8,46000				
		původní štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,7*(5+3,5*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		31,41000				
		původní štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,7*(5+3,1*2)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		29,25000				
41	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	57,85000	32,70	1 891,70	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na příčkách v B.01 : 2,7*(1,075*2+3,5)-2*0,8*2-2*0,6*3		8,45500				
		původní štukové omítky na příčkách v B.02 až B.04 : 2,7*(3,85*2+3,5+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		26,99500				
		původní štukové omítky na příčkách v B.05 : 2,7*5-2*0,8-2*0,7		10,50000				
		původní štukové omítky na příčkách v B.06 : 2,7*5-2*0,8		11,90000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**16 049,32**		
42	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	8,02948	1 998,80	16 049,32	801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**11 170,89**		
43	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,84000	56,90	673,70	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
44	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	11,84000	489,80	5 799,23	800-711	RTS 24/ I
		jednovrstvá						
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
45	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	4,96000	152,30	755,41	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,48*2+1,3*2-0,6		4,96000				
46	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	4,00000	220,10	880,40	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4		4,00000				
47	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	8,00000	165,00	1 320,00	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
48	711212621RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	5,00000	262,50	1 312,50	800-711	RTS 23/ II
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 5		5,00000				
49	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	107,41240	4,00	429,65	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**4 818,13**		
50	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	50,31200	34,50	1 735,76	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	7,40200	38,10	282,02	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
52	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	19,10000	23,50	448,85	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 2*(3,5+1,42+0,95+0,9+1,3+1,48)		19,10000				
53	28375632R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 25,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	9,00000	23,60	212,40	SPCM	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,40200				
		ztratné a prořez : 9-7,402		1,59800				
54	28375636R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 45,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	48,00000	42,50	2 040,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4		42,91000				
		prořez a ztratné : 48-42,91		5,09000				
55	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	47,19030	2,10	99,10	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**2 752,71**		
56	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	3,00000	10,60	31,80	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 3		3,00000				
57	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	1,00000	28,30	28,30	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
58	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	234,40	1 172,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
59	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	74,90	224,70	800-721	RTS 24/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 3		3,00000				
60	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	942,00	942,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		napojení nové odbočky na původ. stoupací kanalizaci : 1		1,00000				
61	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,00000	21,30	106,50	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
62	55161657R	WC dopojení pružné; plast; L 320 až 540 mm	kus	1,00000	201,40	201,40	SPCM	RTS 24/ I
		nová flexi hadice pro klozet : 1		1,00000				
63	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	27,06700	1,70	46,01	800-721	RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**12 935,08**		
64	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	10,00000	17,70	177,00	800-721	RTS 24/ I
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
65	722220851R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4"	kus	3,00000	14,00	42,00	800-721	RTS 24/ I
		původní rohové ventily na připojovacím potrubí : 3		3,00000				
66	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní uzavírací kohouty na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
67	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní bytové vodoměry na připojovacím potrubí : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	274,90	2 749,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
69	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	306,40	306,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
70	722179192R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek do 32 mm včetně do 15 svárů	soubor	1,00000	220,90	220,90	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
71	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	195,40	1 563,20	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
72	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	10,00000	68,00	680,00	800-721	RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
73	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 600 mm	soubor	4,00000	168,40	673,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
74	722202212R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	173,30	1 386,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
75	722235121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	348,80	697,60	800-721	RTS 24/ I
		nové kulové kohouty na vodu : 2		2,00000				
76	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	307,50	615,00	800-721	RTS 24/ I
		nové bytové vodoměry : 2		2,00000				
77	722172911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 16 mm	kus	2,00000	66,90	133,80	800-721	RTS 24/ I
		napojení na původní společné potrubí vody : 2		2,00000				
78	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	10,00000	12,80	128,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
79	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	127,81700	1,20	153,38	800-721	RTS 24/ I
80	388R1	Vodoměr bytový na SV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
81	388R2	Vodoměr bytový na TV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**361,90**		
82	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	3,00000	47,40	142,20	800-721	RTS 24/ I
		původní potrubí pro sporák v místnosti B.03 : 3		3,00000				
83	723170801R00	Demontáž přípojek propan-butanových hadice D 8/16	kus	1,00000	33,70	33,70	800-721	RTS 24/ I
		původní hadice pro sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
84	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25	kus	1,00000	186,00	186,00	800-731	RTS 24/ I
		zaslepení původního připojovacího potrubí plynu : 1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**34 512,13**		
85	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	200,60	200,60	800-721	RTS 24/ I
		původní klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	130,10	130,10	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
87	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	391,50	391,50	800-721	RTS 24/ I
		původní vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
88	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	158,30	158,30	800-721	RTS 24/ I
		bez výtokových armatur,						
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
89	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	105,80	105,80	800-721	RTS 24/ I
		původní sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
90	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	73,80	73,80	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo a vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
91	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	75,80	75,80	800-721	RTS 24/ I
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
92	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	13,00	39,00	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlový, vanový a dřezový sifon : 3		3,00000				
93	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	3 165,00	3 165,00	800-721	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
94	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	1 788,80	1 788,80	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
95	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	724,50	724,50	800-721	RTS 24/ I
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
96	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	802,50	802,50	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.02 : 1		1,00000				
97	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 815,00	1 815,00	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
98	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 683,80	1 683,80	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
99	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 717,50	1 717,50	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
100	725814107R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	255,40	1 021,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
101	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	225,40	225,40	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava pro pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
102	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	426,00	426,00	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez a pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
103	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 646,30	1 646,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
104	725860227RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 736,30	1 736,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 324,50	1 324,50	800-721	RTS 24/ I
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
106	55161681R	výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz	kus	1,00000	327,00	327,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
107	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	344,08900	0,30	103,23	800-721	RTS 24/ I
108	554R1	Levopravý čtvrtkruhový sprchový kout s dveřmi o průchodu šířky min. 520 mm, výška min. 1950 mm, hliník. leskl profily, bezpečnostní sklo	kus	1,00000	8 919,80	8 919,80		Vlastní
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
109	551R1	Hadice sprchová 170 cm se systémem proti překroucení	kus	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
110	551R2	Růžice sprchová plochá, 3 funkce, ruční	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
111	551R3	Držák plast pro sprchovou sadu	kus	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
112	642R1	Dřez nerez 490 x 615 mm s přepadem a odkapovou plochou	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
113	642R2	Vanička sprchová 1/4kruh 800 x 800 x 30 mm z litého mramoru	kus	1,00000	3 375,00	3 375,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v B.03 : 1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**7 186,29**		
114	726212321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro dodatečné nastavení výšky WC, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	5 805,00	5 805,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
115	28696756R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá	kus	1,00000	1 359,80	1 359,80	SPCM	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
116	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	71,64800	0,30	21,49	800-721	RTS 24/ I
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**4 936,26**		
117	728115112R00	Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	1,00000	138,80	138,80	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
118	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	613,50	613,50	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
119	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	217,90	435,80	800-728	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
120	42972893101R	Mřížka do stěny; materiál: plast; tvar: hranatý; dl = 150 mm; š = 150 mm	kus	2,00000	35,30	70,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
121	42981798R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 125, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C	kus	1,00000	53,00	53,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
122	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	49,11700	0,50	24,56	800-728	RTS 24/ I
123	429R1	Odsavač par (digestoř), vestavný a výsuvný, nerez, šířka 600 mm, min. 225 m3/hod.	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**1 177,92**		
124	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1,00000	346,50	346,50	800-731	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
125	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	119,30	238,60	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
126	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	1,00000	9,50	9,50	800-731	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
127	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	2,00000	273,40	546,80	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
		napojení na původní topné potrubí :						
128	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	11,41400	3,20	36,52	800-731	RTS 24/ I
Díl: 734		**Armatury**				**4 344,11**		
129	734200812R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"	kus	4,00000	46,10	184,40	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4		4,00000				
130	734223123RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 20, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	804,80	2 414,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
131	734263133R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	304,10	912,30	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
132	734223112RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	611,30	611,30	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
133	734263112R00	Šroubení regulační a uzavírací, rohové, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	204,40	204,40	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
134	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	43,26800	0,40	17,31	800-731	RTS 24/ I
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**22 039,58**		
135	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm	kus	1,00000	154,90	154,90	800-731	RTS 24/ I
		s hliníkovými lamelami						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
136	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	11,60000	32,50	377,00	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(19+18+21)		11,60000				
		0,2 m2/článek :						
137	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	16,00000	12,50	200,00	800-731	RTS 24/ I
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4*4		16,00000				
138	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	12,27500	20,60	252,87	800-731	RTS 24/ I
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 0,45*1,5		0,67500				
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(19+18+21)		11,60000				
		0,2 m2/článek :						
139	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	3,00000	246,80	740,40	800-731	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
140	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	423,00	1 269,00	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
141	735171327R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,5 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 958,80	2 958,80	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
142	54152722R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 400 W	kus	1,00000	4 147,50	4 147,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
143	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	214,81070	2,60	558,51	800-731	RTS 24/ I
144	735R1	Otopné těleso panelové, š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	3 225,00	3 225,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.04 : 1		1,00000				
145	735R2	Otopné těleso panelové š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 1100 mm	kus	1,00000	3 956,30	3 956,30		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.06 : 1		1,00000				
146	735R3	Otopné těleso panelové š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	4 199,30	4 199,30		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.05 : 1		1,00000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**2 683,04**		
147	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	32,80000	81,80	2 683,04	800-762	RTS 24/ I
		původní polštáře pod parkety v místnosti B.05 a B.06 : 17,4+15,4		32,80000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**135 549,69**		
148	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	7,00000	43,60	305,20	800-766	RTS 24/ I
		původní prahy pro vstupní a vnitřní dveře : 7		7,00000				
149	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm	kus	1,00000	348,40	348,40	800-766	RTS 24/ I
		původní kuch. linka v místnosti B.04 : 1		1,00000				
150	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,00000	154,50	309,00	800-766	RTS 24/ I
		původní šatní skříň v místnosti B.01 : 1		1,00000				
		původní spižní skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
151	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,00000	182,30	182,30	800-766	RTS 24/ I
		původní horní úložná skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
152	766623912R00	Oprava oken zdvojených, s otevíravými a sklápěcími křídly, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	7,20000	1 075,50	7 743,60	800-766	RTS 24/ I
		kontrola, seřízení a oprava pův. oken v B.04 až B.06 : 1,5*1,6*3		7,20000				
153	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	573,80	3 442,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T2 až T6 : 6		6,00000				
154	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	706,50	706,50	800-766	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
155	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	7,00000	333,80	2 336,60	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 až T6 : 7		7,00000				
156	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	114,80	114,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
157	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	245,60	245,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
158	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 245,00	4 245,00	800-766	RTS 24/ I
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
159	766825111R00	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	2,00000	734,30	1 468,60	800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
160	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	6,00000	715,50	4 293,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
161	549146401R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 244,30	1 244,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
162	54926061R	zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; pravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm	kus	6,00000	170,30	1 021,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
163	54926100R	zámek zadlabací, vícebodový, bezpečnostní; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý	kus	1,00000	1 507,50	1 507,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
164	54964031R	Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: leštěná mosaz; dl = 40,0 mm; délka 2 = 40,0 mm; RC 3	kus	1,00000	704,30	704,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
165	61165440R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	5 512,50	11 025,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T6 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
166	61165442R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
167	61165452R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
168	61165451R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T4 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
169	61165450R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
170	61165634R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	15 037,50	15 037,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
171	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 336,78200	1,40	1 871,49	800-766	RTS 24/ I
172	611R1	Příplatek za kukátko do požárně bezpečnostních dveří	ks	1,00000	337,50	337,50		Vlastní
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
173	611R2	Příplatek za ochrannou fólii proti rozbití skla	ks	3,00000	997,50	2 992,50		Vlastní
		nové dveře T3 až T5 : 3		3,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
174	615R1	Vestavná šatní skříň 575 x 2400 x 350 mm	soubor	1,00000	6 712,50	6 712,50		Vlastní
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
175	615R2	Linka kuchyňská rovná 252 cm, bez dřezu a spotřebičů	soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
176	615R3	Vestavná spížní skříň 750 x 2700 x 600 mm	soubor	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**5 449,68**		
177	767132811R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček šroubovaných	m2	16,20000	336,40	5 449,68	800-767	RTS 24/ I
		původní stěny umakartového jádra : 2,7*(1,33*2+2,43+0,91)		16,20000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**12 292,68**		
178	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	7,13000	6,10	43,49	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
179	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,69400	40,80	313,92	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6)		0,56400				
180	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,13000	558,80	3 984,24	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
181	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,64000	114,00	642,96	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
182	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	5,64000	64,60	364,34	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
183	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	5,64000	79,90	450,64	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
184	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	13,70000	59,70	817,89	800-771	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 2*(0,9+0,95+1,3+1,48)-2*0,6		8,06000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6		5,64000				
185	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,13000	13,00	92,69	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
186	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	7,69400	12,20	93,87	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6)		0,56400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
187	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	3,40000	375,80	1 277,72	800-771	RTS 24/ I
		lišty pod dveřmi : 3*0,6+2*0,8		3,40000				
188	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	3,00000	32,00	96,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 3		3,00000				
189	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	114,77760	7,10	814,92	800-771	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
190	597R1	Dlaždice keramická 330 x 330 x 8 mm	m2	10,00000	330,00	3 300,00		Vlastní
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,35+0,86+1,92		7,13000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,5+1,42)-3*0,8-3*0,6)		0,56400				
		ztratné a prořez : 10-7,694		2,30600				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**49 228,62**		
191	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	32,80000	78,40	2 571,52	800-775	RTS 24/ I
		původní parkety v místnosti B.05 a B.06 : 17,4+15,4		32,80000				
192	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	42,96600	6,10	262,09	800-775	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4+0,08*0,7		42,96600				
193	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	42,50000	78,80	3 349,00	800-775	RTS 24/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,85+3,5+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,20000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,5+5+0,1)-0,8-0,7		15,70000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,1+5+0,1)-0,8		15,60000				
194	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	42,96600	237,00	10 182,94	800-775	RTS 24/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4+0,08*0,7		42,96600				
195	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,70000	376,50	263,55	800-775	RTS 24/ I
		nové přechodové lišty pod dveřmi : 0,7		0,70000				
196	611936990R	lišta soklová; materiál MDF; š = 18,0 mm; h = 58,0 mm; vzhled: dekor dřevo	m	48,00000	64,00	3 072,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,85+3,5+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,20000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,5+5+0,1)-0,8-0,7		15,70000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,1+5+0,1)-0,8		15,60000				
		prořez a ztratné : 48-42,5		5,50000				
197	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	485,01100	1,50	727,52	800-775	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
198	611R3	Podlaha plovoucí vinylová tl. 6 mm, zámkový spoj click, integrovaná akustická podložka, třída zátěže - byty	m2	48,00000	600,00	28 800,00		Vlastní
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 10,11+17,4+15,4+0,08*0,7		42,96600				
		prořez a ztratné : 48-42,966		5,03400				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**1 526,85**		
199	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	17,55000	87,00	1 526,85	800-775	RTS 24/ I
		původní PVC povlak v místnosti B.01 až B.04 : 4,35+0,9+1,95+10,35		17,55000				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**21 298,36**		
200	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	18,17500	40,80	741,54	800-771	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
201	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	9,60000	79,90	767,04	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2+1		5,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6		0,60000				
202	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	4,00000	44,30	177,20	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
203	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	5,00000	50,60	253,00	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 1		1,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
204	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	18,17500	547,50	9 950,81	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
205	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	18,17500	6,10	110,87	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
206	781419707R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	17,20000	8,90	153,08	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
		vnitřní svislé kouty obkladů :						
207	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	18,17500	43,10	783,34	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
208	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	10,16000	51,70	525,27	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*(0,95+0,9)+0,9-0,6		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*(1,48+1,3)-0,6		4,96000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
209	283424151R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 6,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	5,00000	31,30	156,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 až B.04 : 5		5,00000				
210	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	205,18650	3,80	779,71	800-771	RTS 24/ I
211	597R2	Obkládačka 200 x 400 mm	m2	20,00000	345,00	6 900,00		Vlastní
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
		ztratné a prořez : 20-18,175		1,82500				
Díl: 783		**Nátěry**				**1 673,44**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
212	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,50000	154,90	542,15	800-783	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
213	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	3,50000	61,30	214,55	800-783	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
214	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	19,80000	46,30	916,74	800-783	RTS 24/ I
		na vzduchu schnoucí						
		nový nátěr původ. topných potrubí v B.03-B.06 : 2,7*2*2+3*1,5*2		19,80000				
Díl: 784		**Malby**				**18 347,12**		
215	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	80,10000	11,40	913,14	800-784	RTS 24/ I
		rámy původních plastových oken : 3*(1,5+2*1,6)		14,10000				
		nové dveřní zárubně : 2*(4,8*4+4,6*3)		66,00000				
216	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,00000	18,10	362,00	800-784	RTS 24/ I
		vybavení a nábytek v bytu : 20		20,00000				
217	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	50,00000	15,00	750,00	800-784	RTS 24/ I
		zakrytí podlah v bytu : 50		50,00000				
218	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	203,25000	18,20	3 699,15	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 72,29+80,92		153,21000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 50,04		50,04000				
219	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	203,25000	58,10	11 808,83	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 72,29+80,92		153,21000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 50,04		50,04000				
220	784452921R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním	m2	10,00000	81,40	814,00	800-784	RTS 24/ I
		oprava maleb na společné chodbě okolo dveří : 10		10,00000				
Díl: 787		**Zasklívání**				**1 135,43**		
221	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,27000	427,50	115,43	800-787	RTS 24/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 0,45*0,6		0,27000				
222	634R1	Zrcadlo čiré tl. 6 mm, rozměr 450 x 600 mm, fazeta 15 mm po obvodu	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 1		1,00000				
Díl: M21		**Elektromontáže**				**14 975,25**		
223	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	150,00000	0,01	1,50		RTS 24/ I
224	210201519RU3	Montáž LED pásky umístěné ve výšce 0,5 - 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty	m	2,50000	94,50	236,25	M21	RTS 24/ I
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
225	348R1	Lišta 45° s integrovanou páskou LED	m	2,50000	285,00	712,50		Vlastní
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
226	M21R1D	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
227	M21R1M	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
228	M21R2D	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
229	M21R2M	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	675,00	675,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**42 953,93**		
230	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	16,00867	386,00	6 179,35	801-3	RTS 24/ I
231	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	32,01734	165,00	5 282,86	801-3	RTS 24/ I
232	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,00867	205,50	3 289,78	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
233	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	480,26013	17,80	8 548,63	801-3	RTS 24/ I
234	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,00867	293,60	4 700,15	801-3	RTS 24/ I
235	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	32,01734	32,70	1 046,97	801-3	RTS 24/ I
236	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	13,89553	893,00	12 408,71	801-3	RTS 23/ II
237	979990111R00	Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,16009	1 293,80	207,12	801-3	RTS 23/ II
238	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,60087	1 125,00	1 800,98	801-3	RTS 24/ I
239	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01601	4 301,30	68,86	801-3	RTS 24/ I
240	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01601	4 301,30	68,86	801-3	RTS 24/ I
241	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,32017	-2 025,00	-648,34	801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**7 875,00**		
242	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
243	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
244	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**10 425,00**		
245	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	675,00	675,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
246	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	375,00	375,00		RTS 24/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
247	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
248	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
249	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
250	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	750,00	750,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
251	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 375,00	3 375,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Celkem	**660 700,13**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741		**Elektroinstalace - silnoproud**				**39 507,29**		
1	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm	m	17,00000	31,80	540,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110062						
2	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	17,85000	25,90	462,32		URS
		17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :						
		17,85		17,85000				
3	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	40,00000	69,80	2 792,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001						
4	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	40,00000	22,90	916,00		URS
5	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,00000	81,00	81,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003						
6	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	1,00000	25,90	25,90		URS
7	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),, průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	5,00000	26,10	130,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120001						
8	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	5,75000	11,30	64,98		URS
		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		5,75		5,75000				
9	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2	m	92,00000	30,50	2 806,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015						
10	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	105,80000	13,00	1 375,40		URS
		92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		105,8		105,80000				
11	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	98,00000	32,00	3 136,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016						
12	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	112,70000	20,60	2 321,62		URS
		98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		112,7		112,70000				
13	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	12,00000	41,00	492,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
14	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	13,80000	21,30	293,94		URS
		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		13,8		13,80000				
15	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	11,00000	41,00	451,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
16	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	12,65000	35,10	444,02		URS
		11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		12,65		12,65000				
17	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 2,5 mm2	kus	23,00000	20,20	464,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 10 mm2	kus	5,00000	36,50	182,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130005						
19	741130021	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením, krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	77,00000	21,80	1 678,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021						
20	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,00000	220,50	220,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001						
21	35711002	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,00000	757,50	757,50		URS
22	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,00000	46,80	140,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310101						
23	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	3,00000	84,00	252,00		URS
24	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,00000	31,60	94,80		URS
25	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,00000	18,50	55,50		URS
26	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,00000	46,80	93,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310112						
27	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,00000	90,00	180,00		URS
28	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,00000	31,60	63,20		URS
29	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,00000	18,50	37,00		URS
30	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,00000	53,80	53,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310121						
31	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,00000	109,50	109,50		URS
32	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,00000	39,20	39,20		URS
33	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00000	18,50	18,50		URS
34	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,00000	53,80	322,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122						
35	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	6,00000	103,50	621,00		URS
36	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,00000	31,60	189,60		URS
37	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,50	111,00		URS
38	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,00000	60,50	60,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310126						
39	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	1,00000	124,50	124,50		URS
40	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,00000	31,60	31,60		URS
41	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00000	18,10	18,10		URS
42	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,00000	140,30	140,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311021						
43	3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,00000	546,80	546,80		URS
44	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	18,00000	103,50	1 863,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313002						
45	34555241	přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	18,00000	104,30	1 877,40		URS
46	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,00000	18,50	129,50		URS
47	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	4,00000	33,80	135,20		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1,00000	49,40	49,40		URS
49	34539063	rámeček pětinásobný	kus	1,00000	91,50	91,50		URS
50	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	5,00000	90,80	454,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004						
51	34555242	zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, sclonkami, bezšroubové svorky	kus	5,00000	170,30	851,50		URS
52	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných, hranatýchnebokruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	218,30	218,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372021						
53	LED-D	Svítidlo LED nástěnné do koupelny typ D	ks	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
54	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatýchnebokruhových,plochy do 0,09 m2	kus	6,00000	262,50	1 575,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372061						
55	LED-A	Svítidlo LED stropní typ A	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
56	LED-B	Svítidlo LED stropní typ B	kus	1,00000	495,00	495,00		Vlastní
57	LED-C	Svítidlo LED stropní typ C	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
58	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	2,00000	97,50	195,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420024						
59	35431043	svorka uzemnění Cu bez pásky na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	2,00000	126,80	253,60		URS
60	35431044	páska Cu	m	0,50000	38,10	19,05		URS
61	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001						
62	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200, kg	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011						
63	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	730,52100	0,30	219,16		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202						
Díl: 742		**Elektroinstalace - slaboproud**				**7 188,54**		
64	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
65	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
66	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	20,40000	6,60	134,64		URS
		17*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		20,4		20,40000				
67	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,00000	84,80	169,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005						
68	37459010	konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus	2,00000	6,80	13,60		URS
69	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,00000	227,30	227,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310006						
70	38226066	telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci	kus	1,00000	1 192,50	1 192,50		URS
71	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,00000	3 555,00	3 555,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001						
72	35713102	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,00000	379,50	379,50		URS
73	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo, podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,00000	88,50	88,50		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330044						
74	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	1,00000	38,50	38,50		URS
75	37451175	modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm	kus	1,00000	19,30	19,30		URS
76	37452005	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný	kus	2,00000	36,50	73,00		URS
77	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,00000	149,30	298,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420121						
78	37451025	zásuvka průběžná TV/R bez krabičky a bez víčka útlum 3dB	kus	1,00000	93,80	93,80		URS
79	37451027	zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB	kus	1,00000	163,50	163,50		URS
Díl: 751		**Vzduchotechnika**				**3 067,00**		
80	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	222,00	222,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122012						
81	42914135	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,00000	2 845,00	2 845,00		URS
Díl: 22-M		**Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**				**1 364,30**		
82	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,00000	239,30	239,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220320201						
83	37414130	zvonek bytový	kus	1,00000	1 125,00	1 125,00		URS
Díl: 46-M		**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**7 997,57**		
84	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	5,00000	59,10	295,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081311						
85	468081313	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	2,00000	191,30	382,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081313						
86	468091311	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	40,00000	36,10	1 444,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091311						
87	468091321	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky do 15 cm	kus	1,00000	191,30	191,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091321						
88	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	9,00000	177,80	1 600,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101211						
89	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	37,00000	66,90	2 475,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101411						
90	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	15,00000	71,60	1 074,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101412						
91	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,19800	290,30	57,48		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971111						
92	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další, podlaží	t	0,19800	203,30	40,25		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971121						
93	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,19800	439,50	87,02		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111						
94	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km	t	1,78200	13,40	23,88		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121						
		0,198*9 'Přepočtené koeficientem množství :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_1E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 11 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,782		1,78000				
95	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,20800	1 567,50	326,04		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973116						
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**				**12 410,00**		
96	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	34,00000	365,00	12 410,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232						

Celkem	**71 534,70**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01-2024 **Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			286 915,71
PSV			409 913,59
MON			36 533,94
Vedlejší náklady			7 875,00
Ostatní náklady			10 425,00
Celkem			**751 663,24**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**751 663,24** CZK
Snížená DPH	**12** %	**90 199,59** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **841 862,83 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0,00**		
01-2024	**Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích**	**751 663,24**	**0,00**	**90 199,59**	**841 862,83**	**100**
TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6	681 855,10	0,00	81 822,61	763 677,71	91
TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE	69 808,14	0,00	8 376,98	78 185,12	9
Celkem za stavbu		751 663,24	0,00	90 199,59	841 862,83	100

Popis stavby: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis objektu: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis rozpočtu: TYP_2 - Meluzínova 2, Brno - byt č. 6
Popis rozpočtu: TYP_2E - Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 759,09	1,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 851,80	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			2 708,55	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			86 204,05	11,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 245,58	2,4
635	Suché podlahy	HSV			31 337,25	4,2
64	Výplně otvorů	HSV			26 697,40	3,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 411,57	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 036,44	2,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 300,35	2,3
711	Izolace proti vodě	PSV			11 170,89	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			4 951,58	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 752,71	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 935,08	1,7
723	Vnitřní plynovod	PSV			361,90	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			34 512,13	4,6
726	Předstěnové systémy	PSV			7 186,29	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			4 936,26	0,7
733	Rozvod potrubí	PSV			1 177,92	0,2

734	Armatury	PSV			4 344,11	0,6
735	Otopná tělesa	PSV			24 210,39	3,2
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			38 160,49	5,1
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			7 026,46	0,9
751	Vzduchotechnika	PSV			3 062,50	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 831,10	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			135 916,73	18,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 429,50	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 514,01	1,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			51 405,73	6,8
776	Podlahy povlakové	PSV			1 559,91	0,2
781	Obklady keramické	PSV			21 298,36	2,8
783	Nátěry	PSV			1 671,59	0,2
784	Malby	PSV			19 362,52	2,6
787	Zasklívání	PSV			1 135,43	0,2
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	MON			1 361,30	0,2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	MON			7 787,39	1,0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			12 410,00	1,7
M21	Elektromontáže	MON			14 975,25	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 363,63	6,0
VN	Vedlejší náklady	VN			7 875,00	1,0

ON	Ostatní náklady	ON			10 425,00	1,4
Cena celkem					751 663,24	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**11 759,09**		
1	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	16,85600	576,00	9 709,06	801-1	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení						
		nová obezdívka instal. jádra : 2,8*(1,3*2+2,52+0,9)		16,85600				
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	11,20000	118,10	1 322,72	801-1	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		nové vnitřní obezdívky v bytu : 2,8*4		11,20000				
3	346244312R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	1,12500	646,50	727,31	801-1	RTS 24/ I
		obezdívka wc modulu v místnosti B.02 : 0,9*1,25		1,12500				
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**1 851,80**		
4	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	1,00000	459,80	459,80	801-1	RTS 24/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
5	553476624R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 700 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 392,00	1 392,00	SPCM	RTS 24/ I
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**2 708,55**		
6	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	2,78000	724,50	2 014,11	801-1	RTS 24/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		nový podhled v místnosti B.02 a B.03 : 0,86+1,92		2,78000				
7	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,78000	249,80	694,44	801-1	RTS 24/ I
		nový podhled v místnosti B.02 : 0,86+1,92		2,78000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**86 204,05**		
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	8,98500	44,30	398,04	801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5*1,6+2,25*1,6+0,75*1,6+0,75*2,38		8,98500				
9	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	16,48000	67,30	1 109,10	801-1	RTS 24/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6		10,15000				
		0,75+1,6+0,75+2,38+0,85		6,33000				
10	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	52,54000	252,80	13 282,11	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 52,54		52,54000				
11	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	96,97913	16,20	1 571,06	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-0,75*1,6-0,75*2,38+0,3*(1,5+1,6+2,38)		18,43050				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,175*2+5*2+0,975)-2*2,75*2,4		42,55025				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*(2,75+2*2,4)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		1,81000				
12	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	39,83000	52,90	2 107,01	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové vnitřní ostění oken : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6+0,75+1,6+0,75+2,38		15,63000				
		ostatní rohy : 3*2,7+2*(2,75+2*2,4+0,5)		24,20000				
13	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	66,56875	229,50	15 277,53	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.01 : 2,69*(1,125*2+3,575)-2*0,8-2*0,6*3		10,46925				
		nové štukové omítky na bet. příčkách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,8+3,475+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		16,31825				
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-2*0,8-2*0,7		16,77150				
		nové štukové omítky na beton.příčkách v B.06 : 2,69*(0,975+3,4)-2*0,8*2		8,56875				
		odpočet plochy obkladů na beton. příčkách : -2*(0,95+0,9-0,6+1,48)-0,6*0,6		-5,82000				
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
		odpočet plochy obkladů na obezdívkách : -2*(0,95+0,9+1,48+1,3*2)-0,6*2,52		-13,37200				
14	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	96,97913	456,00	44 222,48	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-0,75*1,6-0,75*2,38+0,3*(1,5+1,6+2,38)		18,43050				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,175*2+5*2+0,975)-2*2,75*2,4		42,55025				
		0,5*(2,75+2*2,4)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		1,81000				
15	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	33,63300	244,90	8 236,72	801-1	RTS 24/ I
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**18 245,58**		
16	631341831R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenu s cementovým pojivem rychletuhnoucí, pevnost v tlaku 0,4-0,5 N/mm2	m3	0,66675	12 435,00	8 291,04	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 0,015*(9,84+13,77+20,84)		0,66675				
17	631343891R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým	m2	44,45000	99,00	4 400,55	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
18	631571007R00	Násyp z kameniva z písku slévárenského	m3	0,07978	1 736,30	138,52	801-1	RTS 24/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		pod nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 0,01*(4,99+0,86+1,92+0,8*0,08+3*0,6*0,08)		0,07978				
19	632413150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	7,97800	678,80	5 415,47	801-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,97800				
Díl: 635		**Suché podlahy**				**31 337,25**		
20	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	44,45000	705,00	31 337,25	801-1	RTS 24/ I
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.						
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**26 697,40**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	1 461,00	1 461,00	801-1	RTS 24/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
22	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	963,80	1 927,60	801-4	RTS 24/ I
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
23	553307000R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	2,00000	1 260,80	2 521,60	SPCM	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
24	642953121R00	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2	kus	4,00000	884,30	3 537,20	801-4	RTS 24/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		nová zárubeň pro dveře T2 až T5 : 4		4,00000				
25	61181510R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
26	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
27	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	2,00000	3 645,00	7 290,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T2, T4 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
28	553R1	Zárubeň ocelová bezpečnostní, šířka min. 150 mm, 1970/800 mm, EI, EW 30, pro dveře třídy B3	kus	1,00000	2 670,00	2 670,00		Vlastní
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
		pro bezpečnostní dveře k zalití do betonu :						
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**25 411,57**		
29	900 R23	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6	h	4,00000	396,00	1 584,00	801-1	RTS 24/ I
		původní svítidla, zásuvky, vypínače aj. v bytu : 4		4,00000				
30	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000	382,50	15 300,00	Prav.M	RTS 24/ I
		ostatní nespecifikované práce : 40		40,00000				
31	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	2 000,00000	1,40	2 800,00		RTS 24/ I
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	53,78000	106,50	5 727,57	801-1	RTS 24/ I
		úklid bytu a balkonu před předáním stavby do užívání : 52,22+2,6*0,6		53,78000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**20 036,44**		
33	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,43440	2 621,30	3 759,99	801-3	RTS 24/ I
		původní podlahy v místnosti B.01 až B.04 : (4,99+0,9+1,95+10,09)*0,08		1,43440				
		včetně dřevocementových desek :						
34	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	19,37000	23,90	462,94	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		původní soklíky v místnostech B.01 až B.04 : 2*(3,575+1,125+0,375)-2*0,8-3*0,6+2,43+1-2*0,6		8,98000				
		3,475+1,045+1,33+2*2,47+2*0,1+0,7-0,6-0,7		10,39000				
35	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,76880	391,50	1 083,99	801-3	RTS 24/ I
		původní násyp pod parkety v místnosti B.05 a B.06 : (13,77+20,84)*0,08		2,76880				
36	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	15,60	109,20	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		původní vstupní a vnitřní dveřní křídla : 7		7,00000				
37	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,80000	349,10	3 421,18	801-3	RTS 24/ I
		původní vstupní a vnitřní dveřní zárubně : 0,8*2*3+0,7*2+0,6*2*3		9,80000				
38	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	52,54000	31,20	1 639,25	801-3	RTS 24/ I
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 52,54		52,54000				
39	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	96,97913	81,00	7 855,31	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		původní štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		původní štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-0,75*1,6-0,75*2,38+0,3*(1,5+1,6+2,38)		18,43050				
		původní štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,175*2+5*2+0,975)-2*2,75*2,4		42,55025				
		0,5*(2,75+2*2,4)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		1,81000				
40	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	52,12775	32,70	1 704,58	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na příčkách v B.01 : 2,69*(1,125*2+3,575)-2*0,8-2*0,6*3		10,46925				
		původní štukové omítky na příčkách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,8+3,475+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		16,31825				
		původní štukové omítky na příčkách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-2*0,8-2*0,7		16,77150				
		původní štukové omítky na příčkách v B.06 : 2,69*(0,975+3,4)-2*0,8*2		8,56875				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**17 300,35**		
41	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	8,65537	1 998,80	17 300,35	801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**11 170,89**		
42	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,84000	56,90	673,70	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
43	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	11,84000	489,80	5 799,23	800-711	RTS 24/ I
		jednovrstvá						
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
44	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	4,96000	152,30	755,41	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,48*2+1,3*2-0,6		4,96000				
45	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	4,00000	220,10	880,40	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4		4,00000				
46	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	8,00000	165,00	1 320,00	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
47	711212621RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	5,00000	262,50	1 312,50	800-711	RTS 23/ II
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	107,41240	4,00	429,65	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**4 951,58**		
49	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	52,49200	34,50	1 810,97	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
50	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	8,04200	38,10	306,40	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
51	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	19,42000	23,50	456,37	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 2*(3,58+1,5+0,95+0,9+1,3+1,48)		19,42000				
52	28375632R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 25,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	10,00000	23,60	236,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
		ztratné a prořez : 10-8,042		1,95800				
53	28375636R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 45,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	48,00000	42,50	2 040,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
		prořez a ztratné : 48-44,45		3,55000				
54	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	48,49740	2,10	101,84	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**2 752,71**		
55	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	3,00000	10,60	31,80	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 3		3,00000				
56	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	1,00000	28,30	28,30	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
57	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	234,40	1 172,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
58	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	74,90	224,70	800-721	RTS 24/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 3		3,00000				
59	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	942,00	942,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		napojení nové odbočky na původ. stoupací kanalizaci : 1		1,00000				
60	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,00000	21,30	106,50	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
61	55161657R	WC dopojení pružné; plast; L 320 až 540 mm	kus	1,00000	201,40	201,40	SPCM	RTS 24/ I
		nová flexi hadice pro klozet : 1		1,00000				
62	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	27,06700	1,70	46,01	800-721	RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**12 935,08**		
63	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	10,00000	17,70	177,00	800-721	RTS 24/ I
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	722220851R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4"	kus	3,00000	14,00	42,00	800-721	RTS 24/ I
		původní rohové ventily na připojovacím potrubí : 3		3,00000				
65	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní uzavírací kohouty na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
66	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní bytové vodoměry na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
67	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	274,90	2 749,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
68	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	306,40	306,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
69	722179192R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek do 32 mm včetně do 15 svárů	soubor	1,00000	220,90	220,90	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
70	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	195,40	1 563,20	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
71	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	10,00000	68,00	680,00	800-721	RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
72	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 600 mm	soubor	4,00000	168,40	673,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
73	722202212R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	173,30	1 386,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
74	722235121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	348,80	697,60	800-721	RTS 24/ I
		nové kulové kohouty na vodu : 2		2,00000				
75	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	307,50	615,00	800-721	RTS 24/ I
		nové bytové vodoměry : 2		2,00000				
76	722172911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 16 mm	kus	2,00000	66,90	133,80	800-721	RTS 24/ I
		napojení na původní společné potrubí vody : 2		2,00000				
77	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	10,00000	12,80	128,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
78	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	127,81700	1,20	153,38	800-721	RTS 24/ I
79	388R1	Vodoměr bytový na SV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
80	388R2	Vodoměr bytový na TV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**361,90**		
81	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	3,00000	47,40	142,20	800-721	RTS 24/ I
		původní potrubí pro sporák v místnosti B.03 : 3		3,00000				
82	723170801R00	Demontáž přípojek propan-butanových hadice D 8/16	kus	1,00000	33,70	33,70	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		původní hadice pro sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
83	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25	kus	1,00000	186,00	186,00	800-731	RTS 24/ I
		zaslepení původního připojovacího potrubí plynu : 1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**34 512,13**		
84	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	200,60	200,60	800-721	RTS 24/ I
		původní klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
85	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	130,10	130,10	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
86	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	391,50	391,50	800-721	RTS 24/ I
		původní vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
87	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	158,30	158,30	800-721	RTS 24/ I
		bez výtokových armatur,						
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
88	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	105,80	105,80	800-721	RTS 24/ I
		původní sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
89	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	73,80	73,80	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo a vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
90	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	75,80	75,80	800-721	RTS 24/ I
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
91	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	13,00	39,00	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlový, vanový a dřezový sifon : 3		3,00000				
92	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	3 165,00	3 165,00	800-721	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
93	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	1 788,80	1 788,80	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
94	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	724,50	724,50	800-721	RTS 24/ I
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
95	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	802,50	802,50	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.02 : 1		1,00000				
96	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 815,00	1 815,00	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
97	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 683,80	1 683,80	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
98	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 717,50	1 717,50	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
99	725814107R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	255,40	1 021,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
100	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	225,40	225,40	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava pro pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
101	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	426,00	426,00	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová příprava dřez a pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
102	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 646,30	1 646,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
103	725860227RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 736,30	1 736,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
104	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 324,50	1 324,50	800-721	RTS 24/ I
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
105	55161681R	výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz	kus	1,00000	327,00	327,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
106	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	344,08900	0,30	103,23	800-721	RTS 24/ I
107	554R1	Levopravý čtvrtkruhový sprchový kout s dveřmi o průchodu šířky min. 520 mm, výška min. 1950 mm, hliník. lesklé profily, bezpečnostní sklo	kus	1,00000	8 919,80	8 919,80		Vlastní
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
108	551R1	Hadice sprchová 170 cm se systémem proti překroucení	kus	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
109	551R2	Růžice sprchová plochá, 3 funkce, ruční	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
110	551R3	Držák plast pro sprchovou sadu	kus	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
111	642R1	Dřez nerez 490 x 615 mm s přepadem a odkapovou plochou	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
112	642R2	Vanička sprchová 1/4kruh 800 x 800 x 30 mm z litého mramoru	kus	1,00000	3 375,00	3 375,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v B.03 : 1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**7 186,29**		
113	726212321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro dodatečné nastavení výšky WC, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	5 805,00	5 805,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
114	28696756R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá	kus	1,00000	1 359,80	1 359,80	SPCM	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
115	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	71,64800	0,30	21,49	800-721	RTS 24/ I
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**4 936,26**		
116	728115112R00	Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	1,00000	138,80	138,80	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
117	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	613,50	613,50	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
118	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	217,90	435,80	800-728	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
119	42972893101R	Mřížka do stěny; materiál: plast; tvar: hranatý; dl = 150 mm; š = 150 mm	kus	2,00000	35,30	70,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	42981798R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 125, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C	kus	1,00000	53,00	53,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
121	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	49,11700	0,50	24,56	800-728	RTS 24/ I
122	429R1	Odsavač par (digestoř), vestavný a výsuvný, nerez, šířka 600 mm, min. 225 m3/hod.	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**1 177,92**		
123	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1,00000	346,50	346,50	800-731	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
124	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	119,30	238,60	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
125	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	1,00000	9,50	9,50	800-731	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
126	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	2,00000	273,40	546,80	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
		napojení na původní topné potrubí :						
127	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	11,41400	3,20	36,52	800-731	RTS 24/ I
Díl: 734		**Armatury**				**4 344,11**		
128	734223123RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 20, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	804,80	2 414,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
129	734263133R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	304,10	912,30	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
130	734223112RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	611,30	611,30	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
131	734263112R00	Šroubení regulační a uzavírací, rohové, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	204,40	204,40	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
132	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	43,26800	0,40	17,31	800-731	RTS 24/ I
133	734200812R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"	kus	4,00000	46,10	184,40	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4		4,00000				
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**24 210,39**		
134	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	10,60000	32,50	344,50	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(12+15+26)		10,60000				
		0,2 m2/článek :						
135	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm	kus	1,00000	154,90	154,90	800-731	RTS 24/ I
		s hliníkovými lamelami						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
136	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	16,00000	12,50	200,00	800-731	RTS 24/ I
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4*4		16,00000				
137	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	11,27500	20,60	232,27	800-731	RTS 24/ I
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 0,45*1,5		0,67500				
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(26+15+12)		10,60000				
		0,2 m2/článek :						
138	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	3,00000	246,80	740,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
139	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	423,00	1 269,00	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
140	735171327R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,5 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 958,80	2 958,80	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
141	54152722R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 400 W	kus	1,00000	4 147,50	4 147,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
142	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	235,96870	2,60	613,52	800-731	RTS 24/ I
143	735R1	Otopné těleso panelové, š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	3 225,00	3 225,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.04 : 1		1,00000				
144	735R2	Otopné těleso panelové š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 1600 mm	kus	1,00000	5 170,50	5 170,50		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.06 : 1		1,00000				
145	735R3	Otopné těleso panelové š. 155 mm, v. 550 mm, dl. 700 mm	kus	1,00000	5 154,00	5 154,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.05 : 1		1,00000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**2 831,10**		
146	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	34,61000	81,80	2 831,10	800-762	RTS 24/ I
		původní polštáře pod parkety v místnosti B.05 a B.06 : 13,77+20,84		34,61000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**135 916,73**		
147	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	7,00000	43,60	305,20	800-766	RTS 24/ I
		původní prahy pro vstupní a vnitřní dveře : 7		7,00000				
148	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm	kus	1,00000	348,40	348,40	800-766	RTS 24/ I
		původní kuch. linka v místnosti B.04 : 1		1,00000				
149	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	154,50	154,50	800-766	RTS 24/ I
		původní spižní skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
150	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	182,30	364,60	800-766	RTS 24/ I
		původní šatní skříň v místnosti B.01 : 1		1,00000				
		původní horní úložná skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
151	766623912R00	Oprava oken zdvojených, s otevíravými a sklápěcími křídly, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	8,98500	1 075,50	9 663,37	800-766	RTS 24/ I
		kontrola, seřízení a oprava pův. oken v B.04 až B.06 : 1,5*1,6+2,25*1,6+0,75*1,6+0,75*2,38		8,98500				
152	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	573,80	3 442,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T2 až T6 : 6		6,00000				
153	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	706,50	706,50	800-766	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
154	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	7,00000	333,80	2 336,60	800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové dveře T1 až T6 : 7		7,00000				
155	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	114,80	114,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
156	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	245,60	245,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
157	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 245,00	4 245,00	800-766	RTS 24/ I
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
158	766825111R00	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	1,00000	734,30	734,30	800-766	RTS 24/ I
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
159	766825121R00	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové	kus	1,00000	922,50	922,50	800-766	RTS 24/ I
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
160	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	6,00000	715,50	4 293,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
161	549146401R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 244,30	1 244,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
162	54926061R	zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; pravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm	kus	6,00000	170,30	1 021,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
163	54926100R	zámek zadlabací, vícebodový, bezpečnostní; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý	kus	1,00000	1 507,50	1 507,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
164	54964031R	Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: leštěná mosaz; dl = 40,0 mm; délka 2 = 40,0 mm; RC 3	kus	1,00000	704,30	704,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
165	61165440R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	5 512,50	11 025,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T6 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
166	61165442R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
167	61165441R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
168	61165452R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T4 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
169	61165450R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
170	61165634R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	15 037,50	15 037,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
171	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 340,40170	1,40	1 876,56	800-766	RTS 24/ I
172	611R1	Příplatek za kukátko do požárně bezpečnostních dveří	ks	1,00000	337,50	337,50		Vlastní
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
173	611R2	Příplatek za ochrannou fólii proti rozbití skla	ks	2,00000	997,50	1 995,00		Vlastní
		nové dveře T4 až T5 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
174	615R1	Vestavná šatní skříň 900 x 2400 x 375 mm	soubor	1,00000	6 787,50	6 787,50		Vlastní
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
175	615R2	Linka kuchyňská rovná 252 cm, bez dřezu a spotřebičů	soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
176	615R3	Vestavná spížní skříň 750 x 2690 x 600 mm	soubor	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**5 429,50**		
177	767132811R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček šroubovaných	m2	16,14000	336,40	5 429,50	800-767	RTS 24/ I
		původní stěny umakartového jádra : 2,69*(1,33*2+2,43+0,91)		16,14000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**12 514,01**		
178	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	7,77000	6,10	47,40	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
179	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,36600	40,80	341,33	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
180	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,77000	558,80	4 341,88	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
181	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,96000	114,00	679,44	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
182	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	5,96000	64,60	385,02	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
183	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	5,96000	79,90	476,20	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
184	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	14,02000	59,70	836,99	800-771	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 2*(0,9+0,95+1,3+1,48)-2*0,6		8,06000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
185	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,77000	13,00	101,01	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
186	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,36600	12,20	102,07	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
187	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	2,60000	375,80	977,08	800-771	RTS 24/ I
		lišty pod dveřmi : 3*0,6+0,8		2,60000				
188	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	3,00000	32,00	96,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 3		3,00000				
189	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	116,84420	7,10	829,59	800-771	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
190	597R1	Dlaždice keramická 330 x 330 x 8 mm	m2	10,00000	330,00	3 300,00		Vlastní
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
		ztratné a prořez : 10-8,366		1,63400				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**51 405,73**		
191	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	34,61000	78,40	2 713,42	800-775	RTS 24/ I
		původní parkety v místnosti B.05 a B.06 : 13,77+20,84		34,61000				
192	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	44,57000	6,10	271,88	800-775	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
193	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	43,92000	78,80	3 460,90	800-775	RTS 24/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,8+3,48+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,06000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,45+3,95+0,1)-0,8-0,7		13,50000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,45+3,18+5+1+0,5+0,1-2,75)-2*0,8		19,36000				
194	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	44,57000	237,00	10 563,09	800-775	RTS 24/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
195	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	1,50000	376,50	564,75	800-775	RTS 24/ I
		nové přechodové lišty pod dveřmi : 0,7+0,8		1,50000				
196	611936990R	lišta soklová; materiál MDF; š = 18,0 mm; h = 58,0 mm; vzhled: dekor dřevo	m	48,00000	64,00	3 072,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,8+3,48+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,06000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,45+3,95+0,1)-0,8-0,7		13,50000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,45+3,18+5+1+0,5+0,1-2,75)-2*0,8		19,36000				
		prořez a ztratné : 48-43,92		4,08000				
197	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	506,46040	1,50	759,69	800-775	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
198	611R3	Podlaha plovoucí vinylová tl. 6 mm, zámkový spoj click, integrovaná akustická podložka, třída zátěže - byty	m2	50,00000	600,00	30 000,00		Vlastní
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
		prořez a ztratné : 50-44,57		5,43000				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**1 559,91**		
199	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	17,93000	87,00	1 559,91	800-775	RTS 24/ I
		původní PVC povlak v místnosti B.01 až B.04 : 4,99+0,9+1,95+10,09		17,93000				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**21 298,36**		
200	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	18,17500	40,80	741,54	800-771	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
201	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	9,60000	79,90	767,04	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2+1		5,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6		0,60000				
202	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	4,00000	44,30	177,20	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
203	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	5,00000	50,60	253,00	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 1		1,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
204	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	18,17500	547,50	9 950,81	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
205	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	18,17500	6,10	110,87	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
206	781419707R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	17,20000	8,90	153,08	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
		vnitřní svislé kouty obkladů :						
207	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	18,17500	43,10	783,34	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
208	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	10,16000	51,70	525,27	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*(0,95+0,9)+0,9-0,6		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*(1,48+1,3)-0,6		4,96000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
209	283424151R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 6,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	5,00000	31,30	156,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 až B.04 : 5		5,00000				
210	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	205,18650	3,80	779,71	800-771	RTS 24/ I
211	597R2	Obkládačka 200 x 400 mm	m2	20,00000	345,00	6 900,00		Vlastní
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
		ztratné a prořez : 20-18,175		1,82500				
Díl: 783		**Nátěry**				**1 671,59**		
212	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,50000	154,90	542,15	800-783	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
213	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	3,50000	61,30	214,55	800-783	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
214	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	19,76000	46,30	914,89	800-783	RTS 24/ I
		na vzduchu schnoucí						
		nový nátěr původ. topných potrubí v B.03-B.06 : 2,69*2*2+3*1,5*2		19,76000				
Díl: 784		**Malby**				**19 362,52**		
215	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	82,48000	11,40	940,27	800-784	RTS 24/ I
		rámy původních plastových oken : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6+0,75+1,6+0,75+2,38+0,85		16,48000				
		nové dveřní zárubně : 2*(4,8*4+4,6*3)		66,00000				
216	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,00000	18,10	362,00	800-784	RTS 24/ I
		vybavení a nábytek v bytu : 20		20,00000				
217	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	52,20000	15,00	783,00	800-784	RTS 24/ I
		zakrytí podlah v bytu : 52,2		52,20000				
218	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	215,77000	18,20	3 927,01	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 66,57+96,98		163,55000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 52,22		52,22000				
219	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	215,77000	58,10	12 536,24	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 66,57+96,98		163,55000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 52,22		52,22000				
220	784452921R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním	m2	10,00000	81,40	814,00	800-784	RTS 24/ I
		oprava maleb na společné chodbě okolo dveří : 10		10,00000				
Díl: 787		**Zasklívání**				**1 135,43**		
221	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,27000	427,50	115,43	800-787	RTS 24/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 0,45*0,6		0,27000				
222	634R1	Zrcadlo čiré tl. 6 mm, rozměr 450 x 600 mm, fazeta 15 mm po obvodu	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 1		1,00000				
Díl: M21		**Elektromontáže**				**14 975,25**		
223	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	150,00000	0,01	1,50		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
224	210201519RU3	Montáž LED pásky umístěné ve výšce 0,5 - 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty	m	2,50000	94,50	236,25	M21	RTS 24/ I
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
225	348R1	Lišta 45° s integrovanou páskou LED	m	2,50000	285,00	712,50		Vlastní
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
226	M21R1D	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
227	M21R1M	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
228	M21R2D	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
229	M21R2M	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	675,00	675,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**45 363,63**		
230	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	16,90675	386,00	6 526,01	801-3	RTS 24/ I
231	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	33,81350	165,00	5 579,23	801-3	RTS 24/ I
232	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,90675	205,50	3 474,34	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
233	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	507,20257	17,80	9 028,21	801-3	RTS 24/ I
234	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,90675	293,60	4 963,82	801-3	RTS 24/ I
235	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	33,81350	32,70	1 105,70	801-3	RTS 24/ I
236	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	14,67506	893,00	13 104,83	801-3	RTS 23/ II
237	979990111R00	Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,16907	1 293,80	218,74	801-3	RTS 23/ II
238	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,69068	1 125,00	1 902,02	801-3	RTS 24/ I
239	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01691	4 301,30	72,73	801-3	RTS 24/ I
240	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01691	4 301,30	72,73	801-3	RTS 24/ I
241	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,33814	-2 025,00	-684,73	801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**7 875,00**		
242	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
243	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
244	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**10 425,00**		
245	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	675,00	675,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
246	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	375,00	375,00		RTS 24/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
247	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
248	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
249	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
250	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	750,00	750,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
251	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 375,00	3 375,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Celkem	**681 855,10**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741		**Elektroinstalace - silnoproud**				**38 160,49**		
1	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm	m	17,00000	31,20	530,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110062						
2	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	17,85000	26,70	476,60		URS
		17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :						
		17,85		17,85000				
3	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	39,00000	68,60	2 675,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001						
4	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	39,00000	22,90	893,10		URS
5	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,00000	79,50	79,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003						
6	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	1,00000	25,80	25,80		URS
7	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),, průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	5,00000	25,40	127,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120001						
8	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	5,75000	10,30	59,23		URS
		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		5,75		5,75000				
9	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2	m	92,00000	29,80	2 741,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015						
10	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	105,80000	12,10	1 280,18		URS
		92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		105,8		105,80000				
11	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	98,00000	31,20	3 057,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016						
12	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	112,70000	19,20	2 163,84		URS
		98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		112,7		112,70000				
13	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	12,00000	39,90	478,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
14	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	13,80000	19,40	267,72		URS
		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		13,8		13,80000				
15	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	8,00000	39,90	319,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
16	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	9,20000	31,80	292,56		URS
		8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		9,2		9,20000				
17	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 2,5 mm2	kus	23,00000	19,50	448,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 10 mm2	kus	5,00000	35,20	176,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130005						
19	741130021	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením, krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	77,00000	21,10	1 624,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021						
20	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,00000	220,50	220,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001						
21	35711002	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,00000	757,50	757,50		URS
22	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,00000	45,90	137,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310101						
23	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	3,00000	80,30	240,90		URS
24	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,00000	31,60	94,80		URS
25	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,00000	18,40	55,20		URS
26	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,00000	45,90	91,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310112						
27	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,00000	90,00	180,00		URS
28	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,00000	31,60	63,20		URS
29	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,00000	18,40	36,80		URS
30	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,00000	52,80	52,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310121						
31	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,00000	109,50	109,50		URS
32	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,00000	39,20	39,20		URS
33	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00000	18,40	18,40		URS
34	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,00000	52,80	316,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122						
35	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	6,00000	103,50	621,00		URS
36	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,00000	31,60	189,60		URS
37	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,10	108,60		URS
38	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,00000	137,30	137,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311021						
39	3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,00000	546,80	546,80		URS
40	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	17,00000	102,00	1 734,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313002						
41	34555241	přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	17,00000	99,00	1 683,00		URS
42	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,40	110,40		URS
43	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	4,00000	33,70	134,80		URS
44	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1,00000	49,40	49,40		URS
45	34539063	rámeček pětinásobný	kus	1,00000	91,50	91,50		URS
46	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	6,00000	89,30	535,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	34555242	zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, sclonkami, bezšroubové svorky	kus	6,00000	170,30	1 021,80		URS
48	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných, hranatýchnebokruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	212,30	212,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372021						
49	LED-D	Svítidlo LED nástěnné do koupelny typ D	ks	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
50	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatýchnebokruhových,plochy do 0,09 m2	kus	6,00000	255,80	1 534,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372061						
51	LED-A	Svítidlo LED stropní typ A	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
52	LED-B	Svítidlo LED stropní typ B	kus	1,00000	495,00	495,00		Vlastní
53	LED-C	Svítidlo LED stropní typ C	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
54	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	2,00000	96,00	192,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420024						
55	35431043	svorka uzemnění Cu bez pásky na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	2,00000	126,80	253,60		URS
56	35431044	páska Cu	m	0,50000	38,10	19,05		URS
57	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001						
58	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200, kg	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011						
59	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	723,02500	0,30	216,91		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202						
Díl: 742		**Elektroinstalace - slaboproud**				**7 026,46**		
60	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
61	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
62	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	20,40000	6,90	140,76		URS
		17*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		20,4		20,40000				
63	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,00000	84,80	169,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005						
64	37459010	konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus	2,00000	6,80	13,60		URS
65	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,00000	221,30	221,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310006						
66	38226066	telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci	kus	1,00000	1 162,50	1 162,50		URS
67	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,00000	3 465,00	3 465,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001						
68	35713102	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,00000	379,50	379,50		URS
69	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo, podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,00000	86,30	86,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330044						
70	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	1,00000	38,50	38,50		URS
71	37451175	modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm	kus	1,00000	19,30	19,30		URS
72	37452005	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný	kus	2,00000	36,50	73,00		URS
73	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,00000	145,50	291,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420121						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	37451025	zásuvka průběžná TV/R bez krabičky a bez víčka útlum 3dB	kus	1,00000	61,40	61,40		URS
75	37451027	zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB	kus	1,00000	163,50	163,50		URS
Díl: 751		**Vzduchotechnika**				**3 062,50**		
76	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	217,50	217,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122012						
77	42914135	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,00000	2 845,00	2 845,00		URS
Díl: 22-M		**Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**				**1 361,30**		
78	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,00000	236,30	236,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220320201						
79	37414130	zvonek bytový	kus	1,00000	1 125,00	1 125,00		URS
Díl: 46-M		**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**7 787,39**		
80	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	5,00000	58,00	290,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081311						
81	468081313	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	2,00000	187,50	375,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081313						
82	468091311	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	39,00000	35,40	1 380,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091311						
83	468091321	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky do 15 cm	kus	1,00000	165,80	165,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091321						
84	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	9,00000	174,00	1 566,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101211						
85	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	37,00000	65,60	2 427,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101411						
86	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	15,00000	70,20	1 053,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101412						
87	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,19800	285,00	56,43		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971111						
88	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další, podlaží	t	0,19800	199,50	39,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971121						
89	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,19800	427,50	84,65		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111						
90	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km	t	1,78200	13,00	23,17		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121						
		0,198*9 'Přepočtené koeficientem množství :						
		1,782			1,78000			
91	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,20800	1 567,50	326,04		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973116						
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**				**12 410,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	34,00000	365,00	12 410,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232						

Celkem	**69 808,14**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01-2024 **Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			286 915,71
PSV			409 913,59
MON			36 533,94
Vedlejší náklady			7 875,00
Ostatní náklady			10 425,00
Celkem			**751 663,24**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**751 663,24** CZK
Snížená DPH	**12** %	**90 199,59** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **841 862,83 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0,00**		
01-2024	**Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích**	**751 663,24**	**0,00**	**90 199,59**	**841 862,83**	**100**
TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6	681 855,10	0,00	81 822,61	763 677,71	91
TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE	69 808,14	0,00	8 376,98	78 185,12	9
Celkem za stavbu		751 663,24	0,00	90 199,59	841 862,83	100

Popis stavby: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis objektu: 01-2024 - Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
Popis rozpočtu: TYP_2 - Meluzínova 2, Brno - byt č. 6
Popis rozpočtu: TYP_2E - Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 759,09	1,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 851,80	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			2 708,55	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			86 204,05	11,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 245,58	2,4
635	Suché podlahy	HSV			31 337,25	4,2
64	Výplně otvorů	HSV			26 697,40	3,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 411,57	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 036,44	2,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 300,35	2,3
711	Izolace proti vodě	PSV			11 170,89	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			4 951,58	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 752,71	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 935,08	1,7
723	Vnitřní plynovod	PSV			361,90	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			34 512,13	4,6
726	Předstěnové systémy	PSV			7 186,29	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			4 936,26	0,7
733	Rozvod potrubí	PSV			1 177,92	0,2

734	Armatury	PSV			4 344,11	0,6
735	Otopná tělesa	PSV			24 210,39	3,2
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			38 160,49	5,1
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			7 026,46	0,9
751	Vzduchotechnika	PSV			3 062,50	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 831,10	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			135 916,73	18,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 429,50	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 514,01	1,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			51 405,73	6,8
776	Podlahy povlakové	PSV			1 559,91	0,2
781	Obklady keramické	PSV			21 298,36	2,8
783	Nátěry	PSV			1 671,59	0,2
784	Malby	PSV			19 362,52	2,6
787	Zasklívání	PSV			1 135,43	0,2
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	MON			1 361,30	0,2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	MON			7 787,39	1,0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			12 410,00	1,7
M21	Elektromontáže	MON			14 975,25	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 363,63	6,0
VN	Vedlejší náklady	VN			7 875,00	1,0

ON	Ostatní náklady	ON			10 425,00	1,4
Cena celkem					751 663,24	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**11 759,09**		
1	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	16,85600	576,00	9 709,06	801-1	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení						
		nová obezdívka instal. jádra : 2,8*(1,3*2+2,52+0,9)		16,85600				
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	11,20000	118,10	1 322,72	801-1	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		nové vnitřní obezdívky v bytu : 2,8*4		11,20000				
3	346244312R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	1,12500	646,50	727,31	801-1	RTS 24/ I
		obezdívka wc modulu v místnosti B.02 : 0,9*1,25		1,12500				
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**1 851,80**		
4	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	1,00000	459,80	459,80	801-1	RTS 24/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
5	553476624R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 700 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 392,00	1 392,00	SPCM	RTS 24/ I
		dvířka nad obezdívkou wc modulu v místnosti B.02 : 1		1,00000				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**2 708,55**		
6	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	2,78000	724,50	2 014,11	801-1	RTS 24/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		nový podhled v místnosti B.02 a B.03 : 0,86+1,92		2,78000				
7	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,78000	249,80	694,44	801-1	RTS 24/ I
		nový podhled v místnosti B.02 : 0,86+1,92		2,78000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**86 204,05**		
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	8,98500	44,30	398,04	801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5*1,6+2,25*1,6+0,75*1,6+0,75*2,38		8,98500				
9	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	16,48000	67,30	1 109,10	801-1	RTS 24/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		původní plastová okna v místnosti B.04 až B.06 : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6		10,15000				
		0,75+1,6+0,75+2,38+0,85		6,33000				
10	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	52,54000	252,80	13 282,11	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 52,54		52,54000				
11	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	96,97913	16,20	1 571,06	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-0,75*1,6-0,75*2,38+0,3*(1,5+1,6+2,38)		18,43050				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,175*2+5*2+0,975)-2*2,75*2,4		42,55025				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*(2,75+2*2,4)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		1,81000				
12	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	39,83000	52,90	2 107,01	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		nové vnitřní ostění oken : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6+0,75+1,6+0,75+2,38		15,63000				
		ostatní rohy : 3*2,7+2*(2,75+2*2,4+0,5)		24,20000				
13	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	66,56875	229,50	15 277,53	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.01 : 2,69*(1,125*2+3,575)-2*0,8-2*0,6*3		10,46925				
		nové štukové omítky na bet. příčkách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,8+3,475+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		16,31825				
		nové štukové omítky na beton. příčkách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-2*0,8-2*0,7		16,77150				
		nové štukové omítky na beton.příčkách v B.06 : 2,69*(0,975+3,4)-2*0,8*2		8,56875				
		odpočet plochy obkladů na beton. příčkách : -2*(0,95+0,9-0,6+1,48)-0,6*0,6		-5,82000				
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
		odpočet plochy obkladů na obezdívkách : -2*(0,95+0,9+1,48+1,3*2)-0,6*2,52		-13,37200				
14	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	96,97913	456,00	44 222,48	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		nové štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		nové štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		nové štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-0,75*1,6-0,75*2,38+0,3*(1,5+1,6+2,38)		18,43050				
		nové štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,175*2+5*2+0,975)-2*2,75*2,4		42,55025				
		0,5*(2,75+2*2,4)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		1,81000				
15	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	33,63300	244,90	8 236,72	801-1	RTS 24/ I
		povrchy nových vnitřních obezdívek : 2,7*(1,3*2+2,52+0,9)*2+1,125		33,63300				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**18 245,58**		
16	631341831R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenu s cementovým pojivem rychletuhnoucí, pevnost v tlaku 0,4-0,5 N/mm2	m3	0,66675	12 435,00	8 291,04	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 0,015*(9,84+13,77+20,84)		0,66675				
17	631343891R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým	m2	44,45000	99,00	4 400,55	801-1	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
18	631571007R00	Násyp z kameniva z písku slévárenského	m3	0,07978	1 736,30	138,52	801-1	RTS 24/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		pod nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 0,01*(4,99+0,86+1,92+0,8*0,08+3*0,6*0,08)		0,07978				
19	632413150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	7,97800	678,80	5 415,47	801-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+0,8*0,08+3*0,6*0,08		7,97800				
Díl: 635		**Suché podlahy**				**31 337,25**		
20	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	44,45000	705,00	31 337,25	801-1	RTS 24/ I
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.						
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**26 697,40**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	1 461,00	1 461,00	801-1	RTS 24/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
22	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	963,80	1 927,60	801-4	RTS 24/ I
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
23	553307000R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	2,00000	1 260,80	2 521,60	SPCM	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T6 : 2		2,00000				
24	642953121R00	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2	kus	4,00000	884,30	3 537,20	801-4	RTS 24/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		nová zárubeň pro dveře T2 až T5 : 4		4,00000				
25	61181510R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
26	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 645,00	3 645,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
27	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	2,00000	3 645,00	7 290,00	SPCM	RTS 24/ I
		nová obložková zárubeň pro dveře T2, T4 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
28	553R1	Zárubeň ocelová bezpečnostní, šířka min. 150 mm, 1970/800 mm, EI, EW 30, pro dveře třídy B3	kus	1,00000	2 670,00	2 670,00		Vlastní
		nová zárubeň pro dveře T1 : 1		1,00000				
		pro bezpečnostní dveře k zalití do betonu :						
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**25 411,57**		
29	900 R23	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6	h	4,00000	396,00	1 584,00	801-1	RTS 24/ I
		původní svítidla, zásuvky, vypínače aj. v bytu : 4		4,00000				
30	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000	382,50	15 300,00	Prav.M	RTS 24/ I
		ostatní nespecifikované práce : 40		40,00000				
31	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	2 000,00000	1,40	2 800,00		RTS 24/ I
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	53,78000	106,50	5 727,57	801-1	RTS 24/ I
		úklid bytu a balkonu před předáním stavby do užívání : 52,22+2,6*0,6		53,78000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**20 036,44**		
33	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,43440	2 621,30	3 759,99	801-3	RTS 24/ I
		původní podlahy v místnosti B.01 až B.04 : (4,99+0,9+1,95+10,09)*0,08		1,43440				
		včetně dřevocementových desek :						
34	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	19,37000	23,90	462,94	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		původní soklíky v místnostech B.01 až B.04 : 2*(3,575+1,125+0,375)-2*0,8-3*0,6+2,43+1-2*0,6		8,98000				
		3,475+1,045+1,33+2*2,47+2*0,1+0,7-0,6-0,7		10,39000				
35	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,76880	391,50	1 083,99	801-3	RTS 24/ I
		původní násyp pod parkety v místnosti B.05 a B.06 : (13,77+20,84)*0,08		2,76880				
36	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	15,60	109,20	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		původní vstupní a vnitřní dveřní křídla : 7		7,00000				
37	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,80000	349,10	3 421,18	801-3	RTS 24/ I
		původní vstupní a vnitřní dveřní zárubně : 0,8*2*3+0,7*2+0,6*2*3		9,80000				
38	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	52,54000	31,20	1 639,25	801-3	RTS 24/ I
		původní omítky na podhledech stropů v B.01 až B.06 : 52,54		52,54000				
39	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	96,97913	81,00	7 855,31	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na stěnách v B.01 : 2,69*(3,575+1,125)-2*0,8+4*0,375*2,4+0,375*2,575		15,60863				
		původní štukové omítky na stěnách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,475+3,8)-1,5*1,6+0,3*(1,5+2*1,6)		18,57975				
		původní štukové omítky na stěnách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-0,75*1,6-0,75*2,38+0,3*(1,5+1,6+2,38)		18,43050				
		původní štukové omítky na stěnách v B.06 : 2,69*(3,4+3,175*2+5*2+0,975)-2*2,75*2,4		42,55025				
		0,5*(2,75+2*2,4)-2,25*1,6+0,3*(2,25+2*1,6)		1,81000				
40	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	52,12775	32,70	1 704,58	801-3	RTS 24/ I
		původní štukové omítky na příčkách v B.01 : 2,69*(1,125*2+3,575)-2*0,8-2*0,6*3		10,46925				
		původní štukové omítky na příčkách v B.02 až B.04 : 2,69*(3,8+3,475+0,65)-2*0,7-2*0,6*3		16,31825				
		původní štukové omítky na příčkách v B.05 : 2,69*(3,4+3,95)-2*0,8-2*0,7		16,77150				
		původní štukové omítky na příčkách v B.06 : 2,69*(0,975+3,4)-2*0,8*2		8,56875				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**17 300,35**		
41	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	8,65537	1 998,80	17 300,35	801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**11 170,89**		
42	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,84000	56,90	673,70	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
43	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	11,84000	489,80	5 799,23	800-711	RTS 24/ I
		jednovrstvá						
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,92+(1,48*2+1,3*2-0,6)*2		11,84000				
44	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	4,96000	152,30	755,41	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 1,48*2+1,3*2-0,6		4,96000				
45	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	4,00000	220,10	880,40	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4		4,00000				
46	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	8,00000	165,00	1 320,00	800-711	RTS 24/ I
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
47	711212621RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	5,00000	262,50	1 312,50	800-711	RTS 23/ II
		nová koupelnová stěrka v místnosti B.03 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	107,41240	4,00	429,65	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**4 951,58**		
49	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	52,49200	34,50	1 810,97	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
50	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	8,04200	38,10	306,40	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
51	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	19,42000	23,50	456,37	800-713	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 2*(3,58+1,5+0,95+0,9+1,3+1,48)		19,42000				
52	28375632R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 25,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	10,00000	23,60	236,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový potěr v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92+2*0,8*0,08+3*0,6*0,08		8,04200				
		ztratné a prořez : 10-8,042		1,95800				
53	28375636R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 45,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB	m2	48,00000	42,50	2 040,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové sádrovl. podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84		44,45000				
		prořez a ztratné : 48-44,45		3,55000				
54	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	48,49740	2,10	101,84	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**2 752,71**		
55	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	3,00000	10,60	31,80	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 3		3,00000				
56	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	1,00000	28,30	28,30	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
57	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	234,40	1 172,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
58	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	74,90	224,70	800-721	RTS 24/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 3		3,00000				
59	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	942,00	942,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		napojení nové odbočky na původ. stoupací kanalizaci : 1		1,00000				
60	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,00000	21,30	106,50	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí pro zařizovací předměty : 5		5,00000				
61	55161657R	WC dopojení pružné; plast; L 320 až 540 mm	kus	1,00000	201,40	201,40	SPCM	RTS 24/ I
		nová flexi hadice pro klozet : 1		1,00000				
62	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	27,06700	1,70	46,01	800-721	RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**12 935,08**		
63	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	10,00000	17,70	177,00	800-721	RTS 24/ I
		původní připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	722220851R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4"	kus	3,00000	14,00	42,00	800-721	RTS 24/ I
		původní rohové ventily na připojovacím potrubí : 3		3,00000				
65	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní uzavírací kohouty na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
66	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	21,20	42,40	800-721	RTS 24/ I
		původní bytové vodoměry na připojovacím potrubí : 2		2,00000				
67	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	274,90	2 749,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
68	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	306,40	306,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
69	722179192R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek do 32 mm včetně do 15 svárů	soubor	1,00000	220,90	220,90	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 1		1,00000				
70	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	195,40	1 563,20	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
71	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	10,00000	68,00	680,00	800-721	RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
72	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 600 mm	soubor	4,00000	168,40	673,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
73	722202212R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	173,30	1 386,40	800-721	RTS 24/ I
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 8		8,00000				
74	722235121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	348,80	697,60	800-721	RTS 24/ I
		nové kulové kohouty na vodu : 2		2,00000				
75	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	307,50	615,00	800-721	RTS 24/ I
		nové bytové vodoměry : 2		2,00000				
76	722172911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 16 mm	kus	2,00000	66,90	133,80	800-721	RTS 24/ I
		napojení na původní společné potrubí vody : 2		2,00000				
77	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	10,00000	12,80	128,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové připojovací potrubí od zařiz. předmětů : 5*2		10,00000				
78	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	127,81700	1,20	153,38	800-721	RTS 24/ I
79	388R1	Vodoměr bytový na SV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
80	388R2	Vodoměr bytový na TV, DN 15, l = 80 mm, radiový modul pro bezdrátový přenos dat	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní
		nové bytové vodoměry : 1		1,00000				
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**361,90**		
81	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	3,00000	47,40	142,20	800-721	RTS 24/ I
		původní potrubí pro sporák v místnosti B.03 : 3		3,00000				
82	723170801R00	Demontáž přípojek propan-butanových hadice D 8/16	kus	1,00000	33,70	33,70	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		původní hadice pro sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
83	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25	kus	1,00000	186,00	186,00	800-731	RTS 24/ I
		zaslepení původního připojovacího potrubí plynu : 1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**34 512,13**		
84	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	200,60	200,60	800-721	RTS 24/ I
		původní klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
85	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	130,10	130,10	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
86	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	391,50	391,50	800-721	RTS 24/ I
		původní vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
87	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	158,30	158,30	800-721	RTS 24/ I
		bez výtokových armatur,						
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
88	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	105,80	105,80	800-721	RTS 24/ I
		původní sporák v místnosti B.04 : 1		1,00000				
89	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	73,80	73,80	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlo a vana v místnosti B.03 : 1		1,00000				
90	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	75,80	75,80	800-721	RTS 24/ I
		původní dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
91	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	13,00	39,00	800-721	RTS 24/ I
		původní umyvadlový, vanový a dřezový sifon : 3		3,00000				
92	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	3 165,00	3 165,00	800-721	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
93	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	1 788,80	1 788,80	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
94	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	724,50	724,50	800-721	RTS 24/ I
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
95	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	802,50	802,50	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.02 : 1		1,00000				
96	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 815,00	1 815,00	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
97	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 683,80	1 683,80	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 1		1,00000				
98	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 717,50	1 717,50	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
99	725814107R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	255,40	1 021,60	800-721	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 2		2,00000				
		nová příprava dřez v místnosti B.04 : 2		2,00000				
100	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	225,40	225,40	800-721	RTS 24/ I
		nová příprava pro pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
101	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	426,00	426,00	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová příprava dřez a pračku v místnosti B.04 : 1		1,00000				
102	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 646,30	1 646,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
103	725860227RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 736,30	1 736,30	800-721	RTS 24/ I
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
104	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 324,50	1 324,50	800-721	RTS 24/ I
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
105	55161681R	výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz	kus	1,00000	327,00	327,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové umyvadlo v místnosti B.03 : 1		1,00000				
106	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	344,08900	0,30	103,23	800-721	RTS 24/ I
107	554R1	Levopravý čtvrtkruhový sprchový kout s dveřmi o průchodu šířky min. 520 mm, výška min. 1950 mm, hliník. lesklé profily, bezpečnostní sklo	kus	1,00000	8 919,80	8 919,80		Vlastní
		nový sprchový kout s dveřmi v místnosti B.03 : 1		1,00000				
108	551R1	Hadice sprchová 170 cm se systémem proti překroucení	kus	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
109	551R2	Růžice sprchová plochá, 3 funkce, ruční	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
110	551R3	Držák plast pro sprchovou sadu	kus	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v místnosti B.03 : 1		1,00000				
111	642R1	Dřez nerez 490 x 615 mm s přepadem a odkapovou plochou	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
		nový dřez v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
112	642R2	Vanička sprchová 1/4kruh 800 x 800 x 30 mm z litého mramoru	kus	1,00000	3 375,00	3 375,00		Vlastní
		nová sprchová vanička v B.03 : 1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**7 186,29**		
113	726212321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro dodatečné nastavení výšky WC, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	5 805,00	5 805,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
114	28696756R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá	kus	1,00000	1 359,80	1 359,80	SPCM	RTS 24/ I
		nový závěsný klozet v místnosti B.02 : 1		1,00000				
115	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	71,64800	0,30	21,49	800-721	RTS 24/ I
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**4 936,26**		
116	728115112R00	Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	1,00000	138,80	138,80	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
117	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	613,50	613,50	800-728	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
118	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	217,90	435,80	800-728	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				
119	42972893101R	Mřížka do stěny; materiál: plast; tvar: hranatý; dl = 150 mm; š = 150 mm	kus	2,00000	35,30	70,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové větrací mřížky v B.02 a B.03 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	42981798R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 125, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C	kus	1,00000	53,00	53,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
121	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	49,11700	0,50	24,56	800-728	RTS 24/ I
122	429R1	Odsavač par (digestoř), vestavný a výsuvný, nerez, šířka 600 mm, min. 225 m3/hod.	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
		nový odsavač par v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**1 177,92**		
123	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1,00000	346,50	346,50	800-731	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
124	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	119,30	238,60	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
125	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	1,00000	9,50	9,50	800-731	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2*0,5		1,00000				
126	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	2,00000	273,40	546,80	800-731	RTS 24/ I
		nové potrubí pro koupelnové trubkové těleso : 2		2,00000				
		napojení na původní topné potrubí :						
127	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	11,41400	3,20	36,52	800-731	RTS 24/ I
Díl: 734		**Armatury**				**4 344,11**		
128	734223123RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 20, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	804,80	2 414,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
129	734263133R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	304,10	912,30	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otop. tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
130	734223112RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	611,30	611,30	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
131	734263112R00	Šroubení regulační a uzavírací, rohové, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	204,40	204,40	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
132	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	43,26800	0,40	17,31	800-731	RTS 24/ I
133	734200812R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"	kus	4,00000	46,10	184,40	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4		4,00000				
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**24 210,39**		
134	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	10,60000	32,50	344,50	800-731	RTS 24/ I
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(12+15+26)		10,60000				
		0,2 m2/článek :						
135	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm	kus	1,00000	154,90	154,90	800-731	RTS 24/ I
		s hliníkovými lamelami						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
136	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	16,00000	12,50	200,00	800-731	RTS 24/ I
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		původní otopná tělesa v místnosti B.03 - B.06 : 4*4		16,00000				
137	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	11,27500	20,60	232,27	800-731	RTS 24/ I
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
		původní trubkové těleso v místnosti B.03 : 0,45*1,5		0,67500				
		původní otopná tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 0,2*(26+15+12)		10,60000				
		0,2 m2/článek :						
138	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	3,00000	246,80	740,40	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
139	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	423,00	1 269,00	800-731	RTS 24/ I
		nové deskové otopné tělesa v místnosti B.04 až B.06 : 3		3,00000				
140	735171327R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,5 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 958,80	2 958,80	800-731	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
141	54152722R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 400 W	kus	1,00000	4 147,50	4 147,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové trubkové otopné těleso v místnosti B.03 : 1		1,00000				
142	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	235,96870	2,60	613,52	800-731	RTS 24/ I
143	735R1	Otopné těleso panelové, š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	3 225,00	3 225,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.04 : 1		1,00000				
144	735R2	Otopné těleso panelové š. 100 mm, v. 550 mm, dl. 1600 mm	kus	1,00000	5 170,50	5 170,50		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.06 : 1		1,00000				
145	735R3	Otopné těleso panelové š. 155 mm, v. 550 mm, dl. 700 mm	kus	1,00000	5 154,00	5 154,00		Vlastní
		nové deskové otopné těleso v místnosti B.05 : 1		1,00000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**2 831,10**		
146	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	34,61000	81,80	2 831,10	800-762	RTS 24/ I
		původní polštáře pod parkety v místnosti B.05 a B.06 : 13,77+20,84		34,61000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**135 916,73**		
147	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	7,00000	43,60	305,20	800-766	RTS 24/ I
		původní prahy pro vstupní a vnitřní dveře : 7		7,00000				
148	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm	kus	1,00000	348,40	348,40	800-766	RTS 24/ I
		původní kuch. linka v místnosti B.04 : 1		1,00000				
149	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	154,50	154,50	800-766	RTS 24/ I
		původní spižní skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
150	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	182,30	364,60	800-766	RTS 24/ I
		původní šatní skříň v místnosti B.01 : 1		1,00000				
		původní horní úložná skříň v místnosti B.04 : 1		1,00000				
151	766623912R00	Oprava oken zdvojených, s otevíravými a sklápěcími křídly, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	8,98500	1 075,50	9 663,37	800-766	RTS 24/ I
		kontrola, seřízení a oprava pův. oken v B.04 až B.06 : 1,5*1,6+2,25*1,6+0,75*1,6+0,75*2,38		8,98500				
152	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	573,80	3 442,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T2 až T6 : 6		6,00000				
153	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	706,50	706,50	800-766	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
154	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	7,00000	333,80	2 336,60	800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové dveře T1 až T6 : 7		7,00000				
155	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	114,80	114,80	800-766	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
156	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	245,60	245,60	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
157	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 245,00	4 245,00	800-766	RTS 24/ I
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
158	766825111R00	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	1,00000	734,30	734,30	800-766	RTS 24/ I
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
159	766825121R00	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové	kus	1,00000	922,50	922,50	800-766	RTS 24/ I
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
160	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	6,00000	715,50	4 293,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
161	549146401R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 244,30	1 244,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
162	54926061R	zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; pravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm	kus	6,00000	170,30	1 021,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 - T6 : 6		6,00000				
163	54926100R	zámek zadlabací, vícebodový, bezpečnostní; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý	kus	1,00000	1 507,50	1 507,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
164	54964031R	Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: leštěná mosaz; dl = 40,0 mm; délka 2 = 40,0 mm; RC 3	kus	1,00000	704,30	704,30	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
165	61165440R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	5 512,50	11 025,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T6 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
166	61165442R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T2 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
167	61165441R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 512,50	5 512,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T3 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
168	61165452R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T4 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
169	61165450R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 363,80	6 363,80	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T5 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
170	61165634R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	15 037,50	15 037,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
171	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 340,40170	1,40	1 876,56	800-766	RTS 24/ I
172	611R1	Příplatek za kukátko do požárně bezpečnostních dveří	ks	1,00000	337,50	337,50		Vlastní
		nové dveře T1 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
173	611R2	Příplatek za ochrannou fólii proti rozbití skla	ks	2,00000	997,50	1 995,00		Vlastní
		nové dveře T4 až T5 : 2		2,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
174	615R1	Vestavná šatní skříň 900 x 2400 x 375 mm	soubor	1,00000	6 787,50	6 787,50		Vlastní
		nová šatní skříň T8 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
175	615R2	Linka kuchyňská rovná 252 cm, bez dřezu a spotřebičů	soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
		nová rovná kuchyňská linka T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
176	615R3	Vestavná spížní skříň 750 x 2690 x 600 mm	soubor	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová spížní skříň T9 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**5 429,50**		
177	767132811R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček šroubovaných	m2	16,14000	336,40	5 429,50	800-767	RTS 24/ I
		původní stěny umakartového jádra : 2,69*(1,33*2+2,43+0,91)		16,14000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**12 514,01**		
178	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	7,77000	6,10	47,40	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
179	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,36600	40,80	341,33	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
180	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,77000	558,80	4 341,88	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
181	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,96000	114,00	679,44	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
182	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	5,96000	64,60	385,02	800-771	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
183	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	5,96000	79,90	476,20	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
184	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	14,02000	59,70	836,99	800-771	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 2*(0,9+0,95+1,3+1,48)-2*0,6		8,06000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6		5,96000				
185	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,77000	13,00	101,01	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
186	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,36600	12,20	102,07	800-771	RTS 24/ I
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
187	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	2,60000	375,80	977,08	800-771	RTS 24/ I
		lišty pod dveřmi : 3*0,6+0,8		2,60000				
188	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	3,00000	32,00	96,00	SPCM	RTS 24/ I
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 3		3,00000				
189	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	116,84420	7,10	829,59	800-771	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
190	597R1	Dlaždice keramická 330 x 330 x 8 mm	m2	10,00000	330,00	3 300,00		Vlastní
		nová keram. dlažba v místnosti B.01 až B.03 : 4,99+0,86+1,92		7,77000				
		nový keram. soklík v místnosti B.01 : 0,1*(2*(3,58+1,5)-3*0,8-3*0,6)		0,59600				
		ztratné a prořez : 10-8,366		1,63400				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**51 405,73**		
191	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	34,61000	78,40	2 713,42	800-775	RTS 24/ I
		původní parkety v místnosti B.05 a B.06 : 13,77+20,84		34,61000				
192	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	44,57000	6,10	271,88	800-775	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
193	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	43,92000	78,80	3 460,90	800-775	RTS 24/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,8+3,48+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,06000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,45+3,95+0,1)-0,8-0,7		13,50000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,45+3,18+5+1+0,5+0,1-2,75)-2*0,8		19,36000				
194	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	44,57000	237,00	10 563,09	800-775	RTS 24/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.						
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
195	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	1,50000	376,50	564,75	800-775	RTS 24/ I
		nové přechodové lišty pod dveřmi : 0,7+0,8		1,50000				
196	611936990R	lišta soklová; materiál MDF; š = 18,0 mm; h = 58,0 mm; vzhled: dekor dřevo	m	48,00000	64,00	3 072,00	SPCM	RTS 24/ I
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 : 2*(3,8+3,48+0,1)-0,7-0,6+0,6+0,1-2,5-0,6		11,06000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.05 : 2*(3,45+3,95+0,1)-0,8-0,7		13,50000				
		nové vinylové podlahy v místnosti B.06 : 2*(3,45+3,18+5+1+0,5+0,1-2,75)-2*0,8		19,36000				
		prořez a ztratné : 48-43,92		4,08000				
197	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	506,46040	1,50	759,69	800-775	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
198	611R3	Podlaha plovoucí vinylová tl. 6 mm, zámkový spoj click, integrovaná akustická podložka, třída zátěže - byty	m2	50,00000	600,00	30 000,00		Vlastní
		nové vinylové podlahy v místnosti B.04 až B.06 : 9,84+13,77+20,84+0,08*(0,7+0,8)		44,57000				
		prořez a ztratné : 50-44,57		5,43000				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**1 559,91**		
199	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	17,93000	87,00	1 559,91	800-775	RTS 24/ I
		původní PVC povlak v místnosti B.01 až B.04 : 4,99+0,9+1,95+10,09		17,93000				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**21 298,36**		
200	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	18,17500	40,80	741,54	800-771	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
201	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	9,60000	79,90	767,04	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2+1		5,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6		0,60000				
202	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	4,00000	44,30	177,20	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
203	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	5,00000	50,60	253,00	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 1		1,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4		4,00000				
204	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	18,17500	547,50	9 950,81	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
205	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	18,17500	6,10	110,87	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
206	781419707R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	17,20000	8,90	153,08	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 4*2		8,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
		vnitřní svislé kouty obkladů :						
207	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	18,17500	43,10	783,34	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
208	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	10,16000	51,70	525,27	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*(0,95+0,9)+0,9-0,6		4,00000				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*(1,48+1,3)-0,6		4,96000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*2		1,20000				
209	283424151R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 6,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	5,00000	31,30	156,50	SPCM	RTS 24/ I
		nové obklady stěn v místnosti B.02 až B.04 : 5		5,00000				
210	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	205,18650	3,80	779,71	800-771	RTS 24/ I
211	597R2	Obkládačka 200 x 400 mm	m2	20,00000	345,00	6 900,00		Vlastní
		nové obklady stěn v místnosti B.02 : 2*2*(0,95+0,9)+0,15*0,9-0,6*2		6,33500				
		nové obklady stěn v místnosti B.03 : 2*2*(1,48+1,3)-0,6*2		9,92000				
		nové obklady stěn v místnosti B.04 : 0,6*(2,5+0,6+0,1)		1,92000				
		ztratné a prořez : 20-18,175		1,82500				
Díl: 783		**Nátěry**				**1 671,59**		
212	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,50000	154,90	542,15	800-783	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení.						
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
213	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	3,50000	61,30	214,55	800-783	RTS 24/ I
		nová zárubeň pro dveře T1 : 0,25*4,8		1,20000				
		nová zárubeň pro dveře T6 : 0,25*4,6*2		2,30000				
214	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	19,76000	46,30	914,89	800-783	RTS 24/ I
		na vzduchu schnoucí						
		nový nátěr původ. topných potrubí v B.03-B.06 : 2,69*2*2+3*1,5*2		19,76000				
Díl: 784		**Malby**				**19 362,52**		
215	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	82,48000	11,40	940,27	800-784	RTS 24/ I
		rámy původních plastových oken : 1,5+2*1,6+2,25+2*1,6+0,75+1,6+0,75+2,38+0,85		16,48000				
		nové dveřní zárubně : 2*(4,8*4+4,6*3)		66,00000				
216	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,00000	18,10	362,00	800-784	RTS 24/ I
		vybavení a nábytek v bytu : 20		20,00000				
217	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	52,20000	15,00	783,00	800-784	RTS 24/ I
		zakrytí podlah v bytu : 52,2		52,20000				
218	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	215,77000	18,20	3 927,01	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 66,57+96,98		163,55000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 52,22		52,22000				
219	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	215,77000	58,10	12 536,24	800-784	RTS 24/ I
		povrchy štukových omítek stěn : 66,57+96,98		163,55000				
		povrchy štukových omítek stropů a sdk podhledů : 52,22		52,22000				
220	784452921R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním	m2	10,00000	81,40	814,00	800-784	RTS 24/ I
		oprava maleb na společné chodbě okolo dveří : 10		10,00000				
Díl: 787		**Zasklívání**				**1 135,43**		
221	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,27000	427,50	115,43	800-787	RTS 24/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 0,45*0,6		0,27000				
222	634R1	Zrcadlo čiré tl. 6 mm, rozměr 450 x 600 mm, fazeta 15 mm po obvodu	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
		nové zrcadlo nad umyvadlem v místnosti B.03 : 1		1,00000				
Díl: M21		**Elektromontáže**				**14 975,25**		
223	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	150,00000	0,01	1,50		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
224	210201519RU3	Montáž LED pásky umístěné ve výšce 0,5 - 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty	m	2,50000	94,50	236,25	M21	RTS 24/ I
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
225	348R1	Lišta 45° s integrovanou páskou LED	m	2,50000	285,00	712,50		Vlastní
		nová lišta s LED páskou v kuchyňské lince T7 : 2,5		2,50000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
226	M21R1D	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
227	M21R1M	Varná deska sklokeramická vestavná, černá, 3 varné zóny, min. 3,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
		nová varná deska v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
228	M21R2D	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - dodávka	ks	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
229	M21R2M	Trouba elektrická vestavná, objem min. 77 l, multifunční, min. 2,5 kW, 230 V - montáž	ks	1,00000	675,00	675,00		Vlastní
		nová elektrická trouba v kuchyňské lince T7 : 1		1,00000				
		dle D.1.1-3 Výpis truhlářských výrobků :						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**45 363,63**		
230	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	16,90675	386,00	6 526,01	801-3	RTS 24/ I
231	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	33,81350	165,00	5 579,23	801-3	RTS 24/ I
232	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,90675	205,50	3 474,34	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
233	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	507,20257	17,80	9 028,21	801-3	RTS 24/ I
234	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,90675	293,60	4 963,82	801-3	RTS 24/ I
235	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	33,81350	32,70	1 105,70	801-3	RTS 24/ I
236	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	14,67506	893,00	13 104,83	801-3	RTS 23/ II
237	979990111R00	Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,16907	1 293,80	218,74	801-3	RTS 23/ II
238	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,69068	1 125,00	1 902,02	801-3	RTS 24/ I
239	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01691	4 301,30	72,73	801-3	RTS 24/ I
240	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01691	4 301,30	72,73	801-3	RTS 24/ I
241	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,33814	-2 025,00	-684,73	801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**7 875,00**		
242	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
243	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
244	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**10 425,00**		
245	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	675,00	675,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
246	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	375,00	375,00		RTS 24/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
247	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
248	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
249	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
250	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	750,00	750,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
251	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 375,00	3 375,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Celkem	**681 855,10**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741		**Elektroinstalace - silnoproud**				**38 160,49**		
1	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm	m	17,00000	31,20	530,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110062						
2	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	17,85000	26,70	476,60		URS
		17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :						
		17,85		17,85000				
3	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	39,00000	68,60	2 675,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001						
4	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	39,00000	22,90	893,10		URS
5	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,00000	79,50	79,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112003						
6	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	1,00000	25,80	25,80		URS
7	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),, průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	5,00000	25,40	127,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120001						
8	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	5,75000	10,30	59,23		URS
		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		5,75		5,75000				
9	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2	m	92,00000	29,80	2 741,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015						
10	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	105,80000	12,10	1 280,18		URS
		92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		105,8		105,80000				
11	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	98,00000	31,20	3 057,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016						
12	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	112,70000	19,20	2 163,84		URS
		98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		112,7		112,70000				
13	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	12,00000	39,90	478,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
14	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	13,80000	19,40	267,72		URS
		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		13,8		13,80000				
15	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	8,00000	39,90	319,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031						
16	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	9,20000	31,80	292,56		URS
		8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		9,2		9,20000				
17	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 2,5 mm2	kus	23,00000	19,50	448,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu, žíly do 10 mm2	kus	5,00000	35,20	176,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130005						
19	741130021	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením, krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	77,00000	21,10	1 624,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021						
20	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,00000	220,50	220,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001						
21	35711002	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,00000	757,50	757,50		URS
22	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,00000	45,90	137,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310101						
23	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	3,00000	80,30	240,90		URS
24	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,00000	31,60	94,80		URS
25	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,00000	18,40	55,20		URS
26	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,00000	45,90	91,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310112						
27	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,00000	90,00	180,00		URS
28	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,00000	31,60	63,20		URS
29	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,00000	18,40	36,80		URS
30	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,00000	52,80	52,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310121						
31	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,00000	109,50	109,50		URS
32	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,00000	39,20	39,20		URS
33	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,00000	18,40	18,40		URS
34	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,00000	52,80	316,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122						
35	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	6,00000	103,50	621,00		URS
36	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,00000	31,60	189,60		URS
37	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,10	108,60		URS
38	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,00000	137,30	137,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311021						
39	3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,00000	546,80	546,80		URS
40	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	17,00000	102,00	1 734,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313002						
41	34555241	přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	17,00000	99,00	1 683,00		URS
42	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,00000	18,40	110,40		URS
43	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	4,00000	33,70	134,80		URS
44	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1,00000	49,40	49,40		URS
45	34539063	rámeček pětinásobný	kus	1,00000	91,50	91,50		URS
46	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	6,00000	89,30	535,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313004						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	34555242	zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, sclonkami, bezšroubové svorky	kus	6,00000	170,30	1 021,80		URS
48	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných, hranatýchnebokruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	212,30	212,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372021						
49	LED-D	Svítidlo LED nástěnné do koupelny typ D	ks	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
50	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatýchnebokruhových,plochy do 0,09 m2	kus	6,00000	255,80	1 534,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372061						
51	LED-A	Svítidlo LED stropní typ A	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
52	LED-B	Svítidlo LED stropní typ B	kus	1,00000	495,00	495,00		Vlastní
53	LED-C	Svítidlo LED stropní typ C	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
54	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	2,00000	96,00	192,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420024						
55	35431043	svorka uzemnění Cu bez pásky na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	2,00000	126,80	253,60		URS
56	35431044	páska Cu	m	0,50000	38,10	19,05		URS
57	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001						
58	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200, kg	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011						
59	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	723,02500	0,30	216,91		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202						
Díl: 742		**Elektroinstalace - slaboproud**				**7 026,46**		
60	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
61	742124002	Montáž kabelů koaxiálních pro vnitřní rozvody do trubky	m	17,00000	21,80	370,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002						
62	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	20,40000	6,90	140,76		URS
		17*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		20,4		20,40000				
63	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,00000	84,80	169,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005						
64	37459010	konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus	2,00000	6,80	13,60		URS
65	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,00000	221,30	221,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310006						
66	38226066	telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci	kus	1,00000	1 162,50	1 162,50		URS
67	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,00000	3 465,00	3 465,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001						
68	35713102	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,00000	379,50	379,50		URS
69	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo, podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,00000	86,30	86,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330044						
70	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	1,00000	38,50	38,50		URS
71	37451175	modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm	kus	1,00000	19,30	19,30		URS
72	37452005	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný	kus	2,00000	36,50	73,00		URS
73	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,00000	145,50	291,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420121						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	37451025	zásuvka průběžná TV/R bez krabičky a bez víčka útlum 3dB	kus	1,00000	61,40	61,40		URS
75	37451027	zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB	kus	1,00000	163,50	163,50		URS
Díl: 751		**Vzduchotechnika**				**3 062,50**		
76	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	217,50	217,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122012						
77	42914135	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,00000	2 845,00	2 845,00		URS
Díl: 22-M		**Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**				**1 361,30**		
78	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,00000	236,30	236,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220320201						
79	37414130	zvonek bytový	kus	1,00000	1 125,00	1 125,00		URS
Díl: 46-M		**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**7 787,39**		
80	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	5,00000	58,00	290,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081311						
81	468081313	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	2,00000	187,50	375,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081313						
82	468091311	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	39,00000	35,40	1 380,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091311						
83	468091321	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky do 15 cm	kus	1,00000	165,80	165,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091321						
84	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	9,00000	174,00	1 566,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101211						
85	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	37,00000	65,60	2 427,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101411						
86	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	15,00000	70,20	1 053,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101412						
87	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,19800	285,00	56,43		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971111						
88	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další, podlaží	t	0,19800	199,50	39,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971121						
89	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,19800	427,50	84,65		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111						
90	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km	t	1,78200	13,00	23,17		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121						
		0,198*9 'Přepočtené koeficientem množství :						
		1,782			1,78000			
91	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,20800	1 567,50	326,04		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973116						
Díl: HZS		**Hodinové zúčtovací sazby**				**12 410,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
O:	01-2024	Rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně – Židenicích II/2023
R:	TYP_2E	Meluzínova 2, Brno - byt č. 6 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	34,00000	365,00	12 410,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232						

Celkem	**69 808,14**

Celkové náklady stavby

Pořadí	Adresa BJ	Číslo BJ	Dispozice	bez DPH
1	**Meluzínova 1**	7	2+1	751 663,24
2	**Meluzínova 2**	6	2+1	751 663,24
3	**Meluzínova 2**	8	2+1	732 234,83
4	**Meluzínova 2**	9	2+1	751 663,24
5	**Meluzínova 2**	11	2+1	732 234,83
6	**Meluzínova 3**	5	2+1	732 234,83
7	**Meluzínova 4**	10	2+1	751 663,24
8	**Meluzínova 4**	11	2+1	732 999,00
9	**Meluzínova 7**	10	2+1	749 897,01
				6 686 253,46

modře označený sloupec vyplnit